INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 01		DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS	
SUBCAPÍTULO 0101		DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA	
0101001	M3	Dem. estructura piedra, medios mecánicos	14,14
0101002	M3	Dem. muro piedra/ladrillo compresor	56,98
0101003	M3	Dem. fábrica de ladrillo medios mec.	22,25
0101004	M3	Dem. fábrica de horm. masa medios mec.	29,40
0101005	M3	Dem. estr. horm. armado mecan.	38,07
0101006	M3	Dem. estr. horm. armado compresor	65,05
0101007	M3	Dem. comp. edif. s/vol. ap. c/bola	14,22
0101008	M3	Dem. comp. edif. s/vol ap. c/maq.	12,59
SUBCAPÍTULO 0102		DEMOLICIÓN DE VIALES Y FRESADOS	
0102001	MI	Demolición de bordillo medios mec.	6,93
0102002	MI	Levante de bordillo compresor	9,73
0102003	M2	Demolición pavim. acera	5,22
0102004	M2	Demolición pavim. acera martillo hidr.	5,37
0102005	M2	Demolición de pav. hormigón con martillo hidr.	5,20
0102006	M2	Demolición pavim. mezcla bituminosa	3,47
0102007	M2	Fresado pavimento	2,52
0102008	M2	Demolición pavim. acera compresor	9,26
0102009	M2	Demolición pav. hormigón compresor	15,64
0102010	M2	Demolición de pav. mezcla bitum.compresor	6,22
0102011	MI	Levante y colocación de bordillo existente	18,19
0102012	MI	Corte de pavimento con máquina serradora	2,47
0102013	UD	Despeje y retirada de mob. urbano	8,63
0102014	UD	Despeje y retirada de elemento de sustentación	41,43
0102015	MI	Levante de bordillo de piedra existente, relabra y colocación	23,17
SUBCAPÍTULO 0103		DESBROCE Y DESARBOLADO	
0103001	M3	Desbroce y limpieza	5,83
0103002	M2	Desbroce y limpieza expl. 25 cm	1,66
0103003	M2	Desbroce y limpieza expl. 30 cm	1,97
0103004	M2	Desbroce y limpieza expl. 50 cm	3,16
0103005	M2	Despeje y desbroce incluso arranque de árboles	2,62
0103006	UD.	Arranque de árbol, incluso tala, troc., destoc.y transp/org.	112,00
0103007	UD	Traslado provisional de árbol	110,69

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0101001		M3	Dem. estructura piedra, medios mecánicos Demolición de estructura de piedra, con medios mecánicos, medido lleno por vacío, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,025	H	Capataz	14,62	0,37	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,100	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	4,08	
QC04	0,075	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	3,16	
QL02	0,050	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	1,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0101002		M3	Dem. muro piedra/ladrillo compresor Demolición de muro de piedra o ladrillo, con compresor, medido lleno por vacío, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,200	H	Capataz	14,62	2,92	
19P7	1,600	H	Peón ordinario	13,79	22,06	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,800	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	11,06	
QC04	0,200	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	8,42	
QL02	0,200	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	6,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,80	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			56,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0101003		M3	Dem. fábrica de ladrillo medios mec. Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,080	H	Capataz	14,62	1,17	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,200	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	8,17	
QC04	0,080	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	3,37	
QL03	0,080	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	2,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,00	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0101004		M3	Dem. fábrica de horm. masa medios mec. Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,044	H	Capataz	14,62	0,64	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,300	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	12,25	
QC04	0,100	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	4,21	
QL03	0,100	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	3,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,70	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0101005		M3	Dem. estr. horm. armado mecan.			
			Demolición de estructura u obra de fábrica de hormigón armado, con medios mecánicos, medido lleno por vacío, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,067	H	Capataz	14,62	0,98	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
QS05	0,400	H	Equipos y elementos auxiliares para corte	6,60	2,64	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,400	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	16,34	
QL03	0,100	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	3,52	
QC04	0,100	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	4,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,90	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			38,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0101006		M3	Dem. estr. horm. armado compresor			
			Demolición de estructura u obra de fábrica de hormigón armado, con compresor, medido lleno por vacío, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,200	H	Capataz	14,62	2,92	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QS05	1,000	H	Equipos y elementos auxiliares para corte	6,60	6,60	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	1,000	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	13,83	
QL03	0,100	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	3,52	
QC04	0,100	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	4,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,40	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			65,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0101007		M3	Dem. comp. edif. s/vol. ap. c/bola			
			Demolición completa de edificio de más de 5 m. de altura desde la rasante con bola de impacto, incluso limpieza y retirada de escombros por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,067	H	Capataz	14,62	0,98	
19P7	0,070	H	Peón ordinario	13,79	0,97	
QG03	0,070	H	Grúa hasta 50 tn.	100,21	7,01	
QR04	0,015	H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	1,12	
QC04	0,015	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,63	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,40	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0101008		M3	Dem. comp. edif. s/vol ap. c/maq.			
			Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza, retirada de escombros , carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,067	H	Capataz	14,62	0,98	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
QR03	0,080	H	Retroexc. s/cadena 25 tn (114 kw)	50,37	4,03	
QL04	0,040	H	Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3	47,08	1,88	
QC04	0,015	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,63	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,90	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0102001		MI	Demolición de bordillo medios mec.			
			Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo hidráulico, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P6	0,040	H	Peón especialista	13,83	0,55	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,040	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	1,63	
QC04	0,020	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,84	
QL02	0,020	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,50	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0102002		MI	Levante de bordillo compresor			
			Levante de bordillo colocado sobre hormigón con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,015	H	Capataz	14,62	0,22	
19P7	0,246	H	Peón ordinario	13,79	3,39	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,123	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,70	
QL03	0,015	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	0,53	
QC04	0,015	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0102003		M2	Demolición pavim. acera			
			Demolición de pavimento de acera con máquina, incluso carga y trasnporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M01A	0,300	M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL07	0,050	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	1,50	
QC04	0,030	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
QL02	0,020	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,90	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0102004		M2	Demolición pavim. acera martillo hidr.			
			Demolición de pavimento de acera con martillo hidráulico, incluso carga y trasnporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M01A	0,300	M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL08	0,040	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	1,63	
QC04	0,030	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
QL02	0,020	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0102005		M2	Demolición de pav. hormigón con martillo hidr.			
			Demolición de pavimento de hormigón con martillo hidráulico, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M01A	0,300	M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL08	0,040	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	1,63	
QL02	0,017	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,56	
QC04	0,022	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,90	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0102006		M2	Demolición pavim. mezcla bituminosa			
			Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
M01A	0,100	M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QS02	0,004	H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QC01	0,032	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,87	
QR01	0,032	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	1,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0102007		M2	Fresado pavimento			
			Fresado (por cm.) de pavimento, incluso transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P1	0,001	H	Encargado	15,18	0,02	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M01A	0,010	M3	Canon vertedero	2,71	0,03	
QV08	0,008	H	Fresadora 104 kw	225,00	1,80	
QV10	0,002	H	Barredora	36,06	0,07	
QC24	0,011	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0102008		M2	Demolición pavim. acera compresor			
			Demolición de pavimento de acera con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,030	H	Capataz	14,62	0,44	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M01A	0,300	M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QS01	0,125	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,73	
QL03	0,030	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	1,05	
QC04	0,030	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,70	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0102009		M2	Demolición pav. hormigón compresor			
			Demolición de pavimento de hormigón con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M01A	0,300	M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QS01	0,200	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,77	
QL03	0,050	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	1,76	
QC04	0,075	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	3,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,80	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0102010		M2	Demolición de pav. mezcla bitum.compresor			
			Demolición de pavimento de mezcla bituminosa con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QS02	0,020	H	Sierra Cortadora	17,04	0,34	
QS01	0,080	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,11	
QL02	0,020	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
QC04	0,030	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,90	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0102011		MI	Levante y colocación de bordillo existente			
			Levante y colocación de bordillo existente, incluso excavación y base de hormigón, con carga y transporte de sobrantes a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P7	0,640	H	Peón ordinario	13,79	8,83	
M01A	0,100	M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QC24	0,040	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	1,28	
QS01	0,160	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,21	
QR06	0,080	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH53	0,040	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	2,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,20	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0102012		MI	Corte de pavimento con máquina serradora			
			Corte de pavimento con máquina serradora			
19P7	0,110	H	Peón ordinario	13,79	1,52	
QS03	0,110	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	0,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0102013		UD	Despeje y retirada de mob. urbano Despeje, retirada de mobiliario urbano y demás enseres existentes, incluso transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 10 km.			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,10	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0102014		UD	Despeje y retirada de elemento de sustentación Unidad de arranque de elemento de sustentación, tipo báculo o columna, incluso retirada de las piezas de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg./m3 y transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 10 km.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QR07	0,156	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	4,93	
QR06	0,389	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	10,99	
MBH01	0,078	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,56	
MBC92	0,016	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,10	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0102015		MI	Levante de bordillo de piedra existente, relabra y colocación Levante de bordillo existente, relabra y colocación de bordillo, incluso excavación y base de hormigón, con carga y transporte de sobrantes a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,640	H	Peón ordinario	13,79	8,83	
M01A	0,100	M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QC24	0,040	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	1,28	
QS01	0,160	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,21	
QR06	0,080	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH53	0,040	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	2,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,90	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0103001		M3	**Desbroce y limpieza**			
			Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero o zonas verdes hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,004	H	Capataz	14,62	0,06	
19P7	0,016	H	Peón ordinario	13,79	0,22	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL01	0,016	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,76	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,50	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0103002		M2	**Desbroce y limpieza expl. 25 cm**			
			Desbroce y limpieza de explanada, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km., con espesor de 0,25 metros			
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P7	0,007	H	Peón ordinario	13,79	0,10	
M01A	0,250	M3	Canon vertedero	2,71	0,68	
QL01	0,007	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,33	
QC06	0,012	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0103003		M2	**Desbroce y limpieza expl. 30 cm**			
			Desbroce y limpieza de explanada, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km., con espesor de 0,30 metros			
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M01A	0,300	M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL01	0,008	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,38	
QC06	0,015	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0103004		M2	**Desbroce y limpieza expl. 50 cm**			
			Desbroce y limpieza de explanada, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km., con espesor de 0,50 metros			
19P2	0,003	H	Capataz	14,62	0,04	
19P7	0,011	H	Peón ordinario	13,79	0,15	
M01A	0,500	M3	Canon vertedero	2,71	1,36	
QL01	0,011	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,52	
QC06	0,026	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,00	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0103005		M2	Despeje y desbroce incluso arranque de árboles Despeje y desbroce del terreno, incluso arranque de árboles, carga y transporte de productos a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,013	H	Peón ordinario	13,79	0,18	
M01A	0,250	M3	Canon vertedero	2,71	0,68	
QR01	0,006	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,28	
QL01	0,013	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,62	
QC06	0,012	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0103006		UD.	Arranque de árbol, incluso tala, troc., destoc.y transp/org. Arranque de árbol, incluyendo tala previa, troceado, destoconado y transporte de orgánicos a vertedero, hasta un radio de 10 km.			
19P12	1,200	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	0,416	H	Peón ordinario	13,79	5,74	
QR01	1,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	56,09	
QL01	0,013	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,62	
QC10	0,543	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	25,44	
M01A	0,250	M3	Canon vertedero	2,71	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,70	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			112,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0103007		UD	Traslado provisional de árbol Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o similar, sobre camión especial, para cepellones de cualquier diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, a cualquier distancia, apertura de hoyo y nueva plantación, medida la unidad transplantada Incluso riego durante el año de garantia.			
19P12	0,441	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	6,28	
19P13	0,661	H	Ayudante Jardinero	13,83	9,14	
19P14	0,386	H.	Oficial podador	14,24	5,50	
QS42	0,441	h.	Transplant.hidrául.	86,61	38,20	
P28W101	0,100	l.	Antitranspirante foliar concentr	13,10	1,31	
P28W001	80,000	ud	Pequeño material jardinería	0,55	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	104,40	6,26	
			TOTAL PARTIDA.....			110,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
SUBCAPÍTULO 0201		EXCAVACIONES	
020101001	M3	Desmonte en roca	12,26
020101002	M3	Desm. tierras baja compacidad	2,37
020101003	M3	Desm. cualquier terreno	3,50
020101004	M3	Desmonte en préstamo	3,90
020101009	M3	Retirada y transporte a vertedero de material	7,27
020101005	M3	Excav. cualquier terreno caja calzada	7,53
020101006	M3	Excav. roca caja calzada	27,19
020101007	M3	Excav. cualquier terreno caja calzada, a mano	43,81
020101008	M3	Excav. en roca caja calzada, a mano	55,52
020102001	M3	Excav. zanjas y pozos cualq. terreno (sin rell. y comp.)	12,76
020102002	M3	Excav. zanjas y pozos cualq. terreno	13,05
020102003	M3	Excav. zanjas y pozos tierras (agot. y ent.)	20,69
020102004	M3	Excav. zanjas y pozos tierras i/ent.	17,03
020102005	M3	Excav. zanja y pozos roca	27,51
020102006	M3	Excav. cimiento a mano	43,81
020102007	M3	Excav. cimientos cualq. clase terreno	16,05
020102008	M3	Excav. cimientos cualq. clase terreno (agot. y ent.)	20,41
020102009	M3	Excav. cimientos roca	27,19
020102010	M3	Excav. zanjas a mano en zonas proximas a servicios existentes	43,85
SUBCAPÍTULO 0202		RELLENOS	
020201001	M3	Relleno en terraplén	3,99
020201002	M3	Relleno material de préstamo	14,11
020201003	M3	S. Seleccionado	14,16
020201004	M3	Todo-uno de cantera extendido	21,76
020201005	M3	Todo-uno de cantera extendido y compactado	24,81
020201006	M2	Geotextil en base de terraplén	2,02
020202001	M3	Relleno local. trasdós obras de fábrica y muros	10,61
020202002	M3	Relleno localizado mat. filtrante en trasdós	26,36
020202003	M3	Relleno localizado de zanjas con zahorra	27,99
020202004	M3	Relleno material granular clasificado 5 cm	25,33
020202005	M3	Cama arena de río e=10 cm	28,68
020202006	M3	Cama y relleno arena de río	36,00
SUBCAPÍTULO 0203		EXPLANADAS	

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
020301001	M2	Regularización y compactación del terreno	0,80
020301002	M2	Regularización y rasanteo del terreno	0,46
020301003	M2	Perfilado y refino taludes terraplén o cunetas	2,72
020301004	M2	Regularización y rasanteo terreno aceras	1,58
020302001	M3	Suelo estabilizado "in situ" con cemento	11,37
020302002	M3	Suelo estabilizado "in situ" con cal	10,46
020302003	M2	Regularización con cal	2,21

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020101001		M3	Desmonte en roca			
			Desmonte en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de material			
19P2	0,025	H	Capataz	14,62	0,37	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
QL04	0,050	H	Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3	47,08	2,35	
QR05	0,100	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	5,71	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,60	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

020101002		M3	Desm. tierras baja compacidad			
			Desmonte en tierras baja compacidad, incluso carga y transporte			
19P2	0,003	H	Capataz	14,62	0,04	
19P7	0,011	H	Peón ordinario	13,79	0,15	
QR01	0,011	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,51	
QC06	0,044	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

020101003		M3	Desm. cualquier terreno			
			Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte			
19P2	0,004	H	Capataz	14,62	0,06	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
QR02	0,020	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	0,98	
QR05	0,004	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,23	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

020101004		M3	Desmonte en préstamo			
			Desmonte en zona de préstamo, incluso carga y transporte a lugar de empleo			
19P2	0,003	H	Capataz	14,62	0,04	
19P6	0,011	H	Peón especialista	13,83	0,15	
QR03	0,011	H	Retroexc. s/cadena 25 tn (114 kw)	50,37	0,55	
QC03	0,050	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	1,95	
M01S	1,000	M3	Material de préstamo	0,99	0,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,70	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

020101009		M3	Retirada y transporte a vertedero de material			
			Retirada y transporte a vertedero de material			
19P7	0,031	H	Peón ordinario	13,79	0,43	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL02	0,031	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	1,02	
QC01	0,100	H	Camión carga 10 tn	27,04	2,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,90	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020101005		M3	Excav. cualquier terreno caja calzada			
			Excavación en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR01	0,032	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	1,50	
QR05	0,004	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,23	
QC06	0,060	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,10	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020101006		M3	Excav. roca caja calzada			
			Excavación en roca de caja para calzada o acera, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR05	0,200	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	11,42	
QR01	0,100	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	4,67	
QC06	0,100	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	3,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,70	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			27,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020101007		M3	Excav. cualquier terreno caja calzada, a mano			
			Excavación en cualquier tipo terreno de caja para calzada o acera, realizada a mano, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,167	H	Capataz	14,62	2,44	
19P7	1,333	H	Peón ordinario	13,79	18,38	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,667	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	9,22	
QL02	0,083	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	2,73	
QC06	0,167	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	5,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,30	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020101008		M3	Excav. en roca caja calzada, a mano			
			Excavación en roca de caja para calzada o acera, realizada a mano, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,100	H	Capataz	14,62	1,46	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	1,000	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	13,83	
QL02	0,100	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	3,29	
QC06	0,100	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	3,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,40	3,14	
			TOTAL PARTIDA.....			55,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020102001		M3	Excav. zanjas y pozos cualq. terreno (sin rell. y comp.) Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
QL07	0,160	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,00	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

020102002		M3	Excav. zanjas y pozos cualq. terreno Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS06	0,160	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,27	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
QL07	0,160	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,30	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

020102003		M3	Excav. zanjas y pozos tierras (agot. y ent.) Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso entibación, agotamiento, nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
MBF81	2,000	Ud	Puntal metálico telescópico para 3 mt. de altura	0,41	0,82	
M02E14	10,000	Ud	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,36	3,60	
QS32	0,160	H	Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión	5,86	0,94	
QC06	0,040	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,40	
QL07	0,160	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
QS06	0,160	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,50	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020102004		M3	Excav. zanjas y pozos tierras i/ent.			
			Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, incluso entibación, nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,029	H	Capataz	14,62	0,42	
19P7	0,229	H	Peón ordinario	13,79	3,16	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
MBF81	2,000	Ud	Puntal metálico telescópico para 3 mt. de altura	0,41	0,82	
M02E14	10,000	Ud	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,36	3,60	
QS06	0,114	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,19	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
QL07	0,114	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	3,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,10	0,97	
				TOTAL PARTIDA.....		17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

020102005		M3	Excav. zanja y pozos roca			
			Excavación en zanja y pozos en roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.			
19P2	0,067	H	Capataz	14,62	0,98	
19P7	0,267	H	Peón ordinario	13,79	3,68	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR02	0,100	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	4,88	
QL08	0,267	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	10,90	
QC06	0,080	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,00	1,56	
				TOTAL PARTIDA.....		27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

020102006		M3	Excav. cimiento a mano			
			Excavación a mano en cualquier tipo terreno de caja para cimiento de muro u obra de fábrica, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte a vertedero			
19P2	0,167	H	Capataz	14,62	2,44	
19P7	1,333	H	Peón ordinario	13,79	18,38	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,667	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	9,22	
QL02	0,083	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	2,73	
QC06	0,167	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	5,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,30	2,48	
				TOTAL PARTIDA.....		43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

020102007		M3	Excav. cimientos cualq. clase terreno			
			Excavación en cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QC01	0,080	H	Camión carga 10 tn	27,04	2,16	
QR01	0,160	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	7,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,10	0,91	
				TOTAL PARTIDA.....		16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020102008		M3	Excav. cimientos cualq. clase terreno (agot. y ent.)			
			Excavación en cimientos en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso entibación, agotamiento, nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
MBF81	2,000	Ud	Puntal metálico telescópico para 3 mt. de altura	0,41	0,82	
M02E14	10,000	Ud	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,36	3,60	
QS32	0,160	H	Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión	5,86	0,94	
QC06	0,040	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,40	
QL07	0,160	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,30	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

020102009		M3	Excav. cimientos roca			
			Excavación en cimientos en roca, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR01	0,100	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	4,67	
QC06	0,100	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	3,51	
QR05	0,200	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	11,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,70	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			27,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

020102010		M3	Excav. zanjas a mano en zonas proximas a servicios existentes			
			M3. Excavación manual de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.			
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,40	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020201001		M3	Relleno en terraplén			
			Relleno en formación de terraplén extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal con material procedente de la excavación			
19P2	0,007	H	Capataz	14,62	0,10	
19P7	0,027	H	Peón ordinario	13,79	0,37	
QC12	0,027	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,81	
QM03	0,027	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,89	
QT01	0,027	H	Tractor s/cadenas de 18 tn/123 KW	58,88	1,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020201002		M3	Relleno material de préstamo			
			Relleno con material de préstamo extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo			
19P2	0,007	H	Capataz	14,62	0,10	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
QC12	0,027	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,81	
QM03	0,027	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,89	
QT02	0,027	H	Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW	48,11	1,30	
M02S1	1,200	M3	Material préstamo colocado a pié de obra	7,90	9,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020201003		M3	S. Seleccionado			
			Suelo Seleccionado procedente de préstamo para coronación de terraplén o relleno, incluso extendido y compactacdo			
19P2	0,007	H	Capataz	14,62	0,10	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
QO01	0,027	H	Motoniveladora de 12 tn/104 KW	51,08	1,38	
QM02	0,027	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	0,86	
QC12	0,027	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,81	
M02S1	1,200	M3	Material préstamo colocado a pié de obra	7,90	9,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,40	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020201004		M3	Todo-uno de cantera extendido			
			Relleno realizado con todo-uno de cantera extendido			
MBA81	1,000	M3	Todo-uno de cantera	18,75	18,75	
19P2	0,005	H	Capataz	14,62	0,07	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
QT03	0,020	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	1,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,50	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020201005		M3	Todo-uno de cantera extendido y compactado			
			Relleno realizado con todo-uno de cantera extendido y compactado al 100 % de Proctor Modificado			
MBA81	1,000	M3	Todo-uno de cantera	18,75	18,75	
19P2	0,006	H	Capataz	14,62	0,09	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	13,79	0,32	
QM04	0,023	H	Compactador suelo de 13 tn./108 kw	36,06	0,83	
QC12	0,023	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
QT04	0,023	H	Tractor s/cadenas de 44 tn/302 KW	118,58	2,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,40	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

020201006		M2	Geotextil en base de terraplén			
			Geotextil en base de terraplén, totalmente colocado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
MBF01	1,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	1,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

020202001		M3	Relleno local. trasdós obras de fábrica y muros			
			Relleno localizado de trasdós de obras de fábrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % de la densidad Proctor Normal, con material procedente de la excavación			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QS08	0,200	H	Bandejas Vibrantes prof.=30 cm.	4,03	0,81	
QC12	0,100	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	3,01	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,00	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

020202002		M3	Relleno localizado mat. filtrante en trasdós			
			Relleno localizado con material filtrante de trasdós de obras de fábrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
MBA21	1,000	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	18,56	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,90	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020202003		M3	Relleno localizado de zanjas con zahorra			
			Relleno y compactación de zanjas en tongadas de 0,30 m, con zahorra natural procedente de préstamo.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBA92	1,000	M3	Zahorra natural	18,00	18,00	
QC12	0,080	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	2,40	
QS11	0,160	H	Rodillo vibrante prof.=30 cm.	5,88	0,94	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

020202004		M3	Relleno material granular clasificado 5 cm			
			Relleno y compactación con material granular clasificado tamaño 5 cm.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
MBA27	1,000	M3	Material granular tamaño 5 cm	18,56	18,56	
QC12	0,040	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	1,20	
QS11	0,080	H	Rodillo vibrante prof.=30 cm.	5,88	0,47	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,90	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

020202005		M3	Cama arena de río e=10 cm			
			Cama de arena de río 0/4 mm para base del tubo de 10 cm de espesor			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
P01AA020	1,000	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	21,34	
QR06	0,080	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,10	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

020202006		M3	Cama y relleno arena de río			
			Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
P01AA020	1,000	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	21,34	
QR06	0,300	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	8,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,00	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020301001		M2	Regularización y compactación del terreno			
			Regularización y compactación del terreno hasta el 100 % Proctor Modificado			
19P2	0,001	H	Capataz	14,62	0,01	
19P7	0,006	H	Peón ordinario	13,79	0,08	
QO02	0,006	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,28	
QM01	0,006	H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,20	
QC12	0,006	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,80	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

020301002		M2	Regularización y rasanteo del terreno			
			Regularización y rasanteo del terreno			
19P2	0,001	H	Capataz	14,62	0,01	
19P7	0,011	H	Peón ordinario	13,79	0,15	
QO02	0,006	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

020301003		M2	Perfilado y refino taludes terraplén o cunetas			
			Perfilado y refino de taludes de terraplén o cunetas, incluso transporte de material sobrante a vertedero			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
QR01	0,040	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	1,87	
QC01	0,020	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

020301004		M2	Regularización y rasanteo terreno aceras			
			Regularización y rasanteo del terreno en aceras, incluso compactación			
19P2	0,006	H	Capataz	14,62	0,09	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
QC12	0,023	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
QS14	0,023	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
020302001		M3	Suelo estabilizado "in situ" con cemento			
			Suelo estabilizado con cemento realizado "in situ" con cemento tipo Esp. VI-1 32,5 al 4% en peso y compactada al 95 % del Proctor Modificado			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
MBC31	0,068	Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,70	
QM02	0,040	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	1,28	
QT03	0,040	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	2,85	
QC12	0,040	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	1,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,70	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

020302002		M3	Suelo estabilizado "in situ" con cal			
			Suelo estabilizado "in situ" con un 4% cal aerea realizada con medios mecánicos y compactada al 95 % de la densidad Proctor modificada			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
MBC41	0,068	Tn	Cal aérea	74,14	5,04	
QM02	0,040	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	1,28	
QT03	0,040	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

020302003		M2	Regularización con cal			
			Regularización y rasanteo del terreno, con estabilización con un 4 % de cal en capa de 6 cm. en zonas terrizas.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
MBC41	0,004	Tn	Cal aérea	74,14	0,30	
QM02	0,005	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	0,16	
QT03	0,005	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	0,36	
QC12	0,005	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,15	
QO02	0,005	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 03 FIRMES DE CALZADAS			
SUBCAPÍTULO 0301 BASES Y SUB-BASES			
SUBAPARTADO 030101001 ZAHORRAS			
03010100101	M3	Zahorra natural	20,96
03010100102	M3	Zahorra artificial	21,75
SUBAPARTADO 030101002 MACADAM			
03010100201	M3	Macadam	29,26
03010100202	M2	Pav. Macadam	9,34
03010100203	M2	Macadam calizo 10 cm esp.	9,70
03010100204	M2	Macadam calizo 15 cm esp.	10,75
03010100205	M2	Macadam calizo 20 cm esp.	11,79
030102001	M3	Hormigón seco compactado HC-10 solera o pav.	58,25
030102002	M3	Hormigón seco compactado HC-12,5 en zanja	64,98
030102003	M3	Hormigón seco compactado HC-16 o HC-20 extendedora	67,51
030102004	M3	Suelo-cemento elaborado en planta	12,56
030102005	M3	Grava-cemento	27,36
SUBCAPÍTULO 0302 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN			
0302001	M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=15 cm	18,73
0302002	M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=20 cm	23,47
0302003	M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=25 cm	27,60
0302004	M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=15 cm	19,21
0302005	M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=20 cm	24,10
0302006	M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=25 cm	28,40
0302007	M3	Hormigón HM-17,5 en pavim. aparcamiento	82,40
0302008	M3	Hormigón HM-15 en pavim., i/extendido	79,22
SUBCAPÍTULO 0303 PAVIMENTOS BITUMINOSOS			
030301001	Tn	Mezcla bituminosa en frío	47,01
SUBAPARTADO 03030201 MEZCLAS BITUMINOSAS			
0303020101	Tn	M.B.C. tipo D-20	42,57
0303020102	Tn	AC 22 D	41,21
0303020103	Tn	M.B.C. tipo D-12	44,21
0303020104	Tn	AC 16 D	43,27
0303020105	Tn	M.B.C. tipo D-20 con árido ofítico	47,61
0303020106	Tn	AC 22 D con árido ofítico	46,48
0303020107	Tn	M.B.C. tipo D-12 con árido ofítico	47,61
0303020108	Tn	AC 16 D con árido ofítico	46,48
0303020109	Tn	M.B.C. tipo G-25	38,27
0303020110	Tn	AC 32 G	36,99
0303020111	Tn	M.B.C. tipo G-20	41,04
0303020112	Tn	AC 22 G	40,04
0303020113	Tn	M.B.C. tipo G-25 con árido ofítico	45,93
0303020114	Tn	AC 32 G con árido ofítico	44,73
0303020115	Tn	M.B.C. tipo G-20 con árido ofítico	45,93
0303020116	Tn	AC 22 G con árido ofítico	44,73
0303020117	Tn	M.B.C. tipo S-20	44,28
0303020118	Tn	AC 22 S	43,28
0303020119	Tn	M.B.C. tipo S-12	41,73
0303020120	Tn	AC 16 S	40,49
0303020121	Tn	M.B.C. tipo S-20 con árido ofítico	46,83
0303020122	Tn	AC 22 S con árido ofítico	45,89

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
0303020123	Tn	M.B.C. tipo S-12 con árido ofítico	46,77
0303020124	Tn	AC 16 S con árido ofítico	45,82
0303050125	M2	Riego de adherencia	0,92
0303020126	M2	Barrido	0,64
SUBAPARTADO 03030202 MICROAGLOMERADO			
0303020201	Tn	Pav. microaglomerado	59,77
0303020202	Tn	Pav. microaglomerado en color	75,95
030303001	Ud	Transporte equipo extendido y compactación aglom.	1.060,00
SUBCAPÍTULO 0304 ADOQUINADOS			
0304001	M2	Pav. Adoquín hormigón gris 20x10x6	20,53
0304002	M2	Pav. Adoquín hormigón gris 40x20x6	23,18
0304003	M2	Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6	21,11
0304004	M2	Pav. Adoquín hormigón color 40x20x6	25,30
0304005	M2	Pav. Adoquín granito 20x10x8	39,93
0304007	M2	Pav. Adoquín granito 20x10x10, i/hormigón	52,02
0304008	M2	Pav. Adoquín Sierra Elvira 20x10x8	53,39
0304009	M2	Pav. Adoquín Sierra Elvira 20x10x6	45,37
0304010	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 10x10x8	32,34
0304011	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 20x20x8	32,39
0304012	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 10x20x8	32,37
0304013	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 30x20x8	32,41
0304014	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 30x30x8	32,46
0304015	M2	Pav. Adoquin hormigón-granito abujardado 40x30x8	32,51
0304016	M2	Pav. Adoquín granítico 20x20x10, cara vista flameada	89,16
0304017	M2	Pav. Adoquín granítico 10x10x10, cara vista flameada	90,32
0304018	M2	Pav. Adoquín granítico 10x20x10, cara vista flameada	90,70
SUBCAPÍTULO 0305 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES			
0305001	M2	Trat. superficial monocapa	3,28
0305002	M2	Trat. superf. monocapa doble engravillado	4,38

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03010100101		M3	Zahorra natural			
			Zahorra natural extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado			
19P2	0,004	H	Capataz	14,62	0,06	
19P7	0,016	H	Peón ordinario	13,79	0,22	
QO02	0,016	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,75	
QM03	0,008	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,26	
QC12	0,016	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,48	
MBA92	1,000	M3	Zahorra natural	18,00	18,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03010100102		M3	Zahorra artificial			
			Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado			
19P2	0,004	H	Capataz	14,62	0,06	
19P7	0,016	H	Peón ordinario	13,79	0,22	
QO02	0,016	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,75	
QM03	0,008	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,26	
QC12	0,016	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,48	
MBA91	1,000	M3	Zahorra artificial	18,75	18,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,50	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03010100201		M3	Macadam			
			Macadam extendido, compactado, y consolidado, incluso recebado			
19P2	0,005	H	Capataz	14,62	0,07	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
QO02	0,020	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,93	
QM03	0,020	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,66	
QC12	0,020	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,60	
MBA21	1,000	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	18,56	
MBA23	0,350	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	6,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,60	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03010100202		M2	Pav. Macadam			
			Pavimento de macadam, formado por riego de adherencia con 1,5 kg/m2 de betún 100/150, extendido y compactción de piedra caliza con 10 cm de espesor medio, gravilla y simple tratamiento superficial con 1 kg de betún 100/150			
19P2	0,005	H	Capataz	14,62	0,07	
19P7	0,114	H	Peón ordinario	13,79	1,57	
QO02	0,023	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07	
QM01	0,023	H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,77	
QC11	0,023	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43	
MBA25	0,150	M3	Grava 40/80 mm.	15,00	2,25	
MBA23	0,025	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,46	
MBA02	0,015	M3	Arrocillo	28,80	0,43	
MBB11	0,003	Tn	Betún	253,86	0,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03010100203		M2	Macadam calizo 10 cm esp.			
			Macadam asfáltico de piedra caliza con 10 cm de espesor medio, con un riego de 3,50 kg/m2 de betún 80/100 y doble tratamiento superficial con 1,5 y 1 kg/m2 de betún 100/150			
19P2	0,006	H	Capataz	14,62	0,09	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
QO02	0,023	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07	
QM03	0,023	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,76	
QC11	0,023	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43	
QC12	0,023	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
MBB11	0,006	Tn	Betún	253,86	1,52	
MBA02	0,015	M3	Arrocillo	28,80	0,43	
MBA25	0,150	M3	Grava 40/80 mm.	15,00	2,25	
MBA23	0,015	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03010100204		M2	Macadam calizo 15 cm esp.			
			Macadam asfáltico de piedra caliza con 15 cm de espesor medio, con un riego de 3,50 kg/m2 de betún 80/100 y doble tratamiento superficial con 1,5 y 1 kg/m2 de betún 100/150			
19P2	0,006	H	Capataz	14,62	0,09	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
QO02	0,023	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07	
QM03	0,023	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,76	
QC11	0,023	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43	
QC12	0,023	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
MBB11	0,006	Tn	Betún	253,86	1,52	
MBA02	0,020	M3	Arrocillo	28,80	0,58	
MBA25	0,200	M3	Grava 40/80 mm.	15,00	3,00	
MBA23	0,020	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,10	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03010100205		M2	Macadam calizo 20 cm esp.			
			Macadam asfáltico de piedra caliza con 20 cm de espesor medio, con un riego de 3,50 kg/m2 de betún 80/100 y doble tratamiento superficial con 1,5 y 1 kg/m2 de betún 100/150			
19P2	0,006	H	Capataz	14,62	0,09	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
QO02	0,023	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07	
QM03	0,023	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,76	
QC11	0,023	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43	
QC12	0,023	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
MBB11	0,006	Tn	Betún	253,86	1,52	
MBA02	0,025	M3	Arrocillo	28,80	0,72	
MBA25	0,250	M3	Grava 40/80 mm.	15,00	3,75	
MBA23	0,025	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,10	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

030102001		M3	Hormigón seco compactado HC-10 solera o pav.			
			Hormigón seco compactado de 100 kg de resistencia en solera o pavimento de calzada			
19P7	0,128	H	Peón ordinario	13,79	1,77	
M03B01	1,000	M3	Hormigón compactado consistencia seca HC-10	49,67	49,67	
QM03	0,032	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	1,06	
QO02	0,032	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,49	
QC12	0,032	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			58,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

030102002		M3	Hormigón seco compactado HC-12,5 en zanja			
			Hormigón en masa HC-12,5, consistencia seca, extendido y compactado en zanja			
19P2	0,071	H	Capataz	14,62	1,04	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M03B11	1,000	M3	Hormigón compactado consistencia seca HC-16	55,60	55,60	
QS14	0,150	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,30	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

030102003		M3	Hormigón seco compactado HC-16 o HC-20 extendedora			
			Hormigón compactado fabricado en central con cemento tipo II, III, IV o V, de granulometría continua (HC-16 o HC-20), con extendedora y compactado al 97 % del Proctor Modificado			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
M03B11	1,000	M3	Hormigón compactado consistencia seca HC-16	55,60	55,60	
QV01	0,040	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	3,34	
QM03	0,040	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	1,32	
QC12	0,040	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	1,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,70	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
030102004		M3	Suelo-cemento elaborado en planta			
			Suelo-cemento elaborado en planta, con tierra y cemento tipo Esp. VI-1 32,5 colocado con extendedora y compactado al 100 % de la densidad Proctor Modificado			
19P2	0,003	H	Capataz	14,62	0,04	
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
QV01	0,010	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	0,83	
QV05	0,010	H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,42	
QV11	0,005	H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M03BRS01	1,000	M3	Suelo para suelo-cemento	3,91	3,91	
MBC31	0,080	Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	5,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,90	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

030102005		M3	Grava-cemento			
			Grava-cemento con cemento tipo Esp. VI-1 32,5 colocado con extendedora y compactada al 97 % de la densidad Proctor Modificado			
19P2	0,003	H	Capataz	14,62	0,04	
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
QV01	0,010	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	0,83	
QV05	0,010	H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,42	
QV11	0,005	H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
MBC31	0,070	Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000	M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,80	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0302001		M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=15 cm			
			Pavimento de hormigón vibrado HM-15, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
QS18	0,100	H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050	H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100	H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,70	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0302002		M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=20 cm			
			Pavimento de hormigón vibrado HM-15, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,146	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,11	
QS18	0,146	H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,19	
QS02	0,073	H	Sierra Cortadora	17,04	1,24	
QS10	0,146	H	Regla vibrante	3,28	0,48	
MBH63	0,200	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	12,10	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,10	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0302003		M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=25 cm			
			Pavimento de hormigón vibrado HM-15, de 25 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
QS18	0,160	H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,31	
QS02	0,080	H	Sierra Cortadora	17,04	1,36	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBH63	0,250	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	15,13	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,00	1,56	
			TOTAL PARTIDA.....			27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0302004		M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=15 cm			
			Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
QS18	0,100	H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050	H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100	H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBH64	0,150	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	9,53	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,10	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0302005		M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=20 cm			
			Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,146	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,11	
QS18	0,146	H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,19	
QS02	0,073	H	Sierra Cortadora	17,04	1,24	
QS10	0,146	H	Regla vibrante	3,28	0,48	
MBH64	0,200	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,70	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0302006		M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=25 cm			
			Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 25 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
QS18	0,160	H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,31	
QS02	0,080	H	Sierra Cortadora	17,04	1,36	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBH64	0,250	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	15,88	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,80	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0302007		M3	Hormigón HM-17,5 en pavim. aparcamiento			
			Hormigón HM-17,5 de resistencia característica en pavimento de aparcamiento, vibrado, i/ formación de juntas.			
19P7	0,762	H	Peón ordinario	13,79	10,51	
MBH64	1,000	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	63,50	
QS17	0,190	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,32	
QS02	0,200	H	Sierra Cortadora	17,04	3,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,70	4,66	
			TOTAL PARTIDA.....			82,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0302008		M3	Hormigón HM-15 en pavim., i/extendido			
			Hormigón HM-15 de resistencia característica en pavimento, vibrado, i/extendido y formación de juntas.			
19P7	0,762	H	Peón ordinario	13,79	10,51	
MBH63	1,000	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	60,50	
QS17	0,190	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,32	
QS02	0,200	H	Sierra Cortadora	17,04	3,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,70	4,48	
			TOTAL PARTIDA.....			79,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
030301001		Tn	Mezcla bituminosa en frío			
			Mezcla bituminosa en frío, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada incluso emulsión			
19P1	0,020	H	Encargado	15,18	0,30	
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
QV01	0,020	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,67	
QV07	0,020	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,84	
QV06	0,020	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,77	
QS02	0,005	H	Sierra Cortadora	17,04	0,09	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
M03MF21	1,000	Tn	Aglom. en frio	39,66	39,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,40	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			47,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

0303020101		Tn	M.B.C. tipo D-20			
			Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-20 extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC21	1,000	Tn	MBC tipo D-20 incluso betún y filler	36,49	36,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,20	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			42,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0303020102		Tn	AC 22 D			
			Mezcla bituminosa en caliente AC 22 D extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC23	1,000	Tn	AC 22 D incluso betún y filler	35,21	35,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,90	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			41,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020103		Tn	M.B.C. tipo D-12 Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-12 extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC22	1,000	Tn	MBC tipo D-12 incluso filler y betún	38,04	38,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,70	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0303020104		Tn	AC 16 D Mezcla bituminosa en caliente AC 16 D extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC24	1,000	Tn	AC 16 D	37,15	37,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,80	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0303020105		Tn	M.B.C. tipo D-20 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-20, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC25	1,000	Tn	MBC tipo D-20 incluso betún y filler, a/ofítico	41,25	41,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,90	2,69	
			TOTAL PARTIDA.....			47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020106		Tn	AC 22 D con árido ofítico			
			Mezcla bituminosa en caliente AC 22 D, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC27	1,000	Tn	AC 22 D incluso betún y filler, a/ofítico	40,18	40,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,90	2,63	
				TOTAL PARTIDA.....		46,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0303020107		Tn	M.B.C. tipo D-12 con árido ofítico			
			Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-12, con árido ofítico, extendida y compactada al 97 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC26	1,000	Tn	MBC tipo D-12, a/ofítico	41,25	41,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,90	2,69	
				TOTAL PARTIDA.....		47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0303020108		Tn	AC 16 D con árido ofítico			
			Mezcla bituminosa en caliente AC 16 D, con árido ofítico, extendida y compactada al 97 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC28	1,000	Tn	AC 16 D, a/ofítico	40,18	40,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,90	2,63	
				TOTAL PARTIDA.....		46,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020109		Tn	M.B.C. tipo G-25			
			Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-25 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC01	1,000	Tn	MBC tipo G-25 incluso betún y filler	32,43	32,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,10	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020110		Tn	AC 32 G			
			Mezcla bituminosa en caliente AC 32 G, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC03	1,000	Tn	AC 32 G, incluso filler y betún	31,23	31,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,90	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020111		Tn	M.B.C. tipo G-20			
			Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC02	1,000	Tn	MBC tipo G-20 incluso betún y filler	35,05	35,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,70	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			41,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020112		Tn	AC 22 G Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC04	1,000	Tn	AC 22 G incluso betún y filler	34,10	34,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,80	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			40,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020113		Tn	M.B.C. tipo G-25 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-25, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC05	1,000	Tn	MBC tipo G-25 incluso betún y filler, a/ofítico	39,66	39,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,30	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			45,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020114		Tn	AC 32 G con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 32 G, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC07	1,000	Tn	AC 32 G incluso betún y filler, a/ofítico	38,53	38,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,20	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020115		Tn	M.B.C. tipo G-20 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC06	1,000	Tn	MBC tipo G-20 incluso betún y filler, a/ofitico	39,66	39,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,30	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			45,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020116		Tn	AC 22 G con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC08	1,000	Tn	MBC tipo G-20 incluso betún y filler, a/ofitico	38,53	38,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,20	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020117		Tn	M.B.C. tipo S-20 Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa tipo S-20 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,036	H	Peón ordinario	13,79	0,50	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC12	1,000	Tn	MBC tipo S-20 incluso betún y filler	38,04	38,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020118		Tn	AC 22 S Mezcla bituminosa en caliente AC 22 S, extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,036	H	Peón ordinario	13,79	0,50	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC14	1,000	Tn	AC 22 S, incluso betún y filler	37,10	37,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,80	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0303020119		Tn	M.B.C. tipo S-12 Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo S-12 extendida y compactada al 97 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC13	1,000	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	35,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,40	2,36	
			TOTAL PARTIDA.....			41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0303020120		Tn	AC 16 S Mezcla bituminosa en caliente AC 16 S extendida y compactada al 97 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC17	1,000	Tn	AC S 16 incluso betún y filler	34,53	34,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,20	2,29	
			TOTAL PARTIDA.....			40,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020121		Tn	M.B.C. tipo S-20 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa tipo S-20, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,036	H	Peón ordinario	13,79	0,50	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC15	1,000	Tn	MBC tipo S-20 incluso betún y filler, a/ofitico	40,45	40,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,20	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			46,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020122		Tn	AC 22 S con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 22 S, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,036	H	Peón ordinario	13,79	0,50	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC18	1,000	Tn	AC 22 S incluso betún y filler, a/ofitico	39,56	39,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,30	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			45,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020123		Tn	M.B.C. tipo S-12 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo S-12 con árido ofítico, extendida y compactada al 97 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC16	1,000	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler, a/ofitico	40,45	40,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,10	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			46,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020124		Tn	AC 16 S con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 16 S con árido ofítico, extendida y compactada al 97 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016	H	Encargado	15,18	0,24	
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
QV01	0,016	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC19	1,000	Tn	AC 16 S incluso betún y filler, a/ofitico	39,56	39,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,20	2,59	
				TOTAL PARTIDA.....		45,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0303050125		M2	Riego de adherencia Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 o EAR-1, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
19P7	0,012	H	Peón ordinario	13,79	0,17	
QC16	0,002	H	MiniDumpers de obra	15,83	0,03	
QC11	0,001	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	0,06	
QV10	0,012	H	Barredora	36,06	0,43	
MBB01	0,001	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	0,23	
				TOTAL PARTIDA.....		0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0303020126		M2	Barrido Soplado mediante barrido y preparación de la superficie.			
19P7	0,012	H	Peón ordinario	13,79	0,17	
QV10	0,012	H	Barredora	36,06	0,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
				TOTAL PARTIDA.....		0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0303020201		Tn	Pav. microaglomerado			
			Microaglomerado bituminoso denso en caliente, extendido y compactado			
19P1	0,040	H	Encargado	15,18	0,61	
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
QV01	0,040	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	3,34	
QV07	0,040	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	1,68	
QV06	0,040	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	1,55	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
M03MC31	1,000	Tn	Microaglom.bitum.caliente árido calizo	46,80	46,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,40	3,38	
			TOTAL PARTIDA.....			59,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0303020202		Tn	Pav. microaglomerado en color			
			Pavimento realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color, extendido y compactado, terminado.			
19P1	0,040	H	Encargado	15,18	0,61	
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
QV01	0,040	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	3,34	
QV07	0,040	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	1,68	
QV06	0,040	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	1,55	
QV10	0,010	H	Barredora	36,06	0,36	
M03MC32	1,000	Tn	Microaglom.bitum. en color	61,88	61,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,70	4,30	
			TOTAL PARTIDA.....			75,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

030303001		Ud	Transporte equipo extendido y compactación aglom.			
			Transporte de equipo de extendido y compactación para extendido de aglomerado inferiores a 300 Tn			
M03MT01	1,000	Ud	Transporte equipo de extendido y compactación aglom.	1.000,00	1.000,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.000,00	60,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0304001		M2	Pav. Adoquín hormigón gris 20x10x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA01	1,000	M2	Adoquín hormigón gris 20x10x6	7,50	7,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,40	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0304002		M2	Pav. Adoquín hormigón gris 40x20x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 40x20x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA02	1,000	M2	Adoquín hormigón gris 40x20x6	10,00	10,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,90	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0304003		M2	Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA05	1,000	M2	Adoquín hormigón color 20x10x6	8,05	8,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,90	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0304004		M2	Pav. Adoquín hormigón color 40x20x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 40x20x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA06	1,000	M2	Adoquín hormigón color 40x20x6	12,00	12,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,90	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0304005		M2	Pav. Adoquín granito 20x10x8			
			Pavimento de adoquines de granito, corte de cantera, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espesor, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M03AAA12	1,000	M2	Adoquín granítico 20x10x8	19,15	19,15	
MBA04	0,001	M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,70	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0304007		M2	Pav. Adoquín granito 20x10x10, i/hormigón			
			Pavimento de adoquines de granito de 20x10x10 cm, corte de cantera, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espeso y solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M03AAA11	1,000	M2	Adoquín granítico 20x10x10	21,05	21,05	
MBA04	0,001	M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,10	2,95	
			TOTAL PARTIDA.....			52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0304008		M2	Pav. Adoquín Sierra Elvira 20x10x8			
			Pavimento de adoquines Sierra Elvira, modelo Cubillas, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espesor, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M03AAA31	1,000	M2	Adoquín Sierra Elvira 20x10x8	31,85	31,85	
MBA04	0,001	M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,40	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0304009		M2	Pav. Adoquín Sierra Elvira 20x10x6			
			Pavimento de adoquines Sierra Elvira, modelo Cubillas, de 20x10x6 cm, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espesor, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M03AAA32	1,000	M2	Adoquín granítico Sierra Elvira 20x10x6	24,28	24,28	
MBA04	0,001	M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,80	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0304010		M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 10x10x8			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 10x10x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
MTNUE1	1,000	M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,64	18,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,50	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0304011		M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 20x20x8			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 20x20x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
MTNUE2	1,000	M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,68	18,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,60	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0304012		M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 10x20x8			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 10x20x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
MTNUE3	1,000	M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,67	18,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,50	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0304013		M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 30x20x8			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 30x20x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MTNUE4	1,000	M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,70	18,70	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,60	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0304014		M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 30x30x8			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 30x30x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MTNUE5	1,000	M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,75	18,75	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,60	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0304015		M2	Pav. Adoquin hormigón-granito abujardado 40x30x8			
			Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 40x30x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MTNUE6	1,000	M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,80	18,80	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,70	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0304016		M2	Pav. Adoquín granítico 20x20x10, cara vista flameada			
			Pavimento de adoquín granítico de 20x20x10 cms, con caras al corte de sierra y la cara vista para rodadura flameada, con rejuntado de lechada líquida de 0,5 a 1 cm de espesor, sobre mortero de cemento de 10 cm de espesor, totalmente terminado y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
MBC01	0,100	M3	Mortero de cemento	58,08	5,81	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
M03AAA13	1,000	M2	Adoquín granítico 20x20x10, cara exterior flameada	57,27	57,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	84,10	5,05	
			TOTAL PARTIDA.....			89,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0304017		M2	Pav. Adoquín granítico 10x10x10, cara vista flameada			
			Pavimento de adoquín granítico de 10x10x10 cms, con caras al corte de sierra y la cara vista para rodadura flameada, con rejuntado de lechada líquida de 0,5 a 1 cm de espesor, sobre mortero de cemento de 10 cm de espesor, totalmente terminado y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
MBC01	0,100	M3	Mortero de cemento	58,08	5,81	
M03AAA14	1,000	M2	Adoquín granítico 10x10x10, cara exterior flameada	58,37	58,37	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,20	5,11	
			TOTAL PARTIDA.....			90,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0304018		M2	Pav. Adoquín granítico 10x20x10, cara vista flameada			
			Pavimento de adoquín granítico de 10x20x10 cms, con caras al corte de sierra y la cara vista para rodadura flameada, con rejuntado de lechada líquida de 0,5 a 1 cm de espesor, sobre mortero de cemento de 10 cm de espesor, totalmente terminado y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
MBC01	0,100	M3	Mortero de cemento	58,08	5,81	
M03AAA15	1,000	M2	Adoquín granítico 10x20x10, cara exterior flameada	58,72	58,72	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,60	5,14	
			TOTAL PARTIDA.....			90,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0305001		M2	Trat. superficial monocapa			
			Tratamiento superficial formado por riego con gravilla monocapa			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
MBA71	0,006	M3	Arido 20/10 trat. superficial	18,56	0,11	
MBB03	0,001	Tn	Emulsión ECR2	154,94	0,15	
QC11	0,015	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	0,93	
QO02	0,020	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,93	
QV05	0,003	H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0305002		M2	Trat. superf. monocapa doble engravillado			
			Tratamiento superficial formado por riego con gravilla monocapa doble engravillado			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
MBA71	0,012	M3	Arido 20/10 trat. superficial	18,56	0,22	
MBB03	0,001	Tn	Emulsión ECR2	154,94	0,15	
QC11	0,015	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	0,93	
QO02	0,040	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,86	
QV05	0,003	H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 04		PAVIMENTOS DE ZONAS PEATONALES	
SUBCAPÍTULO 0401		ELEMENTOS DE BORDE	
040101001	Ml	Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12	14,11
040101002	Ml	Bord.horm.tipo A-2 bicapa, 25x12x10	9,30
040101003	Ml	Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12	14,40
040101004	Ml	Bord.horm.tipo C-7, 100x22x20	15,03
040101005	Ml	Bord.horm.blanco de 100x20x10 cm	13,62
040101006	Ml	Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m	32,43
040101007	Ml	Bordillo de sillería, de 35x15	23,57
040101008	Ml	Bordillo recto de granito 25x15 cm	32,30
040102001	Ud	Alcorque horm. pref. 2 piezas 0,80x0,80 m.	60,58
040102002	Ud	Alcorque horm. pref. 4 piezas 1x1 m.	57,56
040102003	Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x10 cm	17,74
040102004	Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x10 cm, blanco	18,09
040102005	Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x6 cm	17,20
040102006	Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x6 cm, blanco	17,61
040102007	Ud	Alcorque 0,90x0,90 con bordillos de 50x20x10 cm	21,07
040102008	Ud	Alcorque 0,90x0,90 con bordillos de 50x20x10 cm, blanco	21,45
040102009	Ud	Alcorque 1,20x1,20 con bordillos de 50x20x10 cm	31,13
040102010	M2	Alcorque drenante	16,06
040102011	Ud	Alcorque 0,90x0,90x 30 mm con estructura de tramex	156,66
040102012	Ud	Alcorque cuadrado 1,00x1,00x35 mm y Ø int. 450 mm	157,72
040103001	M2	Rigola de 40x20	25,10
040103002	M2	Rigola de 40x25	24,35
040103003	M2	Rigola de 40x30	23,91
SUBCAPÍTULO 0402		RELLENOS, BASES Y SOLERAS	
0402001	M3	Solera hormigón HM-12,5 en aceras	66,80
0402002	M3	Cama arena de río e=10 cm en aceras	25,28
SUBCAPÍTULO 0403		RAMPAS Y ESCALERAS	
0403001	Ml	Peldaño in situ hormigón	40,16
0403002	Ml	Escalón visto a sardinel o a soga	28,02
0403003	Ml	Formación de peldaños	23,82
0403004	Ml	Peldaño gra.co.pisa+tabica 34x16 cm.	100,66
0403005	Ml	Peldaño granito macizo	124,46
SUBCAPÍTULO 0404		PAVIMENTOS DE HORMIGÓN	
0404001	M2	Pav.horm. HM-15 e=15 cm	27,44
0404002	M2	Pav.horm. HM-15 e=10 cm	22,65
0404003	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplantillado e=10 cm	28,89
0404004	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplantillado e=15 cm	32,68
0404005	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplantillado e=20 cm	37,79
0404006	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=10 cm	34,05
0404007	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=15 cm	38,43
0404008	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=20 cm	43,11
0404009	M2	Pav.horm. coloreado HM-15 e=15 cm	18,73
0404010	M2	Pav.horm. coloreado HM-15 e=15 cm, i/malla	20,71
0404011	M3	Hormigón HM-12,5 en capa de regularización	68,62
0404012	M3	Hormigón HM-10 en capa de regularización	66,00
0404013	M2	Hormigón HM-10 capa de regularización e=10 cm	7,97
SUBCAPÍTULO 0405		PAVIMENTOS DE TERRAZOS E HIDRÁULICOS	

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
04050101	M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm	13,71
04050102	M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm, i/solera 10 cm	22,17
04050103	M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm, i/solera 15 cm	25,39
04050104	M2	Pav. losetas de cemento de 40x40 cm	17,07
04050105	M2	Pav.losa hormigón 60x30x5 cm	17,33
04050106	M2	Pav.losa hidr. cemento gris 60x30x5 cm	14,61
04050201	M2	Pav.baldosa terrazo chino lav. 40x40x3 cm,i/solera 10 cms	26,22
04050202	M2	Pav.baldosa terrazo chino lav. 40x40x3 cm,i/solera 15 cms	29,44
04050203	M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm	14,87
04050204	M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 10 cm	23,63
04050205	M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 15 cm	26,84
04050206	M2	Pav.baldosa terrazo barro prensado 30x30x3 cm	16,30
04050207	M2	Pav.baldosa terrazo color 30x30x3 cm	15,40
04050208	M2	Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm	27,02
04050209	M2	Pav.terrazo gris 40x40, i/solera hormigón 10 cm.	27,46
04050210	M2	Pav.baldosa terrazo gris 40x40x3 cm con CORINDON	16,32
SUBCAPÍTULO 0406		PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL	
0406001	M2	Pav.de baldosa de granito de 30x30 cm	24,33
0406002	M2	Pavim. losa de Casares	28,95
0406003	M2	Pav.de canto rodado 20 mm	45,05
0406004	M2	Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, e=4 cm, i/horm.	70,12
0406005	M2	Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, e=3 cm	41,73
0406006	M2	Solería Sierra Elvira hasta 30x30x6 cm	68,00
0406007	M2	Solería Sierra Elvira tamaños mayores de 30x30x6 cm	91,73
0406008	M2	Solería Crema Marfil 30x30x6 cm	67,15
0406009	M2	Solería Negro Marquina 30x30x6 cm	80,40
0406010	M2	Solería Blanco Macael 30x30x6 cm	72,77
SUBCAPÍTULO 0407		PAVIMENTOS TERRIZOS	
0407001	M2	Pav. terrizo e=10 cm	3,69
0407002	M2	Pav.gravilla fina e=10 cm	3,35
0407003	M2	Pav.terrizo albero e=10 cm.	2,12
0407004	M2	Pav.baldosa cerámica 20x20 cm	27,02
0407005	M2	Pav.ladrillos cerámicos	29,30
0407006	M2	Pav. continuo de árido blanco estabilizado de e=6 cm	11,41
0407007	M2	Pav. continuo de árido oscuro estabilizado de e=6 cm	11,75
0407008	M2	Pav. continuo de árido blanco estabilizado de e=10 cm	12,07
0407009	M2	Pav. continuo de árido oscuro estabilizado de e=10 cm	12,31
SUBCAPÍTULO 0408		PAVIMENTOS DE CAUCHO	
040801	M2	Pav.continuo de caucho	42,97
040802	M2	Pav.baldosas caucho zonas infantiles	40,34

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
040101001		Ml	**Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12** Bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB35	1,000	Ml	Bordillo horm. tipo A-1, 35x15x12	3,84	3,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

040101002		Ml	**Bord.horm.tipo A-2 bicapa, 25x12x10** Bordillo de hormigón tipo A-2, bicapa, color gris, de 25x12x10 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado de mortero y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,19	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB36	1,000	Ml	Bordillo horm. tipo A-2, 25x12x10	2,71	2,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

040101003		Ml	**Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12** Bordillo de hormigón tipo C-5, color gris, de 25x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB37	1,000	Ml	Bordillo C5 bicapa 25x15x12 cm	3,34	3,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,60	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

040101004		Ml	**Bord.horm.tipo C-7, 100x22x20** Bordillo de hormigón tipo C-7, color gris, de 100x22x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB38	1,000	Ml	Bordillo C7 bicapa 100x22x20 cm	3,94	3,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,20	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
040101005		MI	**Bord.horm.blanco de 100x20x10 cm**			
			Bordillo de hormigón blanco de 100x20x10 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado de mortero y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB46	1,000	MI	Bordillo horm. monoc. color 20x10	2,61	2,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,90	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

040101006		MI	**Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m**			
			Bordillo de hormigón blanco tipo BJ de 0,40x0,50 m colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero blanco y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,350	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	14,65	
MBC93	0,010	M3	Mortero 1/4 con cemento blanco	78,80	0,79	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04ABB81	1,000	MI	Bordillo BJ de 0,40x0,50 m color blanco	9,10	9,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,60	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

040101007		MI	**Bordillo de sillería, de 35x15**			
			Bordillo de sillería, de 35x15 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,040	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,42	
M04ABB71	1,000	MI	Bordillo sillería 35x15	13,07	13,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,20	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

040101008		MI	**Bordillo recto de granito 25x15 cm**			
			Bordillo recto de granito al corte de sierra de 25x15 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB91	1,000	MI	Bordillo recto de granito, corte de sierra, 25x15	21,00	21,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,50	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			32,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
040102001		Ud	Alcorque horm. pref. 2 piezas 0,80x0,80 m. Alcorque de hormigón doble capa prefabricado, de planta cuadrada y 0,80 m. de lado y orificio circular interior de 60 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	14,24	19,94	
19P7	1,400	H	Peón ordinario	13,79	19,31	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ01	1,000	M2	Marco alcorque horm. 2 piezas 0,80x0,80 m	17,36	17,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
040102002		Ud	Alcorque horm. pref. 4 piezas 1x1 m. Alcorque de hormigón mono capa prefabricado, de cuatro piezas, de planta cuadrada y 1 m. de lado y orificio circular interior de 80 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	14,24	19,94	
19P7	1,400	H	Peón ordinario	13,79	19,31	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ02	1,000	M2	Marco alcorque horm. 4 piezas 1x1 m	14,51	14,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	54,30	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			57,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
040102003		Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x10 cm Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB55	3,200	Ml	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x10	2,00	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,70	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
040102004		Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x10 cm, blanco Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color blanco sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB56	3,200	Ml	Bordillo horm. tipo romo blanco 50x20x10	2,10	6,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,10	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
040102005		Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x6 cm			
			Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x6 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB57	3,200	Ml	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x6	1,84	5,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,20	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

040102006		Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x6 cm, blanco			
			Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x6 cm color blanco sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB58	3,200	Ml	Bordillo horm. tipo romo blanco 50x20x6	1,96	6,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,60	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

040102007		Ud	Alcorque 0,90x0,90 con bordillos de 50x20x10 cm			
			Alcorque 0,90x0,90 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,034	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,06	
M04ABB55	3,600	Ml	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x10	2,00	7,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,90	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

040102008		Ud	Alcorque 0,90x0,90 con bordillos de 50x20x10 cm, blanco			
			Alcorque 0,90x0,90 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color blanco sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,034	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,06	
M04ABB56	3,600	Ml	Bordillo horm. tipo romo blanco 50x20x10	2,10	7,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,20	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
040102009		Ud	Alcorque 1,20x1,20 con bordillos de 50x20x10 cm			
			Alcorque 1,20x1,20 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBC91	0,005	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,25	
MBH63	0,046	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,78	
M04ABB55	4,800	Ml	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x10	2,00	9,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,40	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

040102010		M2	Alcorque drenante			
			Pavimentación de alcorque mediante colocación de fondo de grava de diámetro 40 mm suelta de 10 cm. de espesor, y superficie de grava tamaño 10/20 mm + mezcla, totalmente colocada			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
MBA21	0,050	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	0,93	
MBA25	0,100	M3	Grava 40/80 mm.	15,00	1,50	
M04JT205	0,050	Kg	Mezcla para pavimentación Alcorques	171,65	8,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,20	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

040102011		Ud	Alcorque 0,90x0,90x 30 mm con estructura de tramex			
			Alcorque de tramex y cerco de apoyo, de planta cuadrada 0,90x0,90 m y orificio circular interior, rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	14,24	19,94	
19P7	1,400	H	Peón ordinario	13,79	19,31	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ04	1,000	Ud	Tramex 900x900x30	70,00	70,00	
M04JZ05	1,000	Ud	Cerco de apoyo tramex 900x900x30	38,00	38,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	147,80	8,87	
			TOTAL PARTIDA.....			156,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

040102012		Ud	Alcorque cuadrado 1,00x1,00x35 mm y Ø int. 450 mm			
			Alcorque de fundición dúctil y cerco de apoyo, de planta cuadrada y orificio circular interior de 450 mm., rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	14,24	19,94	
19P7	1,400	H	Peón ordinario	13,79	19,31	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ03	1,000	Ud	Marco y cerco de apoyo, 1000x1000x35 y Ø int. 450	109,00	109,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,80	8,93	
			TOTAL PARTIDA.....			157,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
040103001		M2	Rigola de 40x20			
			Rigola de hormigón prefabricado color gris, sobre lecho de hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
AU3000g	0,015	m3	Mortero M-20	55,34	0,83	
AU3001b	0,090	m3	Hormigón HM-20	73,64	6,63	
MT930aa	1,000	m2	Rigola de 40x20	7,85	7,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,70	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

040103002		M2	Rigola de 40x25			
			Rigola de hormigón prefabricado color gris, sobre lecho de hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
AU3000g	0,015	m3	Mortero M-20	55,34	0,83	
AU3001b	0,090	m3	Hormigón HM-20	73,64	6,63	
MT930ab	1,000	m2	Rigola de 40x25	7,14	7,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

040103003		M2	Rigola de 40x30			
			Rigola de hormigón prefabricado color gris, sobre lecho de hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
AU3000g	0,015	m3	Mortero M-20	55,34	0,83	
AU3001b	0,090	m3	Hormigón HM-20	73,64	6,63	
MT930ac	1,000	m2	Rigola de 40x30	6,72	6,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,60	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0402001		M3	Solera hormigón HM-12,5 en aceras			
			Solera de aceras con hormigón HM-12,5 por metro cúbico colocado, con cualquier espesor.			
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
MBH62	1,000	M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	57,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,00	3,78	
			TOTAL PARTIDA.....			66,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0402002		M3	Cama arena de río e=10 cm en aceras			
			Extendido y rasanteado de cama de arena de río 0/6 mm de 10 cm de espesor.			
19P7	0,018	H	Peón ordinario	13,79	0,25	
P01AA020	1,000	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	21,34	
QR06	0,080	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,90	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0403001		Ml	Peldaño in situ hormigón			
			Peldaño de hormigón HM-15/20 realizado in situ i/colocación de armadura de acero corrugado, enfoscado con mortero 1/6, enriquecido con cemento y curado, terminado.			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P6	1,200	H	Peón especialista	13,83	16,60	
MBH63	0,042	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,54	
MBC01	0,015	M3	Mortero de cemento	58,08	0,87	
MBS61	0,420	M2	Malla 15x15x6	1,87	0,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,90	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0403002		Ml	Escalón visto a sardinel o a soga			
			Escalón visto a sardinel o a soga			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
MBH62	0,040	M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	2,30	
MBL02	20,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	2,20	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0403003		Ml	Formación de peldaños			
			Formación de peldaño para solar con ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. y hormigón, totalmente terminado para solar.			
19P8	0,450	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	18,84	
MBH62	0,030	M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	1,73	
P01LH020	10,000	ml	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	0,10	1,00	
MBC91	0,018	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,50	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			23,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0403004		Ml	Peldaño gra.co.pisa+tabica 34x16 cm.			
			Peldaño recto de granito color, de 34x16 cm., formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento 1/6 de central (M-40), i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
19P8	0,850	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	35,58	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
P04XPB240	1,000	m.	Huella pel.grani.col.labr.40x6cm	45,76	45,76	
P04XPB245	1,000	m.	Tabica pel.grani.col.labr.10x6	12,51	12,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,00	5,70	
			TOTAL PARTIDA.....			100,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0403005		Ml	Peldaño granito macizo			
			Peldaño de granito macizo, recto de 38x13 cm., con bocel y cara superior flameada, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
19P3	0,950	H	Oficial 1ª	14,24	13,53	
19P7	0,950	H	Peón ordinario	13,79	13,10	
MBC91	0,022	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,11	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
M04AP04	1,000	m.	Peldaño granito cara s/flameada y bocel .38x13	89,58	89,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	117,40	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			124,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0404001		M2	Pav.horm. HM-15 e=15 cm			
			Pavimento de hormigón HM-15, de 15 cm de espesor, en paso peatonal o rampa, con superficies alabeadas y tratamiento superficial rugoso (cepillado o similar)			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QS16	0,160	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,17	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,90	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0404002		M2	Pav.horm. HM-15 e=10 cm			
			Pavimento de hormigón HM-15, de 10 cm de espesor, en paso peatonal o rampa, con tratamiento superficial (cepillado o similar), i/excavación de la base, extendido, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
QC24	0,080	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,56	
QS14	0,160	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,56	
QS16	0,160	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,17	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04SN31	1,000	Ml	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,40	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404003		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplantillado e=10 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 10 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P6	0,320	H	Peón especialista	13,83	4,43	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,150	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,26	
M04E15	0,150	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	0,97	
M04SN31	1,000	Ml	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,100	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	6,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,30	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404004		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplantillado e=15 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P6	0,320	H	Peón especialista	13,83	4,43	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,200	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,34	
M04E15	0,200	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,29	
M04SN31	1,000	Ml	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,150	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	9,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404005		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplantillado e=20 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,178	H	Oficial 1ª	14,24	2,53	
19P6	0,356	H	Peón especialista	13,83	4,92	
19P7	0,356	H	Peón ordinario	13,79	4,91	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,250	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,43	
M04E15	0,250	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,61	
M04SN31	1,000	Ml	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,200	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,70	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404006		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=10 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 10 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado para diseño especial y cambio de colores y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P6	0,450	H	Peón especialista	13,83	6,22	
19P7	0,450	H	Peón ordinario	13,79	6,21	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,150	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,26	
M04E15	0,150	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	0,97	
M04SN31	1,000	Ml	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,100	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	6,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,10	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404007		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=15 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado para diseño especial y cambio de colores y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P6	0,470	H	Peón especialista	13,83	6,50	
19P7	0,470	H	Peón ordinario	13,79	6,48	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,200	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,34	
M04E15	0,200	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,29	
M04SN31	1,000	Ml	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,150	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	9,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404008		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=20 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado para diseño especial y cambio de colores y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,250	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,43	
M04E15	0,250	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,61	
M04SN31	1,000	Ml	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,200	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,70	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404009		M2	Pav.horm. coloreado HM-15 e=15 cm Pavimento de hormigón coloreado, vibrado, HM-15, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ curado con laca, formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
QS18	0,100	H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050	H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100	H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,70	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404010		M2	Pav.horm. coloreado HM-15 e=15 cm, i/malla Pavimento de hormigón coloreado, vibrado, HM-15, de 15 cm. de espesor, sobre malla de acero 15x15x6 cm, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ curado con laca, formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
QS18	0,100	H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050	H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100	H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000	Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,50	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0404011		M3	Hormigón HM-12,5 en capa de regularización			
			Hormigón de limpieza tipo HM-12,5 en capa de regularización			
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
MBH62	1,000	M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	57,50	
QS17	0,200	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,70	3,88	
			TOTAL PARTIDA.....			68,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0404012		M3	Hormigón HM-10 en capa de regularización			
			Hormigón de limpieza tipo HM-10 en capa de regularización			
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
MBH61	1,000	M3	Hormigón HA-10/20	54,50	54,50	
QS17	0,500	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,30	3,74	
			TOTAL PARTIDA.....			66,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

0404013		M2	Hormigón HM-10 capa de regularización e=10 cm			
			Hormigón de limpieza tipo HM-10 en capa de regularización de 10 cm.			
19P7	0,150	H	Peón ordinario	13,79	2,07	
MBH61	0,100	M3	Hormigón HA-10/20	54,50	5,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,50	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04050101		M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm			
			Pavimento de losetas de cemento de 20x20 cm, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
M04AAB14	1,050	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	5,13	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,90	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04050102		M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm, i/solera 10 cm			
			Pavimento de losetas de cemento de 20x20 cm, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
M04AAB14	1,000	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	4,89	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04050103		M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm, i/solera 15 cm			
			Pavimento de losetas de cemento de 20x20 cm, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
M04AAB14	1,000	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	4,89	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,00	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04050104		M2	Pav. losetas de cemento de 40x40 cm			
			Pavimento de loseta de cemento de 40x40 cms, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
M04AAB22	1,050	M2	Losa vibrazo relieve 40x40	7,42	7,79	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,10	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04050105		M2	Pav.losa hormigón 60x30x5 cm			
			Pavimento de losa de hormigón de 60x30x5 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB61	1,000	M2	Losas de hormigón 60x30x5 cm	8,82	8,82	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,40	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04050106		M2	Pav.losa hidr. cemento gris 60x30x5 cm			
			Pavimento de losa hidráulica color gris de 60x30x5 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB21	1,000	M2	Losa hidr. lisa cemento gris	6,25	6,25	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,80	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04050201		M2	Pav.baldosa terrazo chino lav. 40x40x3 cm,i/solera 10 cms			
			Pavimento de baldosa de terrazo de chino lavado de 40x40x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-150 de 10 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB51	1,000	M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,70	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04050202		M2	Pav.baldosa terrazo chino lav. 40x40x3 cm,i/solera 15 cms			
			Pavimento de baldosa de terrazo de chino lavado de 40x40x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB51	1,000	M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,80	1,67	
			TOTAL PARTIDA.....			29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04050203		M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm			
			Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm. sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M06AAB71	1,050	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04050204		M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 10 cm			
			Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M06AAB71	1,050	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,30	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04050205		M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 15 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	6,70	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M06AAB71	1,050	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04050206		M2	Pav.baldosa terrazo barro prensado 30x30x3 cm Pavimento de loseta o baldosa de barro prensado de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cms, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,19	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAB56	1,050	M2	Baldosa de barro prensado	3,46	3,63	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04050207		M2	Pav.baldosa terrazo color 30x30x3 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones color rojo de 30x30x3 cm para vado peatonal sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB95	1,000	M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	7,00	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,50	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04050208		M2	Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones, color rojo o gris, de 30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cms de espesor y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAB95	1,050	M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	7,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,50	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04050209		M2	Pav.terrazo gris 40x40, i/solera hormigón 10 cm. Pavimento de loseta o baldosa de terrazo, color gris, de 40x40x4 cm formando dibujos varias pastillas, sobre solera de hormigón H-125 de 10 cm de espesor, incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las rasantes.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAB92	1,050	M2	Baldosa terrazo botones gris 40 x 40	7,40	7,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,90	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04050210		M2	Pav.baldosa terrazo gris 40x40x3 cm con CORINDON Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones color gris de 40x40x3 cm con 64 tacos, para vado peatonal sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,57	
M04AAB96	1,000	M2	Baldosa de terrazo gris 40x40x3, 64 tacos con CORINDON	7,87	7,87	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0406001		M2	Pav.de baldosa de granito de 30x30 cm Pavimento de baldosa de granito (piedra natural) de 30x30 cm sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, incluso enlechado posterior, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAP01	1,000	M2	Baldosa de granito 30x30	13,07	13,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0406002		M2	Pavim. losa de Casares Pavimento de losa de Casares sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAP05	1,000	M2	Losa de Casares	17,43	17,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,30	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0406003		M2	Pav.de canto rodado 20 mm			
			Pavimento de canto rodado seleccionado de tamaño 18/20 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 2 cm de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco y con agua a presión una vez fraguado, terminado			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC91	0,010	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,50	
M04AAP11	0,010	M3	Cantos rodados 0/10 mm	13,88	0,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,50	2,55	
				TOTAL PARTIDA.....		45,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0406004		M2	Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, e=4 cm, i/horm.			
			Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, de 4 cm de espesor mínimo en vado peatonal, con superficie rugosa, sobre solera de hormigón HM-15 de 10 cms de espesor, incluso mortero de cemento 1:6 de agarre y lecheado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAP22	1,000	M2	Solería piedra cuarcita o filita	34,80	34,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,20	3,97	
				TOTAL PARTIDA.....		70,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0406005		M2	Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, e=3 cm			
			Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, de 3 cm de espesor mínimo, incluso mortero de cemento 1:6 de agarre y lecheado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAP25	1,000	M2	Solería piedra filita gris (60x30x3)	27,29	27,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,40	2,36	
				TOTAL PARTIDA.....		41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0406006		M2	Solería Sierra Elvira hasta 30x30x6 cm			
			Solería Sierra Elvira abujarda o apomazada hasta tamaños de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lecheado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC21	1,000	M2	Solería Sierra Elvira 30x30x6	45,80	45,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,20	3,85	
				TOTAL PARTIDA.....		68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0406007		M2	Solería Sierra Elvira tamaños mayores de 30x30x6 cm			
			Solería Sierra Elvira abujardada o apomazada de tamaños mayores de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lecheado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC22	1,000	M2	Solería Sierra Elvira mayor 30x30x6	64,00	64,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,50	5,19	
			TOTAL PARTIDA.....			91,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0406008		M2	Solería Crema Marfil 30x30x6 cm			
			Solería Crema Marfil abujardada o apomazada hasta tamaños de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lecheado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC23	1,000	M2	Solería Crema Marfil 30x30x6	45,00	45,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,40	3,80	
			TOTAL PARTIDA.....			67,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0406009		M2	Solería Negro Marquina 30x30x6 cm			
			Solería Negro marquina abujardada o apomazada de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lecheado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC24	1,000	M2	Solería negro marquina 30x30x6	57,50	57,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,90	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			80,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0406010		M2	Solería Blanco Macael 30x30x6 cm			
			Solería Blanco Macael abujardada o apomazada de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lecheado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC25	1,000	M2	Solería blanco macael 30x30x6	50,30	50,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,70	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			72,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0407001		M2	Pav. terrizo e=10 cm Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor con material granular o similar, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
QS14	0,020	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,07	
QR06	0,020	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	0,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0407002		M2	Pav.gravilla fina e=10 cm Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con medios indicados, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
QL09	0,020	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,58	
QS14	0,020	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,07	
MBA23	0,120	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	2,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0407003		M2	Pav.terrizo albero e=10 cm. Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con albero tipo Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
QL09	0,020	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,58	
QS14	0,020	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,07	
MBA10	0,120	M3	Albero Alcala Guadaira	8,93	1,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0407004		M2	Pav.baldosa cerámica 20x20 cm Pavimento de baldosa cerámica de 20x20 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAC01	1,000	M2	Baldosa cerámica monocapa 40x20x3,5	6,79	6,79	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,50	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0407005		M2	Pav.ladrillos cerámicos			
			Pavimento de ladrillos cerámicos sentada sobre capa de mortero 1/3 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBC91	0,025	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,26	
M04AAC11	1,000	M2	Ladrillo cerámica	9,44	9,44	
MBC51	0,002	M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,60	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0407006		M2	Pav. continuo de árido blanco estabilizado de e=6 cm			
			Pavimento continiuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 0/6 mm de tonalidad clara, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento de vidrio reciclado, puesto en obra, extendido y compacatado con un espesor total de hasta 6 cm, completamente terminado.			
19P8	0,135	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,65	
MTNUE7	0,125	Tn	Arido machacado calizo o silíceo claro 0/5 mm	5,63	0,70	
MTNUE8	0,006	M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,07	
MT0110	0,006	m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,050	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	4,17	
QS14	0,050	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,80	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0407007		M2	Pav. continuo de árido oscuro estabilizado de e=6 cm			
			Pavimento continiuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 0/5 mm de tonalidad oscura, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento con fibras de vidrio, puesto en obra, extendido y compacatado con un espesor total de hasta 6 cm, completamente terminado.			
MTNUE8	0,006	M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,07	
MT0110	0,006	m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,050	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	4,17	
QS14	0,050	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,17	
19P8	0,140	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,86	
MTNUE9	0,125	Tn	Arido machacado calizo o silíceo oscuro 0/5 mm	6,51	0,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,10	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0407008		M2	Pav. continuo de árido blanco estabilizado de e=10 cm			
			Pavimento continiuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 5/12 mm de tonalidad clara, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento de vidrio reciclado, puesto en obra, extendido y compacatado con un espesor total de hasta 10 cm, completamente terminado.			
19P8	0,140	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,86	
MTNUE8	0,008	M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,10	
MT0110	0,008	m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,055	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	4,59	
QS14	0,055	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,19	
MTNUE10	0,130	Tn	Arido machacado calizo o silíceo claro 5/12 mm	4,98	0,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0407009		M2	Pav. continuo de árido oscuro estabilizado de e=10 cm			
			Pavimento continiuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 5/12 mm de tonalidad oscura, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento de vidrio reciclado, puesto en obra, extendido y compacatado con un espesor total de hasta 10 cm, completamente terminado.			
19P8	0,140	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,86	
MTNUE8	0,008	M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,10	
MT0110	0,008	m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,055	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	4,59	
QS14	0,055	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,19	
MTNUE11	0,130	Tn	Arido machacado calizo o silíceo oscuro 5/12 mm	6,72	0,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,60	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

040801		M2	Pav.continuo de caucho			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
P04SG142	1,000	m2	P.continuo de caucho	37,20	37,20	
P04MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	3,52	1,23	
P04MA040	2,500	kg	Pasta niveladora	0,50	1,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,50	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

040802		M2	Pav.baldosas caucho zonas infantiles			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
P04SG141	1,000	m2	P.caucho. 500x500x5 mm. Multicolor	34,71	34,71	
P04MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	3,52	1,23	
P04MA040	2,500	kg	Pasta niveladora	0,50	1,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,10	2,29	
			TOTAL PARTIDA.....			40,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 05 MUROS			
SUBCAPÍTULO 0501 ACEROS			
MBS01	Kg	Acero B-500-S, elaborado	0,61
0501002	Kg	Acero B-400-S	0,91
0501003	Kg	Acero en perfil laminado	1,37
SUBCAPÍTULO 0502 ENCOFRADOS			
0502001	M2	Encofrado en cimientos	26,62
0502002	M2	Encofrado de madera en alzados	27,27
0502003	M2	Encofrado visto curvo	34,14
0502004	M2	Encofrado no visto curvo	31,10
0502005	M2	Encofrado perdido en aligeramientos	18,92
0502006	M2	Loseta pref. encofrado perdido	24,12
SUBCAPÍTULO 0503 HORMIGONES			
0503001	M3	Hormigón HM-10 en limpieza	64,35
0503002	M3	Horm. en cimientos, HM-12,5	68,85
0503003	M3	Horm. en cimientos, HM-15	73,58
0503004	M3	Horm. en cimientos, HM-17,5	82,32
0503005	M3	Horm. en cimientos, H-20	93,34
0503006	M3	Horm. en alzados, HM-15	91,29
0503007	M3	Horm. alzados para armar, HA-17,5	92,65
0503008	M3	Horm. alzados para armar, HA-20	94,63
0503009	M3	Horm. alzados para armar, HA-25	97,68
0503010	M3	Horm. alzados para armar, HA-30	99,75
0503011	M3	Horm. alzados para armar, HA-35	103,69
0503012	M2	Hormigón HM-10 en capa regular. e=10 cm	7,24
SUBCAPÍTULO 0504 MURO DE MAMPOSTERÍA			
050401	M3	Muro mampostería, careada a una sola cara	61,01
050402	M3	Muro mampostería, careada a dos caras	142,01
SUBCAPÍTULO 0505 MURO DE TIERRA ARMADA			
050501	M2	M.Tierra Armada hasta 6 m	124,50
050502	M2	M.Tierra Armada entre 6-9 m	132,85
SUBCAPÍTULO 0506 MURO DE FABRICA			
050601	M2	Fábr.ladrillo macizo,1 pié de espesor, en exterior	37,75
050602	m2	Fábr.ladrillo macizo,1 pié 1/2 de espesor, en exterior	49,14
050603	m2	Fábr.ladrillo macizo,2 pié de espesor, en exterior	62,37
SUBCAPÍTULO 0507 MURO DE BLOQUE			
0507001	m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 gris estándar	47,38
0507002	m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 texturizado	54,27
0507003	m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 de color	53,17
0507004	ml	Albardilla de hormigón	15,26
0507005	ml	Albardilla de piedra natural	19,28
SUBCAPÍTULO 0508 ENFOSCADO			
050801	m2	Enfosc. Maestr.-Fratas. 1/4 Ver.	11,99
SUBCAPÍTULO 0509 GAVIONES			
0509001	m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8X10 2.7 mm.	52,32
0509002	m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm.	36,75
0509003	m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8x10 2.7 mm.	67,47
0509004	m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm.	46,86
0509005	m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8x10 2.7mm.	77,73
0509006	m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm.	64,98
SUBCAPÍTULO 0510 MUROS DE ESCOLLERA			
051001	M3	Muros de escollera de 2.500 kg.	33,53
051002	M3	Muros de escollera de 500 a 1.000 kg.	28,02
051003	M3	Manto de protección con escollera de 250 a 500 kg.	18,76

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MBS01		Kg	Acero B-500-S, elaborado			
			Acero B-500-S, elaborado en taller y transportado a obra			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
0501002		Kg	Acero B-400-S			
			Acero corrugado B-400-S de diferentes diámetros, puesto en obra y colocado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
MBS05	1,000	Kg	Acero B-400-S, elaborado	0,57	0,57	
MBF41	0,010	Kg	Alambre recogido D=1,3 mm	0,76	0,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
0501003		Kg	Acero en perfil laminado			
			Acero en perfil laminado elaborado y colocado en obra			
19P3	0,015	H	Oficial 1ª	14,24	0,21	
19P6	0,030	H	Peón especialista	13,83	0,41	
MBS06	1,000	Kg	Acero laminado en perfiles	0,67	0,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0502001		M2	Encofrado en cimientos			
			Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P7	0,800	H	Peón ordinario	13,79	11,03	
M05E11	0,010	M3	Maderas para encofrados	174,55	1,75	
M05E13	0,001	M3	Madera en tablones	123,69	0,12	
MBF11	0,100	Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
MBD41	0,100	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,10	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
0502002		M2	Encofrado de madera en alzados			
			Encofrado de madera en alzados, incluso colocación, desencofrado y limpieza de la madera para nuevo uso			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P7	0,800	H	Peón ordinario	13,79	11,03	
M05E11	0,010	M3	Maderas para encofrados	174,55	1,75	
M05E13	0,001	M3	Madera en tablones	123,69	0,12	
MBF11	0,100	Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
MBD41	0,100	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
QC10	0,010	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	0,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,70	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			27,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0502003		M2	Encofrado visto curvo			
			Encofrado visto curvo, incluso colocación, desencofrado y limpieza para nuevo uso			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M05E11	0,015	M3	Maderas para encofrados	174,55	2,62	
M05E13	0,001	M3	Madera en tablones	123,69	0,12	
MBD41	0,100	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
MBF11	0,100	Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
QC10	0,010	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	0,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,20	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0502004		M2	Encofrado no visto curvo			
			Encofrado no visto curvo, incluso colocación, desencofrado y limpieza para nuevo uso			
19P2	0,045	H	Capataz	14,62	0,66	
19P3	0,900	H	Oficial 1ª	14,24	12,82	
19P7	0,900	H	Peón ordinario	13,79	12,41	
M05E11	0,015	M3	Maderas para encofrados	174,55	2,62	
M05E13	0,001	M3	Madera en tablones	123,69	0,12	
MBD41	0,100	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
MBF11	0,100	Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
QC10	0,010	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	0,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,30	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0502005		M2	Encofrado perdido en aligeramientos			
			Encofrado perdido en aligeramientos, totalmente colocado			
19P2	0,100	H	Capataz	14,62	1,46	
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
MBF61	1,000	M2	Material para aligeramiento	9,38	9,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,90	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0502006		M2	Loseta pref. encofrado perdido			
			Loseta prefabricada para encofrado perdido, colocado en obra			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M05E51	1,000	M2	Loseta encofrado perdido	18,30	18,30	
QC10	0,050	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,80	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0503001		M3	Hormigón HM-10 en limpieza			
			Hormigón de HM-10 y árido 20, fabricado en central, utilizado como limpieza, puesto en obra			
19P7	0,450	H	Peón ordinario	13,79	6,21	
MBH61	1,000	M3	Hormigón HA-10/20	54,50	54,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,70	3,64	
			TOTAL PARTIDA.....			64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0503002		M3	Horm. en cimientos, HM-12,5			
			Hormigón HM-12,5, fabricado en central, en cimientos, puesto en obra y vibrado			
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS16	0,500	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	
MBH62	1,000	M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	57,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,00	3,90	
			TOTAL PARTIDA.....			68,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0503003		M3	Horm. en cimientos, HM-15			
			Hormigón HM-15, fabricado en central, en cimientos, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
QS16	0,500	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	
MBH63	1,000	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	69,40	4,16	
			TOTAL PARTIDA.....			73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0503004		M3	Horm. en cimientos, HM-17,5			
			Hormigón en cimientos HM-17,5, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	13,79	9,10	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
MBH64	1,000	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	63,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,70	4,66	
			TOTAL PARTIDA.....			82,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0503005		M3	Horm. en cimientos, H-20			
			Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	13,79	9,10	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH01	1,000	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	58,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	88,10	5,29	
			TOTAL PARTIDA.....			93,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0503006		M3	Horm. en alzados, HM-15			
			Hormigón HM-15, fabricado en central, en alzados, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,659	H	Peón ordinario	13,79	9,09	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH53	1,000	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	56,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,10	5,17	
			TOTAL PARTIDA.....			91,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0503007		M3	Horm. alzados para armar, HA-17,5			
			Hormigón en alzados HA-17,5, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	13,79	9,10	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH54	1,000	M3	Hormigón HA-17,5/12	57,79	57,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,40	5,24	
			TOTAL PARTIDA.....			92,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0503008		M3	Horm. alzados para armar, HA-20			
			Hormigón en alzados HA-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	13,79	9,10	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH02	1,000	M3	Hormigón tipo H-20/12 Cem-I	59,65	59,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	89,30	5,36	
			TOTAL PARTIDA.....			94,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0503009		M3	Horm. alzados para armar, HA-25			
			Hormigón en alzados HA-25, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	13,79	9,10	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH14	1,000	M3	Hormigón tipo H-25/12 Cem-IIa	62,53	62,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,20	5,53	
			TOTAL PARTIDA.....			97,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0503010		M3	Horm. alzados para armar, HA-30			
			Hormigón en alzados HA-30, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	13,79	9,10	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH22	1,000	M3	Hormigón tipo H-30/12 Cem-I	64,48	64,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	94,10	5,65	
			TOTAL PARTIDA.....			99,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0503011		M3	Horm. alzados para armar, HA-35			
			Hormigón en alzados HA-35, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	13,79	9,10	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH26	1,000	M3	Hormigón tipo HM-35	68,20	68,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,80	5,87	
			TOTAL PARTIDA.....			103,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0503012		M2	Hormigón HM-10 en capa regular. e=10 cm			
			Hormigón de HM-10 en capa de regularización de 10 cm de espesor medio			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBH61	0,100	M3	Hormigón HA-10/20	54,50	5,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,80	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

050401		M3	Muro mampostería, careada a una sola cara			
			Muro de mampostería ordinaria, careada a una sola cara.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC92	0,100	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	5,38	
MBA41	0,600	M3	Piedra para manpostería	17,19	10,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,60	3,46	
			TOTAL PARTIDA.....			61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

050402		M3	Muro mampostería, careada a dos caras			
			Muro de mampostería ordinaria, careada dos caras			
19P8	2,350	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	98,37	
MBC92	0,310	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	16,69	
MBA41	1,100	M3	Piedra para manpostería	17,19	18,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	134,00	8,04	
			TOTAL PARTIDA.....			142,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
050501		M2	M.Tierra Armada hasta 6 m			
			Muro de Tierra Armada, de placas prefabricadas en forma de cruz, hasta 6 m de altura			
19P1	0,020	H	Encargado	15,18	0,30	
19P2	0,177	H	Capataz	14,62	2,59	
19P7	0,620	H	Peón ordinario	13,79	8,55	
M05MT01	1,000	M2	Tierra armada hasta 6 m.	97,72	97,72	
QC10	0,177	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	8,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	117,50	7,05	
			TOTAL PARTIDA.....			124,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
050502		M2	M.Tierra Armada entre 6-9 m			
			Muro de Tierra Armada, de placas prefabricadas en forma de cruz, entre 6-9 m de altura			
19P1	0,020	H	Encargado	15,18	0,30	
19P2	0,177	H	Capataz	14,62	2,59	
19P7	0,700	H	Peón ordinario	13,79	9,65	
M05MT02	1,000	M2	Tierra armada entre 6-9 m.	104,50	104,50	
QC10	0,177	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	8,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	125,30	7,52	
			TOTAL PARTIDA.....			132,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
050601		M2	Fábr.ladrillo macizo,1 pié de espesor, en exterior			
			Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 1 pie de espesor en exterior, recibido con mortero tipo M-40, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBL02	135,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	14,85	
MBC91	0,080	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,60	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
050602		m2	Fábr.ladrillo macizo,1 pié 1/2 de espesor, en exterior			
			Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 1pié 1/2 de espesor en exterior, recibido con mortero tipo M-40, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P8	0,430	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	18,00	
MBL02	203,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	22,33	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,40	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			49,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
050603		m2	Fábr.ladrillo macizo,2 pié de espesor, en exterior Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 2 piés de espesor en exterior, recibido con mortero tipo M-40, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
MBL02	270,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	29,70	
MBC91	0,080	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,80	3,53	
			TOTAL PARTIDA.....			62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0507001		m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 gris estándar Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P9	0,782	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	34,96	27,34	
P05BG080	13,000	ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.	0,85	11,05	
MBS01	7,877	Kg	Acero B-500-S, elaborado	0,61	4,80	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,70	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			47,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0507002		m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 texturizado Fábrica de bloques huecos de hormigón gris texturizado de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. , rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
MBS01	7,877	Kg	Acero B-500-S, elaborado	0,61	4,80	
19P9	0,782	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	34,96	27,34	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
P05BG081	13,000	ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 con textura	1,35	17,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,20	3,07	
			TOTAL PARTIDA.....			54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0507003		m2	**Muro bloq. horm. armado 40x20x20 de color**			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón de color de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. , rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P9	0,782	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	34,96	27,34	
MBS01	7,877	Kg	Acero B-500-S, elaborado	0,61	4,80	
P05BC000	13,000	ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 de color	1,27	16,51	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,20	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0507004		ml	**Albardilla de hormigón**			
			Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón para cubrición de muros, en piezas de 50X20X5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable.			
19P9	0,100	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	34,96	3,50	
P05AE101	1,050	ml	albardilla prefabricada de hormigón	9,95	10,45	
MBC91	0,009	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,40	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0507005		ml	**Albardilla de piedra natural**			
			Suministro y colocación de albardilla de piedra natural para cubrición de muros, en piezas de 50X20X5 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable.			
19P9	0,150	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	34,96	5,24	
P05AE102	1,000	ml	albardilla de piedra natural	12,50	12,50	
MBC91	0,009	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
050801		m2	Enfosc. Maestr.-Fratas. 1/4 Ver. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P5	0,230	H	Ayudante	13,83	3,18	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,30	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0509001		m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8X10 2.7 mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm. de 8x10-16 y medidas 3x2x0,30 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,300	H	Capataz	14,62	4,39	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
QR08	0,150	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	7,65	
P05AE100	0,600	t.	Piedra en rama < 25 kg	9,13	5,48	
M05W011	30,000	t.	km transporte de piedra	0,15	4,50	
P05AG110	0,180	ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m	55,14	9,93	
M05W230	4,800	t.	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,300	kg	Alambre galvanizado	1,44	0,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,40	2,96	
			TOTAL PARTIDA.....			52,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0509002		m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,00 mm. de 5x7-13 y medidas 3x2x0,20 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,200	H	Capataz	14,62	2,92	
19P7	0,800	H	Peón ordinario	13,79	11,03	
QR08	0,100	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	5,10	
P05AE100	0,400	t.	Piedra en rama < 25 kg	9,13	3,65	
M05W011	20,000	t.	km transporte de piedra	0,15	3,00	
P05AG100	0,180	ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm	45,84	8,25	
M05W230	4,800	t.	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,200	kg	Alambre galvanizado	1,44	0,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,70	2,08	
			TOTAL PARTIDA.....			36,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0509003		m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8x10 2.7 mm.			
			Gavión empleado en recubrimiento para protección estribos de puentes, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm. de 8x10-16 y medidas 3x2x0,30 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,450	H	Capataz	14,62	6,58	
19P7	1,800	H	Peón ordinario	13,79	24,82	
QR08	0,225	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	11,48	
P05AE100	0,600	t.	Piedra en rama < 25 kg	9,13	5,48	
M05W011	30,000	t.	km transporte de piedra	0,15	4,50	
P05AG110	0,180	ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m	55,14	9,93	
M05W230	4,800	t.	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,300	kg	Alambre galvanizado	1,44	0,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,70	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			67,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0509004		m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm.			
			Gavión empleado en recubrimiento para protección de estribos de puentes, ejecutado con malla galvanizada de 2,00 mm. de 5x7-13 y medidas 3x2x0,20 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,300	H	Capataz	14,62	4,39	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
QR08	0,150	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	7,65	
P05AE100	0,400	t.	Piedra en rama < 25 kg	9,13	3,65	
M05W011	20,000	t.	km transporte de piedra	0,15	3,00	
P05AG100	0,180	ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm	45,84	8,25	
M05W230	4,800	t.	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,200	kg	Alambre galvanizado	1,44	0,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,20	2,65	
			TOTAL PARTIDA.....			46,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0509005		m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8x10 2.7mm.			
			Gavión empleado en recubrimiento para protección cauces en zona urbana, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm. de 8x10-16 y medidas 3x2x0,30 m., relleno de piedra con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,500	H	Capataz	14,62	7,31	
19P3	1,250	H	Oficial 1ª	14,24	17,80	
19P7	1,250	H	Peón ordinario	13,79	17,24	
QR08	0,200	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	10,21	
P05AE100	0,600	t.	Piedra en rama < 25 kg	9,13	5,48	
M05W011	30,000	t.	km transporte de piedra	0,15	4,50	
P05AG110	0,180	ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m	55,14	9,93	
M05W230	4,800	t.	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,300	kg	Alambre galvanizado	1,44	0,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,30	4,40	
			TOTAL PARTIDA.....			77,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0509006		m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm.			
			Gavión empleado en recubrimiento para protección de cauces en zona urbana, ejecutado con malla galvanizada de 2,00 mm. de 5x7-13 y medidas 3x2x0,20 m., relleno de piedra con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,300	H	Capataz	14,62	4,39	
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
QR08	0,150	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	7,65	
P05AE100	0,400	t.	Piedra en rama < 25 kg	9,13	3,65	
M05W011	20,000	t.	km transporte de piedra	0,15	3,00	
P05AG100	0,180	ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm	45,84	8,25	
M05W230	4,800	t.	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,200	kg	Alambre galvanizado	1,44	0,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,30	3,68	
				TOTAL PARTIDA.....		64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

051001		M3	Muros de escollera de 2.500 kg.			
			Escollera de 2500 kg. en muros y protección de taludes, colocada y careada			
MBA61	1,000	M3	Escollera 2500 kg colocada	16,90	16,90	
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QR04	0,160	H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	11,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,60	1,90	
				TOTAL PARTIDA.....		33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

051002		M3	Muros de escollera de 500 a 1.000 kg.			
			Escollera de cantos con peso medio entre 0,5 y 1 Tn. en muros y protección de taludes, colocada y careada			
MBA61.A	1,000	M3	Escollera peso medio entre 0,5 y 1 Tn	12,00	12,00	
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QR04	0,160	H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	11,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
				TOTAL PARTIDA.....		28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

051003		M3	Manto de protección con escollera de 250 a 500 kg.			
			Manto de protección de escollera con cantos de peso medio entre 0.25 y 0.5 Tn. para protección de taludes, colocada y careada			
MBA61.B	1,000	M3	Escollera peso medio entre 0.25 y 0.5 Tn	10,60	10,60	
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
QR04	0,080	H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	5,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,70	1,06	
				TOTAL PARTIDA.....		18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO Y DRENAJE			
SUBCAPÍTULO 0601 CUNETAS, CACES Y DRENES PROFUNDOS			
0601001	Ml	Cuneta triangular revestida h=0,50 m	26,95
0601002	Ml	Cuneta triangular terriza	6,10
0601003	Ml	Cuneta trapezoidal revestida	30,53
0601004	Ml.	Caz R-30 Prefab. hormigón	14,14
0601005	Ml.	Caz R-40 Prefabr. hormigón	17,42
0601006	Ml.	Caz R-50 Prefabr. hormigón	21,44
0601007	Ml.	Caz R-60 Prefabr. hormigón	24,72
0601008	Ml	Dren Hormigón Poroso D=0,15	24,30
0601009	Ml	Dren Hormigón Poroso D=0,20	24,55
0601010	Ml	Dren Hormigón Poroso D=0,30	25,41
0601011	Ml	Dren Abovedado P.V.C. D= 100 mm	19,94
0601012	Ml	Dren Abovedado P.V.C. D= 200 mm	27,87
0601013	Ml	Dren Circular P.V.C. D= 50 mm	17,67
0601014	Ml	Dren Circular P.V.C. D= 200 mm	28,22
0601015	ud	Arqueta no registrable pref. HM 50x50x50 cm	115,64
0601016	Ml	Marco prefabricado de 2x2,5 m	775,53
0601017	Ml.	Tubo HM Ench.Camp.D=800 mm	58,06
0601018	Ml.	Tubo HM Ench.Camp.D=1000 mm	82,63
0601019	Ml.	Tubo drenaje HA D=800 Clase 135	85,05
0601020	Ml.	Tubo drenaje HA D=1000 Clase 135	106,10
0601021	Ml.	Tubo drenaje HA D=1200 Clase 135	146,38
0601022	Ml.	Tubo drenaje HA D=1500 Clase 135	217,33
0601023	Ml.	Tubo drenaje HA D=1800 Clase 135	291,60
0601024	Ml.	Tubo drenaje HA D=2000 Clase 135	375,27
0601025	Ml.	Tubo drenaje HA D=800 Clase 180	82,93
0601026	Ml.	Tubo drenaje HA D=1000 Clase 180	113,52
0601027	Ml.	Tubo drenaje HA D=1200 Clase 180	160,45
0601028	Ml.	Tubo drenaje HA D=1500 Clase 180	234,49
0601029	Ml.	Tubo drenaje HA D=1800 Clase 180	291,60
0601030	Ml.	Tubo drenaje HA D=2000 Clase 180	375,27
0601031	Ml	Caz de piedra natural e=10 cm	48,22
SUBCAPÍTULO 0602 COLECTORES			

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
060201001	MI.	Tub.Saneam.PE D=110 mm	11,55
060201002	MI.	Tub.Saneam.PE D=200 mm	30,04
060201003	MI.	Tub.Saneam.PE D=315 mm	69,76
060201004	MI.	Tub.Saneam.PE D=400 mm	111,43
060201005	MI.	Tub.Saneam.PE D=500 mm	177,68
060201006	MI.	Tub.Saneam.PE D=630 mm	273,69
060201007	MI.	Tub.Saneam.PE D=800 mm	405,98
060201008	MI.	Tub.Saneam.PE D=1000 mm	648,52
060201009	MI.	Tub.Saneam.PE D=1200 mm	820,96
060202001	MI.	Tub. Saneam.HA D=500 Clase 90	48,47
060202002	MI.	Tub. Saneam.HA D=600 Clase 90	57,41
060202003	MI.	Tub. Saneam.HA D=300 Clase 135	27,56
060202004	MI.	Tub. Saneam.HA D=400 Clase 135	43,67
060202005	MI.	Tub. Saneam.HA D=500 Clase 135	49,44
060202006	MI.	Tub. Saneam.HA D=600 Clase 135	60,74
060202007	MI.	Tub. Saneam.HA D=300 Clase 180	36,17
060202008	MI.	Tub. Saneam.HA D=400 Clase 180	41,12
060202009	MI.	Tub. Saneam.HA D=500 Clase 180	50,27
060202010	MI.	Tub. Saneam.HA D=600 Clase 180	56,26
060203001	MI.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=200 mm	19,61
060203002	MI.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=250 mm	20,73
060203003	MI.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=300 mm	23,16
060203004	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=200 mm	16,77
060203005	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=300 mm, serie N	24,26
060203006	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=400 mm, serie N	27,74
060203007	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=500 mm, serie N	33,93
060203008	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=600 mm, serie N	39,43
060204001	MI	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=160 mm	12,12
060204002	MI	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=200 mm	16,23
060204003	MI	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=250 mm	24,08
060204004	MI	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=300 mm	34,32
060204005	MI	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm	54,56
060204006	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=110 mm	8,45
060204007	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=125 mm	9,16
060204008	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=160 mm	11,30
060204009	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm	15,58
060204010	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=250 mm	22,51
060204011	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm	33,13
060204012	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm	51,28
060204013	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm	86,02

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
060205001	M3	Protección de hormigón HM-15	71,44
SUBCAPÍTULO 0603		POZOS REGISTRO, ABSORBEDORES Y ARQUETAS	
0603001	Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,00	247,60
0603002	Ud	Pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,00	247,60
0603003	Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50	367,71
0603004	Ud	Pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,50	367,71
0603005	Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00	487,83
0603006	Ud	Pozo Reg. tipo I en acera, h=2,00	487,83
0603007	Ud	Pozo Reg. tipo II en calzada, h=2,50	578,05
0603008	Ud	Pozo Reg. tipo II en acera, h=2,50	578,05
0603009	Ud	Pozo Reg.tipo II en calzada, h=3,00	698,17
0603010	Ud	Pozo Reg.tipo II en aceras, h=3,00	683,53
0603011	Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=3,50	1.160,58
0603012	Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=3,50	1.145,95
0603013	Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,00	1.279,33
0603014	Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,00	1.275,13
0603015	Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,50	1.397,92
0603016	Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,50	1.383,28
0603017	Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=5,00	1.501,40
0603018	Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=5,00	1.571,81
0603019	Ud	Pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 1,60 m, an calzadas	224,48
0603020	Ud	Pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 2,60 m, an calzadas	318,92
0603021	Ud	Pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 3,60 m, en calzadas	476,13
0603022	Ud	Pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 4,60 m, en calzadas	563,92
0603023	Ud	Marco y tapa de fundición Ø=65 cm	61,47
0603024	Ud	Pozo de Registro Prefabric PVC Ø=400 mm I/tapa Fund. calz 2.00 m	809,41
0603025	Ud	Absorbedor con rejilla, i/codo	354,18
0603026	Ud	Absorbedor con rejilla y boca, incluso codo	393,23
0603027	Ud	Absorbedor 80x80 cm. y 80 cm de altura, con rejilla y boca	721,76
0603028	Ud	Acoplamiento de buzón de absorbedor de rejilla	124,40
0603029	Ud	Absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de regis	1.092,86
0603030	Ud	Absorbedor con doble rejilla y pozo de registro	1.106,74
0603031	Ud	Absorbedor 70x70 cm., con rejilla y boca, sin codo	265,32
0603032	Ud	Absorbedor con rejilla 70x70 cm. y 1m, sin codo	226,27
0603033	Ud	Absorbedor 80x80 cm. y 80 cm de altura, con rejilla y boca	584,98
0603034	Ud	Arqueta ladrillo 40x40x80 cm, tapa hormigón	69,54
0603035	Ud	Arqueta recogida cunetas 60x60x80 cm	58,62
0603036	Ud	Arqueta recogida aguas pluviales 100x100x80 cm	93,00
0603037	Ud	Arqueta saneamiento de 40x40 y 55 cms	92,49
0603038	Ud	Arqueta saneamiento de 50x50 y 55 cms	110,87
0603039	Ud	Arqueta saneamiento de 60x60 y 55 cms	130,20
0603040	Ud	Arqueta saneamiento de 90,5x81,5 y 120 cms	255,17
0603041	Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm en acera	79,22
0603042	Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm en calzada	96,18
0603043	Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm acerrojada	138,75
0603044	Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm acerrojada solable	155,15
0603045	Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm perforada	155,15
0603046	Ud	Marco y tapa de fundición 40x40 cm	36,43
0603047	Ud	Marco y tapa de fundición 50x50 cm	47,03
0603048	Ud	Marco y tapa de fundición 60x60 cm	68,23
0603049	Ud	Marco y tapa de fundición 90x80 cm	161,72
SUBCAPÍTULO 0604		CONVENIO EMASA	

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
060401001	MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=110 mm	3,38
060401002	MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=200 mm	3,38
060401003	MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=315 mm	3,84
060401004	MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=400 mm	5,40
060401005	MI.	Colocación tub.Saneam.PE D=500 mm	177,68
060401006	MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=630 mm	10,07
060401007	MI.	Colocación tub.Saneam.PE D=800 mm	10,98
060401008	MI.	Colocación tub.Saneam.PE D=1000 mm	648,52
060401009	MI.	Colocación tub.Saneam.PE D=1200 mm	820,96
060401010	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=300	8,71
060401011	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=400	11,09
060401012	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=500	14,55
060401013	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=600	16,99
060401014	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=700	20,51
060401015	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=800	24,40
060401016	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=900	30,01
060401017	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=1.000	30,69
060401018	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=1.200	40,36
060401019	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 90	15,36
060401020	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 90	14,06
060401021	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 90	22,51
060401022	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 90	23,86
060401023	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=300 Clase 135	12,58
060401024	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=400 Clase 135	13,60
060401025	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 135	13,60
060401026	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 135	60,10
060401027	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 135	22,51
060401028	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 135	23,42
060401029	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1200 Clase 135	25,09
060401030	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1500 Clase 135	26,09
060401031	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=300 Clase 180	12,58
060401032	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=400 Clase 180	12,92
060401033	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 180	13,60
060401034	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 180	14,28
060401035	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 180	22,51
060401036	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 180	23,42
060401037	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1200 Clase 180	24,33
060401038	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1500 Clase 180	25,23
060401039	MI.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=200 mm	15,20
060401040	MI.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=250 mm	15,43
060401041	MI.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=300 mm	17,44
060401042	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=200 mm	8,86
060401043	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=300 mm, serie N	5,61
060401044	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=400 mm, serie N	5,91
060401045	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=500 mm, serie N	8,91
060401046	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=600 mm, serie N	12,82
060401047	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=800 mm, serie N	16,33
060401048	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=1000 mm, serie N	17,24
060401049	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=1.200 mm, serie N	18,15
060401050	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=160 mm	3,38
060401051	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=200 mm	3,38
060401052	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=250 mm	3,84
060401053	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm	4,26
060401054	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm	5,40

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
060401055	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=560 mm	6,07
060401056	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=110 mm	3,38
060401057	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=125 mm	3,38
060401058	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=160 mm	3,38
060401059	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm	3,38
060401060	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=250 mm	3,38
060401061	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm	3,38
060401062	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm	3,38
060401063	Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm	3,38
060402001	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,00	256,51
060402002	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,00	256,51
060402003	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50	376,63
060402004	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,50	362,00
060402005	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00	496,75
060402006	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en acera, h=2,00	481,65
060402007	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo II en calzada, h=2,50	586,96
060402008	Ud	Ejecución pozo Reg. tipo II en acera, h=2,50	586,96
060402009	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo II en calzada, h=3,00	707,09
060402010	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo II en aceras, h=3,00	707,09
060402011	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=3,50	1.169,50
060402012	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=3,50	1.154,87
060402013	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,00	1.288,26
060402014	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,00	1.284,05
060402015	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,50	1.406,83
060402016	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,50	1.392,20
060402017	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=5,00	1.510,33
060402018	Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=5,00	1.510,33
060402019	Ud	Ejecución pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 1,60 m, an calzadas	230,42
060402020	Ud	Ejecución pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 2,60 m, an calzadas	324,87
060402021	Ud	Ejecución pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 3,60 m, en calzada	482,08
060402022	Ud	Ejecución pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 4,60 m, en calzada	519,49
060403001	Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. Fibroc. Ø=200 mm	11,80
060403002	Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. Fibroc. Ø=300 mm	10,46
060403003	Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=200 mm	11,97
060403004	Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=300 mm	11,97
060403005	Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=200 mm, i/horm.	18,45

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
060404001	Ud	Coloc. absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de regis	765,73
060405001	Ud	Absorbedor con rejilla, i/codo	217,40

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601001		Ml	**Cuneta triangular revestida h=0,50 m** Cuneta triangular de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P5	0,200	H	Ayudante	13,83	2,77	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
QS07	0,100	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,23	
M04E12	0,200	M2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,08	0,42	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
QC03	0,100	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	3,90	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,40	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601002		Ml	**Cuneta triangular terriza** Cuneta triangular de h=0,50 m. con taludes 2/1 terriza, incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.			
19P2	0,014	H	Capataz	14,62	0,20	
19P7	0,114	H	Peón ordinario	13,79	1,57	
QS07	0,057	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,13	
QC03	0,057	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	2,22	
QL06	0,057	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,80	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601003		Ml	**Cuneta trapezoidal revestida** Cuneta trapecial de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-15/20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P5	0,200	H	Ayudante	13,83	2,77	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
QS07	0,100	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,23	
M04E12	0,300	M2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,08	0,62	
QC03	0,100	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	3,90	
MBH53	0,225	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	12,71	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,80	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601004		MI.	Caz R-30 Prefab. hormigón Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20/20 doble capa, de sección triangular 30x13-10, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QS07	0,100	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,23	
QL07	0,050	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	1,50	
M06LCC01	1,000	MI	Caz R-30 prefa. (30x13-10) d.c.	5,81	5,81	
MBH51	0,030	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	1,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0601005		MI.	Caz R-40 Prefabr. hormigón Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/20 doble capa, de sección triangular 40x13-10, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P6	0,200	H	Peón especialista	13,83	2,77	
QS07	0,120	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,27	
QL07	0,060	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	1,80	
M06LCC02	1,000	MI	Caz R-40 prefa. (40x13-10) d.c.	7,73	7,73	
MBH51	0,040	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,40	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0601006		MI.	Caz R-50 Prefabr. hormigón Caz tipo R-50, prefabricado de hormigón HM-20/20 doble capa, de sección curva 50x15-11, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QS07	0,150	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,34	
QL07	0,075	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	2,24	
M06LCC04	1,000	MI	Caz R-50 prefa. (50x15-11) d.c.	10,05	10,05	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,20	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601007		MI.	Caz R-60 Prefabr. hormigón			
			Caz tipo R-60, prefabricado de hormigón HM-20/20, de sección curva 60x15-11, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QS07	0,200	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,45	
QL07	0,100	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	2,99	
M06LCC06	1,000	MI	Caz R-60 prefa. (60x15-11)	11,05	11,05	
MBH51	0,060	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	3,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,30	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0601008		MI	Dren Hormigón Poroso D=0,15			
			Dren longitudinal formado por tubería de hormigón poroso de diámetro 150 mm., incluso preparación de la superficie de asiento, geotextil y material filtrante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	14,62	0,44	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD01	1,030	MI	Tub.drenaje hgon.poroso 15 cm.	5,01	5,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,90	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0601009		MI	Dren Hormigón Poroso D=0,20			
			Dren longitudinal formado por tubería de hormigón poroso de diámetro 200 mm., incluso preparación de la superficie de asiento, geotextil y material filtrante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	14,62	0,44	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD02	1,030	MI	Tub.drenaje hgon.poroso 20 cm.	5,23	5,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,20	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0601010		MI	Dren Hormigón Poroso D=0,30			
			Dren longitudinal formado por tubería de hormigón poroso de diámetro 300 mm., incluso preparación de la superficie de asiento, geotextil y material filtrante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	14,62	0,44	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD03	1,030	MI	Tub.drenaje hgon.poroso 30 cm.	6,02	6,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,00	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601011		Ml	Dren Abovedado P.V.C. D= 100 mm			
			Dren longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. abovedada y ranurada de diámetro 100 mm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, geotextil y material drenante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	14,62	0,44	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
M06LD13	1,030	Ml	Tubo dren.PVC corrug.abov.D=100	3,63	3,74	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,80	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0601012		Ml	Dren Abovedado P.V.C. D= 200 mm			
			Dren longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. abovedada y ranurada de diámetro 200 mm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, geotextil y material drenante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	14,62	0,44	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
M06LD14	1,030	Ml	Tubo dren.PVC corrug.abov.D=200	10,89	11,22	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,30	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0601013		Ml	Dren Circular P.V.C. D= 50 mm			
			Drenaje longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. circular, ranurada, de diámetro 50 mm., incluso excavación, geotextil y relleno de material filtrante, terminado.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QL06	0,200	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,70	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD11	1,030	Ml	Tubo drenaje PVC corrugado D=50	1,14	1,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,70	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0601014		Ml	Dren Circular P.V.C. D= 200 mm			
			Drenaje longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. circular, ranurada, de diámetro 200 mm., incluso excavación, geotextil y relleno de material filtrante, terminado.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QL06	0,200	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,70	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD12	1,030	Ml	Tubo drenaj.PVC corrug.d.p.D=200	10,80	11,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,60	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601015		ud	Arqueta no registrable pref. HM 50x50x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	14,24	9,97	
19P6	1,300	H	Peón especialista	13,83	17,98	
P06HM020	0,036	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,78	2,69	
P06EAH030	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	45,19	45,19	
P06EAT100	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	17,24	17,24	
AUX.18P6DDD	0,800	m3	Excavación en cualquier tipo de terreno	16,52	13,22	
			TOTAL PARTIDA.....			115,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0601016		Ml	Marco prefabricado de 2x2,5 m			
			Marco prefabricado de 2x2,5 m, totalmente colocado			
19P2	0,067	H	Capataz	14,62	0,98	
19P6	0,267	H	Peón especialista	13,83	3,69	
M06TP91	1,000	Ml	Marco prefabricado 2,00x2,50 m	699,92	699,92	
P01AA020	0,013	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,28	
QG03	0,267	H	Grúa hasta 50 tn.	100,21	26,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	731,60	43,90	
			TOTAL PARTIDA.....			775,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0601017		Ml.	Tubo HM Ench.Camp.D=800 mm			
			Tubo para drenaje longitudinal de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QR01	0,160	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	7,48	
M06T26	1,000	Ml	T.horm. masa ench. camp. D=800mm	36,67	36,67	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	54,80	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			58,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601018		Ml.	Tubo HM Ench.Camp.D=1000 mm Tubo para drenaje longitudinal de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T27	1,000	Ml	T.horm. masa ench. camp. D=1000 mm	55,86	55,86	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	78,00	4,68	
			TOTAL PARTIDA.....			82,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0601019		Ml.	Tubo drenaje HA D=800 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T55	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=800 mm	59,00	59,00	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	80,20	4,81	
			TOTAL PARTIDA.....			85,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0601020		Ml.	Tubo drenaje HA D=1000 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T56	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=1000 mm	78,00	78,00	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	100,10	6,01	
			TOTAL PARTIDA.....			106,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601021		MI.	Tubo drenaje HA D=1200 Clase 135			
			Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR02	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T57	1,000	MI	T.horm. arm. clase 135 D=1200 mm	114,00	114,00	
P01AA020	0,374	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	138,10	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601022		MI.	Tubo drenaje HA D=1500 Clase 135			
			Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR02	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T58	1,000	MI	T.horm. arm. clase 135 D=1500 mm	180,00	180,00	
P01AA020	0,418	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	205,00	12,30	
			TOTAL PARTIDA.....			217,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601023		MI.	Tubo drenaje HA D=1800 Clase 135			
			Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1800 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QG02	0,200	H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48	
M06T59	1,000	MI	T.horm. arm. clase 135 D=1800 mm	241,00	241,00	
P01AA020	0,528	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	11,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	275,10	16,51	
			TOTAL PARTIDA.....			291,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601024		Ml.	Tubo drenaje HA D=2000 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 2000 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QG02	0,200	H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48	
M06T60	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=2000 mm	319,00	319,00	
P01AA020	0,572	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	12,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	354,00	21,24	
			TOTAL PARTIDA.....			375,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601025		Ml.	Tubo drenaje HA D=800 Clase 180 Tubería para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T65	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 180 D=800 mm	57,00	57,00	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	78,20	4,69	
			TOTAL PARTIDA.....			82,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601026		Ml.	Tubo drenaje HA D=1000 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de espesor de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T66	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 180 D=1000 mm	85,00	85,00	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	107,10	6,43	
			TOTAL PARTIDA.....			113,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601027		Ml.	Tubo drenaje HA D=1200 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR02	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T67	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 180 D=1200 mm	128,00	128,00	
P01AA020	0,340	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	151,40	9,08	
			TOTAL PARTIDA.....			160,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601028		Ml.	Tubo drenaje HA D=1500 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR02	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T68	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 180 D=1500 mm	197,00	197,00	
P01AA020	0,380	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	221,20	13,27	
			TOTAL PARTIDA.....			234,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601029		Ml.	Tubo drenaje HA D=1800 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1800 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QG02	0,200	H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48	
M06T59	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=1800 mm	241,00	241,00	
P01AA020	0,528	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	11,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	275,10	16,51	
			TOTAL PARTIDA.....			291,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0601030		MI.	Tubo drenaje HA D=2000 Clase 180			
			Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 2000 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QG02	0,200	H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48	
M06T60	1,000	MI	T.horm. arm. clase 135 D=2000 mm	319,00	319,00	
P01AA020	0,572	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	12,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	354,00	21,24	
			TOTAL PARTIDA.....			375,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0601031		MI	Caz de piedra natural e=10 cm			
			Caz de baldosa de piedra natural de 30x30 cm sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, incluso enlechado posterior, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (imbornal o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
MBC91	0,021	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,06	
M06AAP02	0,600	M2	Baldosa de piedra natural e=10 cm	60,10	36,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,50	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			48,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

060201001		MI.	Tub.Saneam.PE D=110 mm			
			Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 110 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC21	1,000	MI	Tubo san.PE/AD D=110 mm	7,71	7,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,90	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

060201002		MI.	Tub.Saneam.PE D=200 mm			
			Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC24	1,000	MI	Tubo san.PE/AD D=200 mm	25,15	25,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,30	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

060201003		MI.	Tub.Saneam.PE D=315 mm			
			Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
M06SC26	1,000	Ml	Tubo san.PE/AD D=315 mm	62,19	62,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,80	3,95	
			TOTAL PARTIDA.....			69,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

060201004		Ml.	Tub.Saneam.PE D=400 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
M06SC27	1,000	Ml	Tubo san.PE/AD D=400 mm	100,03	100,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,10	6,31	
			TOTAL PARTIDA.....			111,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

060201005		Ml.	Tub.Saneam.PE D=500 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 500 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
M06SC28	1,000	Ml	Tubo san. PE/AD D=500 mm	161,89	161,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,60	10,06	
			TOTAL PARTIDA.....			177,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

060201006		Ml.	Tub.Saneam.PE D=630 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 630 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,220	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,69	
M06SC29	1,000	Ml	Tubo san. PE/AD D=630 mm	248,70	248,70	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	258,20	15,49	
			TOTAL PARTIDA.....			273,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060201007		Ml.	Tub.Saneam.PE D=800 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 800 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
M06SC30	1,000	Ml	Tubo san. PE/AD D=800 mm	372,64	372,64	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	383,00	22,98	
			TOTAL PARTIDA.....			405,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060201008		Ml.	Tub.Saneam.PE D=1000 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 1000 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
M06SC31	1,000	Ml	Tubo san. PE/AD D=1000 mm	600,60	600,60	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	611,80	36,71	
			TOTAL PARTIDA.....			648,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060201009		Ml.	Tub.Saneam.PE D=1200 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 1200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,340	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
M06SC32	1,000	Ml	Tubo san. PE/AD D=1200 mm	762,42	762,42	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	774,50	46,47	
			TOTAL PARTIDA.....			820,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202001		MI.	Tub. Saneam.HA D=500 Clase 90 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 90, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,080	H	Capataz	14,62	1,17	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T41	1,000	MI	T.horm. arm. clase 90 D=500 mm	30,64	30,64	
P01AA020	0,200	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,27	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,70	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			48,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202002		MI.	Tub. Saneam.HA D=600 Clase 90 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T42	1,000	MI	T.horm. arm. clase 90 D=600 mm	40,30	40,30	
P01AA020	0,170	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,63	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	54,20	3,25	
			TOTAL PARTIDA.....			57,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202003		MI.	Tub. Saneam.HA D=300 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T43	1,000	MI	T.horm. arm. clase 135 D=300 mm	13,53	13,53	
P01AA020	0,105	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,00	1,56	
			TOTAL PARTIDA.....			27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202004		Ml.	Tub. Saneam.HA D=400 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M04T44	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=400 mm	27,77	27,77	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
SA003	1,000	Ml	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,20	2,47	
			TOTAL PARTIDA.....			43,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202005		Ml.	Tub. Saneam.HA D=500 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T45	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=500 mm	33,21	33,21	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
SA003	1,000	Ml	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,60	2,80	
			TOTAL PARTIDA.....			49,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202006		Ml.	Tub. Saneam.HA D=600 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T46	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=600 mm	43,66	43,66	
P01AA020	0,160	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,41	
SA003	1,000	Ml	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,30	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202007		MI.	Tub. Saneam.HA D=300 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T47	1,000	MI	T.horm. arm. clase 180 D=300 mm	21,65	21,65	
P01AA020	0,105	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202008		MI.	Tub. Saneam.HA D=400 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T48	1,000	MI	T.horm. arm. clase 180 D=400 mm	26,00	26,00	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,80	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202009		MI.	Tub. Saneam.HA D=500 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T49	1,000	MI	T.horm. arm. clase 180 D=500 mm	34,00	34,00	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	47,40	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060202010		MI.	Tub. Saneam.HA D=600 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T50	1,000	MI	T.horm. arm. clase 180 D=600 mm	39,00	39,00	
P01AA020	0,180	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,84	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,10	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			56,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

060203001		MI.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=200 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T06	1,000	MI	Tubo horm.masa M-H D=20 cm.	4,16	4,16	
P01AA020	0,370	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,50	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

060203002		MI.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=250 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 250 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T07	1,000	MI	Tubo horm.masa M-H D=25 cm.	5,00	5,00	
P01AA020	0,380	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,60	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060203003		Ml.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=300 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 300 mm. de diámetro interior, colocada sobre capa de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T08	1,000	Ml	Tubo horm.masa M-H D=30 cm.	5,40	5,40	
P01AA020	0,460	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	9,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,90	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

060203004		Ml.	T.San. HM Ench.Camp.D=200 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 200 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T09	1,000	Ml	T.horm. masa ench. camp. D=200mm	6,86	6,86	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
SA003	1,000	Ml	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,80	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

060203005		Ml.	T.San. HM Ench.Camp.D=300 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 13 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
M06T10	1,000	Ml	T.horm. masa ench. camp. D=300 mm	17,00	17,00	
P01AA020	0,091	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,94	
SA003	1,000	Ml	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,90	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060203006		MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=400 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 14 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
M06T11	1,000	MI	T.horm. masa ench. camp. D=400 mm	20,00	20,00	
P01AA020	0,112	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,39	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,20	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060203007		MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=500 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,017	H	Capataz	14,62	0,25	
19P7	0,133	H	Peón ordinario	13,79	1,83	
QR01	0,067	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,13	
M06T12	1,000	MI	T.horm. masa ench. camp. D=500 mm	23,00	23,00	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			33,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060203008		MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=600 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 16 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P7	0,213	H	Peón ordinario	13,79	2,94	
QR01	0,107	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,00	
M06T13	1,000	MI	T.horm. masa ench. camp. D=600 mm	24,51	24,51	
P01AA020	0,176	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,76	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,20	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060204001		Ml	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=160 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 160 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC11	1,000	Ml	Tubo san.PVC D=160 corrug.	8,25	8,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060204002		Ml	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=200 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC12	1,000	Ml	Tubo san.PVC corrug. D=200	12,12	12,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,30	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060204003		Ml	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=250 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 250 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
M06SC13	1,000	Ml	Tubo san.PVC D=250	19,10	19,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,70	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060204004		Ml	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=300 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	14,24	0,75	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
M06SC14	1,000	Ml	Tubo san.PVC D=300	28,36	28,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,40	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

060204005		Ml	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
M06SC15	1,000	Ml	Tubo san.PVC D=400	46,38	46,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,50	3,09	
			TOTAL PARTIDA.....			54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

060204006		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=110 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 110 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC16	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=110	4,78	4,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,00	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

060204007		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=125 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 125 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC17	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=125	5,45	5,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,60	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060204008		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=160 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 160 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC18	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=160	7,47	7,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,70	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

060204009		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 200 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC19	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=200	11,51	11,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,70	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

060204010		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=250 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC20	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=250	18,05	18,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,20	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

060204011		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 315 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC22	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=315	28,06	28,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,30	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			33,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060204012		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC23	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=400	45,19	45,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,40	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			51,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

060204013		Ml	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC25	1,000	Ml	Tubo saneamiento PVC color teja D=500	77,96	77,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	81,20	4,87	
			TOTAL PARTIDA.....			86,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

060205001		M3	Protección de hormigón HM-15 Protección de hormigón HM-15			
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
MBH63	1,000	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	67,40	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603001		Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,00 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	1,700	H	Oficial 1ª	14,24	24,21	
19P6	3,850	H	Peón especialista	13,83	53,25	
19P7	3,850	H	Peón ordinario	13,79	53,09	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	504,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	55,44	
MBC91	0,296	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	7,94	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	233,60	14,02	
			TOTAL PARTIDA.....			247,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603002		Ud	Pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,00 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	1,700	H	Oficial 1ª	14,24	24,21	
19P6	3,850	H	Peón especialista	13,83	53,25	
19P7	3,850	H	Peón ordinario	13,79	53,09	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	504,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	55,44	
MBC91	0,296	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	7,94	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	233,60	14,02	
			TOTAL PARTIDA.....			247,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603003		Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,700	H	Oficial 1ª	14,24	38,45	
19P6	5,850	H	Peón especialista	13,83	80,91	
19P7	5,850	H	Peón ordinario	13,79	80,67	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	346,90	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			367,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603004		Ud	Pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,50 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,700	H	Oficial 1ª	14,24	38,45	
19P6	5,850	H	Peón especialista	13,83	80,91	
19P7	5,850	H	Peón ordinario	13,79	80,67	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	346,90	20,81	
			TOTAL PARTIDA.....			367,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603005		Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00			
			Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,700	H	Oficial 1ª	14,24	52,69	
19P6	7,850	H	Peón especialista	13,83	108,57	
19P7	7,850	H	Peón ordinario	13,79	108,25	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	111,76	
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36	
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	23,82	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	460,20	27,61	
			TOTAL PARTIDA.....			487,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603006		Ud	Pozo Reg. tipo I en acera, h=2,00			
			Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,700	H	Oficial 1ª	14,24	52,69	
19P6	7,850	H	Peón especialista	13,83	108,57	
19P7	7,850	H	Peón ordinario	13,79	108,25	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	111,76	
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36	
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	23,82	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	460,20	27,61	
			TOTAL PARTIDA.....			487,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603007		Ud	Pozo Reg. tipo II en calzada, h=2,50 Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	4,700	H	Oficial 1ª	14,24	66,93	
19P6	8,850	H	Peón especialista	13,83	122,40	
19P7	8,850	H	Peón ordinario	13,79	122,04	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	140,14	
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	545,30	32,72	
				TOTAL PARTIDA.....		578,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603008		Ud	Pozo Reg. tipo II en acera, h=2,50 Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	4,700	H	Oficial 1ª	14,24	66,93	
19P6	8,850	H	Peón especialista	13,83	122,40	
19P7	8,850	H	Peón ordinario	13,79	122,04	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	140,14	
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	545,30	32,72	
				TOTAL PARTIDA.....		578,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603009		Ud	Pozo Reg.tipo II en calzada, h=3,00			
			Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	5,700	H	Oficial 1ª	14,24	81,17	
19P5	10,850	H	Ayudante	13,83	150,06	
19P7	10,850	H	Peón ordinario	13,79	149,62	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	658,70	39,52	
				TOTAL PARTIDA.....		698,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603010		Ud	Pozo Reg.tipo II en aceras, h=3,00			
			Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	5,700	H	Oficial 1ª	14,24	81,17	
19P5	10,350	H	Ayudante	13,83	143,14	
19P7	10,350	H	Peón ordinario	13,79	142,73	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	644,80	38,69	
				TOTAL PARTIDA.....		683,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603011		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=3,50			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	14,24	109,65	
19P5	16,850	H	Ayudante	13,83	233,04	
19P7	16,850	H	Peón ordinario	13,79	232,36	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.094,90	65,69	
			TOTAL PARTIDA.....			1.160,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603012		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=3,50			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	14,24	109,65	
19P5	16,350	H	Ayudante	13,83	226,12	
19P7	16,350	H	Peón ordinario	13,79	225,47	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.081,10	64,87	
			TOTAL PARTIDA.....			1.145,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603013		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,00			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	14,24	109,65	
19P5	19,350	H	Ayudante	13,83	267,61	
19P7	19,350	H	Peón ordinario	13,79	266,84	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	14,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	55,58	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.206,90	72,41	
				TOTAL PARTIDA.....		1.279,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603014		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,00			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	14,24	109,65	
19P5	19,350	H	Ayudante	13,83	267,61	
19P7	19,350	H	Peón ordinario	13,79	266,84	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	13,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	51,61	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.203,00	72,18	
				TOTAL PARTIDA.....		1.275,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603015		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,50			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	9,700	H	Oficial 1ª	14,24	138,13	
19P5	20,850	H	Ayudante	13,83	288,36	
19P7	20,850	H	Peón ordinario	13,79	287,52	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.318,80	79,13	
			TOTAL PARTIDA.....			1.397,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0603016		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,50			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	9,700	H	Oficial 1ª	14,24	138,13	
19P5	20,350	H	Ayudante	13,83	281,44	
19P7	20,350	H	Peón ordinario	13,79	280,63	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.305,00	78,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.383,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603017		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=5,00			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	10,700	H	Oficial 1ª	14,24	152,37	
19P5	22,350	H	Ayudante	13,83	309,10	
19P7	22,350	H	Peón ordinario	13,79	308,21	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	395,45	
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05	
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	63,52	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.416,40	84,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.501,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603018		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=5,00			
			Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	14,24	156,64	
19P5	22,500	H	Ayudante	13,83	311,18	
19P7	22,500	H	Peón ordinario	13,79	310,28	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	395,45	
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05	
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	63,52	
M06SP82	1,000	Ud	Tapa y marco acera fund.dúctil D=60 cm	58,00	58,00	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.482,80	88,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.571,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603019		Ud	Pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 1,60 m, an calzadas			
			Pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altur, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	1,300	H	Oficial 1ª	14,24	18,51	
19P7	1,300	H	Peón ordinario	13,79	17,93	
MBH63	0,338	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	1,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	47,53	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	5,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	19,85	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	0,666	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	31,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	211,80	12,71	
				TOTAL PARTIDA.....		224,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603020		Ud	Pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 2,60 m, an calzadas			
			Pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	1,800	H	Oficial 1ª	14,24	25,63	
19P7	1,800	H	Peón ordinario	13,79	24,82	
MBH63	0,338	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	2,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	95,06	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	300,90	18,05	
				TOTAL PARTIDA.....		318,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603021		Ud	Pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 3,60 m, en calzadas			
			Pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,300	H	Oficial 1ª	14,24	32,75	
19P7	2,300	H	Peón ordinario	13,79	31,72	
MBH63	1,350	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68	
MBS61	2,400	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	3,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	142,59	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	56,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	449,20	26,95	
			TOTAL PARTIDA.....			476,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603022		Ud	Pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 4,60 m, en calzadas			
			Pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,800	H	Oficial 1ª	14,24	39,87	
19P7	2,800	H	Peón ordinario	13,79	38,61	
MBH63	1,350	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68	
MBS61	2,400	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	4,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	190,12	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	65,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	532,00	31,92	
			TOTAL PARTIDA.....			563,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603023		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=65 cm			
			Marco y tapa de fundición Ø=65 cm colocada en obra			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M06SP83	1,000	Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=65 cm	41,25	41,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,00	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			61,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603024		Ud	Pozo de Registro Prefabric PVC Ø=400 mm l/tapa Fund. calz 2.00 m			
			Colocación de pozo de registro telescópico de 400 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzada, fabricado con PVC, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, incluso cerco y tapa de fundición con p.p. de conexión a colector existente y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
SA001	1,000	Ud.	Pozo Registro PVCTelescópico D=400 mm l/tapa Fund calz. H=2 m	619,29	619,29	
SA002	2,000	Ud.	Unión Tubo hormigón-PVC i/junta elástica D=300 mm.	47,95	95,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	763,60	45,82	
				TOTAL PARTIDA.....		809,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0603025		Ud	Absorbedor con rejilla, i/codo			
			Absorbedor con rejilla, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo de fundición Ø=20 cm.			
19P8	2,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	96,28	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
M06PC76	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta	129,04	129,04	
MBL01	180,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	19,80	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	334,10	20,05	
				TOTAL PARTIDA.....		354,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0603026		Ud	Absorbedor con rejilla y boca, incluso codo			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo			
19P8	2,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	96,28	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	200,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	22,00	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
M06PC76	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta	129,04	129,04	
M06LAP32	1,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	34,64	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	371,00	22,26	
				TOTAL PARTIDA.....		393,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603027		Ud	Absorbedor 80x80 cm. y 80 cm de altura, con rejilla y boca			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de un pié de espesor, de 80x80 cm. y 80 cm. de altura, incluso codo fundición de 200 mm			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	209,30	
MBH53	0,268	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	15,14	
MBL01	621,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	68,31	
MBC91	0,400	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,10	
M06PC76	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta	129,04	129,04	
M06SA30	1,000	Ud	Rejilla y marco 80x80 fund.dúctil	164,99	164,99	
M06SA31	1,000	Ud	Tragadero fundición 800x225x200 mm	74,03	74,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	680,90	40,85	
			TOTAL PARTIDA.....			721,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0603028		Ud	Acoplamiento de buzón de absorbedor de rejilla			
			Acoplamiento de buzón de absorbedor de rejilla			
19P8	1,143	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	47,85	
M01AV11	1,000	M2	Demolición pav. de acera	7,04	7,04	
M01AV02	0,500	Ml	Levante de bordillo existente	5,67	2,84	
M01AE02	0,200	M3	Demolición muro de fábrica compresor	45,33	9,07	
MBC91	0,050	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	2,51	
MBH52	0,045	M3	Hormigón HM-12,5/12	55,21	2,48	
MBL01	75,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	8,25	
M06AAB71	0,500	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	2,68	
M06LAP32	1,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	34,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	117,40	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0603029		Ud	Absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de regis			
			Absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de registro			
19P8	9,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	410,23	
MBH53	1,150	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	64,99	
MBL01	1.650,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	181,50	
MBC91	1,140	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	57,30	
M06LAP32	2,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	69,28	
M06LAA25	2,000	Ud	Marco y Rejilla fund. 60x60x5 cm.	123,85	247,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.031,00	61,86	
			TOTAL PARTIDA.....			1.092,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0603030		Ud	Absorbedor con doble rejilla y pozo de registro			
			Absorbedor con doble rejilla y pozo de registro			
19P8	10,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	418,60	
MBH53	1,150	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	64,99	
MBL01	1.650,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	181,50	
MBC91	1,140	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	57,30	
M06SP81	1,000	Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=60 cm	74,00	74,00	
M06LAA25	2,000	Ud	Marco y Rejilla fund. 60x60x5 cm.	123,85	247,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.044,10	62,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603031		Ud	**Absorbedor 70x70 cm., con rejilla y boca, sin codo**			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, sin codo			
19P8	2,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	104,65	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	200,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	22,00	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
M06LAP32	1,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	34,64	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	250,30	15,02	
				TOTAL PARTIDA.....		265,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0603032		Ud	**Absorbedor con rejilla 70x70 cm. y 1m, sin codo**			
			Absorbedor con rejilla, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, sin codo			
19P8	2,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	104,65	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	180,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	19,80	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	213,50	12,81	
				TOTAL PARTIDA.....		226,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0603033		Ud	**Absorbedor 80x80 cm. y 80 cm de altura, con rejilla y boca**			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de un pié de espesor, de 80x80 cm. y 80 cm. de altura, sin codo			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	209,30	
MBH53	0,268	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	15,14	
MBL01	621,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	68,31	
MBC91	0,400	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,10	
M06SA30	1,000	Ud	Rejilla y marco 80x80 fund.dúctil	164,99	164,99	
M06SA31	1,000	Ud	Tragadero fundición 800x225x200 mm	74,03	74,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	551,90	33,11	
				TOTAL PARTIDA.....		584,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0603034		Ud	**Arqueta ladrillo 40x40x80 cm, tapa hormigón**			
			Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de dimensiones interiores 40x40x80 cm., base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de hormigón, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
MBH53	0,050	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	2,83	
MBC91	0,025	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,26	
MBL01	70,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	7,70	
M03SA01	1,000	Ud	Tapa arqueta HA 40x40x6 cm., i/marco	37,07	37,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,60	3,94	
				TOTAL PARTIDA.....		69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603035		Ud	Arqueta recogida cunetas 60x60x80 cm			
			Arqueta de recogida para cunetas de fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x80 cm., base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
MBH53	0,182	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	10,28	
MBC91	0,173	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	8,69	
MBL01	140,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	15,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,30	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			58,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0603036		Ud	Arqueta recogida aguas pluviales 100x100x80 cm			
			Arqueta de recogida aguas pluviales de fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, de dimensiones interiores 100x100x80 cm., base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBH53	0,100	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	5,65	
MBC91	0,100	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	5,03	
MBL01	320,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,70	5,26	
			TOTAL PARTIDA.....			93,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS

0603037		Ud	Arqueta saneamiento de 40x40 y 55 cms			
			Arqueta de registro en saneamiento de 40x40 y 55 cms. de profundidad de poliester armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M06SA41	1,000	Ud	Arqueta de poliester de 40x40 y 55 de profundidad	76,31	76,31	
MBH01	0,140	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	8,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,30	5,24	
			TOTAL PARTIDA.....			92,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0603038		Ud	Arqueta saneamiento de 50x50 y 55 cms			
			Arqueta de registro en saneamiento de 50x50 y 55 cms. de profundidad de poliester armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M06SA42	1,000	Ud	Arqueta de poliester de 50x50 y 55 de profundidad	91,56	91,56	
MBH01	0,164	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	9,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	104,60	6,28	
			TOTAL PARTIDA.....			110,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0603039		Ud	Arqueta saneamiento de 60x60 y 55 cms			
			Arqueta de registro en saneamiento de 60x60 y 55 cms. de profundidad de poliester armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M06SA43	1,000	Ud	Arqueta de poliester de 60x60 y 55 de profundidad	107,59	107,59	
MBH01	0,190	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	11,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	122,80	7,37	
			TOTAL PARTIDA.....			130,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603040		Ud	Arqueta saneamiento de 90,5x81,5 y 120 cms			
			Arqueta de registro en saneamiento de 90,5x81,5 y 120 cms. de profundidad de poliester armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M06SA44	1,000	Ud	Arqueta de poliester de 90,5x81,5 y 120 de profundidad	191,88	191,88	
MBH01	0,600	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	35,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	240,70	14,44	
			TOTAL PARTIDA.....			255,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0603041		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm en acera			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm para acera tipo B-125.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M06SP82	1,000	Ud	Tapa y marco acera fund.dúctil D=60 cm	58,00	58,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,70	4,48	
			TOTAL PARTIDA.....			79,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0603042		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm en calzada			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm para calzada tipo D-400.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M06SP81	1,000	Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=60 cm	74,00	74,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	90,70	5,44	
			TOTAL PARTIDA.....			96,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0603043		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm acerrojada			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm para calzada tipo D-400, tipo rexel..			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M06SP88	1,000	Ud	Tapa y marco de. fun.dúctil tipo rexel D=60 cm	114,16	114,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	130,90	7,85	
			TOTAL PARTIDA.....			138,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0603044		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm acerrojada solable			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm solable para calzada tipo D-400.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M06SP89	1,000	Ud	Tapa y marco de. fun.dúctil tipo rexel D=60 cm solable	129,63	129,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	146,40	8,78	
			TOTAL PARTIDA.....			155,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0603045		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm perforada			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm perforada.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
M06SP90	1,000	Ud	Tapa y marco de. fun.dúctil perforada D=60 cm	129,63	129,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	146,40	8,78	
			TOTAL PARTIDA.....			155,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0603046		Ud	Marco y tapa de fundición 40x40 cm			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 40x40 cm para arqueta de poliester, clase B-125.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
M06SP84	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 40x40 cm	26,00	26,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,40	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0603047		Ud	Marco y tapa de fundición 50x50 cm			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 50x50 cm para arqueta de poliester, clase B-125.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
M06SP85	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 50x50 cm	36,00	36,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,40	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			47,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0603048		Ud	Marco y tapa de fundición 60x60 cm			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 60x60 cm para arqueta de poliester, clase B-125.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
M06SP86	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 60x60 cm	56,00	56,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,40	3,86	
			TOTAL PARTIDA.....			68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0603049		Ud	Marco y tapa de fundición 90x80 cm			
			Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 90x80 cm para arqueta de poliester, clase B-125.			
19P8	0,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	12,56	
M06SP87	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 90x80 cm	140,00	140,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	152,60	9,16	
			TOTAL PARTIDA.....			161,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401001		MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=110 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 110 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401002		MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401003		MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=315 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401004		MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=400 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401005		MI.	Colocación tub.Saneam.PE D=500 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 500 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
M06SC28	1,000	MI	Tubo san. PE/AD D=500 mm	161,89	161,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,60	10,06	
				TOTAL PARTIDA.....		177,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401006		MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=630 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 630 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,220	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,69	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,50	0,57	
				TOTAL PARTIDA.....		10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401007		MI.	Colocación tub.Saneam.PE D=800 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 800 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,40	0,62	
				TOTAL PARTIDA.....		10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401008		MI.	Colocación tub.Saneam.PE D=1000 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 1000 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
M06SC31	1,000	MI	Tubo san. PE/AD D=1000 mm	600,60	600,60	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	611,80	36,71	
				TOTAL PARTIDA.....		648,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401009		Ml.	Colocación tub.Saneam.PE D=1200 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 1200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,340	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
M06SC32	1,000	Ml	Tubo san. PE/AD D=1200 mm	762,42	762,42	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	774,50	46,47	
			TOTAL PARTIDA.....			820,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

060401010		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=300 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 300 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,025	H	Capataz	14,62	0,37	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QL06	0,050	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,43	
P01AA020	0,105	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,20	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

060401011		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=400 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 400 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,213	H	Peón ordinario	13,79	2,94	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,50	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

060401012		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=500 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 500 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,029	H	Capataz	14,62	0,42	
19P3	0,114	H	Oficial 1ª	14,24	1,62	
19P7	0,229	H	Peón ordinario	13,79	3,16	
QR01	0,114	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,33	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,70	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401013		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=600 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 600 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 16 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,033	H	Capataz	14,62	0,48	
19P3	0,133	H	Oficial 1ª	14,24	1,89	
19P7	0,267	H	Peón ordinario	13,79	3,68	
QR01	0,133	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	6,22	
P01AA020	0,176	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,00	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

060401014		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=700 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 700 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 17 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,033	H	Capataz	14,62	0,48	
19P3	0,133	H	Oficial 1ª	14,24	1,89	
19P7	0,267	H	Peón ordinario	13,79	3,68	
QG01	0,133	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	8,95	
P01AA020	0,204	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,40	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

060401015		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=800 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 800 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 18 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
QG01	0,160	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	10,76	
P01AA020	0,234	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

060401016		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=900 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 900 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 19 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
QG01	0,200	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	13,45	
P01AA020	0,270	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,30	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401017		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=1.000			
			Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 1.000 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
QG01	0,200	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	13,45	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

060401018		Ml.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=1.200			
			Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 1.200 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,067	H	Capataz	14,62	0,98	
19P3	0,267	H	Oficial 1ª	14,24	3,80	
19P7	0,533	H	Peón ordinario	13,79	7,35	
QG01	0,267	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	17,96	
P01AA020	0,374	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,10	2,29	
			TOTAL PARTIDA.....			40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

060401019		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 90			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,080	H	Capataz	14,62	1,17	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,200	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,50	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

060401020		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 90			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,170	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401021		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 90			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,20	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

060401022		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 90			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR02	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,50	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

060401023		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=300 Clase 135			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,105	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,90	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

060401024		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=400 Clase 135			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,80	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401025		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,80	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401026		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T46	1,000	Ml	T.horm. arm. clase 135 D=600 mm	43,66	43,66	
P01AA020	0,160	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,70	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401027		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,20	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401028		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,10	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401029		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1200 Clase 135			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,374	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,70	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401030		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1500 Clase 135			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,418	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,60	1,48	
			TOTAL PARTIDA.....			26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401031		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=300 Clase 180			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,105	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,90	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401032		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=400 Clase 180			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401033		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,80	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

060401034		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,180	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,50	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

060401035		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,20	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

060401036		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de espesor de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,10	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401037		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1200 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,340	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401038		Ml.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1500 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,380	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,80	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401039		Ml.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,370	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401040		Ml.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=250 mm Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 250 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,380	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,60	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401041		Ml.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=300 mm			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 300 mm. de diámetro interior, colocada sobre capa de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	14,62	0,58	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,460	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	9,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

060401042		Ml.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=200 mm			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 200 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,107	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

060401043		Ml.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=300 mm, serie N			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 13 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
P01AA020	0,091	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,30	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

060401044		Ml.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=400 mm, serie N			
			Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 14 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
P01AA020	0,112	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,60	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401045		Ml.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=500 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,017	H	Capataz	14,62	0,25	
19P7	0,133	H	Peón ordinario	13,79	1,83	
QR01	0,067	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,13	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

060401046		Ml.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=600 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 16 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P7	0,213	H	Peón ordinario	13,79	2,94	
QR01	0,107	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,00	
P01AA020	0,176	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

060401047		Ml.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=800 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,025	H	Capataz	14,62	0,37	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QG01	0,100	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	6,73	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

060401048		Ml.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=1000 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,025	H	Capataz	14,62	0,37	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QG01	0,100	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	6,73	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,30	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401049		MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=1.200 mm, serie N			
			Coloc. tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1.200 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,025	H	Capataz	14,62	0,37	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
QG01	0,100	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	6,73	
P01AA020	0,340	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,10	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

060401050		MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=160 mm			
			Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 160 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

060401051		MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=200 mm			
			Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

060401052		MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=250 mm			
			Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 250 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401053		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	14,24	0,75	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,00	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

060401054		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

060401055		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=560 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 560 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,70	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

060401056		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=110 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 110 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401057		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=125 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 125 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401058		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=160 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 160 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401059		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 200 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401060		Ml	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=250 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401061		Ml	**Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm** Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 315 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401062		Ml	**Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm** Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060401063		Ml	**Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm** Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402001		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,00 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P6	4,000	H	Peón especialista	13,83	55,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	504,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	55,44	
MBC91	0,296	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	7,94	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	242,00	14,52	
			TOTAL PARTIDA.....			256,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402002		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,00 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P6	4,000	H	Peón especialista	13,83	55,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	504,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	55,44	
MBC91	0,296	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	7,94	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	242,00	14,52	
			TOTAL PARTIDA.....			256,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402003		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P6	6,000	H	Peón especialista	13,83	82,98	
19P7	6,000	H	Peón ordinario	13,79	82,74	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	355,30	21,32	
			TOTAL PARTIDA.....			376,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

060402004		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,50 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P6	5,500	H	Peón especialista	13,83	76,07	
19P7	5,500	H	Peón ordinario	13,79	75,85	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	341,50	20,49	
			TOTAL PARTIDA.....			362,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402005		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00			
			Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P6	8,000	H	Peón especialista	13,83	110,64	
19P7	8,000	H	Peón ordinario	13,79	110,32	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	111,76	
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36	
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	23,82	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	468,60	28,12	
			TOTAL PARTIDA.....			496,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402006		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en acera, h=2,00			
			Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P6	8,000	H	Peón especialista	13,83	110,64	
19P7	8,000	H	Peón ordinario	13,79	110,32	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	111,76	
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36	
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	23,82	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	454,40	27,26	
			TOTAL PARTIDA.....			481,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402007		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo II en calzada, h=2,50			
			Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	14,24	71,20	
19P6	9,000	H	Peón especialista	13,83	124,47	
19P7	9,000	H	Peón ordinario	13,79	124,11	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	140,14	
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	553,70	33,22	
				TOTAL PARTIDA.....		586,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402008		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo II en acera, h=2,50			
			Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	14,24	71,20	
19P6	9,000	H	Peón especialista	13,83	124,47	
19P7	9,000	H	Peón ordinario	13,79	124,11	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	140,14	
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	553,70	33,22	
				TOTAL PARTIDA.....		586,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402009		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo II en calzada, h=3,00 Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	14,24	85,44	
19P5	11,000	H	Ayudante	13,83	152,13	
19P7	11,000	H	Peón ordinario	13,79	151,69	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	667,10	40,03	
			TOTAL PARTIDA.....			707,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402010		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo II en aceras, h=3,00 Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	14,24	85,44	
19P5	11,000	H	Ayudante	13,83	152,13	
19P7	11,000	H	Peón ordinario	13,79	151,69	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	667,10	40,03	
			TOTAL PARTIDA.....			707,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402011		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=3,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	14,24	113,92	
19P5	17,000	H	Ayudante	13,83	235,11	
19P7	17,000	H	Peón ordinario	13,79	234,43	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.103,30	66,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.169,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402012		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=3,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	14,24	113,92	
19P5	16,500	H	Ayudante	13,83	228,20	
19P7	16,500	H	Peón ordinario	13,79	227,54	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.089,50	65,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1.154,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402013		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	14,24	113,92	
19P5	19,500	H	Ayudante	13,83	269,69	
19P7	19,500	H	Peón ordinario	13,79	268,91	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	14,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	55,58	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.215,30	72,92	
			TOTAL PARTIDA.....			1.288,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402014		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	14,24	113,92	
19P5	19,500	H	Ayudante	13,83	269,69	
19P7	19,500	H	Peón ordinario	13,79	268,91	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	13,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	51,61	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.211,40	72,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.284,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402015		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	10,000	H	Oficial 1ª	14,24	142,40	
19P5	21,000	H	Ayudante	13,83	290,43	
19P7	21,000	H	Peón ordinario	13,79	289,59	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.327,20	79,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.406,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402016		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	10,000	H	Oficial 1ª	14,24	142,40	
19P5	20,500	H	Ayudante	13,83	283,52	
19P7	20,500	H	Peón ordinario	13,79	282,70	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.313,40	78,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.392,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402017		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=5,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	14,24	156,64	
19P5	22,500	H	Ayudante	13,83	311,18	
19P7	22,500	H	Peón ordinario	13,79	310,28	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	395,45	
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05	
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	63,52	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.424,80	85,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.510,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402018		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=5,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	14,24	156,64	
19P5	22,500	H	Ayudante	13,83	311,18	
19P7	22,500	H	Peón ordinario	13,79	310,28	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	395,45	
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05	
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	63,52	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.424,80	85,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.510,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402019		Ud	Ejecución pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 1,60 m, an calzadas Ejecución pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
MBH63	0,338	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	1,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	47,53	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	5,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	19,85	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	0,666	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	31,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	217,40	13,04	
			TOTAL PARTIDA.....			230,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402020		Ud	Ejecución pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 2,60 m, an calzadas Ejecución pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBH63	0,338	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	2,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	95,06	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	306,50	18,39	
			TOTAL PARTIDA.....			324,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402021		Ud	Ejecución pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 3,60 m, en calzada Ejecución pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,500	H	Oficial 1ª	14,24	35,60	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
MBH63	1,350	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68	
MBS61	2,400	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	3,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	142,59	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	56,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	454,80	27,29	
			TOTAL PARTIDA.....			482,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060402022		Ud	Ejecución pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 4,60 m, en calzada Ejecución pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
MBH63	1,350	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68	
MBS61	2,400	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	3,000	Ml	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	142,59	
M06SP72	1,000	Ml	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	65,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	490,10	29,41	
			TOTAL PARTIDA.....			519,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060403001		Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. Fibroc. Ø=200 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Fibrocemento de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja			
19P8	0,266	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,10	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
060403002		Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. Fibroc. Ø=300 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Fibrocemento de 300 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja			
19P2	0,100	H	Capataz	14,62	1,46	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
060403003		Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=200 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Hormigón en masa enchufe de campana de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja			
19P2	0,200	H	Capataz	14,62	2,92	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,30	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
060403004		Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=300 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Hormigón en masa enchufe de campana de 300 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja			
19P2	0,200	H	Capataz	14,62	2,92	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,30	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
060403005		Ml	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=200 mm, i/horm.			
			Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Hormigón en masa enchufe de campana de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja, y protección posterior de hormigón HM/15			
19P2	0,200	H	Capataz	14,62	2,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
MBH53	0,080	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	4,52	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,40	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

060404001		Ud	Coloc. absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de regis			
			Colocación absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de registro			
19P8	10,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	418,60	
MBH53	1,150	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	64,99	
MBL01	1.650,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	181,50	
MBC91	1,140	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	57,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	722,40	43,34	
			TOTAL PARTIDA.....			765,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

060405001		Ud	Absorbedor con rejilla, i/codo			
			Absorbedor con rejilla, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo de fundición Ø=20 cm.			
19P8	2,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	96,28	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	180,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	19,80	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	205,10	12,31	
			TOTAL PARTIDA.....			217,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
SUBCAPÍTULO 0701 TUBERÍAS			
070101001	Ml	Tub. PE/AD de Ø=20mm y Pt= 16 atm	1,12
070101002	Ml	Tub. PE/AD de Ø=25 mm y Pt= 16 atm	1,36
070101003	Ml	Tub. PE/AD de Ø=32 mm y Pt= 16 atm	1,76
070101004	Ml	Tub. PE/AD de Ø=40 mm y Pt= 16 atm	2,51
070101005	Ml	Tub. PE/AD de Ø=50 mm y Pt= 16 atm	3,82
070101006	Ml	Tub. PE/AD de Ø=63 mm y Pt= 16 atm	5,44
070101007	Ml	Tub. PE/AD de Ø=90 mm y Pt= 16 atm	9,79
070101008	Ml	Tub. PE/MD de Ø=20 mm y Pt= 10 atm	0,96
070101009	Ml	Tub. PE/MD de Ø=25 mm y Pt= 10 atm	1,22
070101010	Ml	Tub. PE/MD de Ø=32 mm y Pt= 10 atm	1,68
070101011	Ml	Tub. PE/MD de Ø=40 mm y Pt= 10 atm	2,51
070101012	Ml	Tub. PE/MD de Ø=50 mm y Pt= 10 atm	3,60
070101013	Ml	Tub. PE/MD de Ø=63 mm y Pt= 10 atm	5,18
070101014	Ml	Tub. PE/AD de Ø=110 mm y Pt= 16 atm	14,02
070101015	Ml	Tub. PE/AD de Ø=125 mm y Pt= 16 atm	17,81
070101016	Ml	Tub. PE/AD de Ø=140 mm y Pt= 16 atm	21,60
070101017	Ml	Tub. PE/AD de Ø=160 mm y Pt= 16 atm	28,21
070101018	Ml	Tub. PE/AD de Ø=180 mm y Pt= 16 atm	35,18
070101019	Ml	Tub. PE/AD de Ø=200 mm y Pt= 16 atm	42,90
070101020	Ml	Tub. PE/MD de Ø=75 mm y Pt= 10 atm	6,80
070101021	Ml	Tub. PE/MD de Ø=90 mm y Pt= 10 atm	9,08
070101022	Ml	Tub. PE/MD de Ø=110 mm y Pt= 10 atm	10,00
070101023	Ml	Tub. PE/MD de Ø=125 mm y Pt= 10 atm	11,77
070101024	Ml	Tub. PE/MD de Ø=140 mm y Pt= 10 atm	14,14
070101025	Ml	Tub. PE/MD de Ø=160 mm y Pt= 10 atm	18,33
070101026	Ml	Tub. PE/MD de Ø=180 mm y Pt= 10 atm	22,77
070101027	Ml	Tub. PE/MD de Ø=200 mm y Pt= 10 atm	27,46
070102001	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=80 mm	20,59
070102002	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=100 mm	24,94
070102003	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=150 mm	35,52
070102004	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=200 mm	47,76
070102005	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=250 mm	60,98
070102006	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=300 mm	78,42
070102007	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=400 mm	118,11
070102008	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=500 mm	148,46
070102009	Ml	Tub. fundición dúctil Ø=600 mm	212,41
SUBCAPÍTULO 0702 VÁLVULAS E HIDRANTES			

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070201001	Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=80 mm (16 atm)	144,18
070201002	Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm)	184,09
070201003	Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=150 mm (16 atm)	298,15
070201004	Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=200 mm (16 atm)	464,63
070201005	Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=250 mm (16 atm)	706,07
070201006	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65 mm (16 atm),dist.larga	167,86
070201007	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm),dist.larga	184,74
070201008	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm),dist.larga	222,10
070201009	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm),dist.larga	446,62
070201010	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm),dist.larga	691,01
070201011	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm),dist.larga	1.115,61
070201012	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=40 mm (16 atm), dist.corta	143,33
070201013	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=50 mm (16 atm), dist.corta	146,06
070201014	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65/60 mm (16atm),dist.corta	156,95
070201015	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65/65 mm (16 atm),dist.corta	156,95
070201016	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm), dist.corta	181,75
070201017	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm), dist.corta	209,63
070201018	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm), dist.corta	332,94
070201019	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm), dist. corta	560,48
070201020	Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm), dist.corta	911,36
070202001	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=80 mm (16 atm)	243,43
070202002	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=100 mm (16 atm)	255,88
070202003	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=150 mm (16 atm)	428,27
070202004	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=200 mm (16 atm)	777,65
070202005	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=250 mm (16 atm)	1.140,72
070202006	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=300 mm (16 atm)	1.408,71
070202007	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=400 mm (16 atm)	2.408,13
070202008	Ud.	Válv. mariposa fund Ø=500 mm (16 atm)	4.175,32
070203001	Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 20 mm	7,80
070203002	Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 25 mm	10,53
070203003	Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 32 mm	12,70
070203004	Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 40 mm	19,01
070203005	Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 50 mm	24,71

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070204001	Ud	Válvula reductora de presión de 25 mm	156,05
070204002	Ud	Válvula reductora de presión de 32 mm	202,65
070204003	Ud	Válvula reductora de presión de 60 mm	421,16
070204004	Ud	Válvula reductora de presión de 80 mm	626,18
070205001	Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=80 mm (16 atm)	201,49
070205002	Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=100 mm (16 atm)	237,30
070205003	Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=150 mm (16 atm)	364,95
070205004	Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=200 mm (16 atm)	580,91
070205005	Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=250 mm (16 atm)	962,70
070206001	Ud	Hidrante diam. 80 mm	1.013,72
070206002	Ud	Hidrante diam. 100 mm	1.298,50
SUBCAPÍTULO 0703 PIEZAS ESPECIALES			
070301001	Ud	Brida ciega fund. 80 mm	40,97
070301002	Ud	Brida ciega fund. 100 mm	68,39
070301003	Ud	Brida ciega fund. 150 mm	93,84
070301004	Ud	Brida ciega fund. 200 mm	146,12
070301005	Ud	Brida ciega fund. 250 mm	219,42
070301006	Ud	Brida ciega fund. 300 mm	276,17
070301007	Ud	Brida ciega fund. 400 mm	440,53
070301008	Ud	Brida ciega fund. 500 mm	725,59
070301009	Ud	Brida ciega hierro 80 mm	38,11
070301010	Ud	Brida ciega hierro 100 mm	65,54
070301011	Ud	Brida ciega hierro 150 mm	97,96
070301012	Ud	Brida ciega hierro 200 mm	162,75
070301013	Ud	Brida ciega hierro 250 mm	232,33
070302001	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=80 mm	117,03
070302002	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=100 mm	137,71
070302003	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=150 mm	221,75
070302004	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=200 mm	327,34
070302005	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=250 mm	488,17
070302006	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=300 mm	684,86
070302007	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=400 mm	1.147,73
070302008	Ud	Codo fundición a 90º, Ø=500 mm	1.772,82
070302009	Ud	Codo hierro a 90º, Ø=80 mm	62,74
070302010	Ud	Codo hierro a 90º, Ø=100 mm	76,00
070302011	Ud	Codo hierro a 90º, Ø=150 mm	149,55
070302012	Ud	Codo hierro a 90º, Ø=200 mm	265,73
070302013	Ud	Codo hierro a 90º, Ø=250 mm	383,46
070302014	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=80 mm	107,03
070302015	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=100 mm	127,27
070302016	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=150 mm	192,95
070302017	Ud	Codo fundición a 45º, Ø=200 mm	263,58
070302018	Ud	Codo fundición a 45º, Ø=250 mm	414,78
070302019	Ud	Codo fundición a 45º, Ø=300 mm	605,83
070302020	Ud	Codo fundición a 45º, Ø=400 mm	875,23
070302021	Ud	Codo fundición a 45º, Ø=500 mm	1.377,25
070302022	Ud	Codo hierro a 45º, Ø=80 mm	53,52
070302023	Ud	Codo hierro a 45º, Ø=100 mm	67,51
070302024	Ud	Codo hierro a 45º, Ø=150 mm	116,82

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070302025	Ud	Codo hierro a 45º, Ø=200 mm	195,44
070302026	Ud	Codo hierro a 45º, Ø=250 mm	269,28
070303001	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 80 mm (16 atm)	64,02
070303002	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)	69,58
070303003	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 150 mm (16 atm)	88,25
070303004	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)	132,65
070303005	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 250 mm (16 atm)	207,57
070303006	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)	291,05
070303007	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 400 mm (16 atm)	479,84
070303008	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 500 mm (16 atm)	735,26
070304001	Ud	T fundición Ø=80 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	97,54
070304002	Ud	T fundición Ø=80 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	97,54
070304003	Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	130,59
070304004	Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	130,59
070304005	Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	130,59
070304006	Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	191,64
070304007	Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	191,64
070304008	Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	191,64
070304009	Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	191,64
070304010	Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	277,30
070304011	Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	277,30
070304012	Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	277,30
070304013	Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	277,30
070304014	Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	277,30
070304015	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	434,97
070304016	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	434,97
070304017	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	434,97
070304018	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	434,97
070304019	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	434,97
070304020	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	644,33
070304021	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	644,33
070304022	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	644,33
070304023	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	644,33
070304024	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	644,33
070304025	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	644,33
070304026	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 300 mm (16 atm)	644,33
070304027	Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	1.001,12
070304028	Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	1.001,12
070304029	Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	1.001,12
070304030	Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	1.001,12
070304031	Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 300 mm (16 atm)	1.001,12
070304032	Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 400 mm (16 atm)	1.001,12
070304033	Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	1.595,31
070304034	Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	1.595,31
070304035	Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	1.595,31
070304036	Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	1.595,31
070304037	Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 300 mm (16 atm)	1.595,31
070304038	Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 400 mm (16 atm)	1.595,31
070304039	Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 500 mm (16 atm)	1.595,31

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070305001	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 80 mm (16 atm)	36,05
070305002	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 100 mm (16 atm)	39,14
070305003	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 150 mm (16 atm)	64,12
070305004	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 200 mm (16 atm)	87,24
070305005	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 250 mm (16 atm)	145,02
070305006	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 300 mm (16 atm)	180,97
070305007	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 400 mm (16 atm)	302,67
070305008	Ud	Emp. Brida-Liso fund. 500 mm (16 atm)	574,17
070306001	Ud	Cono reducción fundición Ø=100/60	84,02
070306002	Ud	Cono reducción fundición Ø=150/80	124,33
070306003	Ud	Cono reducción fundición Ø=150/100	125,92
070306004	Ud	Cono reducción fundición Ø=200/100	159,17
070306005	Ud	Cono reducción fundición Ø=200/150	163,90
070306006	Ud	Cono reducción fundición Ø=250/150	263,86
070306007	Ud	Cono reducción fundición Ø=250/200	273,65
070307001	Ud	Ventosa trifuncional de Ø=40 mm (16 atm)	237,64
070307002	Ud	Ventosa trifuncional de Ø=60 mm (16 atm)	252,50
070307003	Ud	Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)	621,50
070307004	Ud	Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)	924,99
070308001	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 80 mm	21,82
070308002	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 100 mm	24,89
070308003	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 150 mm	32,60
070308004	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 200 mm	43,86
070308005	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 250 mm	62,36
070308006	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 300 mm	81,05
070308007	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 400 mm	103,48
070308008	Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 500 mm	136,05
070309001	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 60 mm	51,16
070309002	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 80 mm	67,34
070309003	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 100 mm	80,38
070309004	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 150 mm	118,53
070309005	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 200 mm	157,87
070309006	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 250 mm	252,47
070309007	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 300 mm	372,77
070309008	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 400 mm	519,30
070309009	Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 500 mm	741,70
SUBCAPÍTULO 0704 ANCLAJES Y ARQUETAS			

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
07040101	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 80 mm	22,44
07040102	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 100 mm	41,19
07040103	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 150 mm	60,10
07040104	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 200 mm	90,64
07040105	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 250 mm	144,25
07040106	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 300 mm	172,95
07040107	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 400 mm	256,43
07040108	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 500 mm	333,55
07040109	Ud	Anclaje Codo 90º tubería de 80 mm	28,74
07040110	Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 100 mm	36,44
07040111	Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 150 mm	77,73
07040112	Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 200 mm	119,59
07040113	Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 250 mm	170,41
07040114	Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 300 mm	215,70
07040115	Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 400 mm	307,22
07040116	Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 500 mm	442,71
07040117	Ud	Anclaje Codo 45º tubería de 80 mm	20,07
07040118	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 100 mm	27,74
07040119	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 150 mm	52,12
07040120	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 200 mm	65,74
07040121	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 250 mm	103,16
07040122	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 300 mm	136,19
07040123	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 400 mm	185,41
07040124	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 500 mm	282,21
07040201	Ud	Arqueta reg. tipo I, en acera	312,51
07040202	Ud	Arqueta reg. tipo I, en calzada	345,30
07040203	Ud	Arqueta reg. tipo II, aceras	457,30
07040204	Ud	Arqueta reg. tipo II, calzadas	490,09
SUBCAPÍTULO 0705 CONVENIO EMASA			
070501001	Ml	Coloc. tub. fibrocemento Ø=80 mm 20 atm	15,32
070501002	Ml	Coloc. tub. fibrocemento Ø=100 mm 20 atm	18,21
070501003	Ml	Coloc. tub. fibrocemento Ø=150 mm 20 atm	33,23
070501004	Ml	Coloc. tub. fibrocemento Ø=200 mm 20 atm	51,91
070501005	Ml	Coloc. tub. fibrocemento Ø=250 mm 20 atm	64,72
070501006	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=80 mm	2,04
070501007	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=100 mm	4,08
070501008	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=150 mm	2,55
070501009	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=200 mm	2,55
070501010	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=250 mm	3,37
070501011	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=300 mm	3,37
070501012	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=400 mm	4,27
070501013	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=500 mm	6,65
070501014	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=600 mm	6,65
070501015	Ml	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=800 mm	8,89
070501016	Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=20mm y Pt= 16 atm	0,60
070501017	Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=25 mm y Pt= 16 atm	0,69
070501018	Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=32 mm y Pt= 16 atm	0,69
070501019	Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=40 mm y Pt= 16 atm	0,80
070501020	Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=50 mm y Pt= 16 atm	1,19
070501021	Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=63 mm y Pt= 16 atm	1,37
070501022	Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=90 mm y Pt= 16 atm	1,37
070501023	Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=20 mm y Pt= 10 atm	0,54

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070501024	Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=25 mm y Pt= 10 atm	0,60
070501025	Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=32 mm y Pt= 10 atm	0,69
070501026	Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=40 mm y Pt= 10 atm	0,95
070501027	Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=50 mm y Pt= 10 atm	1,19
070501028	Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=63 mm y Pt= 10 atm	1,37
070502001	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=80 mm (16 atm)	35,66
070502002	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm)	44,58
070502003	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=150 mm (16 atm)	82,10
070502004	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=200 mm (16 atm)	111,81
070502005	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=250 mm (16 atm)	179,31
070502006	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=60 mm (16 atm)	35,66
070502007	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)	35,66
070502008	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm)	44,58
070502009	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm)	82,10
070502010	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm)	111,81
070502011	Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm)	149,08
070502012	Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 20 mm	4,53
070502013	Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 25 mm	6,04
070502014	Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 32 mm	6,04
070502015	Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 40 mm	7,55
070502016	Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 50 mm	7,55
070502017	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=80 mm (16 atm)	29,71
070502018	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=100 mm (16 atm)	29,71
070502019	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=150 mm (16 atm)	29,71
070502020	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=200 mm (16 atm)	84,26
070502021	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=250 mm (16 atm)	138,81
070502022	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=300 mm (16 atm)	153,67
070502023	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=400 mm (16 atm)	153,67
070502024	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=500 mm (16 atm)	168,52
070502025	Ud	Coloc. válvula reductora de presión de 25 mm	17,82
070502026	Ud	Coloc. válvula reductora de presión de 32 mm	29,71
070502027	Ud	Coloc. válvula reductora de presión de 60 mm	59,43
070502028	Ud	Coloc. válvula reductora de presión de 80 mm	59,43

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070503001	Ud	Coloc. T fundición Ø=80 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	27,87
070503002	Ud	Coloc. T fundición Ø=80 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	27,87
070503003	Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	44,14
070503004	Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	44,14
070503005	Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	44,14
070503006	Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	69,15
070503007	Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	69,15
070503008	Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	69,15
070503009	Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	69,15
070503010	Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	111,79
070503011	Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	111,79
070503012	Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	111,79
070503013	Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	111,79
070503014	Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	111,79
070503015	Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	159,61
070503016	Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	159,61
070503017	Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	159,61
070503018	Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	159,61
070503019	Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	159,61
070503020	Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 60 mm (16 atm)	186,85
070503021	Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 80 mm (16 atm)	186,85
070503022	Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	186,85
070503023	Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	186,85
070503024	Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	186,85
070503025	Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	186,85
070503026	Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 300 mm (16 atm)	186,85
070503027	Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	296,39
070503028	Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	296,39
070503029	Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	296,39
070503030	Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	296,39
070503031	Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 300 mm (16 atm)	296,39
070503032	Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 400 mm (16 atm)	296,39
070503033	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 100 mm (16 atm)	368,46
070503034	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 150 mm (16 atm)	368,46
070503035	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 200 mm (16 atm)	368,46
070503036	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 250 mm (16 atm)	368,46
070503037	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 300 mm (16 atm)	368,46
070503038	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 400 mm (16 atm)	368,46
070503039	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 500 mm (16 atm)	368,46
070503040	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 80 mm (16 atm)	8,92
070503041	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)	10,41
070503042	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 150 mm (16 atm)	11,90
070503043	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)	14,88
070503044	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 250 mm (16 atm)	44,98
070503045	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)	59,99
070503046	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 400 mm (16 atm)	65,97
070503047	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 500 mm (16 atm)	71,98
070503048	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 80 mm (16 atm)	7,44
070503049	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 100 mm (16 atm)	8,92
070503050	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 150 mm (16 atm)	11,90
070503051	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 200 mm (16 atm)	14,88
070503052	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 250 mm (16 atm)	30,00
070503053	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 300 mm (16 atm)	41,99
070503054	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 400 mm (16 atm)	59,99

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070503055	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 500 mm (16 atm)	65,97
070503056	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=80 mm	47,04
070503057	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=100 mm	55,83
070503058	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=150 mm	101,16
070503059	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=200 mm	163,15
070503060	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=250 mm	219,74
070503061	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=300 mm	272,74
070503062	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=400 mm	393,54
070503063	Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=500 mm	550,55
070503064	Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=80 mm	47,04
070503065	Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=100 mm	55,83
070503066	Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=150 mm	101,16
070503067	Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=200 mm	163,15
070503068	Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=250 mm	219,74
070503069	Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=80 mm	37,03
070503070	Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=100 mm	45,38
070503071	Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=150 mm	72,37
070503072	Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=200 mm	104,45
070503073	Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=250 mm	146,35
070503074	Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=300 mm	199,39
070503075	Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=400 mm	255,17
070503076	Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=500 mm	364,61
070503077	Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=80 mm	37,03
070503078	Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=100 mm	45,38
070503079	Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=150 mm	72,37
070503080	Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=200 mm	104,45
070503081	Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=250 mm	146,35
070503082	Ud	Coloc. brida ciega fund. 80 mm	27,87
070503083	Ud	Coloc. brida ciega fund. 100 mm	51,57
070503084	Ud	Coloc. brida ciega fund. 150 mm	69,15
070503085	Ud	Coloc. brida ciega fund. 200 mm	111,52
070503086	Ud	Coloc. brida ciega fund. 250 mm	159,34
070503087	Ud	Coloc. brida ciega fund. 300 mm	201,70
070503088	Ud	Coloc. brida ciega fund. 400 mm	281,27
070503089	Ud	Coloc. brida ciega fund. 500 mm	353,34
070503090	Ud	Coloc. brida ciega hierro 80 mm	27,87
070503091	Ud	Coloc. brida ciega hierro 100 mm	51,57
070503092	Ud	Coloc. brida ciega hierro 150 mm	69,15
070503093	Ud	Coloc. brida ciega hierro 200 mm	111,52
070503094	Ud	Coloc. brida ciega hierro 250 mm	159,34
070503095	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 80 mm	7,43
070503096	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 100 mm	8,91
070503097	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 150 mm	11,89
070503098	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 200 mm	14,86
070503099	Ud	Colac. junta Expres de fundición dúctil, 250 mm	22,28
070503100	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 300 mm	26,74
070503101	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 400 mm	32,68
070503102	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 500 mm	35,66
070503103	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=100/80	8,91
070503104	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=150/80	11,89
070503105	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=150/100	11,89
070503106	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=200/100	14,86
070503107	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=200/150	14,86
070503108	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=250/150	28,23
070503109	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=250/200	29,71

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
070503110	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 60 mm	4,53
070503111	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 80 mm	6,79
070503112	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 100 mm	8,30
070503113	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 150 mm	12,07
070503114	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 200 mm	19,62
070503115	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 250 mm	21,13
070503116	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 300 mm	61,92
070503117	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 400 mm	66,46
070503118	Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 500 mm	66,46
070503119	Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=40 mm (16 atm)	29,71
070503120	Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=60 mm (16 atm)	44,58
070503121	Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)	59,43
070503122	Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)	89,14
070504001	Ud	Acometida domiciliaria de 32 mm	102,74
070504002	Ud	Acometida domiciliaria de 40 mm	102,74
070504003	Ud	Acometida domiciliaria de 50 mm	102,74
070504004	Ud	Acometida domiciliaria de 63 mm	102,74
070504005	Ud	Entronque o conexión red municipal 80 mm	178,27
070504006	Ud	Entronque o conexión red municipal 100 mm	222,84
070504007	Ud	Entronque o conexión red municipal 150 mm	267,41
070504008	Ud	Entronque o conexión red municipal 200 mm	297,12
070504009	Ud	Entronque o conexión red municipal 250 mm	326,83
070504010	Ud	Entronque o conexión red municipal 300 mm	356,54
070504011	Ud	Entronque o conexión red municipal 400 mm	386,25
070504012	Ud	Hidrante diam. 80 mm	303,80
070504013	Ud	Hidrante diam. 100 mm	392,54

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070101001		Ml	Tub. PE/AD de Ø=20mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M07TA21	1,000	Ml.	Tubo PE/AD 20 mm y 16 Atm	0,49	0,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070101002		Ml	Tub. PE/AD de Ø=25 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	14,24	0,33	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	13,79	0,32	
M07TA22	1,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	0,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

070101003		Ml	Tub. PE/AD de Ø=32 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	14,24	0,33	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	13,79	0,32	
M07TA23	1,000	Ml.	Tubo PE/AD 32 mm y 16 Atm	1,01	1,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070101004		Ml	Tub. PE/AD de Ø=40 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,027	H	Oficial 1ª	14,24	0,38	
19P7	0,027	H	Peón ordinario	13,79	0,37	
M07TA24	1,000	Ml.	Tubo PE/AD 40 mm y 16 Atm	1,62	1,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070101005		MI	Tub. PE/AD de Ø=50 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M07TA25	1,000	MI.	Tubo PE/AD 50 mm y 16 Atm	2,48	2,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

070101006		MI	Tub. PE/AD de Ø=63 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,043	H	Oficial 1ª	14,24	0,61	
19P7	0,043	H	Peón ordinario	13,79	0,59	
M07TA26	1,000	MI.	Tubo PE/AD 63 mm y 16 Atm	3,93	3,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070101007		MI	Tub. PE/AD de Ø=90 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 90 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	14,24	0,66	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
M057TA27	1,000	MI.	Tubo PE/AD 90 mm y 16 Atm	7,95	7,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070101008		MI	Tub. PE/MD de Ø=20 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,018	H	Oficial 1ª	14,24	0,26	
19P7	0,018	H	Peón ordinario	13,79	0,25	
M07TM11	1,000	MI	Tubo PE50/MD de 20 mm 10 atm	0,40	0,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070101009		MI	Tub. PE/MD de Ø=25 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M07TM12	1,000	MI	Tubo PE50/MD de 25 mm 10 atm	0,59	0,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

070101010		MI	Tub. PE/MD de Ø=32 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	14,24	0,33	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	13,79	0,32	
M07TM13	1,000	MI	Tubo PE50/MD de 32 mm 10 atm	0,93	0,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070101011		MI	Tub. PE/MD de Ø=40 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,032	H	Oficial 1ª	14,24	0,46	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
M07TM14	1,000	MI	Tubo PE50/MD de 40 mm 10 atm	1,47	1,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

070101012		MI	Tub. PE/MD de Ø=50 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M07TM15	1,000	MI	Tubo PE50/MD de 50 mm 10 atm	2,28	2,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,40	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070101013		MI	Tub. PE/MD de Ø=63 mm y Pt= 10 atm			
			Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	14,24	0,66	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
M07TM16	1,000	MI	Tubo PE50/MD de 63 mm 10 atm	3,60	3,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,90	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

070101014		MI	Tub. PE/AD de Ø=110 mm y Pt= 16 atm			
			Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 110 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,070	H	Oficial 1ª	14,24	1,00	
19P7	0,070	H	Peón ordinario	13,79	0,97	
M07TA28	1,000	MI.	Tubo PE/AD 110 mm y 16 Atm	11,26	11,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

070101015		MI	Tub. PE/AD de Ø=125 mm y Pt= 16 atm			
			Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 125 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
M07TA29	1,000	MI.	Tubo PE/AD 125 mm y 16 Atm	14,56	14,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,80	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

070101016		MI	Tub. PE/AD de Ø=140 mm y Pt= 16 atm			
			Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 140 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
M07TA30	1,000	MI.	Tubo PE/AD 140 mm y 16 Atm	18,14	18,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,40	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070101017		MI	Tub. PE/AD de Ø=160 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 160 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M07TA31	1,000	MI.	Tubo PE/AD 160 mm y 16 Atm	23,81	23,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,60	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

070101018		MI	Tub. PE/AD de Ø=180 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 180 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,110	H	Oficial 1ª	14,24	1,57	
19P7	0,110	H	Peón ordinario	13,79	1,52	
M07TA32	1,000	MI.	Tubo PE/AD 180 mm y 16 Atm	30,10	30,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,20	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

070101019		MI	Tub. PE/AD de Ø=200 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 200 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
M07TA33	1,000	MI.	Tubo PE/AD 200 mm y 16 Atm	37,11	37,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,50	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

070101020		MI	Tub. PE/MD de Ø=75 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 75 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M07TM17	1,000	MI	Tubo PE50/MD de 75 mm 10 atm	5,02	5,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,40	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070101021		Ml	Tub. PE/MD de Ø=90 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 75 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	14,24	0,66	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
M07TM18	1,000	Ml	Tubo PE50/MD de 90 mm 10 atm	7,27	7,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,60	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

070101022		Ml	Tub. PE/MD de Ø=110 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 110 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,070	H	Oficial 1ª	14,24	1,00	
19P7	0,070	H	Peón ordinario	13,79	0,97	
M07TM19	1,000	Ml	Tubo PE80/MD de 110 mm 10 atm	7,47	7,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,40	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

070101023		Ml	Tub. PE/MD de Ø=125 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 125 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
M07TM20	1,000	Ml	Tubo PE80/MD de 125 mm 10 atm	8,86	8,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,10	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070101024		Ml	Tub. PE/MD de Ø=140 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 140 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
M07TM21	1,000	Ml	Tubo PE80/MD de 140 mm 10 atm	11,10	11,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070101025		MI	Tub. PE/MD de Ø=160 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 160 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M07TM22	1,000	MI	Tubo PE80/MD de 160 mm 10 atm	14,49	14,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,30	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

070101026		MI	Tub. PE/MD de Ø=180 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 160 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,110	H	Oficial 1ª	14,24	1,57	
19P7	0,110	H	Peón ordinario	13,79	1,52	
M07TM23	1,000	MI	Tubo PE80/MD de 180 mm 10 atm	18,39	18,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,50	1,29	
			TOTAL PARTIDA.....			22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070101027		MI	Tub. PE/MD de Ø=200 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 180 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
M07TM24	1,000	MI	Tubo PE80/MD de 180 mm 10 atm	22,55	22,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,90	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070102001		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=80 mm Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
QL06	0,032	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
19P3	0,032	H	Oficial 1ª	14,24	0,46	
M07TF02	1,000	Ml.	Tubo fundición 80 mm	17,50	17,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,40	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070102002		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=100 mm Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
QL06	0,032	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
19P3	0,032	H	Oficial 1ª	14,24	0,46	
M07TF03	1,000	Ml.	Tubo fundición 100 mm	21,60	21,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,50	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070102003		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=150 mm Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
M07TF05	1,000	Ml.	Tubo fundición 150 mm	31,10	31,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,50	2,01	
			TOTAL PARTIDA.....			35,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070102004		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=200 mm Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
M07TF06	1,000	Ml.	Tubo fundición 200 mm	42,64	42,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,10	2,71	
			TOTAL PARTIDA.....			47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070102005		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=250 mm Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	14,24	0,75	
M07TF07	1,000	Ml.	Tubo fundición 250 mm	54,35	54,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,50	3,45	
			TOTAL PARTIDA.....			60,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070102006		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=300 mm Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	14,24	0,75	
M07TF08	1,000	Ml.	Tubo fundición 300 mm	70,80	70,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,00	4,44	
			TOTAL PARTIDA.....			78,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

070102007		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=400 mm Tubería de fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,017	H	Capataz	14,62	0,25	
QL06	0,067	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,91	
19P7	0,067	H	Peón ordinario	13,79	0,92	
19P3	0,067	H	Oficial 1ª	14,24	0,95	
M07TF10	1,000	Ml.	Tubo fundición 400 mm	107,40	107,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	111,40	6,68	
			TOTAL PARTIDA.....			118,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

070102008		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=500 mm Tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
QR01	0,080	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
M07TF12	1,000	Ml.	Tubo fundición 500 mm	133,78	133,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	140,10	8,41	
			TOTAL PARTIDA.....			148,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070102009		Ml	Tub. fundición dúctil Ø=600 mm Tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
QR01	0,080	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
M07TF13	1,000	Ml.	Tubo fundición 600 mm	194,12	194,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	200,40	12,02	
			TOTAL PARTIDA.....			212,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201001		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=80 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC30	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida/hierro	102,38	102,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	136,00	8,16	
			TOTAL PARTIDA.....			144,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201002		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
M07VC31	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida/hierro	131,62	131,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	173,70	10,42	
			TOTAL PARTIDA.....			184,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201003		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=150 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC32	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida/hierro	203,82	203,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	281,30	16,88	
			TOTAL PARTIDA.....			298,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201004		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=200 mm (16 atm)			
			Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC33	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida/hierro	332,85	332,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	438,30	26,30	
			TOTAL PARTIDA.....			464,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

070201005		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=250 mm (16 atm)			
			Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
QL06	2,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	57,04	
M07VC34	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida/hierro	496,94	496,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	666,10	39,97	
			TOTAL PARTIDA.....			706,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

070201006		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65 mm (16 atm),dist.larga			
			Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 60 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC04	1,000	Ud	Válvula compuerta 65 mm (16 atm) brida,dist.larga.	124,72	124,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	158,40	9,50	
			TOTAL PARTIDA.....			167,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070201007		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm),dist.larga			
			Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC05	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida,dist.larga	140,64	140,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	174,30	10,46	
			TOTAL PARTIDA.....			184,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070201008		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm),dist.larga			
			Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
M07VC06	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.larga	167,48	167,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	209,50	12,57	
			TOTAL PARTIDA.....			222,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201009		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm),dist.larga			
			Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC07	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida,dist.larga	343,89	343,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	421,30	25,28	
			TOTAL PARTIDA.....			446,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

070201010		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm),dist.larga			
			Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC08	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida,dist.larga	546,42	546,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	651,90	39,11	
			TOTAL PARTIDA.....			691,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

070201011		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm),dist.larga			
			Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07VC09	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida,dist.larga	911,82	911,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.052,50	63,15	
			TOTAL PARTIDA.....			1.115,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

070201012		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=40 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC10	1,000	Ud.	Válv.compuerta 40 mm (16atm), dist.corta.	101,58	101,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	135,20	8,11	
			TOTAL PARTIDA.....			143,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

070201013		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=50 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC11	1,000	Ud	Válvula compuerta 50 mm (16 atm) brida,dist.corta.	104,15	104,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	137,80	8,27	
			TOTAL PARTIDA.....			146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201014		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65/60 mm (16atm),dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC12	1,000	Ud	Válvula compuerta 65/60 mm (16 atm) brida,dist.corta.	114,42	114,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,10	8,89	
			TOTAL PARTIDA.....			156,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201015		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65/65 mm (16 atm),dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC13	1,000	Ud	Válvula compuerta 65/65 mm (16 atm) brida,dist.corta.	114,42	114,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,10	8,89	
			TOTAL PARTIDA.....			156,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201016		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC14	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida,dist.corta.	137,82	137,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	171,50	10,29	
			TOTAL PARTIDA.....			181,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201017		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC15	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.corta.	164,12	164,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	197,80	11,87	
			TOTAL PARTIDA.....			209,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201018		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC16	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida,dist.corta.	280,45	280,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	314,10	18,85	
			TOTAL PARTIDA.....			332,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201019		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm), dist. corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC17	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida,dist.corta.	495,11	495,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	528,80	31,73	
			TOTAL PARTIDA.....			560,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070201020		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VC18	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida,dist.corta.	826,13	826,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	859,80	51,59	
			TOTAL PARTIDA.....			911,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

070202001		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=80 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07VM01	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=80 mm	201,62	201,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	229,70	13,78	
			TOTAL PARTIDA.....			243,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

070202002		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=100 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07VM02	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=100 mm	213,37	213,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	241,40	14,48	
			TOTAL PARTIDA.....			255,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070202003		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=150 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07VM03	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=150 mm	376,00	376,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	404,00	24,24	
			TOTAL PARTIDA.....			428,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

070202004		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=200 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M07VM04	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=200 mm	654,14	654,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	733,60	44,02	
			TOTAL PARTIDA.....			777,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070202005		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=250 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM05	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=250 mm	945,20	945,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.076,20	64,57	
			TOTAL PARTIDA.....			1.140,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

070202006		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=300 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	14,24	49,84	
19P7	3,500	H	Peón ordinario	13,79	48,27	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM06	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=300 mm	1.184,00	1.184,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.329,00	79,74	
			TOTAL PARTIDA.....			1.408,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

070202007		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=400 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	14,24	49,84	
19P7	3,500	H	Peón ordinario	13,79	48,27	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM07	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=400 mm	2.126,85	2.126,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.271,80	136,31	
			TOTAL PARTIDA.....			2.408,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

070202008		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=500 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM08	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=500 mm	3.780,00	3.780,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.939,00	236,34	
			TOTAL PARTIDA.....			4.175,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070203001		Ud	**Válvula paso con cierre de esfera, 20 mm** Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 20 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
M07VB01	1,000	Ud	Válv. esfera 20 mm (1/2") cuerpo PVC	3,09	3,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,40	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

070203002		Ud	**Válvula paso con cierre de esfera, 25 mm** Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 25 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

070203003		Ud	**Válvula paso con cierre de esfera, 32 mm** Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 32 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
M07VB03	1,000	Ud	Válv. esfera 32 mm (1") cuerpo PVC	6,28	6,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,00	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

070203004		Ud	**Válvula paso con cierre de esfera, 40 mm** Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 40 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M07VB04	1,000	Ud	Válv. esfera 40 mm (1 1/4") cuerpo PVC	10,82	10,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,90	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

070203005		Ud	**Válvula paso con cierre de esfera, 50 mm** Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 50 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M07VB05	1,000	Ud	Válv. esfera 50 mm (1 1/2") cuerpo PVC	16,19	16,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,30	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070204001		Ud	**Válvula reductora de presión de 25 mm** Válvula reductora de presión de 25 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
M07VR01	1,000	Ud	Válvulas reductora 25 mm	46,37	46,37	
M07VR11	2,000	Ud	Manómetro y collarines 25	37,72	75,44	
M07VR21	1,000	Ud	Manguitos y racores 25	8,60	8,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	147,20	8,83	
			TOTAL PARTIDA.....			156,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

070204002		Ud	**Válvula reductora de presión de 32 mm** Válvula reductora de presión de 32 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07VR02	1,000	Ud	Válvulas reductora 32 mm	56,88	56,88	
M07VR12	2,000	Ud	Manómetro y collarines 32	47,82	95,64	
M07VR22	1,000	Ud	Manguitos y racores 32	10,63	10,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	191,20	11,47	
			TOTAL PARTIDA.....			202,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070204003		Ud	**Válvula reductora de presión de 60 mm** Válvula reductora de presión de 60 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
M07VR04	1,000	Ud	Válvulas reductora 60 mm	204,41	204,41	
M07VR14	2,000	Ud	Manómetro y collarines 60	61,99	123,98	
M07VR24	1,000	Ud	Tornillería y juntas 60	12,87	12,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	397,30	23,84	
			TOTAL PARTIDA.....			421,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

070204004		Ud	**Válvula reductora de presión de 80 mm** Válvula reductora de presión de 80 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
M07VR06	1,000	Ud	Válvulas reductora 80 mm	334,22	334,22	
M07VR16	2,000	Ud	Manómetro y collarines 80	91,96	183,92	
M07VR26	1,000	Ud	Tornillería y juntas 80	16,54	16,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	590,70	35,44	
			TOTAL PARTIDA.....			626,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070205001		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=80 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07VE01	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida	126,62	126,62	
M07VEF01	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	29,82	29,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	190,10	11,41	
			TOTAL PARTIDA.....			201,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070205002		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=100 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
M07VE02	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida	150,78	150,78	
M07VEF02	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	31,04	31,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	223,90	13,43	
			TOTAL PARTIDA.....			237,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

070205003		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=150 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 150 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
M07VE03	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida	257,66	257,66	
M07VEF03	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	30,57	30,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	344,30	20,66	
			TOTAL PARTIDA.....			364,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070205004		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=200 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 200 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
M07VE04	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida	454,88	454,88	
M07VEF04	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	37,09	37,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	548,00	32,88	
			TOTAL PARTIDA.....			580,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070205005		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=250 mm (16 atm)			
			Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 250 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
M07VE05	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida	759,00	759,00	
M07VEF05	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	37,09	37,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	908,20	54,49	
			TOTAL PARTIDA.....			962,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

070206001		Ud	Hidrante diam. 80 mm			
			Hidrante de 80 mm. diámetro con racor de salida Ø=70 mm tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta, tapa de fundición, señalización normalizada, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	6,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	251,16	
M07AH01	1,000	Ud	Hidrante diam. 80 mm tipo "Barcelona"	245,89	245,89	
M07VC05	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida,dist.larga	140,64	140,64	
M07PC02	2,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=80 mm	66,03	132,06	
M07TF02	2,000	Ml.	Tubo fundición 80 mm	17,50	35,00	
M07R21	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición hidrante	83,19	83,19	
MBL02	160,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
M16V08.10	1,000	Ml	Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.	7,76	7,76	
MBH63	0,240	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
M07V01.4	1,000	Ud	Señal normalizada de indicación	25,20	25,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	956,30	57,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1.013,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

070206002		Ud	Hidrante diam. 100 mm			
			Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta, tapa de fundición, señalización normalizada, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	8,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	334,88	
M07AH02	1,000	Ud	Hidrante diam. 100 mm tipo "Barcelona"	398,55	398,55	
M07VC06	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.larga	167,48	167,48	
M07PC03	2,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=100 mm	77,25	154,50	
M07TF03	2,000	Ml.	Tubo fundición 100 mm	21,60	43,20	
M07R21	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición hidrante	83,19	83,19	
MBL02	160,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
MBH63	0,240	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
M16V08.10	1,000	Ml	Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.	7,76	7,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.225,00	73,50	
			TOTAL PARTIDA.....			1.298,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070301001		Ud	**Brida ciega fund. 80 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
M07PB01	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=80 mm	12,36	12,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,70	2,32	
			TOTAL PARTIDA.....			40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070301002		Ud	**Brida ciega fund. 100 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PB02	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=100 mm	15,87	15,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,50	3,87	
			TOTAL PARTIDA.....			68,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070301003		Ud	**Brida ciega fund. 150 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PB03	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=150 mm	23,29	23,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	88,50	5,31	
			TOTAL PARTIDA.....			93,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070301004		Ud	**Brida ciega fund. 200 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PB04	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=200 mm	32,64	32,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	137,90	8,27	
			TOTAL PARTIDA.....			146,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070301005		Ud	**Brida ciega fund. 250 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PB05	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=250 mm	56,68	56,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	207,00	12,42	
			TOTAL PARTIDA.....			219,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070301006		Ud	**Brida ciega fund. 300 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PB06	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=300 mm	70,26	70,26	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	260,50	15,63	
			TOTAL PARTIDA.....			276,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

070301007		Ud	**Brida ciega fund. 400 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PB07	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=400 mm	150,24	150,24	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	415,60	24,94	
			TOTAL PARTIDA.....			440,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

070301008		Ud	**Brida ciega fund. 500 mm**			
			Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PB08	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=500 mm	351,18	351,18	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	684,50	41,07	
			TOTAL PARTIDA.....			725,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070301009		Ud	**Brida ciega hierro 80 mm**			
			Brida ciega de hierro fundido de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
M05PB11	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=80 mm	9,66	9,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,00	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070301010		Ud	**Brida ciega hierro 100 mm**			
			Brida ciega de hierro fundido de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PB12	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=100 mm	13,18	13,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,80	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			65,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070301011		Ud	**Brida ciega hierro 150 mm**			
			Brida ciega de hierro fundido de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PB13	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=150 mm	27,18	27,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,40	5,54	
			TOTAL PARTIDA.....			97,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070301012		Ud	**Brida ciega hierro 200 mm**			
			Brida ciega de hierro fundido de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PB14	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=200 mm	48,33	48,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	153,50	9,21	
			TOTAL PARTIDA.....			162,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070301013		Ud	**Brida ciega hierro 250 mm**			
			Brida ciega de hierro fundido de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PB15	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=250 mm	68,86	68,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	219,20	13,15	
			TOTAL PARTIDA.....			232,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302001		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=80 mm**			
			Codo de fundición de 80 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PC02	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=80 mm	66,03	66,03	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,40	6,62	
			TOTAL PARTIDA.....			117,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

070302002		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=100 mm**			
			Codo de fundición de 100 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PC03	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=100 mm	77,25	77,25	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	129,90	7,79	
			TOTAL PARTIDA.....			137,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

070302003		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=150 mm**			
			Codo de fundición de 150 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PC04	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=150 mm	113,76	113,76	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	209,20	12,55	
			TOTAL PARTIDA.....			221,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070302004		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=200 mm**			
			Codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC05	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm	154,89	154,89	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	308,80	18,53	
			TOTAL PARTIDA.....			327,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070302005		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=250 mm**			
			Codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC06	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=250 mm	253,24	253,24	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	460,50	27,63	
			TOTAL PARTIDA.....			488,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302006		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=300 mm**			
			Codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC07	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=300 mm	388,79	388,79	
M07PA47	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=300 mm	229,02	229,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	646,10	38,77	
			TOTAL PARTIDA.....			684,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070302007		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=400 mm**			
			Codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PC08	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=400 mm	711,50	711,50	
M07PA48	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=400 mm	328,85	328,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.082,80	64,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.147,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

070302008		Ud	**Codo fundición a 90º, Ø=500 mm**			
			Codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PC09	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=500 mm	1.153,08	1.153,08	
M07PA49	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=500 mm	476,98	476,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.672,50	100,35	
			TOTAL PARTIDA.....			1.772,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

070302009		Ud	**Codo hierro a 90º, Ø=80 mm**			
			Codo de hierro fundido de 80 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PC12	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=80 mm	14,81	14,81	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,20	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302010		Ud	**Codo hierro a 90º, Ø=100 mm**			
			Codo de hierro fundido de 100 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PC13	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=100 mm	19,03	19,03	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,70	4,30	
			TOTAL PARTIDA.....			76,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS

070302011		Ud	**Codo hierro a 90º, Ø=150 mm**			
			Codo de hierro fundido de 150 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PC14	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=150 mm	45,64	45,64	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	141,10	8,47	
			TOTAL PARTIDA.....			149,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070302012		Ud	**Codo hierro a 90º, Ø=200 mm**			
			Codo de hierro fundido de 200 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC15	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=200 mm	96,77	96,77	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	250,70	15,04	
			TOTAL PARTIDA.....			265,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

070302013		Ud	**Codo hierro a 90º, Ø=250 mm**			
			Codo de hierro fundido de 250 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC16	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=250 mm	154,45	154,45	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	361,80	21,71	
			TOTAL PARTIDA.....			383,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302014		Ud	**Codo fundición a 45°, Ø=80 mm**			
			Codo de fundición de 80 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado (accesorio + junta).			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	
M07PC52	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=80 mm	66,03	66,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	101,00	6,06	
				TOTAL PARTIDA.....		107,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

070302015		Ud	**Codo fundición a 45°, Ø=100 mm**			
			Codo de fundición de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA23	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	
M07PC53	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=100 mm	77,25	77,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	120,10	7,21	
				TOTAL PARTIDA.....		127,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

070302016		Ud	**Codo fundición a 45°, Ø=150 mm**			
			Codo de fundición de 150 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA24	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	
M07PC54	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=150 mm	113,76	113,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	182,00	10,92	
				TOTAL PARTIDA.....		192,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070302017		Ud	**Codo fundición a 45º, Ø=200 mm**			
			Codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	
M07PC55	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=200 mm	150,12	150,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	248,70	14,92	
				TOTAL PARTIDA.....		263,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070302018		Ud	**Codo fundición a 45º, Ø=250 mm**			
			Codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	
M07PC56	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=250 mm	253,24	253,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	391,30	23,48	
				TOTAL PARTIDA.....		414,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302019		Ud	Codo fundición a 45º, Ø=300 mm			
			Codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA27	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=300 mm	145,69	145,69	
M07PC57	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=300 mm	383,44	383,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	571,50	34,29	
			TOTAL PARTIDA.....			605,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

070302020		Ud	Codo fundición a 45º, Ø=400 mm			
			Codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA28	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=400 mm	198,32	198,32	
M07PC58	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=400 mm	584,96	584,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	825,70	49,54	
			TOTAL PARTIDA.....			875,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

070302021		Ud	Codo fundición a 45º, Ø=500 mm			
			Codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA29	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=500 mm	301,56	301,56	
M07PC59	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=500 mm	955,32	955,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.299,30	77,96	
			TOTAL PARTIDA.....			1.377,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

070302022		Ud	Codo hierro a 45º, Ø=80 mm			
			Codo de hierro fundido de 80 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	
M07PC62	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=80 mm	15,55	15,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,50	3,03	
			TOTAL PARTIDA.....			53,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302023		Ud	**Codo hierro a 45º, Ø=100 mm**			
			Codo de hierro fundido de 100 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA23	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	
M07PC63	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=100 mm	20,88	20,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,70	3,82	
			TOTAL PARTIDA.....			67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302024		Ud	**Codo hierro a 45º, Ø=150 mm**			
			Codo de hierro fundido de 150 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA24	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	
M07PC64	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=150 mm	41,94	41,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,20	6,61	
			TOTAL PARTIDA.....			116,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302025		Ud	**Codo hierro a 45º, Ø=200 mm**			
			Codo de hierro fundido de 200 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	
M07PC65	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=200 mm	85,84	85,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	184,40	11,06	
			TOTAL PARTIDA.....			195,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070302026		Ud	**Codo hierro a 45º, Ø=250 mm**			
			Codo de hierro fundido de 250 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	
M07PC66	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=250 mm	115,98	115,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	254,00	15,24	
			TOTAL PARTIDA.....			269,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070303001		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 80 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 80 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,300	H	Peón especialista	13,83	4,15	
M07PB21	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 80 mm	51,98	51,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,40	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			64,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

070303002		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,350	H	Oficial 1ª	14,24	4,98	
19P6	0,350	H	Peón especialista	13,83	4,84	
M07PB22	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 100 mm	55,82	55,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,60	3,94	
			TOTAL PARTIDA.....			69,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070303003		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 150 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 150 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P6	0,400	H	Peón especialista	13,83	5,53	
M07PB23	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 150 mm	72,02	72,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	83,30	5,00	
			TOTAL PARTIDA.....			88,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

070303004		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
M07PB24	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 200 mm	111,10	111,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	125,10	7,51	
			TOTAL PARTIDA.....			132,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070303005		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 250 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P6	0,750	H	Peón especialista	13,83	10,37	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PB25	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 250 mm	153,38	153,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	195,80	11,75	
			TOTAL PARTIDA.....			207,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070303006		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)			
			Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PB26	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 300 mm	217,98	217,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	274,60	16,48	
			TOTAL PARTIDA.....			291,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

070303007		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 400 mm (16 atm)			
			Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	14,24	15,66	
19P6	1,100	H	Peón especialista	13,83	15,21	
QL06	1,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
M07PB27	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 400 mm	390,44	390,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	452,70	27,16	
			TOTAL PARTIDA.....			479,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070303008		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 500 mm (16 atm)			
			Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P6	1,200	H	Peón especialista	13,83	16,60	
QL06	1,200	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	34,22	
M07PB28	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 500 mm	625,73	625,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	693,60	41,62	
			TOTAL PARTIDA.....			735,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304001		Ud	T fundición Ø=80 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición ductil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PT11	1,000	Ud	T fundición 80mm, salida 60 mm (16 atm)	65,73	65,73	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,00	5,52	
			TOTAL PARTIDA.....			97,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304002		Ud	T fundición Ø=80 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición ductil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
M07PT12	1,000	Ud	T fundición 80mm, salida 80 mm (16 atm)	65,73	65,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,00	5,52	
			TOTAL PARTIDA.....			97,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304003		Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PT2288	1,000	Ud	T fundición 100 mm, salida 60 mm (16 atm)	81,56	81,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	123,20	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			130,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304004		Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PT2289	1,000	Ud	T fundición 100 mm, salida 80 mm (16 atm)	81,56	81,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	123,20	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			130,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304005		Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PT23	1,000	Ud	T fundición 100 mm, salida 100 mm (16 atm)	81,56	81,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	123,20	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			130,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070304006		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT3186	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 60 mm (16 atm)	115,55	115,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	180,80	10,85	
			TOTAL PARTIDA.....			191,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070304007		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT3187	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 80 mm (16 atm)	115,55	115,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	180,80	10,85	
			TOTAL PARTIDA.....			191,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070304008		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT34	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 100 mm (16 atm)	115,55	115,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	180,80	10,85	
			TOTAL PARTIDA.....			191,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304009		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT36	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 150 mm (16 atm)	115,55	115,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	180,80	10,85	
			TOTAL PARTIDA.....			191,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070304010		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 60 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT41	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 60 mm (16 atm)	156,14	156,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,60	15,70	
			TOTAL PARTIDA.....			277,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

070304011		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 80 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT42	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 80 mm (16 atm)	156,14	156,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,60	15,70	
			TOTAL PARTIDA.....			277,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

070304012		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT44	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 100 mm (16 atm)	156,14	156,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,60	15,70	
			TOTAL PARTIDA.....			277,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304013		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT46	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 150 mm (16 atm)	156,14	156,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,60	15,70	
			TOTAL PARTIDA.....			277,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

070304014		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 200 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT47	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 200 mm (16 atm)	156,14	156,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,60	15,70	
			TOTAL PARTIDA.....			277,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

070304015		Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 60 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT51	1,000	Ud	T fundición 250 mm, salida 60 mm (16 atm)	259,78	259,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	410,40	24,62	
			TOTAL PARTIDA.....			434,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070304016		Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 80 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT5279	1,000	Ud	T fundición 250 mm, salida 80 mm (16 atm)	259,78	259,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	410,40	24,62	
			TOTAL PARTIDA.....			434,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304017		Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
PET05P1	1,000	Ud	T fundición 250 mm, salida 100 mm (16 atm)	259,78	259,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	410,40	24,62	
			TOTAL PARTIDA.....			434,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070304018		Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT5474	1,000	Ud	T fundición 250 mm, salida 150 mm (16 atm)	259,78	259,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	410,40	24,62	
			TOTAL PARTIDA.....			434,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070304019		Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 250 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT55	1,000	Ud	T fundición 250 mm, salida 250 mm (16 atm)	259,78	259,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	410,40	24,62	
			TOTAL PARTIDA.....			434,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070304020		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 60 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT61	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 60 mm (16 atm)	431,59	431,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	607,90	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			644,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304021		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 80 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT62	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 80 mm (16 atm)	431,59	431,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	607,90	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			644,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304022		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
PET07P25	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 100 mm (16 atm)	431,59	431,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	607,90	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			644,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304023		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT63	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 150 mm (16 atm)	431,59	431,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	607,90	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			644,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304024		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT64	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 200 mm (16 atm)	431,59	431,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	607,90	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			644,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304025		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 250 mm (16 atm) T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT65	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 250 mm (16 atm)	431,59	431,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	607,90	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			644,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

070304026		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 300 mm (16 atm) T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT66	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 300 mm (16 atm)	431,59	431,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	607,90	36,47	
			TOTAL PARTIDA.....			644,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

070304027		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT71	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 100 mm (16 atm)	664,84	664,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	944,50	56,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070304028		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT72	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 150 mm (16 atm)	664,84	664,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	944,50	56,67	
			TOTAL PARTIDA.....			1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304029		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 200 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT73	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 200 mm (16 atm)	664,84	664,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	944,50	56,67	
				TOTAL PARTIDA.....		1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070304030		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 250 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT74	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 250 mm (16 atm)	664,84	664,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	944,50	56,67	
				TOTAL PARTIDA.....		1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070304031		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 300 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT75	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 300 mm (16 atm)	664,84	664,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	944,50	56,67	
				TOTAL PARTIDA.....		1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070304032		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 400 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT76	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 400 mm (16 atm)	664,84	664,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	944,50	56,67	
				TOTAL PARTIDA.....		1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304033		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT81	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 100 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.505,00	90,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304034		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT82	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 150 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.505,00	90,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304035		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 200 mm (16 atm) T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT83	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 200 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.505,00	90,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304036		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 250 mm (16 atm) T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT84	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 250 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.505,00	90,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304037		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 300 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT85	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 300 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.505,00	90,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304038		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 400 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT86	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 400 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.505,00	90,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070304039		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 500 mm (16 atm)			
			T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 500 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT87	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 500 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.505,00	90,30	
			TOTAL PARTIDA.....			1.595,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070305001		Ud	**Emp. Brida-Liso fund. 80 mm (16 atm)** Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P6	0,250	H	Peón especialista	13,83	3,46	
M07PB52	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 80 mm	26,99	26,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,00	2,04	
			TOTAL PARTIDA.....			36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

070305002		Ud	**Emp. Brida-Liso fund. 100 mm (16 atm)** Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,300	H	Peón especialista	13,83	4,15	
M07PB53	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 100 mm	28,51	28,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,90	2,21	
			TOTAL PARTIDA.....			39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

070305003		Ud	**Emp. Brida-Liso fund. 150 mm (16 atm)** Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P6	0,400	H	Peón especialista	13,83	5,53	
M07PB54	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 150 mm	49,26	49,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070305004		Ud	**Emp. Brida-Liso fund. 200 mm (16 atm)** Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
M05PB55	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 200 mm	68,26	68,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,30	4,94	
			TOTAL PARTIDA.....			87,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

070305005		Ud	**Emp. Brida-Liso fund. 250 mm (16 atm)** Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PB56	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 250 mm	108,51	108,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	136,80	8,21	
			TOTAL PARTIDA.....			145,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070305006		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 300 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	14,24	9,97	
19P6	0,700	H	Peón especialista	13,83	9,68	
QL06	0,700	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	19,96	
M07PB57	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 300 mm	131,12	131,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	170,70	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			180,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070305007		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 400 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PB58	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 400 mm	228,95	228,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	285,50	17,13	
			TOTAL PARTIDA.....			302,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070305008		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 500 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	14,24	15,66	
19P6	1,100	H	Peón especialista	13,83	15,21	
QL06	1,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
M07PB59	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 500 mm	479,43	479,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	541,70	32,50	
			TOTAL PARTIDA.....			574,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070306001		Ud	Cono reducción fundición Ø=100/60			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 100/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M07PN03	1,000	Ud	Cono reducción 100/60 fund.	70,85	70,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	79,30	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			84,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

070306002		Ud	Cono reducción fundición Ø=150/80			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M07PN13	1,000	Ud	Cono reducción 150/80 fund.	106,07	106,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	117,30	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			124,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

070306003		Ud	Cono reducción fundición Ø=150/100			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M07PN14	1,000	Ud	Cono reducción 150/100 fund.	107,57	107,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	118,80	7,13	
			TOTAL PARTIDA.....			125,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

070306004		Ud	Cono reducción fundición Ø=200/100			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PN21	1,000	Ud	Cono reducción 200/100 fund.	136,14	136,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,20	9,01	
			TOTAL PARTIDA.....			159,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

070306005		Ud	Cono reducción fundición Ø=200/150			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PN22	1,000	Ud	Cono reducción 200/150 fund.	140,60	140,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	154,60	9,28	
			TOTAL PARTIDA.....			163,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070306006		Ud	**Cono reducción fundición Ø=250/150**			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,950	H	Oficial 1ª	14,24	13,53	
19P7	0,950	H	Peón ordinario	13,79	13,10	
M07PN31	1,000	Ud	Cono reducción 250/150 fund.	222,30	222,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	248,90	14,93	
			TOTAL PARTIDA.....			263,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070306007		Ud	**Cono reducción fundición Ø=250/200**			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/200 mm, colocado en obra y probado			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PN32	1,000	Ud	Cono reducción 250/200 fund.	230,13	230,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	258,20	15,49	
			TOTAL PARTIDA.....			273,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070307001		Ud	**Ventosa trifuncional de Ø=40 mm (16 atm)**			
			Ventosa trifuncional de 40 mm de diámetro y 16 atm, de fundición dúctil, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PV01	1,000	Ud	Ventosa trifunc. Ø=40 mm (16 atm)	196,16	196,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	224,20	13,45	
			TOTAL PARTIDA.....			237,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070307002		Ud	**Ventosa trifuncional de Ø=60 mm (16 atm)**			
			Ventosa trifuncional de 60 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
M07PV02	1,000	Ud	Ventosa trifunc. Ø=60 mm (16 atm)	196,16	196,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	238,20	14,29	
			TOTAL PARTIDA.....			252,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

070307003		Ud	**Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)**			
			Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
M07PV11	1,000	Ud	Ventosa Ø=80 mm (16 atm)	530,26	530,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	586,30	35,18	
			TOTAL PARTIDA.....			621,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070307004		Ud	**Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)** Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
M07PV04	1,000	Ud	Ventosa trifunc. Ø=100 mm (16 atm) fund. dúctil	788,54	788,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	872,60	52,36	
			TOTAL PARTIDA.....			924,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070308001		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 80 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=80 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PJ01	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 80 mm	13,57	13,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,60	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

070308002		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 100 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=100 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M07PJ02	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 100 mm	15,07	15,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,50	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070308003		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 150 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=150 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M07PJ03	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 150 mm	19,53	19,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

070308004		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 200 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=200 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PJ04	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 200 mm	27,36	27,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,40	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070308005		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 250 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=250 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
M07PJ05	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 250 mm	37,81	37,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,80	3,53	
			TOTAL PARTIDA.....			62,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

070308006		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 300 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=300 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,900	H	Oficial 1ª	14,24	12,82	
19P7	0,900	H	Peón ordinario	13,79	12,41	
M07PJ06	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 300 mm	51,23	51,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	76,50	4,59	
			TOTAL PARTIDA.....			81,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

070308007		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 400 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=400 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	14,24	15,66	
19P7	1,100	H	Peón ordinario	13,79	15,17	
M07PJ07	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 400 mm	66,79	66,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,60	5,86	
			TOTAL PARTIDA.....			103,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070308008		Ud	**Junta Expres de fundición dúctil, 500 mm** Junta Expres de fundición dúctil, Ø=500 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M07PJ08	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 500 mm	94,71	94,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	128,40	7,70	
			TOTAL PARTIDA.....			136,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070309001		Ud	**Unión manguito, de fundión dúctil, de 60 mm**			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 60 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
M07PU03	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 60 mm	43,99	43,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,30	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

070309002		Ud	**Unión manguito, de fundión dúctil, de 80 mm**			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 80 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,450	H	Oficial 1ª	14,24	6,41	
M07PU04	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 80 mm	57,12	57,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,50	3,81	
			TOTAL PARTIDA.....			67,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070309003		Ud	**Unión manguito, de fundión dúctil, de 100 mm**			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 100 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,550	H	Oficial 1ª	14,24	7,83	
M07PU05	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 100 mm	68,00	68,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,80	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

070309004		Ud	**Unión manguito, de fundión dúctil, de 150 mm**			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 150 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
M07PU06	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 150 mm	100,43	100,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	111,80	6,71	
			TOTAL PARTIDA.....			118,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

070309005		Ud	**Unión manguito, de fundión dúctil, de 200 mm**			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 200 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,300	H	Oficial 1ª	14,24	18,51	
M07PU07	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 200 mm	130,43	130,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,90	8,93	
			TOTAL PARTIDA.....			157,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070309006		Ud	**Unión manguito, de fundión dúctil, de 250 mm**			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 250 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	14,24	19,94	
M07PU08	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 250 mm	218,24	218,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	238,20	14,29	
			TOTAL PARTIDA.....			252,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070309007		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 300 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 300 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,100	H	Oficial 1ª	14,24	29,90	
M07PU09	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 300 mm	293,25	293,25	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	351,70	21,10	
			TOTAL PARTIDA.....			372,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070309008		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 400 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 400 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400	H	Oficial 1ª	14,24	34,18	
M07PU11	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 400 mm	427,21	427,21	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	489,90	29,39	
			TOTAL PARTIDA.....			519,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

070309009		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 500 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 500 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400	H	Oficial 1ª	14,24	34,18	
M07PU12	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 500 mm	637,02	637,02	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	699,70	41,98	
			TOTAL PARTIDA.....			741,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07040101		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 80 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 80 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M07AA01	0,673	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	6,37	
MBH01	0,082	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,79	
QC10	0,150	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	7,03	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,20	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07040102		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 100 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 100 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M07AA01	0,953	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	9,02	
MBH01	0,128	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	7,48	
QC10	0,350	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	16,40	
QS16	0,400	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,90	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040103		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 150 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 150 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07AA01	1,475	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	13,97	
MBH01	0,283	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	16,54	
QC10	0,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	18,74	
QS16	0,500	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,70	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07040104		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 200 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 200 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
M07AA01	1,971	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	18,67	
MBH01	0,510	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	29,80	
QC10	0,600	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	28,12	
QS16	0,600	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,50	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			90,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07040105		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 250 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 250 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	2,963	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	28,06	
MBH01	0,792	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	46,28	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	136,10	8,17	
			TOTAL PARTIDA.....			144,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07040106		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 300 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 300 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	3,689	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	34,93	
MBH01	1,138	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	66,49	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	163,20	9,79	
			TOTAL PARTIDA.....			172,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040107		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 400 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 400 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	6,070	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	57,48	
MBH01	2,100	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	122,70	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	241,90	14,51	
			TOTAL PARTIDA.....			256,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040108		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 500 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 500 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	7,365	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	69,75	
MBH01	3,135	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	183,18	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	314,70	18,88	
			TOTAL PARTIDA.....			333,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040109		Ud	Anclaje Codo 90º tubería de 80 mm			
			Anclaje Codo 90º para tubería de 80 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M07AA01	0,825	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	7,81	
MBH01	0,119	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	6,95	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,10	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040110		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 100 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 100 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M07AA01	1,058	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	10,02	
MBH01	0,180	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	10,52	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QS16	0,300	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,40	2,06	
			TOTAL PARTIDA.....			36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040111		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 150 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 150 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
M07AA01	1,834	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	17,37	
MBH01	0,404	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	23,61	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
QS16	0,600	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,30	4,40	
			TOTAL PARTIDA.....			77,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040112		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 200 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 200 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,800	H	Peón ordinario	13,79	11,03	
M07AA01	2,690	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	25,47	
MBH01	0,730	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	42,65	
QC10	0,700	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	32,80	
QS16	0,800	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	112,80	6,77	
			TOTAL PARTIDA.....			119,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040113		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 250 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 250 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	3,669	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	34,75	
MBH01	1,100	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	64,27	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	160,80	9,65	
			TOTAL PARTIDA.....			170,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040114		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 300 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 300 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	4,948	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	46,86	
MBH01	1,624	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	94,89	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	203,50	12,21	
			TOTAL PARTIDA.....			215,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040115		Ud	**Anclaje Codo 90 tubería de 400 mm**			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 400 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	6,871	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	65,07	
MBH01	2,790	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	163,02	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	289,80	17,39	
			TOTAL PARTIDA.....			307,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07040116		Ud	**Anclaje Codo 90 tubería de 500 mm**			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 500 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	9,910	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	93,85	
MBH01	4,485	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	262,06	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	417,70	25,06	
			TOTAL PARTIDA.....			442,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07040117		Ud	**Anclaje Codo 45º tubería de 80 mm**			
			Anclaje Codo 45º para tubería de 80 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M07AA01	0,535	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	5,07	
MBH01	0,066	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	3,86	
QC10	0,150	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	7,03	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,90	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07040118		Ud	**Anclaje Codo 45 tubería de 100 mm**			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 100 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M07AA01	0,685	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	6,49	
MBH01	0,100	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	5,84	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QS16	0,300	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,20	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040119		Ud	**Anclaje Codo 45 tubería de 150 mm**			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 150 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M07AA01	1,208	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	11,44	
MBH01	0,223	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	13,03	
QC10	0,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	18,74	
QS16	0,400	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,20	2,95	
			TOTAL PARTIDA.....			52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07040120		Ud	**Anclaje Codo 45 tubería de 200 mm**			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 200 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07AA01	1,810	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	17,14	
MBH01	0,400	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	23,37	
QC10	0,300	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	14,06	
QS16	0,500	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,00	3,72	
			TOTAL PARTIDA.....			65,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07040121		Ud	**Anclaje Codo 45 tubería de 250 mm**			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 250 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,700	H	Peón ordinario	13,79	9,65	
M07AA01	2,834	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	26,84	
MBH01	0,627	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	36,64	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
QS16	0,700	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,30	5,84	
			TOTAL PARTIDA.....			103,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07040122		Ud	**Anclaje Codo 45 tubería de 300 mm**			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 300 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,800	H	Peón ordinario	13,79	11,03	
M07AA01	3,844	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	36,40	
MBH01	0,891	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	52,06	
QC10	0,600	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	28,12	
QS16	0,800	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	128,50	7,71	
			TOTAL PARTIDA.....			136,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040123		Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 400 mm			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 400 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	4,558	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	43,16	
MBH01	1,519	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	88,76	
QC10	0,600	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	28,12	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	174,90	10,49	
			TOTAL PARTIDA.....			185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07040124		Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 500 mm			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 500 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07AA01	6,385	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	60,47	
MBH01	2,465	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	144,03	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	266,20	15,97	
			TOTAL PARTIDA.....			282,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07040201		Ud	Arqueta reg. tipo I, en acera			
			Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco de fundición			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P5	4,000	H	Ayudante	13,83	55,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
M07R11	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 60 cm.	52,26	52,26	
MBL02	378,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	41,58	
MBC91	0,234	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	11,76	
MBH63	0,360	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	21,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	294,80	17,69	
			TOTAL PARTIDA.....			312,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07040202		Ud	Arqueta reg. tipo I, en calzada			
			Arqueta registro tipo I en calzada, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso protección de tubería según plano de detalle, tapa y marco de fundición			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P5	4,000	H	Ayudante	13,83	55,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
M07R15	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición calzada	83,19	83,19	
MBL02	378,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	41,58	
MBC91	0,234	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	11,76	
MBH63	0,360	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	21,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	325,80	19,55	
			TOTAL PARTIDA.....			345,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07040203		Ud	Arqueta reg. tipo II, aceras			
			Arqueta registro tipo II en aceras, para válvulas y ventosas en tuberías de 250 a 500 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco de fundición			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	14,24	85,44	
19P5	6,000	H	Ayudante	13,83	82,98	
19P7	6,000	H	Peón ordinario	13,79	82,74	
M07R11	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 60 cm.	52,26	52,26	
MBL02	620,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	68,20	
MBC91	0,411	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,66	
MBH63	0,647	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	39,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	431,40	25,88	
				TOTAL PARTIDA.....		457,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07040204		Ud	Arqueta reg. tipo II, calzadas			
			Arqueta registro tipo II en calzadas, para válvulas y ventosas en tuberías de 250 a 500 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso protección de tubería según plano de detalle, tapa y marco de fundición			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	14,24	85,44	
19P5	6,000	H	Ayudante	13,83	82,98	
19P7	6,000	H	Peón ordinario	13,79	82,74	
M07R15	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición calzada	83,19	83,19	
MBL02	620,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	68,20	
MBC91	0,411	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,66	
MBH63	0,647	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	39,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	462,40	27,74	
				TOTAL PARTIDA.....		490,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

070501001		Ml	Coloc. tub. fibrocemento Ø=80 mm 20 atm			
			Colocación tubería de fibrocemento de 80 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada			
19P3	0,178	H	Oficial 1ª	14,24	2,53	
19P7	0,178	H	Peón ordinario	13,79	2,45	
M07TB01	1,000	Ml	Tub. fibrocemento Ø=80 mm 20 atm	9,47	9,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,50	0,87	
				TOTAL PARTIDA.....		15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

070501002		Ml	Coloc. tub. fibrocemento Ø=100 mm 20 atm			
			Colocación tubería de fibrocemento de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada			
19P3	0,229	H	Oficial 1ª	14,24	3,26	
19P7	0,229	H	Peón ordinario	13,79	3,16	
M07TB02	1,000	Ml	Tub. fibrocemento Ø=100 mm 20 atm	10,76	10,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,20	1,03	
				TOTAL PARTIDA.....		18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501003		Ml	**Coloc. tub. fibrocemento Ø=150 mm 20 atm** Colocación tubería de fibrocemento de 150 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada			
19P3	0,364	H	Oficial 1ª	14,24	5,18	
19P7	0,364	H	Peón ordinario	13,79	5,02	
M07TB03	1,000	Ml	Tub. fibrocemento Ø=150 mm 20 atm	21,15	21,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,40	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

070501004		Ml	**Coloc. tub. fibrocemento Ø=200 mm 20 atm** Colocación tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07TB04	1,000	Ml	Tub. fibrocemento Ø=200 mm 20 atm	34,95	34,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,00	2,94	
			TOTAL PARTIDA.....			51,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

070501005		Ml	**Coloc. tub. fibrocemento Ø=250 mm 20 atm** Colocación tubería de fibrocemento de 250 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada			
19P3	0,625	H	Oficial 1ª	14,24	8,90	
19P7	0,625	H	Peón ordinario	13,79	8,62	
M07TB05	1,000	Ml	Tub. fibrocemento Ø=250 mm 20 atm	43,53	43,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,10	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			64,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

070501006		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=80 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
QL06	0,032	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
19P3	0,032	H	Oficial 1ª	14,24	0,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

070501007		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=100 mm** Colocación de tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,016	H	Capataz	14,62	0,23	
QL06	0,064	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,83	
19P7	0,064	H	Peón ordinario	13,79	0,88	
19P3	0,064	H	Oficial 1ª	14,24	0,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501008		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=150 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501009		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=200 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,010	H	Capataz	14,62	0,15	
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501010		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=250 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	14,24	0,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501011		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=300 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,013	H	Capataz	14,62	0,19	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	13,79	0,73	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	14,24	0,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501012		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=400 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,017	H	Capataz	14,62	0,25	
QL06	0,067	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,91	
19P7	0,067	H	Peón ordinario	13,79	0,92	
19P3	0,067	H	Oficial 1ª	14,24	0,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,00	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

070501013		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=500 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
QR01	0,080	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,30	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070501014		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=600 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020	H	Capataz	14,62	0,29	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
QR01	0,080	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,30	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070501015		Ml	**Coloc. tub. fundición dúctil Ø=800 mm** Colocación tubería de fundición dúctil de 800 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,027	H	Capataz	14,62	0,39	
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
19P3	0,107	H	Oficial 1ª	14,24	1,52	
QR01	0,107	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070501016		Ml	**Coloc. tub. PE/AD de Ø=20mm y Pt= 16 atm** Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501017		Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=25 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	14,24	0,33	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	13,79	0,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
				TOTAL PARTIDA.....		0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070501018		Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=32 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	14,24	0,33	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	13,79	0,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
				TOTAL PARTIDA.....		0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070501019		Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=40 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,027	H	Oficial 1ª	14,24	0,38	
19P7	0,027	H	Peón ordinario	13,79	0,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,80	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

070501020		Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=50 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

070501021		Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=63 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	14,24	0,66	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
				TOTAL PARTIDA.....		1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501022		Ml	Coloc. tub. PE/AD de Ø=90 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 90 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	14,24	0,66	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
				TOTAL PARTIDA.....		1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

070501023		Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=20 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,018	H	Oficial 1ª	14,24	0,26	
19P7	0,018	H	Peón ordinario	13,79	0,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
				TOTAL PARTIDA.....		0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070501024		Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=25 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
				TOTAL PARTIDA.....		0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

070501025		Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=32 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	14,24	0,33	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	13,79	0,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
				TOTAL PARTIDA.....		0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070501026		Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=40 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,032	H	Oficial 1ª	14,24	0,46	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070501027		Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=50 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

070501028		Ml	Coloc. tub. PE/MD de Ø=63 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	14,24	0,66	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

070502001		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=80 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,60	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070502002		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,10	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070502003		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=150 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,50	4,65	
			TOTAL PARTIDA.....			82,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070502004		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=200 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

070502005		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=250 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
QL06	2,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	57,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	169,20	10,15	
			TOTAL PARTIDA.....			179,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

070502006		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=60 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 60 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,60	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070502007		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,60	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070502008		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,10	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070502009		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,50	4,65	
			TOTAL PARTIDA.....			82,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

070502010		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

070502011		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	140,60	8,44	
			TOTAL PARTIDA.....			149,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

070502012		Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 20 mm			
			Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 20 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

070502013		Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 25 mm			
			Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 25 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,70	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070502014		Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 32 mm			
			Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 32 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,70	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
070502015		Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 40 mm			
			Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 40 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,10	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
070502016		Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 50 mm			
			Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 50 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,10	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
070502017		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=80 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
070502018		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=100 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
070502019		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=150 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070502020		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=200 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	79,50	4,77	
			TOTAL PARTIDA.....			84,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

070502021		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=250 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	131,00	7,86	
			TOTAL PARTIDA.....			138,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

070502022		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=300 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	14,24	49,84	
19P7	3,500	H	Peón ordinario	13,79	48,27	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	145,00	8,70	
			TOTAL PARTIDA.....			153,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070502023		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=400 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	14,24	49,84	
19P7	3,500	H	Peón ordinario	13,79	48,27	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	145,00	8,70	
			TOTAL PARTIDA.....			153,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070502024		Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=500 mm (16 atm)			
			Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	159,00	9,54	
			TOTAL PARTIDA.....			168,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070502025		Ud	**Coloc. válvula reductora de presión de 25 mm** Colocación válvula reductora de presión de 25 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,80	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

070502026		Ud	**Coloc. válvula reductora de presión de 32 mm** Colocación válvula reductora de presión de 32 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

070502027		Ud	**Coloc. válvula reductora de presión de 60 mm** Colocación válvula reductora de presión de 60 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,10	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

070502028		Ud	**Coloc. válvula reductora de presión de 80 mm** Colocación válvula reductora de presión de 80 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,10	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503001		Ud	Coloc. T fundición Ø=80 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,30	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503002		Ud	Coloc. T fundición Ø=80 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,30	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503003		Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,60	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

070503004		Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,60	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

070503005		Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,60	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503006		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 60 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,20	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503007		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 80 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,20	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503008		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,20	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503009		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,20	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503010		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 60 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503011		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 80 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503012		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503013		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503014		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 200 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503015		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 60 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,60	9,04	
			TOTAL PARTIDA.....			159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503016		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 80 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,60	9,04	
			TOTAL PARTIDA.....			159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503017		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,60	9,04	
			TOTAL PARTIDA.....			159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503018		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,60	9,04	
			TOTAL PARTIDA.....			159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503019		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 250 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,60	9,04	
			TOTAL PARTIDA.....			159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

070503020		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 60 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070503021		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 80 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070503022		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503023		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503024		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503025		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 250 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503026		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 300 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503027		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	279,60	16,78	
			TOTAL PARTIDA.....			296,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503028		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	279,60	16,78	
			TOTAL PARTIDA.....			296,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503029		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 200 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	279,60	16,78	
			TOTAL PARTIDA.....			296,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503030		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 250 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	279,60	16,78	
			TOTAL PARTIDA.....			296,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503031		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 300 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	279,60	16,78	
			TOTAL PARTIDA.....			296,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503032		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 400 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	279,60	16,78	
			TOTAL PARTIDA.....			296,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503033		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 100 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	347,60	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070503034		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 150 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	347,60	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503035		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 200 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	347,60	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503036		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 250 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	347,60	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503037		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 300 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	347,60	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503038		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 400 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	347,60	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503039		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 500 mm (16 atm)			
			Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 500 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	347,60	20,86	
			TOTAL PARTIDA.....			368,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070503040		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 80 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 80 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,300	H	Peón especialista	13,83	4,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

070503041		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,350	H	Oficial 1ª	14,24	4,98	
19P6	0,350	H	Peón especialista	13,83	4,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,80	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

070503042		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 150 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 150 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P6	0,400	H	Peón especialista	13,83	5,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

070503043		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503044		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 250 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P6	0,750	H	Peón especialista	13,83	10,37	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,40	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070503045		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,60	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			59,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503046		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 400 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	14,24	15,66	
19P6	1,100	H	Peón especialista	13,83	15,21	
QL06	1,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,20	3,73	
			TOTAL PARTIDA.....			65,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503047		Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 500 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P6	1,200	H	Peón especialista	13,83	16,60	
QL06	1,200	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	34,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	67,90	4,07	
			TOTAL PARTIDA.....			71,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070503048		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 80 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P6	0,250	H	Peón especialista	13,83	3,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,00	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503049		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 100 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,300	H	Peón especialista	13,83	4,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

070503050		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 150 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P6	0,400	H	Peón especialista	13,83	5,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

070503051		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 200 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070503052		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 250 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,30	1,70	
			TOTAL PARTIDA.....			30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

070503053		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 300 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	14,24	9,97	
19P6	0,700	H	Peón especialista	13,83	9,68	
QL06	0,700	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	19,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,60	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			41,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503054		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 400 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,60	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			59,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503055		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 500 mm (16 atm)			
			Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	14,24	15,66	
19P6	1,100	H	Peón especialista	13,83	15,21	
QL06	1,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,20	3,73	
			TOTAL PARTIDA.....			65,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503056		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=80 mm			
			Colocación codo de fundición de 80 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,40	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			47,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

070503057		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=100 mm			
			Colocación codo de fundición de 100 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,70	3,16	
			TOTAL PARTIDA.....			55,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

070503058		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=150 mm			
			Colocación codo de fundición de 150 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,40	5,72	
			TOTAL PARTIDA.....			101,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503059		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=200 mm			
			Colocación codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	153,90	9,23	
			TOTAL PARTIDA.....			163,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503060		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=250 mm			
			Colocación codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	207,30	12,44	
			TOTAL PARTIDA.....			219,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070503061		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=300 mm			
			Colocación codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA47	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=300 mm	229,02	229,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	257,30	15,44	
			TOTAL PARTIDA.....			272,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070503062		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=400 mm			
			Colocación codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA48	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=400 mm	328,85	328,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	371,30	22,28	
			TOTAL PARTIDA.....			393,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070503063		Ud	Coloc. codo fundición a 90º, Ø=500 mm			
			Colocación codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA49	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=500 mm	476,98	476,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	519,40	31,16	
			TOTAL PARTIDA.....			550,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503064		Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=80 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 80 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,40	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			47,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

070503065		Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=100 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 100 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,70	3,16	
			TOTAL PARTIDA.....			55,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

070503066		Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=150 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 150 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,40	5,72	
			TOTAL PARTIDA.....			101,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

070503067		Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=200 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 200 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	153,90	9,23	
			TOTAL PARTIDA.....			163,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503068		Ud	Coloc. codo hierro a 90º, Ø=250 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 250 mm, a 90º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	207,30	12,44	
			TOTAL PARTIDA.....			219,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503069		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=80 mm			
			Colocación codo de fundición de 80 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,90	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

070503070		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=100 mm			
			Colocación codo de fundición de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA23	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,80	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

070503071		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=150 mm			
			Colocación codo de fundición de 150 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA24	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,30	4,10	
			TOTAL PARTIDA.....			72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503072		Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=200 mm			
			Colocación codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	98,50	5,91	
			TOTAL PARTIDA.....			104,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070503073		Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=250 mm			
			Colocación codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	138,10	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			146,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503074		Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=300 mm			
			Colocación codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA27	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=300 mm	145,69	145,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	188,10	11,29	
			TOTAL PARTIDA.....			199,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503075		Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=400 mm			
			Colocación codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA28	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=400 mm	198,32	198,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	240,70	14,44	
			TOTAL PARTIDA.....			255,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

070503076		Ud	Coloc. codo fundición a 45º, Ø=500 mm			
			Colocación codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA29	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=500 mm	301,56	301,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	344,00	20,64	
			TOTAL PARTIDA.....			364,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

070503077		Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=80 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 80 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,90	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

070503078		Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=100 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 100 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA23	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,80	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503079		Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=150 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 150 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA24	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,30	4,10	
			TOTAL PARTIDA.....			72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503080		Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=200 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 200 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	98,50	5,91	
			TOTAL PARTIDA.....			104,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070503081		Ud	Coloc. codo hierro a 45º, Ø=250 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 250 mm, a 45º, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	138,10	8,29	
			TOTAL PARTIDA.....			146,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

070503082		Ud	Coloc. brida ciega fund. 80 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,30	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503083		Ud	Coloc. brida ciega fund. 100 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,70	2,92	
			TOTAL PARTIDA.....			51,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503084		Ud	**Coloc. brida ciega fund. 150 mm**			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,20	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503085		Ud	**Coloc. brida ciega fund. 200 mm**			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,20	6,31	
			TOTAL PARTIDA.....			111,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

070503086		Ud	**Coloc. brida ciega fund. 250 mm**			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,30	9,02	
			TOTAL PARTIDA.....			159,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070503087		Ud	**Coloc. brida ciega fund. 300 mm**			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	190,30	11,42	
			TOTAL PARTIDA.....			201,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

070503088		Ud	**Coloc. brida ciega fund. 400 mm**			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 400 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	265,40	15,92	
			TOTAL PARTIDA.....			281,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503089		Ud	Coloc. brida ciega fund. 500 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 500 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	333,30	20,00	
			TOTAL PARTIDA.....			353,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070503090		Ud	Coloc. brida ciega hierro 80 mm			
			Colocación brida ciega de hierro fundido de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,30	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503091		Ud	Coloc. brida ciega hierro 100 mm			
			Colocación brida ciega de hierro fundido de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,70	2,92	
			TOTAL PARTIDA.....			51,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

070503092		Ud	Coloc. brida ciega hierro 150 mm			
			Colocación brida ciega de hierro fundido de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,20	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

070503093		Ud	Coloc. brida ciega hierro 200 mm			
			Colocación brida ciega de hierro fundido de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,20	6,31	
			TOTAL PARTIDA.....			111,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503094		Ud	Coloc. brida ciega hierro 250 mm			
			Colocación brida ciega de hierro fundido de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,30	9,02	
			TOTAL PARTIDA.....			159,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070503095		Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 80 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=80 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	14,24	3,56	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,00	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

070503096		Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 100 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=100 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

070503097		Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 150 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=150 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503098		Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 200 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=200 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503099		Ud	Colac. junta Expres de fundición dúctil, 250 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=250 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	14,24	10,68	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	13,79	10,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,00	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

070503100		Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 300 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=300 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,900	H	Oficial 1ª	14,24	12,82	
19P7	0,900	H	Peón ordinario	13,79	12,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,20	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070503101		Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 400 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=400 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	14,24	15,66	
19P7	1,100	H	Peón ordinario	13,79	15,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070503102		Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 500 mm			
			Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=500 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,60	2,02	
			TOTAL PARTIDA.....			35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070503103		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=100/80			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 100/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

070503104		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=150/80			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503105		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=150/100			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503106		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=200/100			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070503107		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=200/150			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070503108		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=250/150			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,950	H	Oficial 1ª	14,24	13,53	
19P7	0,950	H	Peón ordinario	13,79	13,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,60	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

070503109		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=250/200			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/200 mm, colocado en obra y probado			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

070503110		Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 60 mm			
			Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 60 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503111		Ud	**Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 80 mm** Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 80 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,450	H	Oficial 1ª	14,24	6,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,40	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070503112		Ud	**Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 100 mm** Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 100 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,550	H	Oficial 1ª	14,24	7,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

070503113		Ud	**Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 150 mm** Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 150 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

070503114		Ud	**Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 200 mm** Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 200 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,300	H	Oficial 1ª	14,24	18,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,50	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

070503115		Ud	**Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 250 mm** Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 250 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	14,24	19,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,90	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

070503116		Ud	**Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 300 mm** Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 300 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,100	H	Oficial 1ª	14,24	29,90	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,40	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503117		Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 400 mm Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 400 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400	H	Oficial 1ª	14,24	34,18	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,70	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070503118		Ud	Coloc. unión manguito, de fundión dúctil, de 500 mm Colocación unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 500 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400	H	Oficial 1ª	14,24	34,18	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,70	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

070503119		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=40 mm (16 atm) Colocación ventosa trifuncional de 40 mm de diámetro y 16 atm, de fundición dúctil, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

070503120		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=60 mm (16 atm) Colocación ventosa trifuncional de 60 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,10	2,53	
			TOTAL PARTIDA.....			44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

070503121		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm) Colocación ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,10	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070503122		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)			
			Colocación ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	84,10	5,05	
			TOTAL PARTIDA.....			89,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

070504001		Ud	Acometida domiciliaria de 32 mm			
			Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de media densidad de 32 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	83,72	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	96,90	5,81	
			TOTAL PARTIDA.....			102,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070504002		Ud	Acometida domiciliaria de 40 mm			
			Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	83,72	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	96,90	5,81	
			TOTAL PARTIDA.....			102,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070504003		Ud	Acometida domiciliaria de 50 mm			
			Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	83,72	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	96,90	5,81	
			TOTAL PARTIDA.....			102,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070504004		Ud	Acometida domiciliaria de 63 mm			
			Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	83,72	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	96,90	5,81	
			TOTAL PARTIDA.....			102,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070504005		Ud	Entronque o conexión red municipal 80 mm			
			Entronque o conexión a la red municipal de 80 mm colocado			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	14,24	85,44	
19P7	6,000	H	Peón ordinario	13,79	82,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	168,20	10,09	
			TOTAL PARTIDA.....			178,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

070504006		Ud	Entronque o conexión red municipal 100 mm			
			Entronque o conexión a la red municipal de 100 mm colocado			
19P3	7,500	H	Oficial 1ª	14,24	106,80	
19P7	7,500	H	Peón ordinario	13,79	103,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	210,20	12,61	
			TOTAL PARTIDA.....			222,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070504007		Ud	Entronque o conexión red municipal 150 mm			
			Entronque o conexión a la red municipal de 150 mm colocado			
19P3	9,000	H	Oficial 1ª	14,24	128,16	
19P7	9,000	H	Peón ordinario	13,79	124,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	252,30	15,14	
			TOTAL PARTIDA.....			267,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

070504008		Ud	Entronque o conexión red municipal 200 mm			
			Entronque o conexión a la red municipal de 200 mm colocado			
19P3	10,000	H	Oficial 1ª	14,24	142,40	
19P7	10,000	H	Peón ordinario	13,79	137,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	280,30	16,82	
			TOTAL PARTIDA.....			297,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

070504009		Ud	Entronque o conexión red municipal 250 mm			
			Entronque o conexión a la red municipal de 250 mm colocado			
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	14,24	156,64	
19P7	11,000	H	Peón ordinario	13,79	151,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	308,30	18,50	
			TOTAL PARTIDA.....			326,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
070504010		Ud	Entronque o conexión red municipal 300 mm			
			Entronque o conexión a la red municipal de 300 mm colocado			
19P3	12,000	H	Oficial 1ª	14,24	170,88	
19P7	12,000	H	Peón ordinario	13,79	165,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	336,40	20,18	
			TOTAL PARTIDA.....			356,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070504011		Ud	Entronque o conexión red municipal 400 mm			
			Entronque o conexión a la red municipal de 400 mm colocado			
19P3	13,000	H	Oficial 1ª	14,24	185,12	
19P7	13,000	H	Peón ordinario	13,79	179,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	364,40	21,86	
			TOTAL PARTIDA.....			386,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

070504012		Ud	Hidrante diam. 80 mm			
			Hidrante de 80 mm. diámetro con racor de salida Ø=70 mm tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta y tapa de fundición, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	6,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	251,16	
MBL02	160,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
MBH63	0,240	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	286,60	17,20	
			TOTAL PARTIDA.....			303,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

070504013		Ud	Hidrante diam. 100 mm			
			Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta y tapa de fundición, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	8,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	334,88	
MBL02	160,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
MBH63	0,240	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	370,30	22,22	
			TOTAL PARTIDA.....			392,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 08		REDES DE SERVICIOS	
SUBCAPÍTULO 0801		CANALIZACIONES	
080101001	MI	Tubería Gas PE-100, D=63 mm.SDR 17,6	16,31
080101002	MI	Tubería Gas PE-100, D=90 mm.SDR 17,6	19,25
080101003	MI	Tubería Gas PE-100, D=110 mm.SDR 17,6	23,48
080101004	MI	Tubería Gas PE-100, D=160 mm.SDR 17,6	33,67
080101005	MI	Tubería Gas PE-100, D=200 mm.SDR 17,6	45,48
080101006	MI	Tuber. Acero DIN 2440 D=10"	79,47
080101007	M3	Recubrimiento de arena y base	9,79
080102001	MI	Canalización eléctr. PE corrugado 160 mm bajo aceras	6,13
080102002	MI	Canalización eléctr. PE corrugado 160 mm bajo calzada	10,74
080102003	MI	Canalización eléctr. PE corrugado 200 mm bajo aceras	8,27
080102004	MI	Canalización eléctr. PE corrugado 200 mm bajo calzada	12,88
080103001	MI	Canalización 2x63 mm PE doble pared	9,97
080103002	MI	Canalización 4x63 mm PE doble pared	15,33
080103003	MI	Canalización 6x63 mm PE doble pared	23,15
080103004	MI	Canalización 1x110 mm de PVC	7,07
080103005	MI	Canalización 2x110 mm de PVC	11,05
080103006	MI	Canalización 4x110 mm de PVC	18,99
080103007	MI	Canalización 6x110 mm de PVC	28,59
080103008	MI	Canalización 8x110 mm de PVC	35,29
080104001	MI	Prisma 60x35 con 6 T 110 + 2 tritubo 3 T 40	61,77
080104002	MI	Prisma 40x35 con 4 T 110 + 2 tritubo 3 T 40	48,53
080104003	MI	Prisma 40x25 con 6 T 63 mm	36,72
080104004	MI	Prisma 40x20 con 3 T 63 mm	24,31
080104005	MI	Prisma 40x25 con 2 T 110 mm	23,11
080104006	MI	Prisma 40x35 con 4 T 110 mm	32,33
080104007	MI	Prisma 60x35 con 6 T 110 mm	40,59

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
080105001	Ml	Canalización simple PE corrugado Ø 90 mm	9,42
080105002	Ml	Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm	12,97
080105003	Ml	Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm en calzada	15,79
080105004	Ml	Tubo corrugado PE de Ø 90 mm	4,04
080105005	Ml	Tubo corrugado PE de Ø 63 mm	3,25
SUBCAPÍTULO 0802		ARQUETAS Y CÁMARAS	
080201001	Ud	Arq. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion	161,11
080201002	Ud	Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion	245,79
080201003	Ud	Arq. A-1 en calzada modelo Endesa Distribucion	196,85
080201004	Ud	Arq. A-2 en calzada modelo Endesa Distribución	309,02
080202001	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "MF"	98,87
080202002	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "M", s/tapa	57,23
080202003	Ud	Arqueta tipo "H" fábrica de ladrillo	267,51
080202004	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF II"	446,23
080202005	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF III"	348,76
080202006	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF", s/tapa	216,22
080202007	Ud	Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo	563,71
080202008	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF II"	634,76
080202009	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF III"	522,55
080202010	Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF", s/tapa	264,57
080202011	Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "M", colocada	56,46
080202012	Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "HF", colocada	138,98
080202013	Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "DF", colocada	264,42
080203001	Ud	Arq.reg.alum.púb.40x40x70 cm., marco y tapa poliamida	93,18
080203002	Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa HA	88,53
080203003	Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.	103,11
080203004	Ud	Arq.reg.alum.púb.50x50x70 cm., marco y tapa de angulares	87,44
080203005	Ud	Arq. alumbrado 50x50x70 cm de ladrillo, tapa fund.	73,85
080203006	Ud	Arq. alumbrado 60x60x200 cm de ladrillo, tapa fund.	178,14
080203007	Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund solable	98,87
080203008	Ud	Arq. alumbrado 60x60x200 cm de ladrillo, tapa fund. solable	201,79

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080101001		Ml	Tubería Gas PE-100, D=63 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=63 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso 20 soldaduras en los 100 primeros metros, protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalizaci¢n, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,263	H	Oficial 1ª	14,24	3,75	
19P7	0,263	H	Peón ordinario	13,79	3,63	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx5 cm	18,46	0,92	
M08T01	1,000	Ml	Tubería PE-100, D=63 mm.SDR-17,6	2,68	2,68	
MBH63	0,060	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080101002		Ml	Tubería Gas PE-100, D=90 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=90 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalizaci¢n, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,263	H	Oficial 1ª	14,24	3,75	
19P7	0,263	H	Peón ordinario	13,79	3,63	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx5 cm	18,46	0,92	
M08T02	1,000	Ml	Tubería PE-100, D=90 mm.SDR-17,6	5,45	5,45	
MBH63	0,060	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080101003		Ml	Tubería Gas PE-100, D=110 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalizaci¢n, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,325	H	Oficial 1ª	14,24	4,63	
19P7	0,325	H	Peón ordinario	13,79	4,48	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx5 cm	18,46	0,92	
M08T03	1,000	Ml	Tubería PE-100, D=110 mm.SDR-17,6	7,71	7,71	
MBH63	0,060	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,20	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080101004		Ml	Tubería Gas PE-100, D=160 mm.SDR 17,6			
			Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalizaci¢n, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,325	H	Oficial 1ª	14,24	4,63	
19P7	0,325	H	Peón ordinario	13,79	4,48	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx5 cm	18,46	0,92	
M08T04	1,000	Ml	Tubería PE-100, D=160 mm.SDR-17,6	16,11	16,11	
MBH63	0,080	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,84	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,80	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080101005		Ml	Tubería Gas PE-100, D=200 mm.SDR 17,6			
			Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=200 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalizaci¢n, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx5 cm	18,46	0,92	
M08T05	1,000	Ml	Tubería PE-100, D=200 mm.SDR-17,6	25,15	25,15	
MBH63	0,080	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,84	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080101006		Ml	Tuber. Acero DIN 2440 D=10"			
			Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=10", para redes de distribución, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
QL08	0,200	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	8,17	
QR02	0,400	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	19,53	
QC24	0,100	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	3,20	
M08T51	1,000	Ml	Tuber.acero DIN 2440 D=1" s/sold.	21,42	21,42	
M08A53	0,025	L	Imprimación para Densolen R-20	20,32	0,51	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx5 cm	18,46	0,92	
MBH63	0,060	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,00	4,50	
			TOTAL PARTIDA.....			79,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080101007		M3	Recubrimiento de arena y base Suministro y colocación de base de arena de 10 cm de espesor y recubrimiento con arena de río de las tuberías de gas, independientemente del diámetro, ejecutado según el pliego de la compañía instaladora, totalmente ejecutado.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
QR08	0,010	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	0,51	
P01AA020	0,015	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080102001		Ml	Canalización eléctr. PE corrugado 160 mm bajo aceras Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBN10	1,000	Ml	Tubería PE 160 mm doble pared en barras	3,85	3,85	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,80	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080102002		Ml	Canalización eléctr. PE corrugado 160 mm bajo calzada Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con protección de hormigón con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBN10	1,000	Ml	Tubería PE 160 mm doble pared en barras	3,85	3,85	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBH51	0,058	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	3,13	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,10	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080102003		Ml	Canalización eléctr. PE corrugado 200 mm bajo aceras Tubo de polietileno de 200 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBN11	1,000	Ml	Tubería PE 200 mm doble pared en barras	5,87	5,87	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080102004		Ml	Canalización eléctr. PE corrugado 200 mm bajo calzada Tubo de polietileno de 200 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBN11	1,000	Ml	Tubería PE 200 mm doble pared en barras	5,87	5,87	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBH51	0,058	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	3,13	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

080103001		Ml	Canalización 2x63 mm PE doble pared Canalización doble para red telefónica, con tubos de PE doble pared de 63 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía y banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBN05	2,000	Ml	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	3,82	
MBN22	2,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
MBH01	0,040	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	2,34	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,40	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

080103002		Ml	Canalización 4x63 mm PE doble pared Canalización cuadruple para red telefónica, con tubos de PE doble pared de 63 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, y banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación, sin incluir excavación ni relleno posterior			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
MBN05	4,000	Ml	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	7,64	
MBN22	4,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,20	
MBH01	0,050	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	2,92	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,50	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080103003		Ml	Canalización 6x63 mm PE doble pared			
			Canalización sextuple para red telefónica, con tubos de PE doble pared de 63 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, y banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación, sin incluir excavación ni relleno posterior			
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
MBN05	6,000	Ml	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	11,46	
MBN22	6,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,30	
MBH01	0,060	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	3,51	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,80	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

080103004		Ml	Canalización 1x110 mm de PVC			
			Canalización simple para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBN07	1,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	1,96	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBH01	0,040	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	2,34	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,70	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

080103005		Ml	Canalización 2x110 mm de PVC			
			Canalización doble para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	13,79	2,21	
MBN07	2,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	3,92	
MBN22	2,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
MBH01	0,070	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,09	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,40	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

080103006		Ml	Canalización 4x110 mm de PVC			
			Canalización cuadruple para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
MBN07	4,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	7,84	
MBN22	4,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,20	
MBH01	0,120	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	7,01	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,90	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080103007		Ml	Canalización 6x110 mm de PVC Canalización de seis tubos para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,220	H	Peón ordinario	13,79	3,03	
MBN07	6,300	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	12,35	
MBN22	6,300	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,32	
MBH01	0,191	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	11,16	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,00	1,62	
			TOTAL PARTIDA.....			28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080103008		Ml	Canalización 8x110 mm de PVC Canalización de ocho tubos para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
MBN07	8,400	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	16,46	
MBN22	8,400	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,42	
MBH01	0,220	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	12,85	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,30	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			35,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080104001		Ml	Prisma 60x35 con 6 T 110 + 2 tritubo 3 T 40 Prisma de 60x35 con 6 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro y 2 tritubos de polietileno constituido por 3 tubos de 40 mm de diámetro			
19P2	0,087	H	Capataz	14,62	1,27	
19P3	0,290	H	Oficial 1ª	14,24	4,13	
19P7	0,579	H	Peón ordinario	13,79	7,98	
QS01	0,036	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,50	
MBH63	0,145	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,77	
MBN22	13,200	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,66	
MBN01	6,000	Ml	Tubería PE 40 mm doble pared en rollos	1,66	9,96	
MBN07	6,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	11,76	
MBN31	0,040	Ud	Manguito empalme	9,67	0,39	
MBN41	0,240	Ud	Tapón tubo 40 mm	4,94	1,19	
MBN42	0,240	Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	7,68	
MBN51	1,500	Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	3,15	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,30	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			61,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080104002		Ml	Prisma 40x35 con 4 T 110 + 2 tritubo 3 T 40 Prisma de 40x35 con 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro y 2 tritubos de polietileno constituido por 3 tubos de 40 mm de diámetro			
19P2	0,076	H	Capataz	14,62	1,11	
19P3	0,253	H	Oficial 1ª	14,24	3,60	
19P7	0,507	H	Peón ordinario	13,79	6,99	
QS01	0,030	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,41	
MBH63	0,094	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,69	
MBN22	11,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,55	
MBN01	6,000	Ml	Tubería PE 40 mm doble pared en rollos	1,66	9,96	
MBN07	4,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	7,84	
MBN31	0,040	Ud	Manguito empalme	9,67	0,39	
MBN41	0,240	Ud	Tapón tubo 40 mm	4,94	1,19	
MBN42	0,160	Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	5,12	
MBN51	1,000	Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	2,10	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,80	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

080104003		Ml	Prisma 40x25 con 6 T 63 mm Prisma de 40x25 con 6 tubos de polietileno corrugado de 63 mm de diámetro.			
19P2	0,076	H	Capataz	14,62	1,11	
19P3	0,253	H	Oficial 1ª	14,24	3,60	
19P7	0,507	H	Peón ordinario	13,79	6,99	
QS01	0,018	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,25	
MBH63	0,081	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,90	
MBN22	6,600	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,33	
MBN05	6,000	Ml	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	11,46	
MBN52	1,500	Ud	Separador tubo 63 mm	1,58	2,37	
MBN43	0,240	Ud	Tapón tubo 63 mm	11,66	2,80	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,60	2,08	
			TOTAL PARTIDA.....			36,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

080104004		Ml	Prisma 40x20 con 3 T 63 mm Prisma de 40x20 con 3 tubos de polietileno corrugado de 63 mm de diámetro.			
19P2	0,060	H	Capataz	14,62	0,88	
19P3	0,199	H	Oficial 1ª	14,24	2,83	
19P7	0,398	H	Peón ordinario	13,79	5,49	
QS01	0,009	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,12	
MBH63	0,071	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,30	
MBN22	3,300	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,17	
MBN05	3,000	Ml	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	5,73	
MBN52	0,750	Ud	Separador tubo 63 mm	1,58	1,19	
MBN43	0,120	Ud	Tapón tubo 63 mm	11,66	1,40	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,90	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			24,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080104005		Ml	Prisma 40x25 con 2 T 110 mm			
			Prisma de 40x25 con 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro.			
19P2	0,054	H	Capataz	14,62	0,79	
19P3	0,181	H	Oficial 1ª	14,24	2,58	
19P7	0,361	H	Peón ordinario	13,79	4,98	
QS01	0,006	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,08	
MBH63	0,081	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,90	
MBN22	2,200	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,11	
MBN07	2,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	3,92	
MBN51	0,500	Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	1,05	
MBN42	0,080	Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	2,56	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,80	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080104006		Ml	Prisma 40x35 con 4 T 110 mm			
			Prisma de 40x35 con 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro.			
19P2	0,054	H	Capataz	14,62	0,79	
19P3	0,181	H	Oficial 1ª	14,24	2,58	
19P7	0,361	H	Peón ordinario	13,79	4,98	
QS01	0,025	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,35	
MBH63	0,094	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,69	
MBN22	4,400	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,22	
MBN07	4,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	7,84	
MBN51	1,000	Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	2,10	
MBN42	0,160	Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	5,12	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,50	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080104007		Ml	Prisma 60x35 con 6 T 110 mm			
			Prisma de 60x35 con 6 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro.			
19P2	0,054	H	Capataz	14,62	0,79	
19P3	0,181	H	Oficial 1ª	14,24	2,58	
19P7	0,361	H	Peón ordinario	13,79	4,98	
QS01	0,036	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,50	
MBH63	0,094	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,69	
MBN22	6,600	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,33	
MBN07	6,000	Ml	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	11,76	
MBN51	1,500	Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	3,15	
MBN42	0,240	Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	7,68	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,30	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080105001		Ml	Canalización simple PE corrugado Ø 90 mm			
			Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PE corrugado de D=90 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBN06	1,000	Ml	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	2,66	
P01AA020	0,108	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,30	
QL06	0,030	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,86	
QC01	0,010	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,90	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

080105002		Ml	Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm			
			Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de D=90 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,150	H	Peón ordinario	13,79	2,07	
MBN06	2,000	Ml	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	5,32	
P01AA020	0,108	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,30	
QL06	0,030	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,86	
QC01	0,010	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

080105003		Ml	Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm en calzada			
			Canalización doble, con dos tubos de PVC rígido de Ø 90 mm con refuerzo de hormigón, incluso colocación de tubo y guía			
MBN06	2,000	Ml	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	5,32	
MBN22	2,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
MBH63	0,111	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,90	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

080105004		Ml	Tubo corrugado PE de Ø 90 mm			
			Ud. de suministro de tubo corrugado de doble pared en PE Ø 90 mm, puesto en obra.			
MBN06	1,000	Ml	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	2,66	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080105005		Ml	Tubo corrugado PE de Ø 63 mm			
			Ud. de suministro de tubo corrugado de Ø 63 mm, puesto en obra.			
MBN05	1,000	Ml	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	1,91	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

080201001		Ud	Arq. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion			
			Arqueta tipo A-1 en acera, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de hormigón aligerada, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M08A02	1,000	Ud	Arqueta pref. horm.Tipo A1 H=105 cm BT	80,78	80,78	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A41	1,000	Ud	Tapa y Marco A1 de 62x72 cm HA c/logo	54,09	54,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	152,00	9,12	
			TOTAL PARTIDA.....			161,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

080201002		Ud	Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion			
			Arqueta tipo A-2 en acera, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de hormigón aligerada, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M07A11	1,000	Ud	Arqueta pref. horm.Tipo A2 H=120 cm MT	106,58	106,58	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A42	1,000	Ud	Tapa y Marco A2 de 62x72 cm HA c/logo	108,18	108,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	231,90	13,91	
			TOTAL PARTIDA.....			245,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

080201003		Ud	Arq. A-1 en calzada modelo Endesa Distribucion			
			Arqueta tipo A-1 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de fundición y tapa de fundición, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M08A02	1,000	Ud	Arqueta pref. horm.Tipo A1 H=105 cm BT	80,78	80,78	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A52	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	185,70	11,14	
			TOTAL PARTIDA.....			196,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080201004		Ud	Arq. A-2 en calzada modelo Endesa Distribución			
			Arqueta tipo A-2 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de fundición, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M07A11	1,000	Ud	Arqueta pref. horm.Tipo A2 H=120 cm MT	106,58	106,58	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A62	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	291,50	17,49	
			TOTAL PARTIDA.....			309,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

080202001		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "MF"			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "MF", totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A31	1,000	Ud	Arqueta tipo "M" con tapas	86,47	86,47	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,30	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			98,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

080202002		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "M", s/tapa			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "M", sin tapa, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A32	1,000	Ud	Arqueta tipo "M" sin tapas	47,19	47,19	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	54,00	3,24	
			TOTAL PARTIDA.....			57,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

080202003		Ud	Arqueta tipo "H" fábrica de ladrillo			
			Arqueta tipo "H" de fábrica de ladrillo, modelo Compañía Telefónica, con tapa prefabricada homologada, totalmente terminada			
19P8	2,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	92,09	
MBH63	0,074	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,48	
MBL02	194,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	21,34	
MBC92	0,175	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	9,42	
M08A21	1,000	Ud	Marco y tapa tipo "H" prefabricada	125,04	125,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	252,40	15,14	
			TOTAL PARTIDA.....			267,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080202004		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF II"			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "HF II", totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A22	1,000	Ud	Arqueta tipo "HF II" con tapas	414,17	414,17	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	421,00	25,26	
			TOTAL PARTIDA.....			446,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

080202005		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF III"			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "HF III" con tapas, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A23	1,000	Ud	Arqueta modelo "HF III" con tapas	322,22	322,22	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	329,00	19,74	
			TOTAL PARTIDA.....			348,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

080202006		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF", s/tapa			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "HF", sin tapa, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A24	1,000	Ud	Arqueta tipo "HF" sin tapas	197,18	197,18	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	204,00	12,24	
			TOTAL PARTIDA.....			216,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

080202007		Ud	Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo			
			Arqueta tipo "D" de fábica de ladrillo, modelo Compañía Telefónica, con tapa prefabricada, totalmente terminado			
19P8	3,700	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	154,88	
MBH63	0,224	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	13,55	
MBL02	712,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	78,32	
MBC92	0,600	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	32,30	
M08A01	1,000	Ud	Marco y tapa Tipo D para arqueta	243,38	243,38	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	531,80	31,91	
			TOTAL PARTIDA.....			563,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080202008		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF II"			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "DF II", totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A11	1,000	Ud	Arqueta tipo "DF II" con tapas	592,03	592,03	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	598,80	35,93	
			TOTAL PARTIDA.....			634,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

080202009		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF III"			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "DF III" con tapas, para calzada totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A12	1,000	Ud	Arqueta tipo "DF III" con tapas	486,17	486,17	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	493,00	29,58	
			TOTAL PARTIDA.....			522,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

080202010		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF", s/tapa			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "DF", sin tapa, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	14,62	0,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A13	1,000	Ud	Arqueta tipo "DF" sin tapas	242,79	242,79	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	249,60	14,98	
			TOTAL PARTIDA.....			264,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

080202011		Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "M", colocada			
			Marco y tapa para arqueta tipo "M", colocada			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A32	1,000	Ud	Arqueta tipo "M" sin tapas	47,19	47,19	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,30	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

080202012		Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "HF", colocada			
			Marco y tapa para arqueta tipo "HF", colocada			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A21	1,000	Ud	Marco y tapa tipo "H" prefabricada	125,04	125,04	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	131,10	7,87	
			TOTAL PARTIDA.....			138,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080202013		Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "DF", colocada			
			Marco y tapa para arqueta tipo "DF", colocada			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M08A01	1,000	Ud	Marco y tapa Tipo D para arqueta	243,38	243,38	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	249,50	14,97	
			TOTAL PARTIDA.....			264,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

080203001		Ud	Arq.reg.alum.púb.40x40x70 cm., marco y tapa poliamida			
			Arqueta registro para alumbrado público en fábrica de ladrillo macizo con fondo terrizo de 0.40x0.40x0.70 m. paredes enfoscadas, marco y tapa de poliamida con 4 puntos de cierre, totalmente terminada.			
MBL02	80,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08L10.10	1,000	Ud	Marco y tapa de poliamida 4 punt	35,64	35,64	
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC92	0,030	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,90	5,27	
			TOTAL PARTIDA.....			93,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

080203002		Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa HA			
			Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de hormigón, terminada			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC92	0,030	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
MBL02	80,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08A45	1,000	Ud	Tapa 40x40 H.Armado	31,25	31,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	83,50	5,01	
			TOTAL PARTIDA.....			88,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

080203003		Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.			
			Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC92	0,030	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
MBL02	80,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08A43	1,000	Ud	Tapa y marco 40x40 fundición	45,00	45,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,30	5,84	
			TOTAL PARTIDA.....			103,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080203004		Ud	Arq.reg.alum.púb.50x50x70 cm., marco y tapa de angulares			
			Ud. de arqueta de registro para alumbrado público en fábrica de ladrillo macizo, con fondo terrizo, de 0.50x0.50x0.70 m. paredes enfoscadas, marco y tapa de angulares, totalmente terminada.			
M08L05.18	1,000	Ud	Marco y tapa angul. 50x50 cm.	29,24	29,24	
MBL02	84,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	9,24	
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC92	0,040	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	2,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

080203005		Ud	Arq. alumbrado 50x50x70 cm de ladrillo, tapa fund.			
			Arqueta para alumbrado de 50x50x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC92	0,040	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	2,15	
MBL02	84,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	9,24	
M08A44	1,000	Ud	Tapa y marco 50x50 fundición	16,42	16,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	69,70	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			73,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

080203006		Ud	Arq. alumbrado 60x60x200 cm de ladrillo, tapa fund.			
			Arqueta para alumbrado de 60x60x200 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P6	2,000	H	Peón especialista	13,83	27,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBC92	0,080	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	4,31	
MBL02	294,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	32,34	
M08A46	1,000	Ud	Tapa 60x60 de fundición	47,68	47,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	168,10	10,09	
			TOTAL PARTIDA.....			178,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

080203007		Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund solable			
			Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa solable y marco de fundición, terminada			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBC92	0,030	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
MBL02	80,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08A47	1,000	Ud	Tapa y marco 40x40 fundición solable	41,00	41,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,30	5,60	
			TOTAL PARTIDA.....			98,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
080203008		Ud	Arq. alumbrado 60x60x200 cm de ladrillo, tapa fund. solable Arqueta para alumbrado de 60x60x200 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa solable y marco de fundición, terminada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P6	2,000	H	Peón especialista	13,83	27,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBC92	0,080	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	4,31	
MBL02	294,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	32,34	
M08A48	1,000	Ud	Tapa 60x60 solable	70,00	70,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	190,40	11,42	
				TOTAL PARTIDA.....		201,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 09 ALUMBRADO PÚBLICO			
SUBCAPÍTULO 0901 BÁCULOS Y LUMINARIAS			
09010101	Ud	Bác.tipo AM acer.galv.3 mm.6 m.alt.1.0 m	137,47
09010102	Ud	Bác.tipo AM acer.galv.3 mm.6 m.alt.1.5 m	137,47
09010103	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.7 m.alt.1.0 m	174,88
09010104	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.8m. alt.1.5 m	260,42
09010105	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m	289,39
09010106	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.10m.alt.1.5 m	710,93
09010107	Ud	Bác. AM acer.galv.4 mm.12m.alt.2.0 m	468,26
09010108	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.8 m.alt.1.5 m	325,60
09010109	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.9 m.alt.1.5 m	289,39
09010110	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.10m.alt.1.5 m	315,92
09010111	Ud	Bác. AM acer.galv.4 mm.12m.alt.2.0 m	513,73
09010112	Ud	Bác. AM. Modelo MERIDIANA de 11m	710,93
09010113	Ud	Columna tronc. 3 m alt.	74,05
09010114	Ud	Columna tronc. 3.5 m alt.	78,99
09010115	Ud	Columna tronc. 3.9 m alt	139,27
09010116	Ud	Columna tronc. 5 m alt	155,95
09010117	Ud	Columna tronc 6 m alt. mod. Escala	1.114,23
09010118	Ud	Columna tronc.7 m alt. mod. Escala	1.281,56
09010119	Ud	Columna tronc. 8 m alt.	222,52
09010120	Ud	Columna tronc.9 m alt.	265,38
09010121	Ud	Columna tronc. 10 alt.	293,94
09010122	Ud	Columna tronc.12 alt.	383,37
09010123	Ud	Col. telescópica hierro 3.9 m alt.	150,84
09010124	Ud	Col. telescópica bronce. 3.9 m alt.	150,84
09010125	Ud	Col. telescópica 7m alt.	840,90
09010126	Ud	Col. telescópica 8m alt.	864,40
09010127	Ud	Col. telescópica 9 m alt.	1.019,01
09010128	Ud	Col. telescópica 9,5 m alt.	1.105,41
09010129	Ud	Col. telescópica 8 m alt.,con brazos	876,78
09010130	Ud	Columna poliamida 4 m.4 brazos	499,46
09010131	Ud	Col. poliamida de 6m alt.	437,37
09010132	Ud	Soporte tipo bulevar 2 columnas de 4 m	1.221,03
09010133	Ud	Col.tronc.y brazo 6 m alt.	1.304,51
09010134	Ud	Col.tronc.y brazo 7 m alt	1.137,18
09010135	Ud	Col.tronc.y brazo 8 m alt	245,48
09010136	Ud	Col.tronc.y brazo 10 m alt.	313,61
09010137	Ud	Col.tronc.y brazo 12 m alt.	406,32
09010138	Ud	Columna tronc. 10 m alt tipo Parque	284,51
09010139	Ud	Columna tronc. 8 m alt tipo Urbe	305,71
09010140	Ud	Col. tel. 8 m alt. brazo recto	876,78
09010141	Ud	Columna de 10 m alt. un solo brazo	1.108,29
09010142	Ud	Columna de 10 m alt. doble brazo	1.278,58
09010143	Ud	Columna tronc 7 m alt. Terminación 76 mm	263,60
09010144	Ud	Columna tronc 7 m alt. Terminación 88 mm	275,97
09010145	Ud	Columna tronc 8 m alt. Terminación 76 mm	282,97
09010146	Ud	Columna tronc 8 m alt. Terminación 88 mm	290,77
09010147	Ud	Columna tronc 9 m alt. Terminación 76 mm	332,49
09010148	Ud	Columna tronc 9 m alt. Terminación 88 mm	351,60
09010149	Ud	Columna tronc 10 m alt. Terminación 76 mm	369,01
09010150	Ud	Columna tronc 10 m alt. Terminación 88 mm	387,53
09010151	Ud	Columna Matroni 9 m alt. Terminación 88 mm	637,08
09010152	Ud	Columna Tipo Avenida	411,71

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
09010153	Ud	Columna Tipo Parque	284,51
09010154	Ud	Columna Tipo Urbe	305,71
09010155	Ud	Columna Tipo Colonial	305,71
09010156	Ud	Columna Tipo Avda. 4m con dos brazos	425,09
09010157	Ud	Columna de 16 m alt. tipo CL-5	2.014,66
09010158	Ud	Col. telescópica 11 m alt.	781,02
09010159	Ud	Brazo vuelo inclinado 1.30 m	66,42
09010160	Ud	Brazo vuelo recto 66 cm.	91,35
09010161	Ud	Brazo recto de 0,66m con cartela	55,68
09010162	Ud	Brazo doble recto 1 m.vuelo	24,98
09010163	Ud	Brazo triple recto 1m.	46,13
09010164	Ud	Brazo recrecido recto 1.5 m.	21,71
09010165	Ud	Brazo recrecido de alt.2-3 m.	68,71
09010166	Ud	Brazo vuelo semicircular 66 cm.	74,69
09010167	Ud	Brazo curvo cartela 1m mural	111,41
09010168	Ud	Bra. curvo cartela 1m en columna	96,65
09010169	Ud	Brazo vuelo semicircular 60 cm.	58,98
09010170	Ud	Brazo mural galv. 1.0 m	23,78
09010171	Ud	Brazo en L de 0,66m con cartela	60,65
09010172	Ud	Brazo simple recto 0.15 m vuelo	15,35
09010173	Ud	Brazo simple recto 0.65 m. vuelo	15,35
09010174	Ud	Brazo soporte sobre columna	20,09
09010175	Ud	Brazo mural galv. 1.5 m	29,85
09010176	Ud	Brazo mural galv. 2.0 m.	34,48
09010177	Ud	Brazo mural prefabricado	28,30
09010178	Ud	Brazo soporte fabricado tubo ac.	39,98
09010179	Ud	Brazo soporte fabricado tubo ac.	91,34
09010180	Ud	Palomilla tipo palacio 0.87 m.	177,91
09010181	Ud	Palomilla tipo Carrera	322,58
09010182	Ud	Soporte doble sobre columna	33,70
09010183	Ud	Soporte triple sobre columna	42,27
09010184	Ud	Soporte cuádruple sobre columna	49,22
09010185	Ud	Soporte para 2 proyectores	22,64
09010186	Ud	Soporte subt. para 3 proyectores	27,99
09010187	Ud	Soporte subt. para 6 proyect.	35,14
09010188	Ud	Palomilla tipo Villa	56,87
09010189	Ud	Zócalo en hierro fundido	178,73
09010190	Ud	Base de fundición 1,3m	178,73
09010191	Ud	Repisa Mayor Gracia	1.077,67
09010192	Ud	Lira tipo FLF	324,69
09010193	Ud	Corona para 4 puntos de luz	38,65

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
09010201	Ud	Luminaria cerrada tipo IVA1K	127,30
09010202	Ud	Luminaria cerrada tipo IVA 2	151,46
09010203	Ud	Lum. cerrada IP66 730x340x295 - IVH-1	188,25
09010204	Ud	Lum. cerrada IP66 891x400x342 - IVH-6	232,98
09010205	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS	414,02
09010206	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-SIN CORONA	338,48
09010207	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS-CI- DOBLE CORANAS	370,92
09010208	Ud	Lum. tipo visual IVF	161,58
09010209	Ud	Lum. tipo Z1. Pro. policarbonato	121,49
09010210	Ud	Lum. tipo ONYX2	196,72
09010211	Ud	Lum. tipo ONYX3	222,35
09010212	Ud	Luminaria tipo ALBANY 100W	275,83
09010213	Ud	Luminaria tipo ALBANY 150W	281,65
09010214	Ud	Luminaria tipo ALBANY 250W	326,31
09010215	Ud	Lum. cerrada semiesférica 100 w.	195,94
09010216	Ud	Luminaria colgante tipo Ribera	76,47
09010217	Ud	Luminaria tipo Lira Princesa en fundición de aluminio	473,68
09010218	Ud	Lum.adosada en pared OA400	303,73
09010219	Ud	Luminaria tipo Alameda	165,84
09010220	Ud	Luminaria tipo Alameda Vial	244,00
09010221	Ud	Luminaria tipo Astral	165,84
09010222	Ud	Luminaria tipo Astral Vial	244,00
09010223	Ud	Lum. tipo Villa	239,84
09010224	Ud	Luminaria tipo Pescador	165,84
09010225	Ud	Luminaria tipo Europa	181,63
09010226	Ud	Luminaria tipo Pescador Vial	244,00
09010227	Ud	Luminaria tipo Paseo	165,84
09010228	Ud	Luminaria tipo Paseo con lamas	196,06
09010229	Ud	Luminaria tipo Paseo Vial	244,00
09010230	Ud	Luminaria tipo Siglo 250	307,15
09010231	Ud	Luminaria tipo Alfa 2-A	215,05
09010232	Ud	Luminaria tipo Libra	219,79
09010233	Ud	Luminaria tipo Milenium	245,32
09010234	Ud	Lum. tipo SRS 420	512,37
09010235	Ud	Luminaria tipo Málaga	164,25
09010236	Ud	Luminaria tipo 482	129,00
09010237	Ud	Luminaria tipo 483 policarbonato	211,95
09010238	Ud	Luminaria con carcasa de fundición aluminio 400 w. V. Sodio	187,97
09010239	Ud	Luminaria tipo Combi GS 70 W	88,96
09010240	Ud	Luminaria con chsis iny.alum.	166,08
09010241	Ud	Lum. tipo 151	198,44
09010242	Ud	Luminaria tipo 451	262,04
09010243	Ud	Lum. tipo 305 cierre vidrio	195,25
09010244	Ud	Ud. luminaria clase II doble alojamiento	175,39
09010245	Ud	Lum. tipo 306 cierre metacrilato	218,71
09010246	Ud	Lum. tipo 306 cierre vidrio	238,60
09010247	Ud	Lum. metronomis Berlín	366,30
09010248	Ud	Lum. metronomis Berlín c/ lamas	396,62
09010249	Ud	Lum. metronomis Berlín c/ rotaci	416,06
09010250	Ud	Lum. tipo metro. Annecy c/lamas	305,28
09010251	Ud	Lum. tipo Iridium vidrio lenticu-253	248,50
09010252	Ud	Lum. tipo Iridium hasta 400 W - 254	351,01
09010253	Ud	Luminaria tipo TMW065/158	104,74
09010254	Ud	Luminaria tipo City-Citea	246,28

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
09010255	Ud	Lum. tubo visto fluorescente	97,29
09010256	Ud	Lum. tipo Modena SGP 681	370,30
09010257	Ud	Lum. tipo Modena SGP 682	437,18
09010258	Ud	Lum. tipo Combi RX 70 w	125,40
09010259	Ud	Luminaria AP-1 tipo 1	215,78
09010260	Ud	Luminaria AP-2 tipo 2	225,14
09010261	Ud	Luminaria tipo Globo	195,07
09010262	Ud	Luminaria tipo AP 101	244,02
09010263	Ud	Luminaria tubular con soporte	681,60
09010264	Ud	Luminaria en forma esférica con prismas internos 250 W U.S.A.P.	183,92
09010265	Ud	Luminaria fundición de aluminio y pintado en color forja	299,23
09010266	Ud	Lum. con soporte de 4mts de altura FO-8	822,74
09010267	Ud	Lum. tipo condolux de 3,9mts	3.970,93
09010268	Ud	Lum. Basic	300,02
09010269	Ud	Proyector IP-559 H.M. 100 w	163,55
09010270	Ud	Proyector SNF 100/02 K	193,21
09010271	Ud	Proyector SNF-100 100 WSK	249,63
09010272	Ud	Proyector MVF 606	397,25
09010273	Ud	Proyector MVF 616/150	421,72
09010274	Ud	Proyector H.M. 150 w. d.n.	221,42
09010275	Ud	Proyector IP-65 V.S.A.P.250w d.n	300,57
09010276	Ud	Proyector IP-557 VSAP 250w d.n.	265,71
09010277	Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. d.n.	239,97
09010278	Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. s.n.	218,05
09010279	Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. d.n.	226,02
09010280	Ud	Proyector H.M. 250 w. d.n.	239,46
09010281	Ud	Proyector SNF 300	290,33
09010282	Ud	Proyector MVF 617/400	503,69
09010283	Ud	Proyector IP-65 V.S.A.P.400w d.n	316,62
09010284	Ud	Proyector IP-557 VSAP 400w d.n.	281,77
09010285	Ud	Proyector V.S.A.P. 400 w. s.n.	235,10
09010286	Ud	Proyector alum. para lámp.400 w.	258,46
09010287	Ud	Proyector V.S.A.P. 400 w. d.n.	235,72
09010288	Ud	Proyector SNF 400	464,14
09010289	Ud	Proyector SVF 617/400 v.s.a.p.	530,14
09010290	Ud	Proyector MVF 024 1000 W	502,63
09010291	Ud	Proyector HNF 326	570,90
09010292	Ud	Proyector empotrado en pretil TCL-18	255,33
09010293	Ud	Proyector empotrado en pretil HPL	276,35
SUBCAPÍTULO 0902		FAROLAS Y CANDELABROS	
0902001	Ud	Candelabro tipo Bailen II	2.426,31
0902002	Ud	Candelabro tipo Bailen II 5.54	976,19
0902003	Ud	Candelabro tipo Palacio 3.6	683,69
0902004	Ud	Candelabro tipo Avenida	365,14
0902005	Ud	Candelabro tipo Avenida D/brazo	457,80
0902006	Ud	Candelabro tipo Urbe	287,86
0902007	Ud	Farol tipo Fernando VII	411,35
0902008	Ud	Farol tipo Palacio	141,36
0902009	Ud	Farol tipo Imperial	145,04
0902010	Ud	Farola tipo Avenida 4.40 m.	1.059,64
0902011	Ud	Farola tipo Imperial de 3,6 m	426,65
SUBCAPÍTULO 0903		EQUIPOS DE ENCENDIDO Y LÁMPARAS	
0903001	Ud	Equipo de medida	541,98
0903002	Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 70 w	14,65
0903003	Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 80w	7,11

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
0903004	Ud	Equipo aux. encend. VS d.n 100 w	48,39
0903005	Ud	Equipo de ahorro 100 w	46,12
0903006	Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 100w	26,87
0903007	Ud	Equipo aux. encend. VM d.n.125w	27,24
0903008	Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 125w	8,31
0903009	Ud	Equipo aux. encend. VS d.n.150 w	51,15
0903010	Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 150w	28,45
0903011	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 150w	19,26
0903012	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 250w	22,94
0903013	Ud	Equipo aux. encend. VM d.n.250 w	42,44
0903014	Ud	Equipo aux. encend. VS d.n. 250w	53,20
0903015	Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 250w	35,00
0903016	Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 250w	31,28
0903017	Ud	Equipo aux. encend. VS d.n. 400w	55,25
0903018	Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 400w	34,31
0903019	Ud	Equipo aux. encend. HM 1000 w	161,39
0903020	Ud	Equipo aux. enc. V.S.A.P. 1000w	209,51
0903021	Ud	Condensador 8 µF	2,57
0903022	Ud	Condensador 12 µF	3,28
0903023	Ud	Condensador 16 µF	3,99
0903024	Ud	Condensador 18 µF	4,51
0903025	Ud	Condensador 20 µF	4,51
0903026	Ud	Condensador 25 µF	4,86
0903027	Ud	Condensador 35 µF	5,55
0903028	Ud	Arrancador lámpara tubular	8,35
0903029	Ud	Lampara PH CDM-T 35 w/830 G12	61,45
0903030	Ud	Lámpara de descarga 70 w	60,41
0903031	Ud	Lámpara de descarga 150 w	56,57
0903032	Ud	Lampara PH CDM-TD 150 w/830	53,41
0903033	Ud	Lámpara electróncia 9 w.	8,28
0903034	Ud	Lámpara electrónica 11 w.	8,28
0903035	Ud	Lámpara electrónica 15 w.	8,28
0903036	Ud	Lámpara electrónica 20 w.	8,28
0903037	Ud	Lámpara electrónica 23 w	8,91
0903038	Ud	Lámpara H.M. 35 w.	19,30
0903039	Ud	Lámpara H.M. 70 w.	22,48
0903040	Ud	Lámpara H.M. 150 w.	40,64
0903041	Ud	Lámp.mastercolour 100W	33,94
0903042	Ud	Lámp.mastercolour 150W	35,05
0903043	Ud	Lámpara H.M. 250 w.	40,64
0903044	Ud	Lámpara H.M. 400 w.	38,50
0903045	Ud	Lámpara H.M. 1000 w.	126,15
0903046	Ud	Lámpara H.M. 2000 W	151,48
0903047	Ud	Lámpara Halog. Master+ tub. 400 W	43,61
0903048	Ud	Lámp. mercurio alta pres.80 w	4,25
0903049	Ud	Lámp. mercurio alta pres.125 w	4,36
0903050	Ud	Lámp. mercurio alta pres.250 w	8,64
0903051	Ud	Lámp. mercurio alta pres. 400 w	11,02
0903052	Ud	Lámp. sodio A.P. 100 w	12,93
0903053	Ud	Lámp. sodio A.P. 150 w	14,28
0903054	Ud	Lámp. sodio A.P. 250 w	14,52
0903055	Ud	Lámp. sodio A.P. 400 w	15,16
0903056	Ud	Lámpara sodio A. P. 1000W	140,23
0903057	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 100 w	22,10
0903058	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 150 w	27,01

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
0903059	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 250 w	28,70
0903060	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 400 w	30,58
0903061	Ud	Lámpara V.S. 150 w confort	33,41
0903062	Ud	Lámpara V.S. 250 w confort	34,70
0903063	Ud	Lámpara V.S. 400 w confort	37,40
0903064	Ud	Lámpara V.S. blanco 50 w.	42,56
0903065	Ud	Lámpara V.S. blanco 100 w.	50,20
0903066	Ud	Lámpara fluorescente 58 w	7,02
SUBCAPÍTULO 0904		MONJATES Y DESMONTAJES	
0904001	Ud	Desmontaje báculo transp.almacén	39,49
0904002	Ud	Desmontaje brazo mural	16,09
0904003	Ud	Desmontaje columna transp.almacé	39,49
0904004	Ud	Desmontaje de punto de luz	30,65
SUBCAPÍTULO 0905		CUADROS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL	
0905001	Ud	Cuadro maniobra modular	1.623,41
0905002	Ud	Cuadro de obra modular	2.270,21
0905003	Ud	Cuadro accionable con ficha	1.902,97
0905004	Ud	Cuadro de obra modular 24 kW	3.243,93
0905005	Ud	Interruptor diferencial 40 A	74,75
0905006	Ud	Interrup.mag. 20 A.(módulo de 3)	30,52
0905007	Ud	Interrup.mag. 16 A(módulo de 3)	19,25
0905008	Ud	Interrup. mag. 32A(módulo de 3)	19,25
0905009	Ud	Interruptor mag. 30 A	22,40
0905010	Ud	Interrup.mag. 25 A(módulo de 3)	19,25
0905011	Ud	Interruptor magnet. I de 6 A	7,79
0905012	Ud	Reductor de tensión de 24 kVA	1.379,47
0905013	Ud	Reductor de tensión de 30 kVA	1.779,12
0905014	Ud	Reductor de tensión de 40 kVA	2.352,59
0905015	Ud	Reductor de tensión de 20 KVA	1.190,74
0905016	Ud	Hornacina alojamiento reductor	300,27
0905017	Ud	Modem telf. GSM en programador	231,40
SUBCAPÍTULO 0906		INSTALACIONES	
0906001	Ud	Instalación de punto de luz	59,43
0906002	Ud	Inst. punto de luz cada 20 cms.	70,70
0906003	Ud	Inst. punto de luz can. subt.	58,06
0906004	Ud	Inst. punto de luz grape. 20 cms	77,87
SUBCAPÍTULO 0907		CONDUCTORES	
0907001	Ml	Cond.term.1kv de 1x1.5 mm2, en Cu	0,46
0907002	Ml	Cond.term.1kv de 1x2.5 mm2, en Cu	0,56
0907003	Ml	Cond.term.1kv de 1x4 mm2, en Cu	0,78
0907004	Ml	Cond.term.1kv de 1x6 mm2, en Cu	0,95
0907005	Ml	Cond.term.1kv de 1x10 mm2, en Cu	1,57
0907006	Ml	Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu	2,29
0907007	Ml	Cond.term.1kv de 1x25 mm2, en Cu	3,46
0907008	Ml	Cond.term.1kv de 1x50 mm2, en Cu	6,80
0907009	Ml	Cond.term.1kv de 1x70 mm2, en Cu	9,50
0907010	Ml	Cond.term.1kv de 1x95 mm2, en Cu	12,26
0907011	Ml	Cond.term.1kv de 1x120 mm2, en Cu	15,65
0907012	Ml	Cond.term.1kv de 1x150 mm2, en Cu	18,46
0907013	Ml	Cond.term.1kv de 1x185 mm2, en Cu	25,23
0907014	Ml	Cond.term.1kv de 1x240 mm2, en Cu	28,94
0907015	Ml	Cond.term.1kv de 2x1.5 mm2, en Cu	0,78
0907016	Ml	Cond.term.1kv de 2x2.5 mm2, en Cu	1,04
0907017	Ml	Cond.term 1kv de 2x4 mm2, en Cu	1,59
0907018	Ml	Cond.term.1kv de 2x6 mm2, en Cu	2,16

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
0907019	Ml	Cond.term.1kv de 2x10 mm2, en Cu	4,17
0907020	Ml	Cond.term.1kv de 2x16 mm2, en Cu	5,49
0907021	Ml	Cond.term.1kv de 3x1.5 mm2, en Cu	0,97
0907022	Ml	Cond.term.1kv de 3x2.5 mm2, en Cu	1,38
0907023	Ml	Cond.term.1kv de 3x4 mm2, en Cu	2,12
0907024	Ml	Cond.term.1kv de 3x6 mm2, en Cu	2,95
0907025	Ml	Cond.term.1kv de 3x10 mm2, en Cu	4,94
0907026	Ml	Cond.term.1kv de 3x16 mm2, en Cu	7,80
0907027	Ml	Cond.term.1kv de 3x25 mm2, en Cu	12,42
0907028	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x16 mm2, en Cu	8,78
0907029	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x25 mm2, en Cu	13,69
0907030	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x35 mm2, en Cu	19,04
0907031	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x50 mm2, en Cu	26,69
0907032	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x70 mm2, en Cu	37,80
0907033	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x90 mm2, en Cu	43,95
0907034	Ml	Cond.term.1kv de 4x1.5 mm2, en Cu	1,25
0907035	Ml	Cond.term.1kv de 4x2.5 mm2, en Cu	1,78
0907036	Ml	Cond.term.1kv de 4x4 mm2, en Cu	2,69
0907037	Ml	Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu	3,71
0907038	Ml	Cond.term.1kv de 4x10 mm2, en Cu	6,25
0907039	Ml	Cond.term.1kv de 4x16 mm2, en Cu	10,30
0907040	Ml	Conductor termoplástico 25 mm2,en AL	2,12
0907041	Ml	Conductor termoplástico 35 mm2, en AL	2,29
0907042	Ml	Conductor termoplástico 50 mm2, en AL	2,67
0907043	Ml	Conductor termoplástico 95 mm2, en AL	3,69
0907044	Ml	Conductor termoplástico 150 mm2, en AL	5,47
0907045	Ml	Cond.term.1kv de 1x2.5 mm2, en Cu. P. Tierra	0,56
0907046	Ml	Cond. termoplástico 1x240 mm2, en AL	7,84
0907047	Ud	Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu	20,77
0907048	Ml	Cond.term.1kv de 1x4 mm2, en Cu. P. Tierra	0,78
0907049	Ml	Cond.term.1kv de 1x6 mm2, en Cu. P. Tierra	0,95
0907050	Ml	Cond.term.1kv de 1x10 mm2, en Cu. P. Tierra	1,57
0907051	Ml	Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra	2,29
SUBCAPÍTULO 0908	VARIOS		
0908001	Ud	Caja metálica de protección proy	116,62
0908002	Ud	Caja de derivación punto de luz	10,98
0908003	Ml	Pintura de columna	4,62
0908004	Ml	Pintura de brazo	4,44
0908005	Ud	Poste madera 8 m.	138,81
0908006	Ud	Rejilla completa	138,23
0908007	Ml	Tubo protec. cond.Ø=1"	11,75
0908008	Ml	Tubo prot. conductor Ø=2"	12,67
0908009	Ud	Limitador de haz ZVF 617 LF	154,10
0908010	Ud	Limitador de haz MVF 024/1 kw	193,77
0908011	Ml	Limpieza de columnas	4,91
0908012	Ud	Empalme bimetálico	13,02
0908013	Ud	Reflector para luminarias 400 w de metacrilato	31,86
0908014	Ud	Reflector para luminarias 400 w de Vidrio Plano	45,07
0908015	Ud	Reflector para luminarias 400 w de Policarbonato	37,80
0908016	Ud	Reflector para luminarias 400 w de vidrio Borosilicatado	33,83
0908017	Ud	Reflector para luminarias 250 W de Metacrilato	22,59
0908018	Ud	Reflector para luminarias 250 w de Policarbonato	31,86
0908019	Ud	Reflector para luminarias 250 w de Vidrio Plano	38,47
0908020	Ud	Reflector para luminarias 250 w de vidrio Borosilicatado	23,92
SUBCAPÍTULO 0909	OBRA CIVIL		

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
0909001	Ud	Cimentación 70x110x80	76,27
0909002	Ud	Cimentación 60x60x130 cm.	105,59
0909003	Ud	Cimentación 40x40x80 cm.	65,17
0909004	Ud	Cimentación 50x50x110 cm.	83,50
0909005	Ud	Caja hormigón protección proyect	99,19
0909006	Ud	Caja de ladrillo	58,71

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010101		Ud	Bác.tipo AM acer.galv.3 mm.6 m.alt.1.0 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 6 m. de altura y brazo de 1 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.02	1,000	Ud	Báculo de 6 m.alt.1.5m de vuelo. Puesto en obra	115,67	115,67	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	129,70	7,78	
			TOTAL PARTIDA.....			137,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
09010102		Ud	Bác.tipo AM acer.galv.3 mm.6 m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 6 m. de altura y brazo de 1,5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.02	1,000	Ud	Báculo de 6 m.alt.1.5m de vuelo. Puesto en obra	115,67	115,67	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	129,70	7,78	
			TOTAL PARTIDA.....			137,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
09010103		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.7 m.alt.1.0 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 7 m. de altura y brazo de 1 m. de vuelo con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L03.13	1,000	Ud	Báculo 7 m.galv. puesto en obra	150,96	150,96	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
09010104		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.8m. alt.1.5 m Ud. Báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 8 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L03.09	1,000	Ud	Báculo 8 m.galv. puesto en obra	231,66	231,66	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	245,70	14,74	
			TOTAL PARTIDA.....			260,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
09010105		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesoer, totalmente troncocónico de 9 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L03.10	1,000	Ud	Báculo 9 m.galv. puesto en obra	253,11	253,11	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	273,00	16,38	
			TOTAL PARTIDA.....			289,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010106		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.10m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 10 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela, placa de asiento y pernos de anclaje.			
PP12IIIIII	1,000	Ud	Bác. AM. Modelo MERIDIANA de 11m	650,79	650,79	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	670,70	40,24	
			TOTAL PARTIDA.....			710,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010107		Ud	Bác. AM acer.galv.4 mm.12m.alt.2.0 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 12 m. de altura y brazo de 2 m. de vuelo; con porterzuela y bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M10L03.12	1,000	Ud	Báculo de 12 m. puesto en obra	421,85	421,85	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	441,80	26,51	
			TOTAL PARTIDA.....			468,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09010108		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.8 m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 8 m. de altura y doble brazo de 1.5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.05	1,000	Ud	Báculo 8 m.galv. puesto en obra	293,15	293,15	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	307,20	18,43	
			TOTAL PARTIDA.....			325,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09010109		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.9 m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 9 m. de altura y doble brazo de 1.5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.06	1,000	Ud	Báculo 9 m. galv.puesto en obra	253,11	253,11	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	273,00	16,38	
			TOTAL PARTIDA.....			289,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010110		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.10m.alt.1.5 m			
			Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 10 m. de altura y doble brazo de 1.5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.07	1,000	Ud	Báculo 10 m.galv. puesto en obra	278,14	278,14	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	298,00	17,88	
			TOTAL PARTIDA.....			315,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010111		Ud	Bác. AM acer.galv.4 mm.12m.alt.2.0 m			
			Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 12 m. de altura y doble brazo de 2 m. de vuelo con sus pernos de fijación.			
M09L03.08	1,000	Ud	Báculo 12 m.galv. puesto en obra	464,75	464,75	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	484,70	29,08	
			TOTAL PARTIDA.....			513,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010112		Ud	Bác. AM. Modelo MERIDIANA de 11m			
			Ud. báculoo AM Modelo MERIDIANA de 11m, construido en chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, con porterzuela y bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
PP12IIIIII	1,000	Ud	Bác. AM. Modelo MERIDIANA de 11m	650,79	650,79	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	670,70	40,24	
			TOTAL PARTIDA.....			710,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010113		Ud	Columna tronc. 3 m alt.			
			Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 3 m. de altura, con porterzuela, bornas de conexión, placa de asiento y sus correspondientes pernos.			
M09L04.24	1,000	Ud	Columna 3 m. puesta en obra	61,45	61,45	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	69,90	4,19	
			TOTAL PARTIDA.....			74,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09010114		Ud	Columna tronc. 3.5 m alt.			
			Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 3.5 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.25	1,000	Ud	Columna 3.5m. puesta en obra	66,11	66,11	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,50	4,47	
			TOTAL PARTIDA.....			78,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010115		Ud	Columna tronc. 3.9 m alt Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 3.90 m. de altura, terminada en su parte superior con un diámetro de 60 mm., con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.26	1,000	Ud	Columna 3.9m. puesta en obra	122,98	122,98	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	131,40	7,88	
			TOTAL PARTIDA.....			139,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09010116		Ud	Columna tronc. 5 m alt Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 5 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.27	1,000	Ud	Columna 5 m. puesta en obra	138,71	138,71	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	147,10	8,83	
			TOTAL PARTIDA.....			155,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09010117		Ud	Columna tronc 6 m alt. mod. Escala Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 6 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.57	1,000	Ud	Columna de 6 m alt. mod. escala	1.037,14	1.037,14	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.051,20	63,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1.114,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09010118		Ud	Columna tronc.7 m alt. mod. Escala Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor y 7 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.58	1,000	Ud	Columna de 7 m alt. Mod. escala	1.197,80	1.197,80	
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.209,00	72,54	
			TOTAL PARTIDA.....			1.281,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09010119		Ud	Columna tronc. 8 m alt. Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 8 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.21	1,000	Ud	Columna de 8 m. puesta en obra.	195,91	195,91	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	209,90	12,59	
			TOTAL PARTIDA.....			222,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010120		Ud	Columna tronc.9 m alt.			
			Ud. de columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 9 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.31	1,000	Ud	Columna 9 m puesta en obra	230,23	230,23	
19P3	0,706	H	Oficial 1ª	14,24	10,05	
19P7	0,731	H	Peón ordinario	13,79	10,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	250,40	15,02	
			TOTAL PARTIDA.....			265,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010121		Ud	Columna tronc. 10 alt.			
			Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de de 10 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.85	1,000	Ud	Columna de 10 m y 4 mm p/obra	257,40	257,40	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	277,30	16,64	
			TOTAL PARTIDA.....			293,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010122		Ud	Columna tronc.12 alt.			
			Ud. de columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizada de 4 mm. de espesor de 12 m. de altura, con porterzuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.90	1,000	Ud	Columna de 12 m p/obra	341,77	341,77	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	361,70	21,70	
			TOTAL PARTIDA.....			383,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010123		Ud	Col. telescópica hierro 3.9 m alt.			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de hasta 3.9 m de altura y diámetros de 130 y 100 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, zócalo en hierro fundido, todo colocado.			
M09L13.89	1,000	Ud	Col. telescópica 3,9 m alt.	110,00	110,00	
M09L05.71	1,000	Ud	Zócalo en hierro fundido, p/obra	21,04	21,04	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	142,30	8,54	
			TOTAL PARTIDA.....			150,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010124		Ud	Col. telescópica bronce. 3.9 m alt.			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de hasta 3.9 m de altura y diámetros de 130 y 100 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, con embellecedor de bronce con inscripción, todo colocado.			
M09L13.90	1,000	Ud	Col. tel. con embellece. 3,9 m alt., p/obra	110,00	110,00	
M09L05.71	1,000	Ud	Zócalo en hierro fundido, p/obra	21,04	21,04	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	142,30	8,54	
			TOTAL PARTIDA.....			150,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010125		Ud	Col. telescópica 7m alt.			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 7 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro,todo colocado.			
M09L04.98	1,000	Ud	Col. tel. 3 diametros 7m alt.	776,49	776,49	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	793,30	47,60	
			TOTAL PARTIDA.....			840,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09010126		Ud	Col. telescópica 8m alt.			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 8 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro,todo colocado.			
M09L13.28	1,000	Ud	Columna telescópica 8m de altura	798,66	798,66	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	815,50	48,93	
			TOTAL PARTIDA.....			864,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09010127		Ud	Col. telescópica 9 m alt.			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 9 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro,todo colocado.			
M09L13.59	1,000	Ud	Col. tel. 3 diametros 9m alt.	944,52	944,52	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	961,30	57,68	
			TOTAL PARTIDA.....			1.019,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

09010128		Ud	Col. telescópica 9,5 m alt.			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 9,5 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro,todo colocado.			
M09L13.63	1,000	Ud	Col. tel. 3 dia. 9,5m alt.	1.026,03	1.026,03	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.042,80	62,57	
			TOTAL PARTIDA.....			1.105,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010129		Ud	Col. telescópica 8 m alt.,con brazos			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 8 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro,todo colocado.			
M09L13.28	1,000	Ud	Columna telescópica 8m de altura	798,66	798,66	
M09L13.09	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.65 m. vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	827,20	49,63	
			TOTAL PARTIDA.....			876,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010130		Ud	Columna poliamida 4 m.4 brazos			
			Ud. columna fabricada en poliamida con fibra de vidrio con alma metálica galvanizada de 4 metros de altura con portezuela.			
M09L04.20	1,000	Ud	Columna pol.4m.4 brazos p/obras	462,78	462,78	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	471,20	28,27	
			TOTAL PARTIDA.....			499,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09010131		Ud	Col. poliamida de 6m alt.			
			Ud. columna fabricada en poliamida con fibra de vidrio con alma metálica galvanizada de 6 metros de altura con portezuela.			
M09L13.91	1,000	Ud	Col. tipo atlas de 6m alt.	403,28	403,28	
19P3	0,333	H	Oficial 1ª	14,24	4,74	
19P7	0,333	H	Peón ordinario	13,79	4,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	412,60	24,76	
			TOTAL PARTIDA.....			437,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010132		Ud	Soporte tipo bulevar 2 columnas de 4 m			
			Soporte tipo bulevar compuesto por 2 columnas de 4 m. de altura y otro central de 9 m. construidas en poliamidas con fibra de vidrio y alma de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, abrazaderas, accesorios y bornas de conexión, portezuela y anclajes			
M09L05.61	1,000	Ud	Diseño tipo Bulevar	1.123,89	1.123,89	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.151,90	69,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1.221,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010133		Ud	Col.tronc.y brazo 6 m alt. Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor y 6 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje y doble soporte.			
M09L04.58	1,000	Ud	Columna de 7 m alt. Mod. escala	1.197,80	1.197,80	
M09L03.68	1,000	Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.230,70	73,84	
			TOTAL PARTIDA.....			1.304,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09010134		Ud	Col.tronc.y brazo 7 m alt Ud. Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 7 m. de altura, con portezuela, placa de asiento, pernos de anclaje y doble soporte, colocada.			
M09L04.57	1,000	Ud	Columna de 6 m alt. mod. escala	1.037,14	1.037,14	
M09L03.68	1,000	Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.072,80	64,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1.137,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09010135		Ud	Col.tronc.y brazo 8 m alt Ud. columna tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónica de 8 m. de altura con portezuela, placa de asiento y pernos de anclaje, y doble soporte, colocado.			
M09L04.21	1,000	Ud	Columna de 8 m. puesta en obra.	195,91	195,91	
M09L03.68	1,000	Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	231,60	13,90	
			TOTAL PARTIDA.....			245,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010136		Ud	Col.tronc.y brazo 10 m alt. Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de 10 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje, y doble soporte, todo colocado.			
M09L04.85	1,000	Ud	Columna de 10 m y 4 mm p/obra	257,40	257,40	
M09L03.68	1,000	Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	295,90	17,75	
			TOTAL PARTIDA.....			313,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010137		Ud	Col.tronc.y brazo 12 m alt. Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizada de 4 mm. de espesor de 12 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión placa de asiento y pernos de anclaje y doble soporte colocado.			
M09L04.90	1,000	Ud	Columna de 12 m p/obra	341,77	341,77	
M09L03.68	1,000	Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	14,24	10,11	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	13,79	9,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	383,30	23,00	
			TOTAL PARTIDA.....			406,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010138		Ud	Columna tronc. 10 m alt tipo Parque Ud. columna troncocónica tipo Parque (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de 10 m. de altura, con terminación en Ø=76 mm., con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.59	1,000	Ud	Columna tipo parque	260,00	260,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	268,40	16,10	
			TOTAL PARTIDA.....			284,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010139		Ud	Columna tronc. 8 m alt tipo Urbe Ud. columna troncocónica tipo Urbe (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de 8 m. de altura, con terminación en Ø=76 mm., con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.61	1,000	Ud	Columna Tipo Urbe	280,00	280,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	288,40	17,30	
			TOTAL PARTIDA.....			305,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010140		Ud	Col. tel. 8 m alt. brazo recto Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 8 m de altura y brazo recto, diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro,todo colocado			
M09L13.28	1,000	Ud	Columna telescópica 8m de altura	798,66	798,66	
M09L13.05	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.15 m vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	827,20	49,63	
			TOTAL PARTIDA.....			876,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010141		Ud	Columna de 10 m alt. un solo brazo Ud columna troncocónica tipo A.M. mod. Escala un solo brazo, de acero galvanizado de 3mm de espesor, de 10 m. de altura con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.57	1,000	Ud	Columna de 6 m alt. mod. escala	1.037,14	1.037,14	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.045,60	62,74	
			TOTAL PARTIDA.....			1.108,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09010142		Ud	Columna de 10 m alt. doble brazo Ud columna troncocónica tipo A.M. mod. Escala doble brazo, de acero galvanizado de 3mm de espesor, de 10m. de altura con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.58	1,000	Ud	Columna de 7 m alt. Mod. escala	1.197,80	1.197,80	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.206,20	72,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1.278,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010143		Ud	Columna tronc 7 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 7 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.32	1,000	Ud	Columna 7 m. acero galv. 3 mm y Ø=76 mm	234,66	234,66	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	248,70	14,92	
			TOTAL PARTIDA.....			263,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09010144		Ud	Columna tronc 7 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 7 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.33	1,000	Ud	Columna 7 m. acero galv. 3 mm y Ø=88 mm	246,33	246,33	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	260,40	15,62	
			TOTAL PARTIDA.....			275,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010145		Ud	Columna tronc 8 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 8 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.34	1,000	Ud	Columna 8 m. acero galv. 3 mm y Ø=76 mm	252,93	252,93	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	267,00	16,02	
			TOTAL PARTIDA.....			282,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010146		Ud	Columna tronc 8 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 8 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.35	1,000	Ud	Columna 8 m. acero galv. 3 mm y Ø=88 mm	260,29	260,29	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	274,30	16,46	
			TOTAL PARTIDA.....			290,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010147		Ud	Columna tronc 9 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 9 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.36	1,000	Ud	Columna 9 m. acero galv. 4 mm y Ø=76 mm	299,65	299,65	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	313,70	18,82	
			TOTAL PARTIDA.....			332,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09010148		Ud	Columna tronc 9 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 9 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.37	1,000	Ud	Columna 9 m. acero galv. 4 mm y Ø=88 mm	317,68	317,68	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	331,70	19,90	
			TOTAL PARTIDA.....			351,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010149		Ud	Columna tronc 10 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 10 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.38	1,000	Ud	Columna 10 m. acero galv. 4 mm y Ø=76 mm	334,10	334,10	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	348,10	20,89	
			TOTAL PARTIDA.....			369,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

09010150		Ud	Columna tronc 10 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 10 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.39	1,000	Ud	Columna 10 m. acero galv. 4 mm y Ø=88 mm	351,57	351,57	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	365,60	21,94	
			TOTAL PARTIDA.....			387,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010151		Ud	Columna Matroni 9 m alt. Terminación 88 mm Columna Platonix troncocónica tipo A. M. con aretes soldados (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 9 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.40	1,000	Ud	Columna Matroni 9 m. acero galv. 4 mm y Ø=88 mm	587,00	587,00	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	601,00	36,06	
			TOTAL PARTIDA.....			637,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09010152		Ud	Columna Tipo Avenida Ud. Columna tipo Avenida de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.50	1,000	Ud	Columna Tipo Avenida	380,00	380,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	388,40	23,30	
			TOTAL PARTIDA.....			411,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010153		Ud	Columna Tipo Parque			
			Ud. Columna tipo Parque de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.59	1,000	Ud	Columna tipo parque	260,00	260,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	268,40	16,10	
			TOTAL PARTIDA.....			284,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09010154		Ud	Columna Tipo Urbe			
			Ud. Columna tipo Urbe de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.61	1,000	Ud	Columna Tipo Urbe	280,00	280,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	288,40	17,30	
			TOTAL PARTIDA.....			305,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09010155		Ud	Columna Tipo Colonial			
			Ud. Columna tipo Colonial de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.63	1,000	Ud	Columna Tipo Colonial	280,00	280,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	288,40	17,30	
			TOTAL PARTIDA.....			305,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09010156		Ud	Columna Tipo Avda. 4m con dos brazos			
			Ud. Columna tipo Avenida de 4 mts de altura y dos brazos fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.60	1,000	Ud	Columna Tipo Avda. 4m con dos brazos	392,62	392,62	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	401,00	24,06	
			TOTAL PARTIDA.....			425,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09010157		Ud	Columna de 16 m alt. tipo CL-5			
			Ud. columna de 16mts. tipo CL-5, cilindrica. Columna cilindrica, incluso anillos para colocación de proyectores, colocada en obra.			
M09L04.55	1,000	Ud	Columna de 16 m alt. tipo CL-5	1.892,21	1.892,21	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.900,60	114,04	
			TOTAL PARTIDA.....			2.014,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010158		Ud	Col. telescópica 11 m alt.			
			Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 11 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 4 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado.			
M09L04.56	1,000	Ud	Col. tel. 3 dia. 11m alt.	720,00	720,00	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	736,80	44,21	
			TOTAL PARTIDA.....			781,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

09010159		Ud	Brazo vuelo inclinado 1.30 m			
			Ud. de brazo con vuelo inclinado de 1.30 m fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior y pintura poliester exterior, con fijación mediante accesorio de poliamida con fibra de vidrio.			
M09L11.02	1,000	Ud	Brazo 1.30 vuelo	59,86	59,86	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,70	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			66,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010160		Ud	Brazo vuelo recto 66 cm.			
			Ud. brazo con vuelo recto de 66 cm. fabricado en tubo de acero doble recubrimiento galvanizado exterior e interior y pintura poliéster exterior con fijación mediante accesorio de poliamida reforzada con fibra de vidrio.			
M09L11.10	1,000	Ud	Brazo vuelo recto 66 cms	83,38	83,38	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,20	5,17	
			TOTAL PARTIDA.....			91,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09010161		Ud	Brazo recto de 0,66m con cartela			
			Ud. brazo recto de longitud 0,66 m de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.11	1,000	Ud	Brazo recto de 0,66m con cartela	49,73	49,73	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,50	3,15	
			TOTAL PARTIDA.....			55,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010162		Ud	Brazo doble recto 1 m.vuelo			
			Ud. de doble brazo recto de 1 m. de vuelo construido en tubo de acero galvanizado de 3 mm. de espesor y 60 de diámetro para colocar sobre columna.			
M09L11.01	1,000	Ud	Brazo doble puesto en obra	20,76	20,76	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,60	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010163		Ud	Brazo triple recto 1m.			
			Ud. de triple brazo recto de 1 m. de vuelo construido en tubo de aceor galvanizado de 3 mm. de espesor para colocar sobre columna.			
M09L11.13	1,000	Ud	Brazo triple en obra	40,72	40,72	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,50	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			46,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09010164		Ud	Brazo recrecido recto 1.5 m.			
			Ud. de recrecido recto de altura 1.5 m. en tubo de acero galvanizado y anclaje para sustentar brazo con equipo incluido.			
M09L11.11	1,000	Ud	Recrecido recto	11,23	11,23	
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,330	H	Peón ordinario	13,79	4,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,50	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09010165		Ud	Brazo recrecido de alt.2-3 m.			
			Ud. de brazo recrecido de altura 2 y 3 m. y 1 m. de vuelo en tubo de acero galvanizado y con anclaje para sustentar luminaria con equipo incorporado.			
M09L11.12	1,000	Ud	Brazo recrecido alt. 2-3 m.	55,57	55,57	
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P7	0,330	H	Peón ordinario	13,79	4,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,80	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			68,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09010166		Ud	Brazo vuelo semicircular 66 cm.			
			Ud. brazo con vuelo semicircular de 66 cm. fabricado en tubo de acero doble recubrimiento galvanizado exterior e interior y pintura poliéster exterior con fijación mediante accesorio de poliamida reforzada con fibra de vidrio.			
M09L11.14	1,000	Ud	Brazo vuelo semicircular	67,66	67,66	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	70,50	4,23	
			TOTAL PARTIDA.....			74,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09010167		Ud	Brazo curvo cartela 1m mural			
			Ud. brazo curvo de 1m de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro de 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.08	1,000	Ud	Brazo curvo de 1m con cartela	102,30	102,30	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,10	6,31	
			TOTAL PARTIDA.....			111,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010168		Ud	Bra. curvo cartela 1m en columna Ud. brazo curvo de 1m para adosar en columna, de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro de 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.07	1,000	Ud	Brazo curvo cartela 1 m en columna	88,38	88,38	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	91,20	5,47	
			TOTAL PARTIDA.....			96,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09010169		Ud	Brazo vuelo semicircular 60 cm. Brazo con vuelo semicircular de 60 cm. fabricado en tubo de acero galvanizado exterior e interior y pintado, con aretes para adosar en columna Nikolson, colocado.			
M09L11.15	1,000	Ud	Brazo vuelo semicircular 60 cm	52,84	52,84	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,60	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			58,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
09010170		Ud	Brazo mural galv. 1.0 m Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 1.0 m. de longitud y 60 mm. de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L11.04	1,000	Ud	Brazo mural 1 m. puesto en obra	16,83	16,83	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,40	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			23,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
09010171		Ud	Brazo en L de 0,66m con cartela Ud. brazo en L de longitud 0,66 m de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.10	1,000	Ud	Brazo en L de 0,66m con cartela	54,42	54,42	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09010172		Ud	Brazo simple recto 0.15 m vuelo Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 0,15 m de longitud y 60 mm de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L13.05	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.15 m vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,50	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010173		Ud	Brazo simple recto 0.65 m. vuelo Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 0,65 m. de longitud y 60 mm. de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L13.09	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.65 m. vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,50	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09010174		Ud	Brazo soporte sobre columna Ud. de brazo mural de 0.7 m de longitud para sustentación de luminaria adosado a columna, de tubo de acero galvanizado de 60 mm de diametro, incluido herrajes.			
M09L13.12	1,000	Ud	Brazo soporte sobre columna	16,15	16,15	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,00	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
09010175		Ud	Brazo mural galv. 1.5 m Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 1.5 m. de longitud y 60 mm. de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L11.05	1,000	Ud	Brazo mural 1.5 m. puesto en obr	22,55	22,55	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,20	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			29,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09010176		Ud	Brazo mural galv. 2.0 m. Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 2.0 m. de longitud y 60 mm de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L11.06	1,000	Ud	Brazo mural 2m. puesto en obra	26,92	26,92	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,50	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			34,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
09010177		Ud	Brazo mural prefabricado Brazo mural prefabricado con perfiles extruidos de aluminio de diámetro 50 mm pintado en gris de aplicación en alumbrado decorativo urbano, suministro con pernos de anclaje.			
M09L11.08	1,000	Ud	Brazo mural aluminio	21,09	21,09	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,70	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			28,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010178		Ud	Brazo soporte fabricado tubo ac.			
			Ud. de brazo soporte fabricado en tubo de acero con doble recubrimiento de poliester de 480 mm. de longitud.			
M09L11.07	1,000	Ud	Brazo puesta en obra. 48 cm	34,92	34,92	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,70	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010179		Ud	Brazo soporte fabricado tubo ac.			
			Ud. de brazo soporte fabricado en tubo de acero con doble recubrimiento de poliester de 60 cm. de longitud.			
M09L11.09	1,000	Ud	Brazo puesta en obra. 60	83,37	83,37	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,20	5,17	
			TOTAL PARTIDA.....			91,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010180		Ud	Palomilla tipo palacio 0.87 m.			
			Ud. de palomilla tipo Palacio de 0.87 m. en fundición de hierro, colocada.			
M09L11.52	1,000	Ud	Palomilla 0.87 m.	162,22	162,22	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,201	H	Peón ordinario	13,79	2,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,80	10,07	
			TOTAL PARTIDA.....			177,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09010181		Ud	Palomilla tipo Carrera			
			Ud. de palomilla tipo Carrera para punto de luz suspendido, fabricada artesanalmente con tubo de acero galvanizado y adornado con remate de forja fina.			
M09L11.51	1,000	Ud	Palomilla tipo Carrera p/o	296,02	296,02	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	14,24	4,22	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	13,79	4,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	304,30	18,26	
			TOTAL PARTIDA.....			322,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010182		Ud	Soporte doble sobre columna			
			Ud. soporte de 0,7 m de vuelo, fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior, para la adaptación de 2 luminarias en una columna, inclinado 15 grados respecto a la horizontal.			
M09L03.42	1,000	Ud	Soporte doble sobre columna puesta en obra	28,94	28,94	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,80	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010183		Ud	Soporte triple sobre columna			
			Ud. soporte de 0,7 m de vuelo, fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior, para la adaptación de 3 luminarias en una columna, inclinado 15 grados respecto a la horizontal.			
M09L03.43	1,000	Ud	Soporte triple sobre columna puesta en obra	37,03	37,03	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,90	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09010184		Ud	Soporte cuádruple sobre columna			
			Ud. soporte de 0,7 m de vuelo, fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior, para la adaptación de 4 luminarias en una columna, inclinado 15 grados respecto a la horizontal.			
M09L03.41	1,000	Ud	Soporte cuádruple sobre columna puesta en obra	43,59	43,59	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,40	2,78	
			TOTAL PARTIDA.....			49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09010185		Ud	Soporte para 2 proyectores			
			Ud. soporte sustentación en chapa de acero galvanizado para 2 proyectores, colocado.			
M09L03.44	1,000	Ud	Soporte para 2 proyectores puesta en obra	18,51	18,51	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,40	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010186		Ud	Soporte subt. para 3 proyectores			
			Ud. soporte sustentación en chapa de acero galvanizado para 3 proyectores, colocada.			
M09L03.45	1,000	Ud	Soporte sustentación 3 proyect. puesta en obra	23,56	23,56	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09010187		Ud	Soporte subt. para 6 proyect.			
			Ud. soporte sustentación en chapa de acero galvanizado para 6 proyectadores, colocada.			
M09L03.46	1,000	Ud	Soporte sustentación 6 proyect. puesta en obra	30,30	30,30	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,20	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09010188		Ud	Palomilla tipo Villa			
			Ud. Palomilla tipo Villa de 0.52 m. en fundición.			
M09L11.53	1,000	Ud	Palomilla tipo Villa	45,24	45,24	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,70	3,22	
			TOTAL PARTIDA.....			56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010189		Ud	Zócalo en hierro fundido			
			Ud. zócalo en hierro fundido para columnas Nikolson, instalado			
M09L13.75	1,000	Ud	Base de fundición 1,3m	165,76	165,76	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	168,60	10,12	
			TOTAL PARTIDA.....			178,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010190		Ud	Base de fundición 1,3m			
			Ud. Base de fundición de 1,3m de altura, colocada.			
M09L13.75	1,000	Ud	Base de fundición 1,3m	165,76	165,76	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	168,60	10,12	
			TOTAL PARTIDA.....			178,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010191		Ud	Repisa Mayor Gracia			
			Repisa Mayor Gracia en fundición de aluminio de 2,38 m de largo y 2,26 de altura con 4 taladros para anclaje en dos placas base			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M09L11.61	1,000	Ud	Repisa Mayos Gracia	988,64	988,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.016,70	61,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.077,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010192		Ud	Lira tipo FLF			
			Ud. de lira en aluminio fundido de 910 mm. de altura y 770 mm. de máxima anchura para luminaria tipo Harmony D-10 y D-8.			
M09L13.40	1,000	Ud	Lira tipo FLF	303,46	303,46	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	306,30	18,38	
			TOTAL PARTIDA.....			324,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09010193		Ud	Corona para 4 puntos de luz			
			Ud. de corona para cuatro puntos de luz, construida en tubo de acero galvanizado de 3 mm. de espesor para colocar sobre columna.			
M09L10.16	1,000	Ud	Corona 4 puntos puesto en obra	33,66	33,66	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,50	2,19	
			TOTAL PARTIDA.....			38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010201		Ud	Luminaria cerrada tipo IVA1K Ud. luminaria cerrada de dimensiones 611x280x220 mm, para lámparas de V.S.A.P. hasta 100 W,con cubeta de policarbonato, carcasa-reflector de aluminio con alojamiento para equipo de encendido de doble nivel.			
M09L02.04	1,000	Ud	Luminaria cerrada tipo IVA1K puesta en obra	111,79	111,79	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	14,24	4,22	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	13,79	4,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	120,10	7,21	
			TOTAL PARTIDA.....			127,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09010202		Ud	Luminaria cerrada tipo IVA 2 Ud. luminaria cerrada con cubeta policarbonato, carcasa-reflector de aluminio con alojamiento para equipo de encendido con dimensiones 763x330x280 mm, para lámparas S.A.P. hasta 250 W, tanto elipsoidales como tubulares.			
M09L02.05	1,000	Ud	Luminaria cerrada tipo IVA 2	134,59	134,59	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	14,24	4,22	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	13,79	4,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	142,90	8,57	
			TOTAL PARTIDA.....			151,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09010203		Ud	Lum. cerrada IP66 730x340x295 - IVH-1 Ud. luminaria cerrada de dimensiones 730x340x295 mm, para lámparas tubulares S.A.P. de hasta 250 W con carcasa formada por dos piezas de aleación ligera inyectada, articuladas entre sí directamente y con cierre a presión, sistema óptico compuesto por reflector de aluminio hidroconformado y anodizado y cierre de vidrio templado de geometria lenticular, sellados con silicona y bandeja portaequipos, tapa de aislamiento y cazoleta portalámparas en material plástico de alta resistencia térmica.			
M09L02.06	1,000	Ud	Luminaria cerrada IP66 (Viento) puesta en obra	165,15	165,15	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	177,60	10,66	
			TOTAL PARTIDA.....			188,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09010204		Ud	Lum. cerrada IP66 891x400x342 - IVH-6 Ud. luminaria cerrada de dimensiones 891x400x342 mm, para lámparas de S.A.P. hasta 600 W tubulares, con carcasa formada por dos piezas de aleación ligera inyectada, articuladas entre sí directamente y con cierre a presión, sistema óptico compuesto por reflector de aluminio hidroconformado y anodizado y cierre de vidrio templado de geometria lenticular, sellados con silicona y bandeja portaequipos, tapa de aislamiento y cazoleta portalámparas en material plástico de alta resistencia térmica.			
M10L02.07	1,000	Ud	Luminaria cerrada IP66 (Viento) puesta en obra	207,35	207,35	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	219,80	13,19	
			TOTAL PARTIDA.....			232,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010205		Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS			
			Ud. de luminaria tipo Harmony D-10 de clase I en aluminio fundido, con difusor ajustable de metacrilato de 4 mm de espesor, equipada con portalámparas en porcelana para lámpara de 250 W y pintada.			
M09L02.08	1,000	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10	378,24	378,24	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	390,60	23,44	
			TOTAL PARTIDA.....			414,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

09010206		Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-SIN CORONA			
			Ud. de luminaria tipo Harmony D-10 de clase I en aluminio fundido, con difusor ajustable de metacrilato de 4 mm de espesor, equipada con portalámparas en porcelana para lámpara de 250 W y pintada.			
M09L02.09	1,000	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS-CI- DOBLE CORANAS	306,98	306,98	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	319,30	19,16	
			TOTAL PARTIDA.....			338,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010207		Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS-CI- DOBLE CORANAS			
			Ud. de luminaria tipo Harmony D-10 de clase I en aluminio fundido, con difusor ajustable de metacrilato de 4 mm de espesor, con doble corona, equipada con portalámparas en porcelana para lámpara de 250 W y pintada.			
M09L02.10	1,000	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS-CI- DOBLE CORANAS	308,98	308,98	
M09L02.101	1,000	Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	349,90	20,99	
			TOTAL PARTIDA.....			370,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010208		Ud	Lum. tipo visual IVF			
			Ud. de luminaria tipo Visual IVF para lámpara de 150 W. de clase I, en aluminio extruido, con carcasa y base de fijación embisagradas entre si, con pestillo de cierre en aluminio extruido.Sistema óptico formado por reflector hidro-conformado y anodizado con cierre de vidrio plano templado, serigrafiado de 4mm sellado con silicona.			
M09L02.11	1,000	Ud	Lum. tipo visual IVF	140,00	140,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	152,40	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			161,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010209		Ud	Lum. tipo Z1. Pro. policarbonato Ud. de luminaria para lámparas de hasta 125 W de mercurio y 100 W de sodio alta presión, de dimensiones 390x210x230 mm, formada por un cuerpo de inyección de aluminio, un reflector de dos caras de aluminio abrillantado y anonizado, un capó de poliestireno y un protector de policarbonato liso			
M09L02.20	1,000	Ud	Lum. tipo Z1. Pro. policarbonato	102,17	102,17	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	114,60	6,88	
			TOTAL PARTIDA.....			121,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010210		Ud	Lum. tipo ONYX2 Ud. de luminaria compuesta de dos piezas de aluminio extruido, articuladas mediante bisagras y con sistema de cierre de acero inoxidable, con placa de auxiliares eléctricos desmontables, con bloque óptico con protector de vidrio liso curvo y templado, con reflector en aluminio embutido, para lámparas de 70 W hasta 250 W			
M09L02.21	1,000	Ud	Lum. tipo ONYX2	173,14	173,14	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	185,60	11,14	
			TOTAL PARTIDA.....			196,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010211		Ud	Lum. tipo ONYX3 Ud. de luminaria compuesta de dos piezas de aluminio extruido, articuladas mediante bisagras y con sistema de cierre de acero inoxidable, con placa de auxiliares eléctricos desmontables, con bloque óptico con protector de vidrio liso curvo y templado, con reflector en aluminio embutido, para lámparas de 250 W hasta 600 W.			
M09L02.22	1,000	Ud	Lum. tipo ONYX3	197,32	197,32	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	209,80	12,59	
			TOTAL PARTIDA.....			222,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010212		Ud	Luminaria tipo ALBANY 100W Luminaria hermética ALBANY, grado de hermeticidad IP66, compuesta por un cuerpo de aluminio entellado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente coextruido termoformado estabilizado para los rayos UV y reflector de aluminio abrillantado y anodizado, con placa para equipos auxiliares eléctrico desmontable de 100W.			
M09L02.23	1,000	Ud	Luminaria tipo Albany 100 W	247,78	247,78	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	260,20	15,61	
			TOTAL PARTIDA.....			275,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010213		Ud	Luminaria tipo ALBANY 150W Luminaria hermética ALBANY, grado de hermeticidad IP66, compuesta por un cuerpo de aluminio entellado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente coextruido termoformado estabilizado para los rayos UV y reflector de aluminio abrillantado y anodizado, con placa para equipos auxiliares eléctrico desmontable de 150W.			
M09L02.24	1,000	Ud	Luminaria tipo Albany 150 W	253,27	253,27	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	265,70	15,94	
			TOTAL PARTIDA.....			281,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09010214		Ud	Luminaria tipo ALBANY 250W Luminaria hermética ALBANY, grado de hermeticidad IP66, compuesta por un cuerpo de aluminio entellado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente coextruido termoformado estabilizado para los rayos UV y reflector de aluminio abrillantado y anodizado, con placa para equipos auxiliares eléctrico desmontable de 250W.			
M09L02.25	1,000	Ud	Luminaria tipo Albany 250 W	295,40	295,40	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	307,80	18,47	
			TOTAL PARTIDA.....			326,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09010215		Ud	Lum. cerrada semiesférica 100 w. Ud. luminaria semiesférica formada por carcasa de aleación ligera, reflector de aluminio, cuba de vidrio plano templado equipo de doble nivel con arrancador temporizado para lámpara de 100 W de V.S con acoplamiento simple a culumna.			
M09L02.26	1,000	Ud	Luminaria semiesférica de vidrio puesta en obra	172,51	172,51	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	184,90	11,09	
			TOTAL PARTIDA.....			195,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010216		Ud	Luminaria colgante tipo Ribera Ud. de luminaria colgante tipo Ribera con conjunto metálico fabricado en aluminio y esfera de policarbonato para lámpara 150 W de V.S.			
M09L02.27	1,000	Ud	Farol Ribera en aluminio puesta en obra	69,34	69,34	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	72,10	4,33	
			TOTAL PARTIDA.....			76,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010217		Ud	Luminaria tipo Lira Princesa en fundición de aluminio Luminaria tipo Lira Princesa en fundición de aluminio con tubo de hierro inserto para paso del cableado; armadura, corona, cúpula y remate en fundición de aluminio; jaula embelledecero del difusor de hierro electrozincado, reflector de aluminio anodizado a los rayos uv, tornillería de acero inoxidable, placa portaequipos y acceso abisagrado para mantenimiento			
M09L02.28	1,000	Ud	Luminaria tipo Lira Princesa	432,85	432,85	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	446,90	26,81	
			TOTAL PARTIDA.....			473,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010218		Ud	Lum.adosada en pared OA400 Lum.adosada en pared OA400, de fundición de aluminio cierre vidrio templado, reflector asimétrico de aluminio anodizado para lámpara hasta 250 W vapor de sodio			
M09L02.29	1,000	Ud	Lum.adosada en pared OA400	283,74	283,74	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	286,50	17,19	
			TOTAL PARTIDA.....			303,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010219		Ud	Luminaria tipo Alameda Ud. de luminaria tipo Alameda fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.50	1,000	Ud	Luminaria tipo Alameda puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,50	9,39	
			TOTAL PARTIDA.....			165,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010220		Ud	Luminaria tipo Alameda Vial Unidad luminaria tipo de Alameda Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.51	1,000	Ud	Luminaria tipo Alameda Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	230,20	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			244,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

09010221		Ud	Luminaria tipo Astral Ud. de luminaria tipo Astral fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.52	1,000	Ud	Luminaria tipo Astral puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,50	9,39	
			TOTAL PARTIDA.....			165,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010222		Ud	Luminaria tipo Astral Vial			
			Unidad luminaria tipo de Astral Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.53	1,000	Ud	Luminaria tipo Astral Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	230,20	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			244,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

09010223		Ud	Lum. tipo Villa			
			Ud. luminaria tipo Villa , con capacidad hasta 250 W. de V.S.A.P. fabricada en poliamida reforzada con fibre de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm. de espesor, estabilizado contra los rayos u.v..			
M09L02.54	1,000	Ud	Luminaria puesta en obra	213,92	213,92	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	226,30	13,58	
			TOTAL PARTIDA.....			239,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010224		Ud	Luminaria tipo Pescador			
			Ud. de luminaria tipo Pescador fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.55	1,000	Ud	Luminaria tipo Pescador puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,50	9,39	
			TOTAL PARTIDA.....			165,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010225		Ud	Luminaria tipo Europa			
			Ud. Luminaria tipo Europa fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor y reflector de lamas, estabilizado a los rayos u.v. con equipo auxiliar de doble nivel incorporado para lámpara de vapor de mercurio de 125 vatios.			
M09L02.56	1,000	Ud	Luminaria Europa puesta en obra	159,01	159,01	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	171,40	10,28	
			TOTAL PARTIDA.....			181,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010226		Ud	Luminaria tipo Pescador Vial			
			Unidad luminaria tipo de Pescador Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.57	1,000	Ud	Luminaria tipo Pescador Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	230,20	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			244,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010227		Ud	Luminaria tipo Paseo			
			Ud. de luminaria tipo Paseo fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.58	1,000	Ud	Luminaria Paseo puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,50	9,39	
			TOTAL PARTIDA.....			165,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010228		Ud	Luminaria tipo Paseo con lamas			
			Ud. de luminaria tipo Paseo fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara y reflector de lamas.			
M09L02.58	1,000	Ud	Luminaria Paseo puesta en obra	144,01	144,01	
M09L02.101	1,000	Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	185,00	11,10	
			TOTAL PARTIDA.....			196,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09010229		Ud	Luminaria tipo Paseo Vial			
			Unidad luminaria tipo de Paseo Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.60	1,000	Ud	Luminaria tipo Paseo Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	230,20	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			244,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

09010230		Ud	Luminaria tipo Siglo 250			
			Ud. luminaria tipo Siglo-250 con armazón de poliamida reforzada con fibra de vidrio en color verde con difusor de policarbonato opal de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos U.V. con reflector y equipo auxiliar de doble nivel de potencia para lámpara de V.S. de 150 W.			
M09L02.61	1,000	Ud	Luminaria Siglo 250 puesta en obra	255,68	255,68	
M09L02.111	1,000	Ud	Reflector de aluminio puesta en obra	21,64	21,64	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	289,80	17,39	
			TOTAL PARTIDA.....			307,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09010231		Ud	Luminaria tipo Alfa 2-A			
			Ud. de luminaria tipo Alfa 2-A, armazón de poliamida reforzada con fibra de vidrio con difusor de policarbonato y anillo de policarbonato transparente equipada con portalámpara.			
M09L02.62	1,000	Ud	Luminaria tipo Alfa 2-A	190,54	190,54	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	202,90	12,17	
			TOTAL PARTIDA.....			215,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010232		Ud	Luminaria tipo Libra			
			Ud. de luminaria tipo Libra vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de polcarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.63	1,000	Ud	Luminaria tipo Libra Vial	195,01	195,01	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	207,40	12,44	
			TOTAL PARTIDA.....			219,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09010233		Ud	Luminaria tipo Milenium			
			Unidad luminaria tipo de Milenium con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, bloque óptico con reflector de aluminio, difusor de vidrio templado de 5mm de espesor, con equipo incorporado de doble nivel para lámpara de 150W de vapor de sodio.			
M09L02.64	1,000	Ud	Luminaria tpo Milenium	219,00	219,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	231,40	13,88	
			TOTAL PARTIDA.....			245,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09010234		Ud	Lum. tipo SRS 420			
			Ud. Luminaria con carcasa de aluminio en montaje lateral, reflector de aluminio afacetado, con regulación horizontal de la lámpara, brazo de montaje con fijación y guía de aluminio y cierre de vidrio plano.			
M09L02.75	1,000	Ud	Lum. tipo SRS 420	470,93	470,93	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	483,40	29,00	
			TOTAL PARTIDA.....			512,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010235		Ud	Luminaria tipo Málaga			
			Ud. luminaria compuesta por carcasa de propileno con fibra de vidrio, cierre de policarbonato y reflector de aluminio para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100 vatios, incluido equipo auxiliar de encendido, todo colocado.			
M09L02.76	1,000	Ud	Luminaria tipo Málaga puesto en obra	142,51	142,51	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	155,00	9,30	
			TOTAL PARTIDA.....			164,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09010236		Ud	Luminaria tipo 482			
			Ud. luminaria cerrada con cubierta de metacrilato o policarbonato, con carcasa de fundición de aluminio, con reflector de una sola pieza con chapa de aluminio de gran calidad, anodizado, para lámparas de S.A.P. hasta 150 W.			
M09L02.77	1,000	Ud	Luminaria tipo 482 puesta en obra	113,40	113,40	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	14,24	4,22	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	13,79	4,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	121,70	7,30	
			TOTAL PARTIDA.....			129,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010237		Ud	Luminaria tipo 483 policarbonato			
			Ud. luminaria cerrada con cubierta de policarbonato, con carcasa de fundición de aluminio, con reflector de una sola pieza con chapa de aluminio de gran calidad, anodizado, para lámpara de vapor de sodio de 250 w de alto factor.			
M09L02.78	1,000	Ud	Luminaria tipo 483	187,51	187,51	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	200,00	12,00	
			TOTAL PARTIDA.....			211,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09010238		Ud	Luminaria con carcasa de fundición aluminio 400 w. V. Sodio			
			Luminaria cerrada con carcasa de fundición de aluminio, cierre de vidrio, reflector de aluminio anodizado homologado por el I.A.C. para lámpara hasta 400 w de V. Sodio			
M09L02.79	1,000	Ud	Luminaria tipo 483 cierre vidrio puesto en obra	164,89	164,89	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	177,30	10,64	
			TOTAL PARTIDA.....			187,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010239		Ud	Luminaria tipo Combi GS 70 W			
			Ud. luminarias tipo Combi carcasa en inyección de aluminio, cubeta de cierre de policarbonato, reflector de aluminio anodizado.			
M09L02.80	1,000	Ud	Luminaria tipo Combi puesta en obra	75,63	75,63	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	14,24	4,22	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	13,79	4,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	83,90	5,03	
			TOTAL PARTIDA.....			88,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09010240		Ud	Luminaria con chsis iny.alum.			
			Ud. luminaria con chasis de inyección de aluminio, carcas y difusor de policarbonato anti UVm grado de protección IP-65 clase II, óptica de aluminio, para lámpara de 80 w. v.m.c.c. con equipo auxiliar incorporado.			
M09L02.81	1,000	Ud	Luminaria CV puesta en obra	144,24	144,24	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,70	9,40	
			TOTAL PARTIDA.....			166,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09010241		Ud	Lum. tipo 151			
			Ud. luminaria cerrada formada por: carcasa de aluminio, reflector anodizado una sola pieza, doble alojamiento, equipo y óptica, vidrio borosilicatado, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 250 W.			
M09L02.82	1,000	Ud	Lum. tipo 151 puesta obra	174,77	174,77	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	187,20	11,23	
			TOTAL PARTIDA.....			198,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010242		Ud	Luminaria tipo 451			
			Ud. luminaria cerrada formada por: carcasa de aluminio, reflector anodizado en una sola pieza, doble alojamiento equipo y óptica de vidrio borosilicatado, filtro ambientador , para tubulares de S.A.P. hasta 400 W.			
M09L02.83	1,000	Ud	Luminaria tipo 451 p/obra	234,77	234,77	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	247,20	14,83	
			TOTAL PARTIDA.....			262,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09010243		Ud	Lum. tipo 305 cierre vidrio			
			Ud. luminaria clase II, 1P-65 con carcasa de poliester reforzado con fibra de vidrio, cierre metacrilato, óptica regulable en horizontal y vertical y reflector de aluminio afacetado, anodizado y electroabrillantado, para lámparas tubulares V.S.A.P. hasta 150 W.			
M09L02.84	1,000	Ud	Lum. tipo 305 cierre vidrio puesta en obra	171,76	171,76	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	184,20	11,05	
			TOTAL PARTIDA.....			195,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09010244		Ud	Ud. luminaria clase II doble alojamiento			
			Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliester reforzado con fibra de vidrio, cierre metacrilato, doble alojamiento para óptica regulable en horizontal y vertical para equipo de encendido con doble nivel, que irá incorporado con arrancador temporizado, para lámparas tubulares V.S.A.P. hasta 150 W.			
M09L02.85	1,000	Ud	Lum. tipo 305 cierre metacrilato	153,02	153,02	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,50	9,93	
			TOTAL PARTIDA.....			175,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09010245		Ud	Lum. tipo 306 cierre metacrilato			
			Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliester reforzado con fibra de vidrio, cierre de metacrilato, doble alojamiento para óptica rgulable horizontal y vertical para equipo de encendido con doble nivel, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 400 W.			
M09L02.86	1,000	Ud	Lum. tipo 306 cierre metacrilato	193,89	193,89	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	206,30	12,38	
			TOTAL PARTIDA.....			218,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09010246		Ud	Lum. tipo 306 cierre vidrio			
			Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliester reforzado con fibra de vidrio, cierre de vidrio plano, doble alojamiento para óptica rgulable horizontal y vertical para equipo de encendido con doble nivel, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 400 W.			
M09L02.87	1,000	Ud	Lum. tipo 306 cierre vidrio puesta en obra	212,65	212,65	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	225,10	13,51	
			TOTAL PARTIDA.....			238,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010247		Ud	Lum. metronomis Berlín			
			Ud. luminaria tipo metronomis-Berlín modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente con dos nervios de sujección según dibujo, todo colocado.			
M09L02.90	1,000	Ud	Lum. tipo metronomis Berlín	333,12	333,12	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	345,60	20,74	
			TOTAL PARTIDA.....			366,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09010248		Ud	Lum. metronomis Berlín c/ lamas			
			Ud. luminaria tipo metronomis-Berlín modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente con dos nervios de sujección y reflector de lamas, según dibujo, todo colocado.			
M09L02.90	1,000	Ud	Lum. tipo metronomis Berlín	333,12	333,12	
M09L02.101	1,000	Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	374,20	22,45	
			TOTAL PARTIDA.....			396,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010249		Ud	Lum. metronomis Berlín c/ rotaci			
			Ud. luminaria tipo metronomis-Berlín modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente con dos nervios de sujección según dibujo, y reflector simétrico-rotacional, todo colocado.			
M09L02.90	1,000	Ud	Lum. tipo metronomis Berlín	333,12	333,12	
M09L02.115	1,000	Ud	Reflector rotacional	46,95	46,95	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	392,50	23,55	
			TOTAL PARTIDA.....			416,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09010250		Ud	Lum. tipo metro. Annecy c/lamas			
			Ud. luminaria tipo metronomis-Annecy modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente según dibujo con reflector de lama, todo colocado.			
M09L02.91	1,000	Ud	Lum. tipo metro. Annecy	246,95	246,95	
M09L02.101	1,000	Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	288,00	17,28	
			TOTAL PARTIDA.....			305,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09010251		Ud	Lum. tipo Iridium vidrio lenticu-253			
			Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliester reforzado con fibra de vidrio y aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio lenticular, doble alojamiento para óptica regulable horizontal y verticalmente, y para equipo de encendido, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 250 W.			
M09L02.92	1,000	Ud	Lum. tipo Iridium vidrio lenticu	222,00	222,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	234,40	14,06	
			TOTAL PARTIDA.....			248,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010252		Ud	Lum. tipo Iridium hasta 400 W - 254			
			Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliester reforzado con fibra de vidrio y aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio lenticular, doble alojamiento para óptica regulable horizontal y verticalmente, y para equipo de encendido, para lámparas tubulares de hasta S.A.P. de 400 W.			
M09L02.93	1,000	Ud	Lum. tipo Iridium 400 W	318,70	318,70	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	331,10	19,87	
			TOTAL PARTIDA.....			351,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

09010253		Ud	Luminaria tipo TMW065/158			
			Ud. luminaria formada por regleta compacta funcional estanca al polvo y a chorros de agua para una lámpara fluorescente de 58 w, con carcasa de poliéster grís reforzado con fibra de vidrio, arrancador con acceso desde el exterior, regleta de conexiones con fusible, reflector de aluminio para conectar la luz, y tubo de protección de policarbonato, incluido un arrancador SIS10.			
M09L02.94	1,000	Ud	Luminaria tipo TMW065 puesta en obra	34,86	34,86	
M09L02.120	1,000	Ud	Reflector puesta en obra	29,15	29,15	
M09L14.70	1,000	Ud	Tubo protección puesta en obra	22,36	22,36	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	98,80	5,93	
			TOTAL PARTIDA.....			104,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010254		Ud	Luminaria tipo City-Citea			
			Ud. Luminaria tipo City- Citea, con grado de hermeticidad IP66, compuesta con corona y luneta en reflector de aluminio, bloque óptico y placas auxiliares eléctricos desmontables para adosar en columnas.			
M09L02.95	1,000	Ud	Luminaria tipo City-Citea	220,00	220,00	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	232,30	13,94	
			TOTAL PARTIDA.....			246,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09010255		Ud	Lum. tubo visto fluorescente			
			Tubo visto de aluminio y difusor de policarbonato con precableado y 2TLI-D58w fluorescente colocado.			
M09L02.96	1,000	Ud	Luminaria tubo visto fluorescente	79,44	79,44	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	91,80	5,51	
			TOTAL PARTIDA.....			97,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09010256		Ud	Lum. tipo Modena SGP 681			
			Ud. Luminaria tipo Modena SGP 681 cerrada con doble IP66, carcasa de aluminio inyectado, reflector metalizad al vacío, cierre de vidrio plano o lenticular para lámpara de 150W, pieza de fijación reversible para poste de 60mm.			
M09L02.97	1,000	Ud	Lum. tipo Modena SGP 681	336,90	336,90	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	349,30	20,96	
			TOTAL PARTIDA.....			370,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010257		Ud	Lum. tipo Modena SGP 682			
			Ud. Luminaria tipo Modena SGP 682 cerrada con doble IP66, carcasa de aluminio inyectado, reflector metalizad al vacío, cierre de vidrio plano o lenticular para lámpara de 250W, pieza de fijación reversible para poste de 60mm.			
M09L02.98	1,000	Ud	Lum. tipo Modena SGP 682	400,00	400,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	412,40	24,74	
			TOTAL PARTIDA.....			437,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09010258		Ud	Lum. tipo Combi RX 70 w			
			Luminaria tipo Combi RX con carcasa de inyección de aluminio, cubierta de policarbonato y reflector de aluminio compacta con lámpara de 70 w de sodio y equipo auxiliar ambos instalado.			
M09L02.100	1,000	Ud	Lum. tipo Combi RX 70 w	110,00	110,00	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	14,24	4,22	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	13,79	4,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	118,30	7,10	
			TOTAL PARTIDA.....			125,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09010259		Ud	Luminaria AP-1 tipo 1			
			Ud. luminaria cerrada de dimensiones 636x284x199 mm, para lámparas de V.S.A.P. hasta 250 W, formada por: cubierta superior en polipropileno, base en poliamida P66 reforzada con fibra de vidrio y con soporte interior de fijación en aluminio, reflector de aluminio anodizado con junta de estanqueidad, receptáculo para el equipo eléctrico.			
M09L02.105	1,000	Ud	Luminaria AP-1 tipo1 puesta en obra	191,12	191,12	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	203,60	12,22	
			TOTAL PARTIDA.....			215,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09010260		Ud	Luminaria AP-2 tipo 2			
			Ud. luminaria cerrada de dimensiones 815x362x256 mm, para lámparas de V.S.A.P. hasta 400 W, formada por: cubierta superior en polipropileno, base en poliamida P66 reforzada con fibra de vidrio y con soporte interior de fijación en aluminio, reflector de aluminio anodizado con junta de estanqueidad, receptáculo para el equipo eléctrico.			
M09L02.106	1,000	Ud	Luminaria AP-1 tipo 2 puesta en obra	199,96	199,96	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	212,40	12,74	
			TOTAL PARTIDA.....			225,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09010261		Ud	Luminaria tipo Globo			
			Ud. luminaria con difusor en forma esférica con prismas internos y externos realizados en policarbonato transparente, base de forma esférica con manguito externo de unión en policarbonato de color negro, reflector interior de aluminio anodizado, para lámparas de V.S.A.P. hasta 250 W.			
M09L02.107	1,000	Ud	Luminaria tipo Globo puesta en obra	171,59	171,59	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	184,00	11,04	
			TOTAL PARTIDA.....			195,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010262		Ud	Luminaria tipo AP 101			
			Ud. de luminaria compuesta por: cuerpo y tapa en fundición de aluminio inyectado. Reflector facetado en chapa de aluminio anodizada. Vidrio de cierre templado. Sellado al reflector y al cuerpo. Mecanismo de regulación de posición de la lámpara. Placa de cierre en aluminio y portalampara.			
M09L02.108	1,000	Ud	Luminaria tipo AP101	217,87	217,87	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	230,20	13,81	
			TOTAL PARTIDA.....			244,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

09010263		Ud	Luminaria tubular con soporte			
			Ud. de luminaria tubular para lámparas de V.S.A.P. de 100 W y lámparas de V.M.H.M. de 150 W, con equipo auxiliar incorporado y puesta de soporte de acero galvanizado de 4 m. de altura con pernos, pintado en color negro forja, difusor en metacrilato con apertura tanto por la parte inferior o superior para cambio de lámparas, reflector de lamas de aluminio anodizado, juntas de estanquidad de caucho sintético.			
M09L02.109	1,000	Ud	Lum. tubular con soporte puesta en obra	634,61	634,61	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	643,00	38,58	
			TOTAL PARTIDA.....			681,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09010264		Ud	Luminaria en forma esférica con prismas internos 250 W U.S.A.P.			
			Luminaria en forma esférica con prismas internos y externos realizado en policarbonato transparente, base de forma esférica con manguito externo de unión en policarbonato en color, reflector interno emisférico en aluminio anonizado, para lámpara hasta 250 W U.S.A.P.			
M09L02.110	1,000	Ud	Luminaria tipo Globo BR-7 puesto en obra	161,07	161,07	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	173,50	10,41	
			TOTAL PARTIDA.....			183,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010265		Ud	Luminaria fundición de aluminio y pintado en color forja			
			Luminaria de fundición de aluminio y pintado en color forja, con difusor transparente termoconformado en policarbonato, reflector en aluminio anodizado, portalámpara de porcelana E-40, junta de estanqueidad y tapa superior en aluminio pintado en gris forja y lamas antideslumbrantes.			
M09L02.112	1,000	Ud	Luminaria FO-5 tipo 2 puesto en obra	269,85	269,85	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	282,30	16,94	
			TOTAL PARTIDA.....			299,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010266		Ud	Lum. con soporte de 4mts de altura FO-8			
			Luminaria con soporte de 4mts de altura de acero galvanizado con difusor de metacrilato, con dos lámparas de 100w de halogenuros metálicos incorporadas, colocada y conexionada.			
M09L02.113	1,000	Ud	Luminaria con soporte de 4mts de altura FO-8	767,76	767,76	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	776,20	46,57	
			TOTAL PARTIDA.....			822,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09010267		Ud	Lum. tipo condolux de 3,9mts			
			Luminaria empotrable de 3,9 mts,tipò CONDOLUX compuesta por una caja que contiene el reflector, la lámpara y los auxiliares eléctricos y elementos conductor de luz formado por un cuerpo de aluminio y un refractor con distribución uniforme de la luz con lámparas de 250w de halogenuros, unida a columna de 4mts. de altura en una sola pieza puesta en obra y colocada.			
M09L02.114	1,000	Ud	Lum. tipo condolux de 3,9mts	3.737,75	3.737,75	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.746,20	224,77	
			TOTAL PARTIDA.....			3.970,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010268		Ud	Lum. Basic			
			Ud. Luminaria Basic fabricada en fundición de aluminio, con grado de estanqueidad IP-65, con bisagra de tapa y aro integrada en fundición. Cierre de palanca realizado en acero inoxidable y aluminio. Grupo óptico sellado herméticamente IP-66 compuesto por reflector de aluminio AA1085 anodizado. Difusor de vidrio templado.			
M09L02.200	1,000	Ud	Lum. Basic	270,60	270,60	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	283,00	16,98	
			TOTAL PARTIDA.....			300,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

09010269		Ud	Proyector IP-559 H.M. 100 w			
			Ud. Proyector compacto con alojamiento para equipos auxiliares formado por una carcasa inyectada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, de color negro, reflector de aluminio anodizado, difusor inyectado en policarbonato estabilizado a la radiacción U.V. y con lira de orientación, incluida lámpara y equipo de H.M. de 100 w.			
M09L06.45	1,000	Ud	Proy. incluida lámpara H.M.100 w	124,95	124,95	
M09L01.43	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 100 w.puesta en obra	21,04	21,04	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	14,24	4,22	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	13,79	4,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	154,30	9,26	
			TOTAL PARTIDA.....			163,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010270		Ud	Proyector SNF 100/02 K Ud. proyector formada por cuerpo resistente a la corrosión, moldeado por inyección y estabilizado frente a los efectos del calor y de los radiaciones UV, reflector de aluminio de alta pureza marteleado, anodizado y abrillantado, cristal endurecido térmicamente de 5 mm de espesor, clips de bisagra a presión de acero inoxidable, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente y elementos de fijación de acero inoxidable, y así como equipo eléctrico para lámparas de V.S.A.P. tubular de 100 w.			
M09L06.65	1,000	Ud	Proyector	169,83	169,83	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	182,30	10,94	
			TOTAL PARTIDA.....			193,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09010271		Ud	Proyector SNF-100 100 WSK Ud. proyector formada por difusor, chasis delamtero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color gris oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV. de color gris claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 5 mm. de espesor y juntas de goma de silicona, colocado. Se sirve con lámpara y equipo			
M09L06.57	1,000	Ud	Proyector SNF-100 100WSK	223,06	223,06	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	235,50	14,13	
			TOTAL PARTIDA.....			249,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010272		Ud	Proyector MVF 606 Ud. de proyector formado por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color grís oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV. de color grís claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm. de espesor y juntas de goma de silicona, colocado.			
M09L06.62	1,000	Ud	Proyector MVF 606	362,32	362,32	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	374,80	22,49	
			TOTAL PARTIDA.....			397,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09010273		Ud	Proyector MVF 616/150 Ud. de proyector formado por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color grís oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV. de color grís claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm. de espesor y juntas de goma de silicona, y así como equipo eléctrico para lámpara de descarga de 150 w, colocado.			
M09L06.63	1,000	Ud	Proyector MVF 616	385,41	385,41	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	397,90	23,87	
			TOTAL PARTIDA.....			421,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010274		Ud	Proyector H.M. 150 w. d.n.			
			Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 150 w. de halogenuros metálicos, todo colocado.			
M09L06.52	1,000	Ud	Proyector MSWF 130 (TEMPO)	143,46	143,46	
M09L01.04	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 150 w. puesta en obra	36,96	36,96	
M09L06.06	1,000	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 150w	16,03	16,03	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	208,90	12,53	
			TOTAL PARTIDA.....			221,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010275		Ud	Proyector IP-65 V.S.A.P.250w d.n			
			Ud. proyector formado por carcasa de fundición de aluminio de bajo contenido en cobre para evitar la corrosión, óptica de aluminio de alta pureza, metalizada al vacío para aumentar su rendimiento, óptica de alumbrado público (traffic visión) y lira de acero galvanizado en caliente que permite su fijación, y así como el equipo de doble nivel para lámpara de V.S.A.P. de 250 w., colocado.			
M09L06.41	1,000	Ud	Proyector IP-65	223,06	223,06	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	283,60	17,02	
			TOTAL PARTIDA.....			300,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010276		Ud	Proyector IP-557 VSAP 250w d.n.			
			Ud. proyector de apertura rectangular con alojamiento de equipos, formados por: carcasa de aluminio tratado, acabada en poliéster de color gris, reflectores de aluminio anodizado, cierre de vidrio templado y serigrafiado, con tornillos de fijación y equipo de doble nivel de V.S.A.P. de 250 w.			
M09L06.43	1,000	Ud	Proyector IP-557	190,18	190,18	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	250,70	15,04	
			TOTAL PARTIDA.....			265,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09010277		Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. d.n.			
			Ud. proyector formado por carcasa y tapa en aleación ligera inyectada, con reflector de tipo dispersor fabricado en aluminio anodizado y vidrio templado sellado a la tapa de cierre, con lira de orientación en perfil extruido de aluminio y con equipo de doble nivel para lámpara de V.S.A.P. 250 w.			
M09L06.46	1,000	Ud	Proyector IZX	165,90	165,90	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	226,40	13,58	
			TOTAL PARTIDA.....			239,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010278		Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. s.n.			
			Ud. proyector formado por carcasa y tapa en aleación ligera inyectada, con reflector de tipo dispersor fabricado en aluminio anodizado y vidrio templado sellado a la tapa de cierre, con lira de orientación en perfil extruido de aluminio y con equipo de simple nivel para lámpara de V.S.A.P. 250 w.			
M09L06.46	1,000	Ud	Proyector IZX	165,90	165,90	
M09L06.23	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 250 W	27,37	27,37	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	205,70	12,34	
			TOTAL PARTIDA.....			218,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09010279		Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. d.n.			
			Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 250 w. de V.S.A.P.			
M09L06.49	1,000	Ud	Proyector SWF 230 (TEMPO)	140,42	140,42	
M09L01.81	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 250 W puesta en obra	12,32	12,32	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	213,20	12,79	
			TOTAL PARTIDA.....			226,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

09010280		Ud	Proyector H.M. 250 w. d.n.			
			Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 250 w. de halogenuros metálicos, todo colocado.			
M09L06.53	1,000	Ud	Proyector	157,01	157,01	
M09L01.06	1,000	Ud	Lámpara halogenuro. meta. 250 w. puesta en obra	36,96	36,96	
M09L06.07	1,000	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 250w	19,50	19,50	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	225,90	13,55	
			TOTAL PARTIDA.....			239,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09010281		Ud	Proyector SNF 300			
			Ud. de proyector formado por cuerpo resistente a la corrosión moldeado por inyección y estabilizado frente a los efectos del calor y de las radiaciones UV. reflector de aluminio marteleado; anodizado y abrillantado, cristal endurecido térmicamente de 5 mm de espesor, clips de bisagra a presión de acero inoxidable, indicador de ángulos de acero inoxidable, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente y elementos de fijación de acero inoxidable, y así como equipo eléctrico para lámpara de v.s.a.p. tubular de 250 w. colocado.			
M09L06.66	1,000	Ud	Proyector SNF 300	261,46	261,46	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	273,90	16,43	
			TOTAL PARTIDA.....			290,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010282		Ud	Proyector MVF 617/400 Ud. de proyector formada por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijacción de aluminio galvanizado pintada de color grís oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV de color grís claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm de espesor, juntas de goma de silicona, y así como equipo para lámpara de halógenuros metálico de 400 w, colocado.			
M09L06.64	1,000	Ud	Proyector MVF-617	462,74	462,74	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	475,20	28,51	
			TOTAL PARTIDA.....			503,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09010283		Ud	Proyector IP-65 V.S.A.P.400w d.n Ud. proyector formado por carcasa de fundición de aluminio de bajo contenido en cobre para evitar la corrosión, óptica de aluminio de alta pureza, metalizada al vacío para aumentar su rendimiento, óptica de alumbrado público (traffic visión) y lira de acero galvanizado en caliente que permite su fijación, y así como el equipo de doble nivel para lámpara de V.S.A.P. de 400 w., colocado.			
M09L06.42	1,000	Ud	Proyector IP-65	236,28	236,28	
M09L06.14	1,000	Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	298,70	17,92	
			TOTAL PARTIDA.....			316,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010284		Ud	Proyector IP-557 VSAP 400w d.n. Ud. proyector de apertura rectangular con alojamiento de equipos, formados por: carcasa de aluminio tratado, acabada en poliéster de color gris, reflectores de aluminio anodizado, cierre de vidrio templado y serigrafiado, con tornillos de fijación y equipo de doble nivel de V.S.A.P. de 400 w.			
M09L06.44	1,000	Ud	Proyector IP-557	203,40	203,40	
M09L06.14	1,000	Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	265,80	15,95	
			TOTAL PARTIDA.....			281,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09010285		Ud	Proyector V.S.A.P. 400 w. s.n. Ud. proyector formado por carcasa y tapa en aleación ligera inyectada, con reflector de tipo dispersor fabricado en aluminio anodizado y vidrio templado sellado a la tapa de cierre, con lira de orientación en perfil extruido de aluminio y con equipo de simple nivel para lámpara de V.S.A.P. 400 w.			
M09L06.47	1,000	Ud	Proyector IZX	179,12	179,12	
M09L06.24	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 400 W	30,23	30,23	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	221,80	13,31	
			TOTAL PARTIDA.....			235,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010286		Ud	Proyector alum. para lámp.400 w.			
			Ud. proyector en aluminio inyectado, con cierre de vidrio templado, equipado con unidad eléctrica para lámpara de 400 w. V.S.A.P., lira de orientación y portalámparas, incluso colocación.			
M09L06.48	1,000	Ud	Proyector de RS 400 w.	231,39	231,39	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	243,80	14,63	
			TOTAL PARTIDA.....			258,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09010287		Ud	Proyector V.S.A.P. 400 w. d.n.			
			Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 400 w. de V.S.A.P.			
M09L06.50	1,000	Ud	Proyector SWF 330 (TEMPO)	147,04	147,04	
M09L01.26	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 400 w puesta en obra	12,92	12,92	
M09L06.14	1,000	Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	222,40	13,34	
			TOTAL PARTIDA.....			235,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09010288		Ud	Proyector SNF 400			
			Ud. proyector formada por cuerpo resistente a la corrosión, moldeado por inyección y estabilizado frente a los efectos del calor y de los radiaciones UV, reflector de aluminio de alta pureza marteleado, anodizado y abrillantado, cristal endurecido térmicamente de 5 mm de espesor, clips de bisagra a presión de acero inoxidable, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente y elementos de fijación de acero inoxidable, para lámparas de 400 W.			
M09L13.98	1,000	Ud	Proyector SNF 400	425,43	425,43	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	437,90	26,27	
			TOTAL PARTIDA.....			464,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09010289		Ud	Proyector SVF 617/400 v.s.a.p.			
			Ud. de proyector formada por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color grís oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV de color grís claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm de espesor, juntas de goma de silicona, y así como el equipo para lámpara de v.s.a.p. de 400 w, colocado.			
M09L06.67	1,000	Ud	Proyector SVF 617	487,69	487,69	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	500,10	30,01	
			TOTAL PARTIDA.....			530,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09010290		Ud	Proyector MVF 024 1000 W Ud. de proyector formada por carcasa de inyección de aluminio resistente a la corrosión y tapa trasera con bisagras, reflector de aluminio de alto poder reflectante, cristal endurecido térmicamente de 4 mm de espesor y soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente.			
M09L06.61	1,000	Ud	Proyector MVF-024	461,74	461,74	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	474,20	28,45	
			TOTAL PARTIDA.....			502,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09010291		Ud	Proyector HNF 326 Ud. proyector formada por carcasa de fundición de aluminio de bajo contenido en cobre, ópticas de aluminio de alta pureza abrillantado y anodizado con acabado liso (haz intensido) o martelado (haz extensivo), cierre de vidrio templado y cerrado con clips de apertura manual, juntas de silicona para asegurar la hermeticidad y lira de acero galvanizado en caliente, y así como equipo auxiliar de encendido, colocado.			
M09L06.56	1,000	Ud	Proyector HNF-326	440,30	440,30	
M09L06.82	2,000	Ud	Condensador	6,22	12,44	
M09L06.81	2,000	Ud	Cebador	16,73	33,46	
M09L06.84	2,000	Ud	Reactancia	19,97	39,94	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	538,60	32,32	
			TOTAL PARTIDA.....			570,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09010292		Ud	Proyector empotrado en pretil TCL-18 Luminaria de orientación de empotrar con distribución extensiva de haz de luminoso para lámpara fluorescente TCL-18 vatios (tipo BEGA 2090), y lámparas, portalámparas, anclaje a pretil de hormigón, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado			
M09L06.68	1,000	Ud	Proyector empotrado pretil TCL-18	228,44	228,44	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	240,90	14,45	
			TOTAL PARTIDA.....			255,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09010293		Ud	Proyector empotrado en pretil HPL Luminaria de orientación de empotrar con distribución extensiva de haz de luminoso para lámpara de vapor de mercurio HPL Comfort de 80 W, y lámparas, portalámparas, equipo auxiliar de encendido, anclaje a pretil de hormigón, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado			
M09L06.69	1,000	Ud	Proyector empotrado pretil lamp. HPL	248,27	248,27	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	260,70	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			276,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0902001		Ud	Candelabro tipo Bailen II Ud. de candelabro tipo Bailen II fabricado en hierro fundido de 1ª calidad, con 2 palomillas tipo Fernando VII y dos faroles tipo Fernando VII de tamaño mediano que llevarán incorporados un bloque óptico, incluso equipo auxiliar de encendido de doble nivel de potencia para lámpara de 100 w de vapor de sodio de 100 w, alto factor y lámpara, todo colocado.			
M09L05.07	1,000	Ud	Material en obra	2.176,85	2.176,85	
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.289,00	137,34	
			TOTAL PARTIDA.....			2.426,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0902002		Ud	Candelabro tipo Bailen II 5.54 Ud. candelabro tipo Bailén II de 5.50 m de altura construida en fundición grís laminar CG-22, según norma DIN-1961 de 1ª calidad, con limpieza de superficie mediante gramallado, con 2 brazos tipo Palacio para 2 puntos de luz, con piezas mecanizadas para ajuste y verticalidad, con portezuela, bornas, pernos de anclaje y placa de asiento y pintada con imprimacion expoxidica en su base y acabados a convenir.			
M09L09.01	1,000	Ud	Candelabro Bailén II 2 brazos	894,76	894,76	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	13,79	8,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	920,90	55,25	
			TOTAL PARTIDA.....			976,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0902003		Ud	Candelabro tipo Palacio 3.6 Ud. de columna de fundición de 1ª calidad de 3.6 m. de altura tipo Imperial con tres brazos modelo Palacio, con el escudo de la ciudad, portezuela, placa base y pernos de anclaje colocada.			
M09L07.02	1,000	Ud	Candelabro 3.60 m. 3 b. Palacio	630,97	630,97	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	645,00	38,70	
			TOTAL PARTIDA.....			683,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0902004		Ud	Candelabro tipo Avenida Ud. candelabro tipo Avenida con fuste de poliamida con fibra de vidrio reforzada con alma de acero galvanizado de 4 mm de espesor, con portezuela, anclaje y accesorios y bornas para conexión.			
M09L04.02	1,000	Ud	Columna Avenida 4 m puesta en obra	344,47	344,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	344,50	20,67	
			TOTAL PARTIDA.....			365,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0902005		Ud	Candelabro tipo Avenida D/brazo Ud. Candelabro tipo Avenida con fuste de poliamida con fibra de vidrio reforzada con alma de acero galvanizado de 4 mm de espesor, con dos brazos, portezuela, anclaje, accesorias y bornas de conexión.			
M09L04.01	1,000	Ud	Columna a Avda. 4 m dos brazos puesta en obra	431,89	431,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	431,90	25,91	
			TOTAL PARTIDA.....			457,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0902006		Ud	Candelabro tipo Urbe			
			Ud. Candelabro tipo Urbe con fuste de poliamida con fibra de vidrio reforzada con alma de acero galvanizado de 4 mm de espesor, con dos brazos, portezuela, anclaje, accesorias y bornas de conexión.			
M09L04.03	1,000	Ud	Columna tipo Urbe de 4 m. puesta en obra	243,53	243,53	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	271,60	16,30	
			TOTAL PARTIDA.....			287,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0902007		Ud	Farol tipo Fernando VII			
			Ud. de farol tipo Fernando VII de tamaño mediano con coronas en fundición de aluminio, refractor de metacrilato grabado y bloque óptico tipo Sealsafe de una sola pieza en policarbonato y equipo auxiliar abatible en la parte superior del farol, con lámpara de 150 w.v.s. comfort., todo colocado.			
M09L07.31	1,000	Ud	Farol Fernandino	376,84	376,84	
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	388,10	23,29	
			TOTAL PARTIDA.....			411,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0902008		Ud	Farol tipo Palacio			
			Farol tipo palacio de forma troncocónica con cúpula de aluminio entallado la corona, largueros, cruceros y puerta son de aluminio fundido y los difusores de policarbonato.			
M09L07.33	1,000	Ud	Farol tipo Palacios	121,02	121,02	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	133,40	8,00	
			TOTAL PARTIDA.....			141,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0902009		Ud	Farol tipo Imperial			
			Farol tipo Imperial de forma hexagonal, fabricado en chapa de aluminio con coronas en fundición techo desmontable y en su interior lleva un reflector esmaltado en blanco y sobre el se puede alojar el equipo eléctrico. Cerrado al exterior mediante seis difusores de metacrilato, policarbonato o vidrio. El acabado final mediante recubrimiento termoendurecible en resina de poliester.			
M09L13.25	1,000	Ud	Farol tipo Imperial	125,61	125,61	
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	136,80	8,21	
			TOTAL PARTIDA.....			145,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0902010		Ud	Farola tipo Avenida 4.40 m.			
			Ud. de farola tipo Avenida de 4,40 m de altura, clase II compuesta por zócalo, base y fuste estriado fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio de 2.5 mm de espesor y 100 mm de diámetro exterior y tubo inferior de unión fabricado en acero galvanizado de 4 mm de espesor, con dos brazos rectos fabricados en poliamida para suspender dos faroles tipo Alameda con capa, chasis y visera de poliamida con fibra de vidrio y difusor de policarbonato tratado contra rayos U.V. y reflector de lamas y portalámparas E-40.			
M09L07.32	1,000	Ud	Farola 2 brazos tipo Alameda	971,63	971,63	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	999,70	59,98	
			TOTAL PARTIDA.....			1.059,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0902011		Ud	Farola tipo Imperial de 3,6 m			
			Ud. de farola tipo Imperial en fundición de hierro de 3,6 metros de altura.			
M09L13.26	1,000	Ud	Farola tipo Imperial de 3,6 m	390,06	390,06	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	14,24	6,32	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	402,50	24,15	
			TOTAL PARTIDA.....			426,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0903001		Ud	Equipo de medida			
			Equipo de medida			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
M09L09.81	1,000	Ud	Equipo de medida	493,20	493,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	511,30	30,68	
			TOTAL PARTIDA.....			541,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0903002		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 70 w			
			Equipo auxiliar encendido para lámpara de vapor de sodio de 70 w, alto factor colocado.			
M09L06.26	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 70 W	12,40	12,40	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,80	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0903003		Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 80w			
			Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor de mercurio de 80 w, colocado.			
M09L06.18	1,000	Ud	Equipo auxiliar VM 80 W	5,29	5,29	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,70	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903004		Ud	Equipo aux. encend. VS d.n 100 w			
			Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor de sodio de 100 w, con doble nivel de potencia,con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.11	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 100 w	43,51	43,51	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,70	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0903005		Ud	Equipo de ahorro 100 w			
			Equipo de ahorro de energía para lámpara de 100 w. V.S. alto factor de potencia.			
M09L06.10	1,000	Ud	Equipo completo	43,51	43,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,50	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0903006		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 100w			
			Equipo auxiliar encendido para lámpara de V.S. de 100 w, alto factor,con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.19	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 100 w	23,21	23,21	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,40	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0903007		Ud	Equipo aux. encend. VM d.n.125w			
			Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor de mercurio de 125 w, con doble nivel de potencia, colocado.			
M09L06.08	1,000	Ud	Equipo VM d.n. 125 w	24,28	24,28	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,70	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0903008		Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 125w			
			Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor de mercurio de 125 w, colocado.			
M09L06.16	1,000	Ud	Equipo auxiliar VM 125 w	6,42	6,42	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0903009		Ud	Equipo aux. encend. VS d.n.150 w			
			Equipo auxiliar de encendido para lámpara de vapor de sodio tubular de 150 w con doble nivel de potencia, alto factor,con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.12	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 150 w	46,11	46,11	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,30	2,90	
			TOTAL PARTIDA.....			51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903010		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 150w Equipo auxiliar encendido para lámpara de vapor de sodio de 150 w. alto factor,con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.20	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 150 W	24,70	24,70	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,80	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			28,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0903011		Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 150w Equipo auxiliar de encendido para lámpara de halogenuros metálicos de 150 w, colocado.			
M09L06.06	1,000	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 150w	16,03	16,03	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0903012		Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 250w Equipo auxiliar de encendido para lámpara de halogenuros metálicos de 250 w, colocado.			
M09L06.07	1,000	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 250w	19,50	19,50	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,60	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0903013		Ud	Equipo aux. encend. VM d.n.250 w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de mercurio de 250 w, con doble nivel de potencia, colocado.			
M09L06.09	1,000	Ud	Equipo VM d.n. 250 w	38,62	38,62	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,00	2,40	
			TOTAL PARTIDA.....			42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0903014		Ud	Equipo aux. encend. VS d.n. 250w Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor de sodio de 250 w, con doble nivel de potencia,con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,20	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			53,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0903015		Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 250w Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor de mercurio de 250 w, colocado.			
M09L06.17	1,000	Ud	Equipo auxiliar VM 250 W	31,60	31,60	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903016		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 250w			
			Equipo auxiliar de encendido para lámpara de vapor de sodio de 250 w, alto factor,con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.23	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 250 W	27,37	27,37	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,50	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0903017		Ud	Equipo aux. encend. VS d.n. 400w			
			Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor de sodio de 400 w, con doble nivel de potencia, alto factor, colocado.			
M09L06.14	1,000	Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,10	3,13	
			TOTAL PARTIDA.....			55,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0903018		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 400w			
			Equipo auxiliar para encendido de lampara de vapor sodio de 400 w, colocado.			
M09L06.24	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 400 W	30,23	30,23	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,40	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0903019		Ud	Equipo aux. encend. HM 1000 w			
			Equipo auxiliar de encendido para lámpara de halógenuros metálicos de 1000 w, colocado.			
M09L06.15	1,000	Ud	Equipo aux. HM 1000 W	150,11	150,11	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	152,30	9,14	
			TOTAL PARTIDA.....			161,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0903020		Ud	Equipo aux. enc. V.S.A.P. 1000w			
			Ud. equipo auxiliar encendido para lámpara de v.s.a.p. de 1000 w, alto factor, colocado.			
M09L06.22	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 1000 W	195,51	195,51	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	14,24	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	197,70	11,86	
			TOTAL PARTIDA.....			209,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0903021		Ud	Condensador 8 µF			
			Ud. condensador de 8 µF, colocado.			
M09L09.61	1,000	Ud	Condensador 8 µF	2,15	2,15	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903022		Ud	Condensador 12 µF			
			Ud. condensador de 12 µF, colocado.			
M09L09.62	1,000	Ud	Condensador 12 µF	2,81	2,81	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0903023		Ud	Condensador 16 µF			
			Ud condensador de 16 µF, colocado.			
M09L09.63	1,000	Ud	Condensador 16 µF	3,48	3,48	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0903024		Ud	Condensador 18 µF			
			Ud. condensador 18 µF, colocado.			
M09L09.64	1,000	Ud	Condensador 18 µF	3,97	3,97	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0903025		Ud	Condensador 20 µF			
			Ud. condensador 20 µF, colocado.			
M09L09.65	1,000	Ud	Condensador 20 µF	3,97	3,97	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0903026		Ud	Condensador 25 µF			
			Ud. condensador 25 µF, colocado.			
M09L09.66	1,000	Ud	Condensador 25 µF	4,30	4,30	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,60	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0903027		Ud	Condensador 35 µF			
			Ud. condensador de 35 µF, colocado.			
M09L09.67	1,000	Ud	Condensador 35 µF	4,96	4,96	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,20	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903028		Ud	Arrancador lámpara tubular			
			Arrancador lámpara tubular de vapor de sodio, colocado.			
M09L05.87	1,000	Ud	Arrandador	7,60	7,60	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,90	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
0903029		Ud	Lampara PH CDM-T 35 w/830 G12			
			Lampara de descarga de alta intensidad de 35 w			
M09L01.82	1,000	Ud	Lámpara PH CDM-T 35 w/830 G-12	56,59	56,59	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,00	3,48	
			TOTAL PARTIDA.....			61,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
0903030		Ud	Lámpara de descarga 70 w			
			Ud. lámpara de descarga compacta tipo CDM-T con posición de funcionamiento universal de 70 w.			
M09L01.02	1,000	Ud	Lámpara descarga 70 w puesta en obra	55,61	55,61	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,00	3,42	
			TOTAL PARTIDA.....			60,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
0903031		Ud	Lámpara de descarga 150 w			
			Ud. de lámpara de descarga compacta tipo CDM-TD con posición de funcionamiento P45, de 150 w.			
M09L01.03	1,000	Ud	Lámpara descarga 150 w puesta en obra	51,99	51,99	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,40	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			56,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0903032		Ud	Lampara PH CDM-TD 150 w/830			
			Lampara de descarga de alta intensidad de 150 w			
M09L01.83	1,000	Ud	Lámpara PH CDM-T 150 w/830	49,01	49,01	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,40	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			53,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
0903033		Ud	Lámpara electróncia 9 w.			
			Ud. de lámpara de 9 w compacta integrada electrónica.			
M09L01.10	1,000	Ud	Lámpara electrónica 9 w. puesta en obra	7,81	7,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903034		Ud	Lámpara electrónica 11 w.			
			Ud. de lámpara de 11 w compacta integrada electrónica.			
M09L01.11	1,000	Ud	Lámpara electrónica 11 w. puesta en obra	7,81	7,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0903035		Ud	Lámpara electrónica 15 w.			
			Ud. de lámpara de 15 w compacta integrada electrónica.			
M09L01.13	1,000	Ud	Lámpara electrónica 15 w. puesta en obra	7,81	7,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0903036		Ud	Lámpara electrónica 20 w.			
			Ud. de lámpara de 20 w compacta integrada electrónica.			
M09L01.14	1,000	Ud	Lámpara electrónica 20 w. puesta en obra	7,81	7,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0903037		Ud	Lámpara electrónica 23 w			
			Ud. de lámpara compacta integrada electrónica 23 w			
M09L01.15	1,000	Ud	Lámpara 23 w colocada puesta en obra	8,41	8,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0903038		Ud	Lámpara H.M. 35 w.			
			Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 35 w.			
M09L01.07	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 35 w. puesta en obra	16,83	16,83	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0903039		Ud	Lámpara H.M. 70 w.			
			Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 70 w.			
M09L01.09	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 70 w. puesta en obra	19,83	19,83	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,20	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0903040		Ud	Lámpara H.M. 150 w.			
			Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 150 w.			
M09L01.04	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 150 w. puesta en obra	36,96	36,96	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,30	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903041		Ud	Lámp.mastercolour 100W			
			Ud. lámpara de descarga MASTERCOLOUR tubular de 100 W.			
M09L13.38	1,000	Ud	Lámp.mastercolour 100W	30,64	30,64	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,00	1,92	
			TOTAL PARTIDA.....			33,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0903042		Ud	Lámp.mastercolour 150W			
			Ud. lámpara de descarga MASTERCOLOUR tubular de 150 W.			
M09L13.39	1,000	Ud	Lámp.mastercolour 150W	31,68	31,68	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,10	1,99	
			TOTAL PARTIDA.....			35,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0903043		Ud	Lámpara H.M. 250 w.			
			Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 250 w.			
M09L01.06	1,000	Ud	Lámpara halogenuro. meta. 250 w. puesta en obra	36,96	36,96	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,30	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0903044		Ud	Lámpara H.M. 400 w.			
			Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 400 w.			
M09L01.08	1,000	Ud	Lámpara halogenuro meta. 400 w. puesta en obra	34,94	34,94	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0903045		Ud	Lámpara H.M. 1000 w.			
			Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 1000 w.			
M09L01.05	1,000	Ud	Lámpara halogenuros met. 1000 w. puesta en obra	117,63	117,63	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	119,00	7,14	
			TOTAL PARTIDA.....			126,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0903046		Ud	Lámpara H.M. 2000 W			
			Lámpara Halogenuros Metálicos 2000 W			
M09L13.29	1,000	Ud	Lámpara halogenuros met. 2000 W	141,53	141,53	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	142,90	8,57	
			TOTAL PARTIDA.....			151,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903047		Ud	Lámpara Halog. Master+ tub. 400 W			
			Lámpara Halogenuros Metálicos tubular de 400 W			
M09L01.84	1,000	Ud	Lampara halogenuro Master+tub 400 w	39,76	39,76	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,10	2,47	
			TOTAL PARTIDA.....			43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0903048		Ud	Lámp. mercurio alta pres.80 w			
			Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión color corregido de 80 w.			
M09L01.40	1,000	Ud	Lámpara de v.m. 80 w. puesta en obra	2,63	2,63	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,00	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0903049		Ud	Lámp. mercurio alta pres.125 w			
			Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión color corregido de 125 W.			
M09L01.18	1,000	Ud	Lámpara vapor mercurio 125 w puesta en obra	2,73	2,73	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0903050		Ud	Lámp. mercurio alta pres.250 w			
			Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión de 250 W.			
M09L01.51	1,000	Ud	Lámpara vapor mercurio 250 w puesta en obra	6,77	6,77	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,20	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0903051		Ud	Lámp. mercurio alta pres. 400 w			
			Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión de 400 w.			
M09L02.14	1,000	Ud	Lámpara vapor mercurio 400 w puesta en obra	9,02	9,02	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,40	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0903052		Ud	Lámp. sodio A.P. 100 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 w.			
M09L01.41	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 100 w. puesta en obra	10,82	10,82	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903053		Ud	Lámp. sodio A.P. 150 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 w.			
M09L01.71	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P.150 w puesta en obra	12,09	12,09	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,50	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0903054		Ud	Lámp. sodio A.P. 250 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 W.			
M09L01.81	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 250 W puesta en obra	12,32	12,32	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,70	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0903055		Ud	Lámp. sodio A.P. 400 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 400 w.			
M09L01.26	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 400 w puesta en obra	12,92	12,92	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0903056		Ud	Lámpara sodio A. P. 1000W			
			Ud. de lámpara de vapor de sodio alta presión de 1000w.			
M09L01.22	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 1000w puesta en obra	130,91	130,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	132,30	7,94	
			TOTAL PARTIDA.....			140,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0903057		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 100 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 100 w.			
M09L01.19	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 100 w puesta en obra	19,47	19,47	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0903058		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 150 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 150 w.			
M09L01.21	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 150 w puesta en obra	24,10	24,10	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,50	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903059		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 250 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 250 w.			
M09L01.24	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 250 w puesta en obra	25,69	25,69	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,10	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0903060		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 400 w			
			Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 400 w.			
M09L01.30	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 400 w puesta en obra	27,47	27,47	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,90	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			30,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0903061		Ud	Lámpara V.S. 150 w confort			
			Ud. lámpara de vapor de sodio CONFORT. Luz blanca calida de 150 w alta presión.			
M09L01.53	1,000	Ud	Lámpara V.S. 150 w confort puesta en obra	30,14	30,14	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,50	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0903062		Ud	Lámpara V.S. 250 w confort			
			Ud. lámpara de vapor de sodio CONFORT. Luz blanca calida de 250 w alta presión.			
M09L01.23	1,000	Ud	Lámpara V.S. 250 w confort puesta en obra	31,36	31,36	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,70	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0903063		Ud	Lámpara V.S. 400 w confort			
			Ud. lámpara de vapor de sodio CONFORT. Luz blanca calida de 400 w alta presión.			
M09L01.27	1,000	Ud	Lámpara V.S. 400 w confort puesta en obra	33,90	33,90	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,30	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0903064		Ud	Lámpara V.S. blanco 50 w.			
			Ud. lámpara de vapor de sodio BLANCO de 50 w.			
M09L01.36	1,000	Ud	Lámpara de 50 w. puesta en obra	38,77	38,77	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,20	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0903065		Ud	Lámpara V.S. blanco 100 w.			
			Ud. lámpara de vapor de sodio BLANCO de 100 w.			
M09L01.34	1,000	Ud	Lámpara de 100 w. puesta en obra	45,98	45,98	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	47,40	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0903066		Ud	Lámpara fluorescente 58 w			
			Ud. de lámpara fluorescente de 58 w.			
M09L01.17	1,000	Ud	Lámpara fluorescente 58 w. puesta en obra	5,24	5,24	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,60	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0904001		Ud	Desmontaje báculo transp.almacén			
			Ud. desmontaje báculo; incluso ayuda de albañilería, carga y transporte a almacenes generales.			
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
19P5	0,500	H	Ayudante	13,83	6,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,30	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0904002		Ud	Desmontaje brazo mural			
			Ud. de desmontaje brazo mural; incluso equipos, ayuda de albañilería, carga y transporte a almacenes generales.			
QC10	0,250	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	11,72	
19P5	0,250	H	Ayudante	13,83	3,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,20	0,91	
			TOTAL PARTIDA.....			16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0904003		Ud	Desmontaje columna transp.almacé			
			Ud. desmontaje columna; incluso ayuda de albañilería, carga y transporte a almacenes generales.			
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
19P5	0,500	H	Ayudante	13,83	6,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,30	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0904004		Ud	Desmontaje de punto de luz			
			Ud. de desmontaje de punto de luz sobre poste de madera, incluso ayuda de albañilería y reposición de cimentación y retirada de zanca			
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
19P5	0,450	H	Ayudante	13,83	6,22	
19P7	0,450	H	Peón ordinario	13,79	6,21	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,90	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0905001		Ud	Cuadro maniobra modular Cuadro de maniobra modular, hasta 15 kw. en hornacina de fábrica, compuesto por: armario de poliester reforzado con placa de montaje, perfilería porta equipos, cerradura tipo ayuntamiento, célula fotoeléctrica, reloj astronómico, interruptor diferencial 500 mA., interruptor magnetotérmico omnipolar, contador, D.T. y reloj con sus módulos, módulo contador de reactiva, contactores e interruptores magnetotérmico de salida para cada circuito con sus conexiones, totalmente colocado.			
M09L10.15	1,000	Ud	Armario poliester reforzado.	774,17	774,17	
M09L10.09	1,000	Ud	Módulo protección alm.h.15 kw.	578,49	578,49	
M09L10.11	1,000	Ud	Hornacina en fábrica aloj. cuadr	122,31	122,31	
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.531,50	91,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1.623,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0905002		Ud	Cuadro de obra modular Ud. de cuadro de obra modular, hasta 15 kW en hornacina de fábrica de ladrillos macizos, compuesto por: armario de poliester reforzado con placa de montaje, perfileria portaequipos, cerradura tipo Ayuntamiento, toma de tierra, con ventilación lateral y superior por convección y ventilador acoplado. Caja de conexión de la Cía., caja I.C.P., transformador toroidal diferencial de 300/500 mA con seis reconexiones automáticas, interruptor magnetotérmico omnipolar 4/40 A y contactor de 100 A con programador tipo URBILUX con célula fotoeléctrica e interruptor manual con sus tres transformadores de intensidad.			
M09L10.15	1,000	Ud	Armario poliester reforzado.	774,17	774,17	
M09L10.11	1,000	Ud	Hornacina en fábrica aloj. cuadr	122,31	122,31	
M09L10.14	1,000	Ud	Programador astronómico Urbilux	833,54	833,54	
M09L13.70	3,000	Ud	Transformador de intensidad	15,86	47,58	
M09L13.51	1,000	Ud	Mando manual	13,22	13,22	
M09L13.16	1,000	Ud	Celula fotoeléctrica	33,06	33,06	
M09L13.71	1,000	Ud	Trans. diferencial toroidal	136,27	136,27	
M09L13.21	1,000	Ud	Contactor	5,62	5,62	
M09L13.37	1,000	Ud	Interruptor térmico 4/40	45,16	45,16	
M09L09.71	1,000	Ud	Toma de tierra compuerta por pica de acero	15,14	15,14	
M09L08.56	0,500	Ml	Conductor termoplást. 4x10 mm2, en Cu	5,90	2,95	
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	14,24	71,20	
19P6	3,000	H	Peón especialista	13,83	41,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.141,70	128,50	
			TOTAL PARTIDA.....			2.270,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0905003		Ud	Cuadro accionable con ficha Ud. de armario de poliester incluyendo base de cimentación, 2 interruptores diferenciales de 40 A, 300 mA, un magnetotérmico tetrapolar de 40 A, un magnetotérmico de 3/32 A po circuito, 2 interruptores manuales y reloj automático de encendido y apagado mediante ficha.			
M09L13.19	1,000	Ud	Armario poliester reforzado.	181,15	181,15	
M09L10.09	1,000	Ud	Módulo protección alm.h.15 kw.	578,49	578,49	
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
M09L13.22	1,000	Ud	Contador 15/60	248,45	248,45	
M09L13.60	1,000	Ud	Placa de montaje	9,82	9,82	
M09L13.62	1,000	Ud	Reloj ORBIS de moneda	142,64	142,64	
M09L13.20	2,000	Ud	Contactores 13-c30	62,78	125,56	
M09L13.37	1,000	Ud	Interruptor térmico 4/40	45,16	45,16	
M09L13.35	3,000	Ud	Interruptor térmico 1/10	4,11	12,33	
M09L13.32	2,000	Ud	Interruptor diferencial 4/40/300	93,12	186,24	
M09L13.02	9,000	Ud	Bornas carril 16 gris	1,24	11,16	
M09L13.01	3,000	Ud	Bornas carril 10 azul	1,19	3,57	
M09L13.69	4,000	Ud	Topes bornas	0,95	3,80	
M09L13.06	3,000	Ud	Tapas finales	0,79	2,37	
M09L13.13	4,000	Ml	Canaleta 60 x 40	4,11	16,44	
M09L13.41	50,000	Ml	Cable LPCX-67	0,21	10,50	
M09L13.61	70,000	Ud	Punteras-16	0,08	5,60	
M09L13.04	4,000	Ud	Bornas carril 4	0,78	3,12	
M09L13.03	1,000	Ud	Bornas carril 16 tierra	5,52	5,52	
M09L13.30	1,000	Ud	Caja ICP	1,55	1,55	
M09L13.57	3,000	Ud	Portafusibles 2l-100	3,09	9,27	
M109L13.14	3,000	Ud	Cartuchos 40 A	1,66	4,98	
M09L13.53	1,000	Ud	Módulo monofásico ext.	39,17	39,17	
M09L13.34	2,000	Ud	Interruptor manual	24,73	49,46	
M09L13.31	1,000	Ud	Interruptor diferencial 2/25/30	36,94	36,94	
M09L13.17	1,000	Ud	Caja fusible	5,41	5,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.795,30	107,72	
				TOTAL PARTIDA.....		1.902,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0905004		Ud	Cuadro de obra modular 24 kW			
			Cuadro de obra modular 24 kW			
M09L10.11	1,000	Ud	Hornacina en fábrica aloj. cuadr	122,31	122,31	
M09L10.14	1,000	Ud	Programador astronómico Urbilux	833,54	833,54	
M09L13.70	3,000	Ud	Transformador de intensidad	15,86	47,58	
M09L13.52	1,000	Ud	Tarjeta de modem telefónico	198,33	198,33	
M09L13.51	1,000	Ud	Mando manual	13,22	13,22	
M09L13.16	1,000	Ud	Celula fotoeléctrica	33,06	33,06	
M09L13.71	1,000	Ud	Trans. diferencial toroidal	136,27	136,27	
M09L13.21	1,000	Ud	Contactor	5,62	5,62	
M09L13.77	1,000	Ud	Interruptor magnetotérmico 4/80A	137,51	137,51	
M09L13.54	1,000	Ud	Modulo de medida todo inclu.	659,13	659,13	
M09L13.74	1,000	Ud	Ventilador para cuadro	9,92	9,92	
M09L09.71	1,000	Ud	Toma de tierra compuerta por pica de acero	15,14	15,14	
M09L08.40	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3.5x35 mm2, en Cu	17,96	17,96	
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
M09L10.15	1,000	Ud	Armario poliester reforzado.	774,17	774,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.060,30	183,62	
			TOTAL PARTIDA.....			3.243,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0905005		Ud	Interruptor diferencial 40 A			
			Ud. Interruptor diferencial de 40 A. - 500 mA en salida circuitos.			
M09L10.01	1,000	Ud	Int. Diferencial en obra	70,24	70,24	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	70,50	4,23	
			TOTAL PARTIDA.....			74,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0905006		Ud	Interrup.mag. 20 A.(módulo de 3)			
			Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 20 A, colocado.			
M09L13.88	1,000	Ud	Interrup.mag. 20 A(módulo de 3)	23,14	23,14	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,80	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			30,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0905007		Ud	Interrup.mag. 16 A(módulo de 3)			
			Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 16 A, colocado.			
M09L13.33	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico 16 A	4,17	12,51	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0905008		Ud	Interrup. mag. 32A(módulo de 3)			
			Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 32 A, colocado.			
M09L10.03	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico	4,17	12,51	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0905009		Ud	Interruptor mag. 30 A			
			Ud. de módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje máximo de 30 A. colocado.			
M09L10.04	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico	5,16	15,48	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,10	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0905010		Ud	Interrup.mag. 25 A(módulo de 3)			
			Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 25 A, colocado.			
M09L10.03	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico	4,17	12,51	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0905011		Ud	Interruptor magnet. I de 6 A			
			Ud. interruptor magnetotérmico I de 6 A.			
M09L10.02	1,000	Ud	Interruptor magnetotérmico I-6 A	4,50	4,50	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,40	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0905012		Ud	Reductor de tensión de 24 kVA			
			Ud. de reductor de tensión de 24 kVA con ventilador acoplado.			
M09L13.82	1,000	Ud	Reductor de tensión de 24 kVA	1.287,15	1.287,15	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.301,40	78,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1.379,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0905013		Ud	Reductor de tensión de 30 kVA			
			Reductor de tensión de 30 kVA			
M09L13.80	1,000	Ud	Reductor de tensión de 30 kVA	1.664,18	1.664,18	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.678,40	100,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.779,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0905014		Ud	Reductor de tensión de 40 kVA			
			Reductor de tensión de 40 kVA			
M09L13.81	1,000	Ud	Reductor de tensión de 40 kVA	2.205,19	2.205,19	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.219,40	133,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2.352,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0905015		Ud	Reductor de tensión de 20 KVA			
			Equipo de potencia nominal de 20 KVA, con autotransformador de tomas múltiples y conexión a programador horario exterior, para reducir la tensión de la instalación hasta un 60% de la tensión nominal.			
M09L13.76	1,000	Ud	Reductor de tensión de 20 KVA	1.118,60	1.118,60	
19P3	0,333	H	Oficial 1ª	14,24	4,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.123,30	67,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.190,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0905016		Ud	Hornacina alojamiento reductor			
			Ud. de hornacina 75x85 cm para alojamiento de reductor de tensión sustenyado en fábrica de ladrillo macizo perforado con puerta mecánica y marco, llave normalizada todo colocado y según dibujo.			
M09L13.97	1,000	Ud	Puerta y marco 75x81chapa acero	91,94	91,94	
MBL02	450,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	49,50	
MBC92	0,037	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,99	
19P9	4,000	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	34,96	139,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	283,30	17,00	
			TOTAL PARTIDA.....			300,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0905017		Ud	Modem telf. GSM en programador			
			Ud. de modem telefónico GSM instalado en prgramador de cuadro de mando.			
M09L13.27	1,000	Ud	Modem telf. GSM en programador	218,30	218,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	218,30	13,10	
			TOTAL PARTIDA.....			231,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0906001		Ud	Instalación de punto de luz Ud. de instalación de punto de luz, consistente en mano de obra y accesorios para colocación del conductor y las correspondientes conexiones a proyectores y fusibles.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,10	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0906002		Ud	Inst. punto de luz cada 20 cms. Ud. instalación punto de luz con p.p. de tendido de línea aérea incluido collarines cada 20 cms., tornillos de acero, así como cable fiador y montaje.			
M09L11.90	1,000	Ud	Material para inst. punto luz	13,73	13,73	
19P3	1,890	H	Oficial 1ª	14,24	26,91	
19P7	1,890	H	Peón ordinario	13,79	26,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,70	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			70,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0906003		Ud	Inst. punto de luz can. subt. Ud. instalación de punto de luz en canalización subterranea con tendido de linea, incluyendo conexiones, bornas, luminaria, así como montaje de las mismas.			
19P3	1,954	H	Oficial 1ª	14,24	27,82	
19P7	1,954	H	Peón ordinario	13,79	26,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	54,80	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			58,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0906004		Ud	Inst. punto de luz grape. 20 cms Ud. instalación de punto de luz grapeado en fachada con grapa cada 20 cm., tornillos de acero galvanizado con tacos de plomo, así como conexiones a luminaria, caja de derivación y montaje.			
M09L11.91	1,000	Ud	Material para inst. punto luz	3,38	3,38	
19P3	2,500	H	Oficial 1ª	14,24	35,60	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,50	4,41	
			TOTAL PARTIDA.....			77,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907001		Ml	Cond.term.1kv de 1x1.5 mm2, en Cu			
			Ml. de conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 1.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.01	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x1.5 mm2, en Cu	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0907002		Ml	Cond.term.1kv de 1x2.5 mm2, en Cu			
			Ml. concudtor termoplástico para 1 kv. de 1 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.02	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x2.5 mm2, en Cu	0,53	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0907003		Ml	Cond.term.1kv de 1x4 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.04	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x4 mm2, en Cu	0,74	0,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0907004		Ml	Cond.term.1kv de 1x6 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.05	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x6 mm2, en Cu	0,90	0,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0907005		Ml	Cond.term.1kv de 1x10 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.07	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x10 mm2, en Cu	1,48	1,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0907006		Ml	Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico de 1 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.08	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x16 mm2, en Cu	2,16	2,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0907007		Ml	Cond.term.1kv de 1x25 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x25 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.09	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x25 mm2, en Cu	3,26	3,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907008		Ml	Cond.term.1kv de 1x50 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x50 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.10	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x50 mm2, en Cu	6,42	6,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,40	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0907009		Ml	Cond.term.1kv de 1x70 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x70 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.11	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x70 mm2, en Cu	8,96	8,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0907010		Ml	Cond.term.1kv de 1x95 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x95 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.13	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x95 mm2, en Cu	11,56	11,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,60	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0907011		Ml	Cond.term.1kv de 1x120 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x120 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.14	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x120 mm2, en Cu	14,76	14,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,80	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0907012		Ml	Cond.term.1kv de 1x150 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x150 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.16	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x150 mm2, en Cu	17,42	17,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,40	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0907013		Ml	Cond.term.1kv de 1x185 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x185 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.17	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x185 mm2, en Cu	23,80	23,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,80	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0907014		Ml	Cond.term.1kv de 1x240 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 1x240 mm2,de sección en cobre.			
M09L08.18	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 1x240 mm2, en Cu	27,30	27,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,30	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907015		Ml	Cond.term.1kv de 2x1.5 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 2 x 1.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.21	1,000	Ml	Conductor termoplást. 2x1.5 mm2, en Cu	0,74	0,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0907016		Ml	Cond.term.1kv de 2x2.5 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 2 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.22	1,000	Ml	Conductor termoplást. 2x2.5 mm2, en Cu	0,98	0,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0907017		Ml	Cond.term 1kv de 2x4 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico 2 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.23	1,000	Ml	Conductor termoplást. 2x4 mm2, en Cu	1,50	1,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0907018		Ml	Cond.term.1kv de 2x6 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico de 2 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.24	1,000	Ml	Conductor termoplást. 2x6 mm2, en Cu	2,04	2,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0907019		Ml	Cond.term.1kv de 2x10 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico 2 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.26	1,000	Ml	Conductor termoplást. 2x10 mm2, en Cu	3,94	3,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0907020		Ml	Cond.term.1kv de 2x16 mm2, en Cu			
			Ml. Conductor termoplástico para 1 kv. de 2 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.27	1,000	Ml	Conductor termoplást. 2x16 mm2, en Cu	5,18	5,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,20	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0907021		Ml	Cond.term.1kv de 3x1.5 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv de 3 x 1.5 mm2.			
M09L08.31	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3x1.5 mm2, en Cu	0,92	0,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907022		Ml	Cond.term.1kv de 3x2.5 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 3 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.32	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3x2.5 mm2, en Cu	1,30	1,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0907023		Ml	Cond.term.1kv de 3x4 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 3 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.33	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3x4 mm2, en Cu	2,00	2,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0907024		Ml	Cond.term.1kv de 3x6 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico de 1 kv. de 3 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.34	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3x6 mm2, en Cu	2,78	2,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0907025		Ml	Cond.term.1kv de 3x10 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 3 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.35	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3x10 mm2, en Cu	4,66	4,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0907026		Ml	Cond.term.1kv de 3x16 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico de 3 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.36	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3x16 mm2, en Cu	7,36	7,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,40	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0907027		Ml	Cond.term.1kv de 3x25 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 3x25 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.37	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 3x25 mm2, en Cu	11,72	11,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0907028		Ml	Cond.term.1kv de 3.5x16 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 3.5 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.38	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3.5x16 mm2, en Cu	8,28	8,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,30	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907029		Ml	Cond.term.1kv de 3.5x25 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 3.5 x 25 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.39	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3.5x25 mm2, en Cu	12,92	12,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,90	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0907030		Ml	Cond.term.1kv de 3.5x35 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 3.5x35 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.40	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3.5x35 mm2, en Cu	17,96	17,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,00	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0907031		Ml	Cond.term.1kv de 3.5x50 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 3.5x50 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.41	1,000	Ml	Conductor termoplást. 3.5x50 mm2, Cu	25,18	25,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,20	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0907032		Ml	Cond.term.1kv de 3.5x70 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 3.5x70 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.43	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x70 mm2, en Cu	35,66	35,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,70	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0907033		Ml	Cond.term.1kv de 3.5x90 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 3.5x90 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.44	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 3.5x90 mm2, en Cu	41,46	41,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,50	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....			43,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0907034		Ml	Cond.term.1kv de 4x1.5 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 4x1.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.51	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 4x1.5 mm2, en Cu	1,18	1,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0907035		Ml	Cond.term.1kv de 4x2.5 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.52	1,000	Ml	Conductor termoplást. 4x2.5 mm2, en Cu	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907036		Ml	Cond.term.1kv de 4x4 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.53	1,000	Ml	Conductor termoplást. 4x4 mm2, en Cu	2,54	2,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0907037		Ml	Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.54	1,000	Ml	Conductor termoplást. 4x6 mm2, en Cu	3,50	3,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0907038		Ml	Cond.term.1kv de 4x10 mm2, en Cu			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.56	1,000	Ml	Conductor termoplást. 4x10 mm2, en Cu	5,90	5,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,90	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0907039		Ml	Cond.term.1kv de 4x16 mm2, en Cu			
			Cond.term.1kv de 4x16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.57	1,000	Ml	Cond.term.1kv de 4x16 mm2, en Cu	9,72	9,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,70	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0907040		Ml	Conductor termoplástico 25 mm2,en AL			
			Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 1 kv y 25 mm2 de sección.			
M09L08.61	1,000	Ml	Conductor Termoplástico 25 mm2	2,00	2,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0907041		Ml	Conductor termoplástico 35 mm2, en AL			
			Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 1 kv y 35 mm2 de sección.			
M09L08.62	1,000	Ml	Conductor Termoplástico 35 mm2	2,16	2,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0907042		Ml	Conductor termoplástico 50 mm2, en AL			
			Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 1 kV y 50 mm2 de sección.			
M09L08.63	1,000	Ml	Conductor 50 mm2 AL	2,52	2,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907043		Ml	Conductor termoplástico 95 mm2, en AL			
			Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 0.6/1 kv. de aislamiento (XLPE) de 95 mm2. de sección			
M09L08.64	1,000	Ml	Conductor AL de 95 mm2	3,48	3,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0907044		Ml	Conductor termoplástico 150 mm2, en AL			
			Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 0.6/1 kV de aislamiento (XLPE) de 150 mm2. de sección.			
M09L08.66	1,000	Ml	Conductor AL de 150 mm2	5,16	5,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,20	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0907045		Ml	Cond.term.1kv de 1x2.5 mm2, en Cu. P. Tierra			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.02	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x2.5 mm2, en Cu	0,53	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0907046		Ml	Cond. termoplástico 1x240 mm2, en AL			
			Ml. de conductor de aluminio de campo radial aislado con polietileno reticulado (XLPE) de 240 mm2. AL 12/20KV			
M09L08.67	1,000	Ml	Cond. termoplástico 1x240 mm2	7,40	7,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,40	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0907047		Ud	Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu			
			Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y 14 mm. de diámetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.			
M09L08.71	1,000	Ml	Conductor cobre de 35 mm2 desn.	3,80	3,80	
M09L08.100	1,000	Ud	Pica de acero Ø=14 mm. L=2.0 m	4,57	4,57	
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,60	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0907048		Ml	Cond.term.1kv de 1x4 mm2, en Cu. P. Tierra			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.04	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x4 mm2, en Cu	0,74	0,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0907049		Ml	Cond.term.1kv de 1x6 mm2, en Cu. P. Tierra			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.05	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x6 mm2, en Cu	0,90	0,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0907050		Ml	Cond.term.1kv de 1x10 mm2, en Cu. P. Tierra			
			Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.07	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x10 mm2, en Cu	1,48	1,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0907051		Ml	Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra			
			Ml. conductor termoplástico de 1 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.08	1,000	Ml	Conductor termoplást. 1x16 mm2, en Cu	2,16	2,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0908001		Ud	Caja metálica de protección proy			
			Ud. de caja metálica fabricada en chapa de tetracero de 4,6 mm con portezuela practicable, bisagras, candado y rejilla de malla metálica de 4 mm de espesor pintada en Ral 6005, para la protección del proyector con dimensiones exteriores de 600x500x500 mm, totalmente colocada con solera de 20 cm de hormigón de 175 kg/cm2.			
M09L12.01	1,000	Ud	Cubeta metálica	103,90	103,90	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,00	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			116,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0908002		Ud	Caja de derivación punto de luz			
			Caja de derivación para punto de luz con fusible de 6 A.			
M09L12.02	1,000	Ud	Caja de derivación	6,77	6,77	
M09L10.81	2,000	Ud	Fusible 6 A.	0,37	0,74	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,40	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0908003		Ml	Pintura de columna			
			Ml. de pintura de columna con una capa de imprimación y una segunda capa de color RAL6005.			
M09L12.03	1,000	Ml	Pintura en columnas y báculos	0,63	0,63	
19P3	0,262	H	Oficial 1ª	14,24	3,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,40	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0908004		Ml	Pintura de brazo			
			Ml. de pintura de brazo con una capa de imprimación y una segunda capa de color RAL6005.			
M09L13.58	1,000	Ml	Pintura de brazo	0,46	0,46	
19P3	0,262	H	Oficial 1ª	14,24	3,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,20	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0908005		Ud	Poste madera 8 m.			
			Ud. de poste de madera de 8 m. de altura, con zanca y abrazadera incluso cimentación de la misma, medida la unidad ejecutada.			
M09L12.04	1,000	Ud	Poste de 8 m. con zanca p/obra	60,87	60,87	
19P3	2,500	H	Oficial 1ª	14,24	35,60	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	131,00	7,86	
			TOTAL PARTIDA.....			138,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0908006		Ud	Rejilla completa			
			Ud. de rejilla completa para proyector tipo HNF326.			
M09L12.05	1,000	Ud	Rejilla completa	129,03	129,03	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	130,40	7,82	
			TOTAL PARTIDA.....			138,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0908007		Ml	Tubo protec. cond.Ø=1"			
			Tubo protección de conductor en acero galvanizado de 1" de Ø incluso sellado superior, curvas, tacos y abrazaderas, y ayundas de albañilería en recibido de arquetas; construida la unidad según normas M.V., pliego de condiciones y R.E.B.T., medida la unidad ejecutada.			
M09L12.06	1,000	Ml	Tubo acero galvanizado Ø 1"	1,18	1,18	
M09L12.07	1,000	Ud	Material complementario	1,65	1,65	
19P3	0,240	H	Oficial 1ª	14,24	3,42	
19P7	0,350	H	Peón ordinario	13,79	4,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,10	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0908008		Ml	Tubo prot. conductor Ø=2"			
			Tubo protección de conductor en acero galvanizado de 2" de Ø incluso sellado superior, curvas, tacos y abrazaderas, y ayundas de albañilería en recibido de arquetas; construida la unidad según normas M.V., pliego de condiciones y R.E.B.T., medida la unidad ejecutada.			
M09L13.83	1,000	Ml	Tubo acero galvanizado 2" Ø	2,05	2,05	
M09L12.07	1,000	Ud	Material complementario	1,65	1,65	
19P3	0,240	H	Oficial 1ª	14,24	3,42	
19P7	0,350	H	Peón ordinario	13,79	4,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,00	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0908009		Ud	Limitador de haz ZVF 617 LF			
			Ud. de limitador de haz tipo ZVF 617- LF para proyectores tipo MSVF 617/400.			
M09L12.08	1,000	Ud	Limitador de haz ZVF617	144,00	144,00	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	145,40	8,72	
			TOTAL PARTIDA.....			154,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0908010		Ud	Limitador de haz MVF 024/1 kw			
			Ud. de limitador de haz adecuado para el proyector tipo MVF 024/1kw.			
M09L12.09	1,000	Ud	Limitador de haz	181,42	181,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	182,80	10,97	
			TOTAL PARTIDA.....			193,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0908011		Ml	Limpieza de columnas			
			Ml. de limpieza y eliminación de oxido de columnas y báculos ya existentes mediante medios manuales.			
19P3	0,325	H	Oficial 1ª	14,24	4,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,60	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0908012		Ud	Empalme bimetálico			
			Ud. de empalme bimetálico encintado para conexión de conductor de aluminio con conductor de cobre.			
M09L13.24	1,000	Ud	Empalme pieza bimetálica	2,31	2,31	
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	14,24	9,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,30	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0908013		Ud	Reflector para luminarias 400 w de metacrilato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de metacrilato			
M09L12.11	1,000	Ud	Metacrilato 400 W	27,25	27,25	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,10	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0908014		Ud	Reflector para luminarias 400 w de Vidrio Plano			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de Vidrio Plano			
M09L12.12	1,000	Ud	Vidrio Plano 400 W	39,72	39,72	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,50	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			45,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0908015		Ud	Reflector para luminarias 400 w de Policarbonato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de Policarbonato			
M09L12.13	1,000	Ud	Policarbonato 400 W	32,86	32,86	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,70	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0908016		Ud	Reflector para luminarias 400 w de vidrio Borosilicatado			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de vidrio Borosilicatado			
M09L12.14	1,000	Ud	Vidrio Borosilicatado 400 W	29,12	29,12	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0908017		Ud	Reflector para luminarias 250 W de Metacrilato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 W, de Metacrilato 250 W			
M0912.15	1,000	Ud	Metacrilato 250 W	18,51	18,51	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,30	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0908018		Ud	Reflector para luminarias 250 w de Policarbonato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 w, de Policarbonato			
M09L12.16	1,000	Ud	Policarbonato 250 W	27,25	27,25	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,10	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0908019		Ud	Reflector para luminarias 250 w de Vidrio Plano			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 w, de Vidrio Plano			
M09L12.17	1,000	Ud	Vidrio Plano 250 W	33,49	33,49	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0908020		Ud	Reflector para luminarias 250 w de vidrio Borosilicatado			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 w, de vidrio Borosilicatado			
M09L12.18	1,000	Ud	Vidrio Borosilicatado 250 W	19,76	19,76	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,60	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0909001		Ud	Cimentación 70x110x80			
			Cimentación de 70x110x80 para proyectores			
MBH63	0,264	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	15,97	
MBC92	0,006	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,32	
19P4	2,175	H	Oficial 2ª	14,02	30,49	
19P7	1,825	H	Peón ordinario	13,79	25,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	72,00	4,32	
			TOTAL PARTIDA.....			76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0909002		Ud	Cimentación 60x60x130 cm.			
			Ud. cimentación de 60x60x130 cm.			
MBH63	0,468	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	28,31	
MBC92	0,011	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,59	
M09L12.07	3,000	Ud	Material complementario	1,65	4,95	
M09L05.85	2,000	Ud	Pequeño material.	0,60	1,20	
19P4	2,480	H	Oficial 2ª	14,02	34,77	
19P7	2,160	H	Peón ordinario	13,79	29,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,60	5,98	
			TOTAL PARTIDA.....			105,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0909003		Ud	Cimentación 40x40x80 cm.			
			Cimentación de 40x40x80 cm.			
MBH63	0,128	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,74	
MBC92	0,005	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,27	
M09L12.07	3,000	Ud	Material complementario	1,65	4,95	
M09L05.85	2,000	Ud	Pequeño material.	0,60	1,20	
19P4	1,875	H	Oficial 2ª	14,02	26,29	
19P7	1,525	H	Peón ordinario	13,79	21,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,50	3,69	
			TOTAL PARTIDA.....			65,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0909004		Ud	Cimentación 50x50x110 cm.			
			Cimentación de 50x50x110 cm.			
MBH63	0,275	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	16,64	
MBC92	0,006	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,32	
M09L12.07	3,000	Ud	Material complementario	1,65	4,95	
M09L05.85	2,000	Ud	Pequeño material.	0,60	1,20	
19P4	2,175	H	Oficial 2ª	14,02	30,49	
19P7	1,825	H	Peón ordinario	13,79	25,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	78,80	4,73	
			TOTAL PARTIDA.....			83,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0909005		Ud	Caja hormigón protección proyect			
			Ud caja de protección para proyector compuesto de cajón de hormigón de 500 x 500 x 300 y rejilla metálica de 500 x 500.			
M09L05.82	1,000	Ud	Caja hormigón	52,89	52,89	
M09L05.86	1,000	Ud	Rejilla metálica	34,56	34,56	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA.....		99,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0909006		Ud	Caja de ladrillo			
			Ud. de caja de ladrillo macizo con puerta practicable de rejilla metálica de 4 mm de espesor pintada, con bisagras y candado para la protección del proyector con dimensiones exteriores 700x575x340 mm, anclada a la base, totalmente colocada.			
M09L05.08	10,000	Ud	Caja ladrillos	0,72	7,20	
M09L05.83	1,000	Ud	Rejilla metálica	42,07	42,07	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	13,79	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,40	3,32	
				TOTAL PARTIDA.....		58,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 10		JARDINERÍA Y ARBOLADO	
SUBCAPÍTULO 1001		ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	
1001001	M3	M3 de estiércol	33,68
1001002	M3	M3 de tierra vegetal	13,16
1001003	M3	M3 de tierra vegetal mezcl. estiércol (20%)	23,62
1001004	M2	M² de formación mulch corteza de pino	4,77
1001005	M2	M² de formación mulch grava	28,49
1001006	M3	M3 Recebo para césped.	33,75
1001007	M3	M3 Estiércol caballar ó vacuno normal	29,66
1001008	M3	M3 Estiércol caballar ó vacuno hecho	29,66
1001009	M3	M3 Mantillo de hojas.	36,58
1001010	Ud	Bala grande de Turba de 1	19,10
1001011	M3	M3 Albero (Polvo cantera)	10,22
1001012	M3	M3 Arena de río.	22,62
1001013	M3	M3 Gravilla.	19,68
1001014	M3	M3 Garbancillo.	18,72
1001015	Ud	Saco perlita de 30 litros	4,59
1001016	M3	M3 albero tipo Alcalá de Guadaira.	9,46
1001017	Ud	UdTraviesas de vía.	23,29
1001018	Kg	Kg.Fertilizantes 15 x 15 x 15	0,49
1001019	Kg	Kg.Sulfato amónico.	0,35
1001020	Kg	Kg.Nitrato sódico.	0,97
1001021	Kg	Kg.Urea.	0,49
1001022	Kg	Kg.Superfosfato cálcico.	0,35
1001023	Kg	Kg.Sulfato potásico.	0,49
1001024	Kg	Kg.Cloruro potásico.	0,49
1001025	Kg	Kg.Sulfato de hierro.	0,27
1001026	Kg	Kg.Quelato de hierro.	22,93
1001027	M2	M² Cavado normal para árboles	1,93
1001028	M2	M² Horadado y aireación en césped	0,30
1001029	M2	M² Cavado normal para arbustos	1,57
1001030	M2	M² Eliminación malas hierbas en césped	0,27
1001031	M2	M² Escarda química césped	0,16
1001032	H	H.Riego con camión cuba.	31,86
1001033	M2	M² Riego con manguera.	0,75
1001034	Ud	Ud. Arranque de 1ª categoría	9,77
1001035	Ud	Ud. Arranque de 2ª categoría	51,71
1001036	Ud	Ud. Arranque de 3ª categoría	77,57
1001037	Ud	Ud. Arranque arbustos medianos	1,56
1001038	Ud	Ud. Arranque de arbustos pequeños	1,28
1001039	Ud	Ud. Arranque de Palmeras.	71,75
1001040	Ud	Ud. Arranque de arbustos grandes	1,69
1001041	Ud	Ud.Transporte árbol con cepellón	6,37
1001042	M2	M² Recebado de caminos	6,44
1001043	M2	M² Plantación de césped	2,67
1001044	M3	M3 Transporte de desperdicios	4,66
1001045	M2	M² Desbroce en conservación	0,45
1001046	Ud	Transporte árbol gran tamaño	33,05
1001047	Ud	Transporte árbol ordinario	4,43
1001048	H	H. Tractor-Arado con conductor	37,55
1001049	H	H. Motocultor con conductor	19,86
1001050	H	H. Equipo de pulverización	38,52
1001051	H	H. Motosierra con conductor	16,22
1001052	H	H. Segadora a motor	24,33
1001053	H	H. Desbrozadora a motor	24,33

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1001054	H	H. Equipo Moto-Bomba 31/70	7,03
1001055	H	H. Jardinero oficial 1ª	15,09
1001056	H	H. Ayudante jardinero oficial	14,66
1001057	Ud	Ud. Excav. hoyo 1,25 x 1,25 x 1,25	41,77
1001058	Ud	Ud. Excav. hoyo 1,5 x 1,5 x 1,5	47,69
1001059	Ud	Ud. Excav. hoyo de 1 x 1 x 1 m	31,72
1001060	Ud	Excav. hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m	20,01
1001061	Ud	Ud. Excav. hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	12,90
1001062	Ud	Ud. Excav. hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	6,15
1001063	Ud	Ud. Excav. hoyos de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	2,57
1001064	M2	M² Plantación de césped fino	3,75
1001065	M2	M² Plantación de verde fuerte	2,61
1001066	M2	M² Siembra de césped	0,56
1001067	M2	M² Plantación de especies	11,72
1001068	M2	M² coloc. césped a panes.	10,38
1001069	M2	M² Plantación de carpobrutus	2,32
SUBCAPÍTULO 1002		SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES	
100201001	Ud	Arctotis. D-12	1,20
100201002	Ud	Argyrantemun frutescens D-12	1,03
100201003	Ud	Argyrantemun frutescens D-17	2,05
100201004	Ud	Argyrantemun frutescens 3L	2,39
100201005	Ud	Argyrantemun frutescens 3,5L	2,78
100201006	Ud	Argyrantemun frutescens 5L	3,37
100201007	Ud	Asteriscus maritimus D-12	1,20
100201008	Ud	Begonia doble T-14	1,79
100201009	Ud	Bracteantha. D-17	2,07
100201010	Ud	Calibrachoa hybrid T-14	1,78
100201011	Ud	Calibrachoa hybrid T-18	2,43
100201012	Ud	Cineraria. D-12	1,19
100201013	Ud	Dianthus sunflor (clavel) D-12	1,20
100201014	Ud	Cuphea. D-12	1,03
100201015	Ud	Euriops. D-12	1,03
100201016	Ud	Euriops. D-17	2,05
100201017	Ud	Euriops. 3,5L	2,78
100201018	Ud	Euriops. 5L	3,37
100201019	Ud	Euriops. D-25	6,49
100201020	Ud	Fuccsia hybrid. D-12	1,19
100201021	Ud	Gazania. D-17	2,07
100201022	Ud	Hibiscus impatiens. Rosa sinensis. D-14	2,18
100201023	Ud	Hibiscus impatiens. New guinea. D-12	1,19
100201024	Ud	Hibiscus impatiens. Alegria doble. D-12	1,20
100201025	Ud	Poinsettia. D-12	2,10
100201026	Ud	Poinsettia. D-14	2,64
100201027	Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). D-14	1,07
100201028	Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). D-17	1,78
100201029	Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). 3L	2,25
100201030	Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). 3L EXTRA	2,61
100201031	Ud	Pelargonium zonale (geraneo). D-14	1,07
100201032	Ud	Pelargonium zonale (geraneo). D-17	1,78
100201033	Ud	Pelargonium zonale (geraneo). 3L	2,25
100201034	Ud	Pelargonium zonale (geraneo). 3L EXTRA	2,61
100201035	Ud	Pelargonium grandiflor. D-14	1,79
100201036	Ud	Osteospermun (Dimarfoteca). D-12	1,03
100201037	Ud	Osteospermun (Dimarfoteca). D-17	2,07

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100201038	Ud	Osteospermun ecklonis. D-17	2,07
100201039	Ud	Petunia surfinia. Hybrid colgante. T-14	1,78
100201040	Ud	Petunia surfina. Hybrid colgante. T-18	2,43
100201041	Ud	Ranunculo. D-12	1,19
100201042	Ud	Rosal. D-13. Altura Parade	2,00
100201043	Ud	Rosal. D-17. Altura : Pie bajo	2,78
100201044	Ud	Rosal. D-17. Altura: copa	7,60
100201045	Ud	Rosal. D-17. Altura: sevillano	3,64
100201046	Ud	Rosal. D-17. Altura: palace deco	3,63
100201047	Ud	Rosal. 2L. Altura: atlantic	2,78
100201048	Ud	Verbena senecio. Hybrid colgante. T-14	1,78
100201049	Ud	Verbena senecio. Hybrid colgante. D-17	2,05
100202001	Ud	Alysum montanum. D-13	0,72
100202002	Ud	Arabis alpina. D-13	0,72
100202003	Ud	Armeria. D-13	0,72
100202004	Ud	Cerastium. D-13	0,72
100202005	Ud	Coreopsis. D-13	0,72
100202006	Ud	Festuca. D-13	0,72
100202007	Ud	Echinacea. D-13	0,72
100202008	Ud	Melinis. D-13	0,72
100202009	Ud	Salvia lyrata. D-13	0,72
100202010	Ud	Salvia roemeriana. D-13	0,72
100202011	Ud	Stipa. D-13	0,72
100203001	Ud	Cytissus. B.FORESTAL	0,44
100203002	Ud	Lavandula angustifolia. B.FORESTAL	0,44
100203003	Ud	Lavandula dentada. B.FORESTAL	0,44
100203004	Ud	Retama monosperma. B.FORESTAL	0,44
100203005	Ud	Rosmarinus oficinalis. B.FORESTAL	0,44
100203006	Ud	Spartium junceum. B.FORESTAL	0,44
100204001	Ud	Abelia. Flor. postrata. D-17	2,56
100204002	Ud	Abelia. Flor.postrata. D-30	12,05
100204003	Ud	Arbustus unedo. D-17	2,69
100204004	Ud	Arbustus unedo. D-21	4,09
100204005	Ud	Berberis (agacejo) sutea. D-17	2,57
100204006	Ud	Berberis (agacejo) th.antropurpurea. D-12	1,13
100204007	Ud	Berberis (agacejo) th. antropurpurea. D-17	2,57
100204008	Ud	Berberis (agacejo) tumbergil. D-17	2,57
100204009	Ud	Buxus. D-12	1,13
100204010	Ud	Buxus. D-17	2,31
100204011	Ud	Buxus. D-30	12,05
100204012	Ud	Callistemun (limpiatubos) captain cook. D-12	1,13
100204013	Ud	Callistemun (limpiatubos) captain cook. D-17	2,32
100204014	Ud	Callistemun (limpiatubos) captain cook. D-21	4,09
100204015	Ud	Callistemun (limpiatubos) laevis. D-12	1,13
100204016	Ud	Callistemun (limpiatubos) laevis. D-17	2,31
100204017	Ud	Callistemun (limpiatubos) laevis. D-21	4,09
100204018	Ud	Cordyline australis australis. D-17	2,98
100204019	Ud	Cordyline australis aust.purpurea. D-17	2,98
100204020	Ud	Cotoneaster coral beauty. D-12	1,13
100204021	Ud	Cotoneaster coral beauty. D-17	2,31
100204022	Ud	Cotoneaster danmeri. D-17	2,31
100204023	Ud	Cotoneaster francheti. D-17	2,31

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100204024	Ud	Cotoneaster horizontalis. D-12	1,13
100204025	Ud	Cotoneaster horizontalis. D-17	2,31
100204026	Ud	Cotoneaster lactea. D-17	2,31
100204027	Ud	Cotoneaster radicans. D-17	2,31
100204028	Ud	Cytissus. D-17	2,98
100204029	Ud	Eleagnus ebbinguei. D-17	2,98
100204030	Ud	Escallonia ball. D-17	2,31
100204031	Ud	Escallonia rubra. D-12	1,13
100204032	Ud	Escallonia rubra. D-17	2,31
100204033	Ud	Evonimus m.p.luna. D-12	1,03
100204034	Ud	Evonimus puchelus o. D-12	1,03
100204035	Ud	Evonimus virginia. D-12	1,03
100204036	Ud	Evonimus vdos. D-21	3,21
100204037	Ud	Evonimus vdos. D-25	9,61
100204038	Ud	Evonimus vdos. D-30	16,25
100204039	Ud	Forsitia. D-17	2,75
100204040	Ud	Lantana camara. D-12	1,03
100204041	Ud	Lantana selloviana. D-12	1,03
100204042	Ud	Lantana camara. D-17	2,05
100204043	Ud	Lantana camara. 3L	2,37
100204044	Ud	Laurus (laurel) nobilis. D-17. Altura 30/40	2,89
100204045	Ud	Laurus (laurel) nobilis. D-21. Altura 40/50	4,09
100204046	Ud	Pistacea (lentisco) lentiscus. D-14	1,19
100204047	Ud	Pistacea (lentisco) lentiscus. D-17	2,31
100204048	Ud	Lonicera nitida. D-12	1,13
100204049	Ud	Lonicera nitida. D-17	2,32
100204050	Ud	Lonicera nitida. D-21	4,09
100204051	Ud	Lonicera nitida. R-30	12,05
100204052	Ud	Lonicera pileata. D-12	1,13
100204053	Ud	Lonicera pileata. D-17	2,32
100204054	Ud	Lonicera pileata. R-30	12,05
100204055	Ud	Myoporum punctatum. D-12	1,03
100204056	Ud	Myoporum punctatum. D-14	1,19
100204057	Ud	Mirtus (Mirto) comunis. D-12	1,19
100204058	Ud	Nerium oleander. D-14	0,98
100204059	Ud	Pittosporum tobira nana. D-12	1,13
100204060	Ud	Pittosporum tobira nana. D-17	2,32
100204061	Ud	Pittosporum tobira. D-12	1,13
100204062	Ud	Pittosporum tobira. D-14	1,49
100204063	Ud	Pittosporum tobira. D-17	2,39
100204064	Ud	Pittosporum tobira. R-30	12,05
100204065	Ud	Phornium. D-17	3,13
100204066	Ud	Photinia red robin. D-17	2,57
100204067	Ud	Photinia red robin. D-21	5,02
100204068	Ud	Prunus laurucersus laurucersus. D-17	2,32
100204069	Ud	Prunus laurucersus avium. D-17	2,32
100204070	Ud	Pyracantha angustifolia. D-12	1,13
100204071	Ud	Pyracantha angustifolia. D-17	2,37
100204072	Ud	Pyracantha orange glow. D-12	1,13
100204073	Ud	Pyracantha orange glow. D-17	2,37
100204074	Ud	Pyracantha red robin. D-12	1,13
100204075	Ud	Pyracantha red robin. D-17	2,37
100204076	Ud	Pyracantha soleide robin. D-12	1,13
100204077	Ud	Pyracantha soleide robin. D-17	2,37
100204078	Ud	Pyracantha tetton. D-12	1,13

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100204079	Ud	Pyracantha tetton. D-17	2,37
100204080	Ud	Siringa (Lilo) vulgaris. D-17	2,32
100204081	Ud	Spartium junleun. D-12	1,12
100204082	Ud	Spartium junleun. D-17	1,80
100204083	Ud	Tamarix gallica. D-17	2,31
100204084	Ud	Teucrium fruticans. D-12	1,13
100204085	Ud	Teucrium fruticans. D-17	2,31
100204086	Ud	Viburnum lucidum. D-12	1,13
100204087	Ud	Viburnum lucidum. D-17	2,32
100204088	Ud	Viburnum lucidum. R-30	12,05
100204089	Ud	Viburnum opulus. D-17	2,31
100204090	Ud	Viburnum tinus. D-17	2,31
100204091	Ud	Viburnum tinus. R-30	12,05
100204092	Ud	Westringia azul. D-17	2,05
100205001	Ud	Lavandula angustifolia. D-12	0,72
100205002	Ud	Lavandula dentada. D-12	0,72
100205003	Ud	Lavandula dentada. D-17	1,78
100205004	Ud	Lavandula dentada. 3L	2,37
100205005	Ud	Lavandula latifolia. D-12	0,72
100205006	Ud	Lavandula oficinalis. D-12	0,72
100205007	Ud	Lavandula stoechas. D-12	0,72
100205008	Ud	Lavandula stoechas. D-17	1,78
100205009	Ud	Lavandula stoechas. 3L	2,37
100205010	Ud	Lavandula pinnata. D-12	0,72
100205011	Ud	Lavandula pinnata. D-17	1,78
100205012	Ud	Lavandula pinnata. 3L	2,37
100205013	Ud	Rosmarinus (romero) oficinalis. D-12	0,72
100205014	Ud	Rosmarinus (romero) oficinalis. D-17	1,78
100205015	Ud	Rosmarinus (romero) oficinalis. 3L	2,37
100205016	Ud	Rosmarinus (romero) postratus. D-12	0,72
100205017	Ud	Santolina hibrida. D-12	0,72
100205018	Ud	Santolina hibrida. D-17	1,78
100205019	Ud	Santolina hibrida. 3L	2,37
100205020	Ud	Santolina hibrida. ROMA-30	9,61
100205021	Ud	Salvia oficinalis. D-12	0,72
100205022	Ud	Tymus (Tomillo) vulgaris. D-12	0,72

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100206001	Ud	Cupressus arizonica. D-14	0,99
100206002	Ud	Cupressus arizonica. D-17	1,19
100206003	Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 2-2,5m	34,98
100206004	Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 2,5-3m	46,64
100206005	Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 3-3,5m	64,13
100206006	Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 3,5-4m	75,79
100206007	Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 4-4,5m	82,79
100206008	Ud	Cupressus gold crest. D-12	1,93
100206009	Ud	Cupressus gold crest. D-14	2,31
100206010	Ud	Cupressus gold crest. D-19	6,21
100206011	Ud	Cupressus gold crest. D-25	9,61
100206012	Ud	Cupressus gold crest. D-30	13,58
100206013	Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 2-2,5m	34,98
100206014	Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 2-2,5m EXTRA	52,47
100206015	Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 2,5-3m	46,64
100206016	Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 3-3,5m	69,96
100206017	Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 3,5-4m	81,62
100206018	Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 4-4,5m	99,11
100206019	Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 4,5-5m	116,60
100206020	Ud	Cupressus macrocarpa. D-14	0,98
100206021	Ud	Cupressus macrocarpa. D-17	1,19
100206022	Ud	Cupressus sempervirens. D-14. 0,80-1m	0,98
100206023	Ud	Cupressus sempervirens. D-14. 1-1,25m	1,19
100206024	Ud	Cupressus sempervirens. D-17. 1-1,25m	1,39
100206025	Ud	Cupressus sempervirens. D-17. 1,25-1,50m	1,80
100206026	Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 2-2,5m	20,99
100206027	Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 2,5-3m	38,48
100206028	Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 3-3,5m	48,97
100206029	Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 3,5-4m	76,96
100206030	Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 4-4,5m	87,45
100206031	Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 2-2,5m	52,47
100206032	Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 2,5-3m	69,96
100206033	Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 3-3,5m	83,95
100206034	Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 3,5-4m	103,77
100206035	Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 4-4,5m	122,43
100206036	Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 2-2,5m	64,13
100206037	Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 2,5-3m	81,62
100206038	Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 3-3,5m	93,28
100206039	Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 3,5-4m	115,43
100206040	Ud	Juniperus. D-17	2,71
100206041	Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 1,75-2m	67,98
100206042	Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 2-2,5m	91,71
100206043	Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 2,5-3m	115,69
100206044	Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 3-3,5m	141,09
100206045	Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 3,5-4m	162,89
100206046	Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 4-4,5m	179,56
100206047	Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 2-2,5m	44,89
100206048	Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 2,5-3m	69,26
100206049	Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 3-3,5m	112,87
100206050	Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 3,5-4m	125,70
100206051	Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 4-4,5m	141,09
100206052	Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 4,5-6,5m	166,74
100206053	Ud	Tuyas orientalis. D-14. 0,80-1m	0,98
100206054	Ud	Tuyas orientalis. D-14. 1-1,25m	1,19

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100206055	Ud	Tuyas orientalis. D-17. 0,80-1m	1,19
100206056	Ud	Tuyas orientalis. D-17. 1-1,25m	1,39
100206057	Ud	Tuyas esmeralda. 0,75-1m	17,49
100206058	Ud	Tuyas esmeralda. 1-1,25m	20,99
100206059	Ud	Tuyas esmeralda. 1,25-1,5m	24,49
100206060	Ud	Tuyas esmeralda. 1,5-1,75m	34,98
100206061	Ud	Tuyas pyramidal aurea. 0,75-1m	17,49
100206062	Ud	Tuyas pyramidal aurea. 1-1,25m	20,99
100206063	Ud	Tuyas pyramidal aurea. 1,25-1,5m	24,49
100206064	Ud	Tuyas pyramidal aurea. 1,5-1,75m	34,98
100207001	Ud	Aptemia Cordifolia, ALVEOLO	0,36
100207002	Ud	Aptemia Cordifolia. D-10	0,60
100207003	Ud	Aptemia Cordifolia. D-12	1,03
100207004	Ud	Mesen, ALVEOLO	0,36
100207005	Ud	Mesen, D-10	0,60
100207006	Ud	Mesen, D-12	1,03
100207007	Ud	Mesen, D-12	1,78
100207008	Ud	Portulaca (Verdolaga), ALVEOLO	0,36
100207009	Ud	Portulaca (Verdolaga). T-14	1,78
100208001	Ud	Capensis. D-30. COPA	11,91
100208002	Ud	Capensis. D-25. BOLA	6,49
100208003	Ud	Capensis. D-30. BOLA	9,13
100208004	Ud	Jazminoide. D-25. COPA	10,32
100208005	Ud	Ricasoleana. D-25. COPA	10,32
100208006	Ud	Bouganvilla. D-17. BOLA	4,57
100208007	Ud	Bouganvilla. D-25. BOLA	7,55
100208008	Ud	Bouganvilla. D-30. BOLA	9,53
100208009	Ud	Bouganvilla. D-24. COPA	10,32
100208010	Ud	Bouganvilla. D-30. COPA	11,91
100208011	Ud	Bouganvilla. D-17. ESPALDERA	3,90
100208012	Ud	Bouganvilla. D-21. ESPALDERA	7,60
100208013	Ud	Bouganvilla. D-30. ESPALDERA	15,20
100208014	Ud	Bouganvilla. D-21. PIRAMIDE	11,91
100208015	Ud	Bouganvilla. D-24. PIRAMIDE	15,88
100208016	Ud	Bouganvilla. D-30. PIRAMIDE	19,85
100208017	Ud	Jazmin polianthus. D-21. PIRAMIDE	11,91
100208018	Ud	Ficus nitida. D-21. COPA	11,91
100208019	Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-25. BOLA	5,96
100208020	Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-30. BOLA	9,53
100208021	Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-21. COPA	15,20
100208022	Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-21. EXTRA	4,97
100208023	Ud	Lonicera. D-30. PIRAMIDE	19,84
100208024	Ud	Solanum rantonetti. D-21. COPA	9,53
100208025	Ud	Solanum jazminoide. D-21. COPA	9,53

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100209001	Ud	Allamanda scotti. D-17	3,81
100209002	Ud	Allamanda cathartica. D-17	3,81
100209003	Ud	Allamanda birthe. D-17	3,81
100209004	Ud	Allamanda violacea. D-17	3,81
100209005	Ud	Bignonia australis. D-14	2,05
100209006	Ud	Bignonia australis. D-17	2,85
100209007	Ud	Bignonia capensis. D-14	2,05
100209008	Ud	Bignonia capensis. D-17	2,85
100209009	Ud	Bignonia capensis. D-21	4,38
100209010	Ud	Bignonia jazminoide. D-14	2,05
100209011	Ud	Bignonia jazminoide. D-17	2,85
100209012	Ud	Bignonia jazminoide. D-21	4,38
100209013	Ud	Bignonia ricasoleana. D-14	2,05
100209014	Ud	Bignonia ricasoleana. D-17	2,85
100209015	Ud	Bignonia ricasoleana. D-21	4,38
100209016	Ud	Bouganvilla. D-14	2,19
100209017	Ud	Bouganvilla. D-17	2,97
100209018	Ud	Bouganvilla. D-21	4,38
100209019	Ud	Diplademia sanderi. D-17	2,97
100209020	Ud	Cestrum nocturnum (dama de noche). D-14	1,91
100209021	Ud	Cestrum nocturnum (dama de noche). D-17	2,57
100209022	Ud	Cestrum nocturnum (dama de noche). D-21	4,38
100209023	Ud	Hedera helix (hiedra). D-14	1,91
100209024	Ud	Hedera helix (hiedra). D-17	2,57
100209025	Ud	Hedera helix (hiedra). D-21	4,38
100209026	Ud	Jazmin azoricum. D-17. ARBUSTIVO	2,57
100209027	Ud	Jazmin azoricum. D-17. TUTORADO	2,97
100209028	Ud	Jazmin grandiflorum. D-17. ARBUSTIVO	2,57
100209029	Ud	Jazmin grandiflorum. D-17. TUTORADO	2,97
100209030	Ud	Jazmin mesnyi. D-17. ARBUSTIVO	2,57
100209031	Ud	Jazmin mesnyi. D-17. TUTORADO	2,97
100209032	Ud	Jazmin oficinalis. D-17. ARBUSTIVO	2,57
100209033	Ud	Jazmin oficinalis. D-17. TUTORADO	2,97
100209034	Ud	Jazmin polianthus. D-21	4,37
100209035	Ud	Lonicera (madreselva). D-14	1,91
100209036	Ud	Lonicera (madreselva). D-17	2,57
100209037	Ud	Lonicera (madreselva). D-21	4,38
100209038	Ud	Mandevilla amabilis. D-17	3,81
100209039	Ud	Mandevilla boliviensis. D-17	3,81
100209040	Ud	Mandevilla yellow. D-17	3,81
100209041	Ud	Parthenocissus (Parra virgen). D-14	2,05
100209042	Ud	Parthenocissus (Parra virgen). D-17	2,85
100209043	Ud	Parthenocissus (Parra virgen). D-21	4,38
100209044	Ud	Solanum jazminoide. D-14	2,05
100209045	Ud	Solanum jazminoide. D-17	2,85
100209046	Ud	Solanum jazminoide. D-21	4,38
100209047	Ud	Trachedospermun. D-14	2,05
100209048	Ud	Trachedospermun. D-17	2,85
100209049	Ud	Wisteria sinensis (Glicinia). D-17	2,90

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100210001	Ud	Ageratum. D-11	0,46
100210002	Ud	Atirrium. D-11	0,46
100210003	Ud	Albahaca. D-11	0,46
100210004	Ud	Alheli. D-11	0,51
100210005	Ud	Begonia. D-11	0,46
100210006	Ud	Bellis. D-11	0,46
100210007	Ud	Calceolaria. D-11	0,51
100210008	Ud	Calendula. D-11	0,46
100210009	Ud	Celosia. D-11	0,51
100210010	Ud	Crisantemo. D-11	0,51
100210011	Ud	Dalia. D-11	0,46
100210012	Ud	Dianthus. D-11	0,46
100210013	Ud	Dianthus sinensis. D-12	1,03
100210014	Ud	Gazania hibrida. D-11	0,51
100210015	Ud	Impatien. D-11	0,46
100210016	Ud	Pensamiento. D-11	0,46
100210017	Ud	Petunia. D-11	0,46
100210018	Ud	Primula. D-11	0,60
100210019	Ud	Primula acaulis. D-12	1,03
100210020	Ud	Salvia. D-11	0,46
100210021	Ud	Tagete. D-11	0,46
100210022	Ud	Verbena hibrida. D-11	0,46
100210023	Ud	Viola. D-11	0,46
100210024	Ud	Vinca. D-11	0,46
100210025	Ud	Zinnia. D-11	0,64
100211001	Ud	Aloe vera. C-17	3,25
100211002	Ud	Archontonphoenix. C-21	15,43
100211003	Ud	Arecastrum romanzifolia. C-21. 1,8 m	15,43
100211004	Ud	Arecastrum romanzifolia. CEPELLON. 1,25-1,5m	139,92
100211005	Ud	Arecastrum romanzifolia. CEPELLON. 1,5-1,75m	163,24
100211006	Ud	Arecastrum romanzifolia. CEPELLON. 1,75-2m	186,56
100211007	Ud	Brahea armata. C-21	15,43
100211008	Ud	Butia capitata. C-21	15,43
100211009	Ud	Chamaecyparis. C-17	9,75
100211010	Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1m	87,45
100211011	Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1,25m	110,77
100211012	Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1,5m	134,09
100211013	Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1,75m	157,41
100211014	Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 2m	174,90
100211015	Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1m	116,60
100211016	Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1,25m	139,92
100211017	Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1,5m	163,24
100211018	Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1,75m	186,56
100211019	Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 2m	204,05
100211020	Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 0,5-0,75m	31,48
100211021	Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 0,75-1m	40,81
100211022	Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 1-1,25m	58,30
100211023	Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 1,25-1,50m	81,62
100211024	Ud	Chamaerop humilis. GRUPO C-130L. 0,50-0,70m	128,26
100211025	Ud	Chamaerop humilis. GRUPO C-240L. 1,25-1,50m	233,20
100211026	Ud	Chamaerop humilis. GRUPO C-285L. 1,50-1,75m	320,65
100211027	Ud	Cycca revoluta. 15-20cm	27,47
100211028	Ud	Cycca revoluta. 20-25cm	51,83

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100211029	Ud	Cycca revoluta. 25-30cm	86,19
100211030	Ud	Cycca revoluta. 30-35cm	108,04
100211031	Ud	Cycca revoluta. 35-40cm	129,91
100211032	Ud	Cycca revoluta. 40-45cm	172,37
100211033	Ud	Cycca revoluta. 45-50cm	216,08
100211034	Ud	Dypsis decaryi. C-30	27,00
100211035	Ud	Phoenix canariensis. C-21	13,89
100211036	Ud	Phoenix canariensis. C-30	27,00
100211037	Ud	Phoenix canariensis. C-70	61,68
100211038	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 20-30cm	58,30
100211039	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 30-40cm	93,28
100211040	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 40-50cm	139,92
100211041	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 50-60cm	174,90
100211042	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 60-70cm	209,88
100211043	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 70-80cm	320,65
100211044	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 80-90cm	384,78
100211045	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 100cm	454,74
100211046	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 125cm	495,55
100211047	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 150cm	641,30
100211048	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 175cm	816,20
100211049	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 200cm	1.166,00
100211050	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 225cm	1.399,20
100211051	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 275cm	1.515,80
100211052	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 300cm	1.865,60
100211053	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 325cm	2.098,80
100211054	Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 350cm	2.332,00
100211055	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 50cm. NACIONAL	87,45
100211056	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 75cm. NACIONAL	130,59
100211057	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 100cm. NACIONAL	174,90
100211058	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 125cm. NACIONAL	218,04
100211059	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 150cm. NACIONAL	262,35
100211060	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 175cm. NACIONAL	306,66
100211061	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 200cm. NACIONAL	349,80
100211062	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 250cm. NACIONAL	437,25
100211063	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 300cm. NACIONAL	524,70
100211064	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON. 350cm. NACIONAL	612,15
100211065	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON.400-500cm. IMPORTACION	594,66
100211066	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON.500-600cm. IMPORTACION	594,66
100211067	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON.600-700cm. IMPORTACION	623,81
100211068	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON.700-800cm. IMPORTACION	676,28
100211069	Ud	Phoenix dactylifera. CEPELLON.800-900cm. IMPORTACION	699,60
100211070	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 50cm	87,45
100211071	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 75cm	130,59
100211072	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 100cm	174,90
100211073	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 125cm	218,04
100211074	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 150cm	262,35
100211075	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 175cm	306,66
100211076	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 200cm	349,80
100211077	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 250cm	437,25
100211078	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 300cm	524,70
100211079	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 350cm	612,15
100211080	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 400cm	699,60
100211081	Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 450cm	787,05
100211082	Ud	Phoenix roebelenii. C-21	13,89
100211083	Ud	Pichardia. C-21	13,89

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100211084	Ud	Roystonea reginae. C-21	13,89
100211085	Ud	Sabal palmeto. C-30	26,99
100211086	Ud	Sterlitzia augusta. C-21	14,65
100211087	Ud	Sterlitzia augusta. C-30	23,13
100211088	Ud	Sterlitzia reginae. C-21	14,65
100211089	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 1m	69,96
100211090	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 1,5m	104,94
100211091	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2m	139,92
100211092	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m	174,90
100211093	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 3m	209,88
100211094	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 3,5m	244,86
100211095	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 4m	307,82
100211096	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 4,5m	346,30
100211097	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 5m	384,78
100211098	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 5,5m	423,26
100211099	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 6m	461,74
100211100	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 6,5m	500,21
100211101	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 7m	538,69
100211102	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 7,5m	577,17
100211103	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 8m	615,65
100211104	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 8,5m	654,13
100211105	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 9m	692,60
100211106	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 9,5m	731,08
100211107	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 10m	769,56
100211108	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 10,5m	808,04
100211109	Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 11m	846,52
100211110	Ud	Wasingtonia robusta. C-130L. 1m	99,11
100211111	Ud	Wasingtonia robusta. C-160L. 1,5m	145,75
100211112	Ud	Wasingtonia robusta. C-240L. 2m	186,56
100211113	Ud	Wasingtonia robusta. C-285L. 2,5m	233,20
100211114	Ud	Wasingtonia robusta. C-285L. 3m	291,50
100211115	Ud	Wasingtonia robusta. C-350L. 3,5m	349,80
100211116	Ud	Wasingtonia robusta. C-350L. 4m	408,10
100211117	Ud	Wasingtonia filifera. CEPELLON. 1m	104,94
100211118	Ud	Wasingtonia filifera. CEPELLON. 1,5m	157,41
100211119	Ud	Wasingtonia filifera. C-130L. 1m	134,09
100211120	Ud	Wasingtonia filifera. C-130L. 1,5m	180,73
100211121	Ud	Yucca elephantipes. CEPELLON. 3,5-4m	174,90
100211122	Ud	Yucca elephantipes. CEPELLON. 4-4,5m	198,22
100211123	Ud	Acer negundo. R.D. 10/12	9,33
100211124	Ud	Acer negundo. R.D. 12/14	12,83
100211125	Ud	Acer negundo. R.D. 14/16	16,32
100211126	Ud	Acer negundo. R.D. 16/18	23,32
100211127	Ud	Acer negundo. R.D. 18/20	33,81
100211128	Ud	Acer negundo. R.D. 20/25	43,14
100211129	Ud	Acer negundo. R.D. 25/30	57,13
100211130	Ud	Acer negundo. R.D. 30/35	68,79
100211131	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 10/12	12,83
100211132	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 12/14	16,32
100211133	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 14/16	20,99
100211134	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 16/18	26,82
100211135	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 18/20	36,15
100211136	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 20/25	46,64
100211137	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 25/30	60,63
100211138	Ud	Acer negundo. CEPELLON. 30/35	72,29

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100211139	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 10/12	19,82
100211140	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 12/14	23,32
100211141	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 14/16	27,98
100211142	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 16/18	37,31
100211143	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 18/20	46,64
100211144	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 20/25	60,63
100211145	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 25/30	74,62
100211146	Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 30/35	86,28
100212001	Ud	Bambu. CEPELLON. 2,5-3m	25,65
100212002	Ud	Bambu. CONTENEDOR. 3-3,5m	38,48
100212003	Ud	Bambu. CONTENEDOR. 3,5-4m	45,47
100212004	Ud	Brachichito. CEPELLON. 10/12	20,99
100212005	Ud	Brachichito. CEPELLON. 12/14	24,49
100212006	Ud	Brachichito. CEPELLON. 14/16	27,98
100212007	Ud	Brachichito. CEPELLON. 16/18	33,81
100212008	Ud	Brachichito. CEPELLON. 18/20	44,31
100212009	Ud	Brachichito. CEPELLON. 20/25	52,47
100212010	Ud	Brachichito. CEPELLON. 25/30	64,13
100212011	Ud	Brachichito. CEPELLON. 30/35	75,79
100212012	Ud	Brachichito. CEPELLON. 35/40	97,94
100212013	Ud	Brachichito. CEPELLON. 40/45	134,09
100212014	Ud	Brachichito. CEPELLON. 45/50	145,75
100212015	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 10/12	27,98
100212016	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 12/14	31,48
100212017	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 14/16	34,98
100212018	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 16/18	44,31
100212019	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 18/20	54,80
100212020	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 20/25	66,46
100212021	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 25/30	78,12
100212022	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 30/35	89,78
100212023	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 35/40	111,94
100212024	Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 40/45	148,08
100212025	Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 12/14	13,99
100212026	Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 14/16	17,49
100212027	Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 16/18	24,49
100212028	Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 18/20	32,65
100212029	Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 10/12	17,49
100212030	Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 12/14	20,99
100212031	Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 14/16	24,49
100212032	Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 16/18	31,48
100212033	Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 18/20	43,14
100212034	Ud	Celtis australis. CEPELLON. 10/12	22,15
100212035	Ud	Celtis australis. CEPELLON. 12/14	30,32
100212036	Ud	Celtis australis. CEPELLON. 14/16	38,48
100212037	Ud	Celtis australis. CEPELLON. 16/18	55,97
100212038	Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 10/12	29,15
100212039	Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 12/14	37,31
100212040	Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 14/16	45,47
100212041	Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 16/18	66,46
100212042	Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 10/12	30,32
100212043	Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 12/14	39,64
100212044	Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 14/16	48,97
100212045	Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 16/18	60,63
100212046	Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 18/20	79,29

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100212047	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 10/12	37,31
100212048	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 12/14	46,64
100212049	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 14/16	58,30
100212050	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 16/18	67,63
100212051	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 18/20	89,78
100212052	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 20/25	110,77
100212053	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 25/30	221,54
100212054	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 60/70	244,86
100212055	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 70/80	279,84
100212056	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 80/90	314,82
100212057	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 90/100	349,80
100212058	Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 100/120	396,44
100212059	Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 8/10	37,31
100212060	Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 10/12	52,47
100212061	Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 12/14	78,12
100212062	Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 14/16	113,10
100212063	Ud	Cercis siliquastrum. CONTENEDOR. 8/10	44,31
100212064	Ud	Cercis siliquastrum. CONTENEDOR. 10/12	59,47
100212065	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 8/10	33,81
100212066	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 10/12	38,48
100212067	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 12/14	67,63
100212068	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 14/16	113,10
100212069	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 16/18	151,58
100212070	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 18/20	180,73
100212071	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 20/25	212,91
100212072	Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. EJEMPLAR	408,10
100212073	Ud	Citrus aurantium. CONTENEDOR. EJEMPLAR	583,00
100212074	Ud	Eleagnus angustifolia. RAIZ DESNUDA. 10/12	20,76
100212075	Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 8/10	17,49
100212076	Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 10/12	17,49
100212077	Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 12/14	20,99
100212078	Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 14/16	34,98
100212079	Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 16/18	48,97
100212080	Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 18/20	55,97
100212081	Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 20/25	69,96
100212082	Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 10/12	24,49
100212083	Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 12/14	27,98
100212084	Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 14/16	41,98
100212085	Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 16/18	55,97
100212086	Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 18/20	62,96
100212087	Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 20/25	72,41
100212088	Ud	Fraxinus americano. R.D. 8/10/12	9,33
100212089	Ud	Fraxinus americano. R.D. 12/14	12,83
100212090	Ud	Fraxinus americano. R.D. 14/16	16,32
100212091	Ud	Fraxinus americano. R.D. 16/18	22,15
100212092	Ud	Fraxinus americano. R.D. 18/20	26,82
100212093	Ud	Fraxinus americano. R.D. 20/25	38,48
100212094	Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 10/12	12,83
100212095	Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 12/14	17,49
100212096	Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 14/16	20,99
100212097	Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 16/18	26,82
100212098	Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 18/20	34,98
100212099	Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 20/25	45,47
100212100	Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 8/10	9,33
100212101	Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 10/12	11,66

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100212102	Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 12/14	15,16
100212103	Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 14/16	19,82
100212104	Ud	Grevillea robusta. CONTENEDOR. 2-2,5m	13,99
100212105	Ud	Grevillea robusta. CONTENEDOR. 3m	17,49
100212106	Ud	Grevillea robusta. CONTENEDOR. 4/6/8	17,49
100212107	Ud	Hibiscus syriacus. CEPELLON. 1,5-2m	13,99
100212108	Ud	Hibiscus syriacus. CEPELLON. 2-2,5m	18,66
100212109	Ud	Hibiscus syriacus. CONTENEDOR. 1,5-2m	20,99
100212110	Ud	Hibiscus syriacus. CONTENEDOR. 2-2,5m	25,65
100212111	Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 10/12	20,99
100212112	Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 12/14	27,98
100212113	Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 14/16	38,48
100212114	Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 16/18	50,14
100212115	Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 18/20	75,79
100212116	Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 20/25	90,95
100212117	Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 10/12	27,98
100212118	Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 12/14	34,98
100212119	Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 14/16	45,47
100212120	Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 16/18	60,63
100212121	Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 18/20	86,28
100212122	Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 20/25	101,44
100212123	Ud	Koeruteria paniculata. RAIZ DESNUDA. 8/10	18,66
100212124	Ud	Koeruteria paniculata. RAIZ DESNUDA. 10/12	32,65
100212125	Ud	Koeruteria paniculata. RAIZ DESNUDA. 12/14	41,98
100212126	Ud	Koeruteria paniculata. CEPELLON. 8/10	25,65
100212127	Ud	Koeruteria paniculata. CEPELLON. 10/12	39,64
100212128	Ud	Koeruteria paniculata. CEPELLON. 12/14	48,97
100212129	Ud	Koeruteria paniculata. CONTENEDOR. 8/10	32,65
100212130	Ud	Koeruteria paniculata. CONTENEDOR. 10/12	46,64
100212131	Ud	Koeruteria paniculata. CONTENEDOR. 12/14	55,97
100212132	Ud	Lagunaria patersoni. CONTENEDOR. 2,5-3m	20,99
100212133	Ud	Lagunaria patersoni. CONTENEDOR. 3-3,5m	24,49
100212134	Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1-1,25m	41,98
100212135	Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1,25-1,5m	55,97
100212136	Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1,5-1,75m	64,13
100212137	Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1,75-2m	97,94
100212138	Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 10/12	12,83
100212139	Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 12/14	16,32
100212140	Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 14/16	23,32
100212141	Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 16/18	33,81
100212142	Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 18/20	44,31
100212143	Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 20/25	54,80
100212144	Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 10/12	19,82
100212145	Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 12/14	23,32
100212146	Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 14/16	30,32
100212147	Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 16/18	45,47
100212148	Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 18/20	54,80
100212149	Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 20/25	68,79
100212150	Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 10/12	27,98
100212151	Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 12/14	38,48
100212152	Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 14/16	54,80
100212153	Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 16/18	67,63
100212154	Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 10/12	34,98
100212155	Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 12/14	45,47
100212156	Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 14/16	61,80

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100212157	Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 16/18	78,12
100212158	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 10/12	12,83
100212159	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 12/14	15,16
100212160	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 14/16	20,99
100212161	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 16/18	26,82
100212162	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 18/20	38,48
100212163	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 20/25	52,47
100212164	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 25/30	60,63
100212165	Ud	Melia azederach. CEPELLON. 30/35	69,96
100212166	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 10/12	19,82
100212167	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 12/14	22,15
100212168	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 14/16	27,98
100212169	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 16/18	37,31
100212170	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 18/20	48,97
100212171	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 20/25	66,46
100212172	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 25/30	74,62
100212173	Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 30/35	87,45
100212174	Ud	Morus alba. R.D. 8/10	8,16
100212175	Ud	Morus alba. R.D. 10/12	10,49
100212176	Ud	Morus alba. R.D. 12/14	12,83
100212177	Ud	Morus alba. R.D. 14/16	17,49
100212178	Ud	Morus alba. R.D. 16/18	23,32
100212179	Ud	Morus alba. R.D. 18/20	29,15
100212180	Ud	Morus alba. R.D. 20/25	41,98
100212181	Ud	Morus alba. CEPELLON. 10/12	12,83
100212182	Ud	Morus alba. CEPELLON. 12/14	16,32
100212183	Ud	Morus alba. CEPELLON. 14/16	20,99
100212184	Ud	Morus alba. CEPELLON. 16/18	26,82
100212185	Ud	Morus alba. CEPELLON. 18/20	32,65
100212186	Ud	Morus alba. CEPELLON. 20/25	45,47
100212187	Ud	Morus alba. CEPELLON. 25/30	57,13
100212188	Ud	Morus alba. CEPELLON. 30/35	69,96
100212189	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 10/12	19,82
100212190	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 12/14	23,32
100212191	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 14/16	27,98
100212192	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 16/18	37,31
100212193	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 18/20	43,14
100212194	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 20/25	62,96
100212195	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 25/30	75,79
100212196	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 30/35	93,28
100212197	Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 35/40	104,94
100212198	Ud	Morus fruitless. R.D. 10/12	23,32
100212199	Ud	Morus fruitless. R.D. 12/14	26,82
100212200	Ud	Morus fruitless. R.D. 14/16	31,48
100212201	Ud	Morus fruitless. R.D. 16/18	40,81
100212202	Ud	Morus fruitless. CONTENEDOR. 10/12	30,32
100212203	Ud	Morus fruitless. CONTENEDOR. 12/14	33,81
100212204	Ud	Morus fruitless. CONTENEDOR. 14/16	38,48
100212205	Ud	Morus pendular. CEPELLON. 10/12	26,82
100212206	Ud	Morus pendular. CEPELLON. 12/14	31,48
100212207	Ud	Morus pendular. CEPELLON. 14/16	37,31
100212208	Ud	Morus pendular. CEPELLON. 16/18	48,97
100212209	Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 10/12	33,81
100212210	Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 12/14	38,48
100212211	Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 14/16	44,31

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100212212	Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 16/18	59,47
100212213	Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 1,5-2m	14,11
100212214	Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 2-2,5m	28,22
100212215	Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 2,5-3m	32,07
100212216	Ud	Morus arbol. CEPELLON. 8/10	38,48
100212217	Ud	Morus arbol. CEPELLON. 10/12	46,18
100212218	Ud	Morus arbol. CEPELLON. 12/14	60,28
100212219	Ud	Morus arbol. CEPELLON. 14/16	83,37
100212220	Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 8/10	46,18
100212221	Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 10/12	53,87
100212222	Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 12/14	67,98
100212223	Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 14/16	91,06
100212224	Ud	Olea europea. CEPELLON. 30/40	52,47
100212225	Ud	Olea europea. CEPELLON. 40/50	64,13
100212226	Ud	Olea europea. CEPELLON. 50/60	75,79
100212227	Ud	Olea europea. CEPELLON. 60/80	116,60
100212228	Ud	Olea europea. CEPELLON. 80/100	151,58
100212229	Ud	Olea europea. CEPELLON. 100/120	174,90
100212230	Ud	Olea europea. CEPELLON. 120/140	209,88
100212231	Ud	Olea europea. CEPELLON. 140/160	233,20
100212232	Ud	Olea europea. CEPELLON. 160/180	291,50
100212233	Ud	Olea europea. CEPELLON. 180/200	349,80
100212234	Ud	Olea europea. CEPELLON. 200/220	408,10
100212235	Ud	Olea europea. CEPELLON. 220/240	466,40
100212236	Ud	Olea europea. CEPELLON. 240/260	524,70
100212237	Ud	Olea europea. CEPELLON. 260/280	553,32
100212238	Ud	Olea europea. CEPELLON. 280/300	583,00
100212239	Ud	Olea europea. CEPELLON. 300/320	641,30
100212240	Ud	Olea europea. CEPELLON. 320/350	699,60
100212241	Ud	Olea europea. CONT 90-110L. 30/40	69,96
100212242	Ud	Olea europea. CONT 110-130L. 40/50	87,45
100212243	Ud	Olea europea. CONT 130-160L. 50/60	104,94
100212244	Ud	Olea europea. CONT 160L. 60/80	145,75
100212245	Ud	Olea europea. CONT 240L. 60/80	209,88
100212246	Ud	Olea europea. CONT 350-500L. 80/100	244,86
100212247	Ud	Olea europea. CONT 500-750L. 100/120	291,50
100212248	Ud	Olea europea. CONT 750-1000L. 120/140	349,80
100212249	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 140/160	437,25
100212250	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 160/180	553,85
100212251	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 180/200	670,45
100212252	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 200/220	816,20
100212253	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 220/240	932,80
100212254	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 240/260	1.049,40
100212255	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 260/280	1.166,00
100212256	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 280/300	1.282,60
100212257	Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 300/350	1.399,20
100212258	Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 8/10	8,16
100212259	Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 10/12	10,49
100212260	Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 12/14	13,99
100212261	Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 14/16	20,99
100212262	Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 16/18	32,65
100212263	Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 18/20	44,31
100212264	Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 8/10	11,66
100212265	Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 10/12	13,99
100212266	Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 12/14	17,49

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100212267	Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 14/16	24,49
100212268	Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 16/18	36,15
100212269	Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 18/20	47,81
100212270	Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 8/10	18,66
100212271	Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 10/12	24,49
100212272	Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 12/14	31,48
100212273	Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 14/16	43,14
100212274	Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 16/18	46,64
100212275	Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 18/20	61,80
100212276	Ud	Robinea casque rouge. R.D. 8/10	11,66
100212277	Ud	Robinea casque rouge. R.D. 10/12	13,99
100212278	Ud	Robinea casque rouge. R.D. 12/14	17,49
100212279	Ud	Robinea casque rouge. CEPELLON. 8/10	15,16
100212280	Ud	Robinea casque rouge. CEPELLON. 10/12	17,49
100212281	Ud	Robinea casque rouge. CEPELLON. 12/14	20,99
100212282	Ud	Robinea casque rouge. CONTENEDOR. 8/10	22,15
100212283	Ud	Robinea casque rouge. CONTENEDOR. 10/12	24,49
100212284	Ud	Robinea casque rouge. CONTENEDOR. 12/14	27,98
100212285	Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 10/12	11,41
100212286	Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 12/14	15,53
100212287	Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 14/16	25,88
100212288	Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 16/18	32,76
100212289	Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 18/20	37,97
100212290	Ud	Schinus molle. CONTENEDOR. 2-2,5m	10,49
100212291	Ud	Schinus molle. CONTENEDOR. 3m	13,99
100212292	Ud	Shofora japonica. R.D. 8/10	9,33
100212293	Ud	Shofora japonica. R.D. 10/12	13,99
100212294	Ud	Shofora japonica. R.D. 12/14	17,49
100212295	Ud	Shofora japonica. R.D. 14/16	33,81
100212296	Ud	Shofora japonica. CEPELLON. 10/12	20,99
100212297	Ud	Shofora japonica. CEPELLON. 12/14	24,49
100212298	Ud	Shofora japonica. CEPELLON. 14/16	40,81
100212299	Ud	Sterculia paniculata. R.D. 8/10	8,16
100212300	Ud	Sterculia paniculata. R.D. 10/12	10,49
100212301	Ud	Sterculia paniculata. R.D. 12/14	13,99
100212302	Ud	Sterculia paniculata. R.D. 14/16	20,99
100212303	Ud	Sterculia paniculata. R.D. 16/18	32,65
100212304	Ud	Sterculia paniculata. R.D. 18/20	44,31
100212305	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 8/10	11,66
100212306	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 10/12	13,99
100212307	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 12/14	17,49
100212308	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 14/16	24,49
100212309	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 16/18	36,15
100212310	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 18/20	50,14
100212311	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 20/25	55,97
100212312	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 25/30	64,13
100212313	Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 30/35	69,96
100212314	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 8/10	18,66
100212315	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 10/12	20,99
100212316	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 12/14	24,49
100212317	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 14/16	31,48
100212318	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 16/18	45,47
100212319	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 18/20	60,63
100212320	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 20/25	69,96
100212321	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 25/30	81,62

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100212322	Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 30/35	87,45
100212323	Ud	Tamarix gallica. CEPELLON. 10/12	19,82
100212324	Ud	Tamarix gallica. CEPELLON. 12/14	26,82
100212325	Ud	Tamarix gallica. CEPELLON. 14/16	34,98
100212326	Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 10/12	15,16
100212327	Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 12/14	19,82
100212328	Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 14/16	31,48
100212329	Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 16/18	43,14
100212330	Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 18/20	50,14
100212331	Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 20/25	67,63
100212332	Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 10/12	22,15
100212333	Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 12/14	26,82
100212334	Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 14/16	38,48
100212335	Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 16/18	53,64
100212336	Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 18/20	60,63
100212337	Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 20/25	81,62
100212338	Ud	Ulmus pumila. R.D. 10/12	10,49
100212339	Ud	Ulmus pumila. R.D. 12/14	13,99
100212340	Ud	Ulmus pumila. R.D. 14/16	17,49
100212341	Ud	Ulmus pumila. R.D. 16/18	23,32
100212342	Ud	Ulmus pumila. R.D. 18/20	33,81
100212343	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 10/12	13,99
100212344	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 12/14	17,49
100212345	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 14/16	20,99
100212346	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 16/18	26,82
100212347	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 18/20	38,48
100212348	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 20/25	45,47
100212349	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 25/30	52,47
100212350	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 30/35	64,13
100212351	Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 35/40	81,62
100212352	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 10/12	20,99
100212353	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 12/14	24,49
100212354	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 14/16	27,98
100212355	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 16/18	37,31
100212356	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 18/20	48,97
100212357	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 20/25	55,97
100212358	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 25/30	62,96
100212359	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 30/35	74,62
100212360	Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 35/40	99,11

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100213001	M2	M²/Año Conservación anual Tipo A	2,42
100213002	M2	M²/Año Conservación anual Tipo B.	6,69
100213003	M2	M²/Año Conservación anual Tipo C	8,61
100213004	M2	M²/Año Conservación anual Tipo D	1,93
100213005	Ud	Ud./Año Conservación 3ª categoría (perímetro> 1 m.)	92,81
100213006	Ud	Ud./Año Conservación 2ª categoría (entre 0'50 y 1 m de perímetro	61,33
100213007	Ud	Ud./Año Conserv. 1ª categoría (de menos de 0,50 m de perímetro)	43,65
100213008	Ud	Ud./Año Conservación Palmeras	70,55
100213009	Ud	Ud./Año Mantenimiento árboles esp.	106,23
100213010	M2	M²/Año Limpieza general césped	1,87
100213011	M2	M²/Año Conservación y limpieza de arriates, macizos, parterres	5,76
100213012	M2	M²/Año Limpieza superficies no plantadas	1,38
SUBCAPÍTULO 1003		PROTECCIONES, ROCALLAS Y CUBRICIÓN DE SUELOS	
1003001	m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm.	4,13
1003002	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV	1,05
1003003	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV	1,14
1003004	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV	1,73
1003005	m.	ZANJ.DRENAJE C/TUB.HM 20cm/GEOTESAN NT17	29,85
1003006	m2	ACOLCHADO CON MANTA DE PAJA	2,65
1003007	m2	ACOLCHADO C/MANTA PAJA SEMILLADA	3,83
1003008	m2	ACOLCHADO C/MANTA PAJA/COCO 50/50	2,84
1003009	m2	ACOLCHA.C/MANTA PAJA/COCO 70/30	3,06
1003010	m2	ACOLCH.MANTA PAJA/COCO 70/30 SE.	4,07
1003011	m2	ACOLCHADO CON MANTA DE COCO	2,96
1003012	m2	ACOLCHADO C/MANTA DE COCO SEMIL.	4,01
1003013	m2	ACOLCHADO C/MANTA DE ESPARTO	3,36
1003014	m2	ACOLCHADO C/MANTA DE ESPARTO SEM	3,54
1003015	m2	ACOLCHADO C/MANTA PAJA/ESPARTO 50/50	2,84
1003016	m2	ACOLCH.C/MANTA PAJA/ESPART.70/30	3,01
1003017	m2	ACOLCH.C/MAN.PAJA/ESPART.70/30SE	3,31
1003018	m2	ACOLCH.C/MAN.ESPARTO/COCO 50/50	3,07
1003019	m2	ACOLCHADO C/MANTA POLIPROPILENO	7,45
1003020	m2	ACOLCH.C/ASTILLA MADERA TRATADA	4,57
1003021	m2	ACOLCH.C/ MULCH DE PAJA	0,98
1003022	m2	ACOLCH.C/ MULCH CELULÓSICO BIOD.	1,02
1003023	m2	ACOLCH.C/ MULCH ECOFIBRA	0,99
1003024	m2	ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm.	3,30
1003025	m2	CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 65 g./m2	0,89
1003026	m2	CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g./m2	0,89
1003027	m2	CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 140g./m2	0,94
1003028	m2	ESTABILIZ.SUELOS C/ESTAB.ORGÁNI.	1,18
1003029	m2	INTEGRACIÓN VISUAL PAISAJE MANU.	1,19
1003030	m2	INTEGRACIÓN VISUAL PAISAJE MECA.	2,11
1003031	m2	CUBRIC.RED YUTE TEJIDA 600 g./m2	2,82
1003032	m2	CUBRIC.RED COCO TEJIDA 425 g./m2	3,58
1003033	m2	CUBRIC.RED COCO TEJIDA 750 g./m2	4,37
1003034	m2	CUBRIC.RED COCO NUDOS 205 g./m2.	3,51
1003035	m2	CUBRIC.GEORED PEBD 425 g./m2	3,64
1003036	m2	CUBRIC.GEORED PEAD 750 g./m2	4,27
1003037	m2	RECUB.MALLA COCO C/APORTE TIERRA	5,59
1003038	m2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100	17,25
1003039	m2	CUBRIC.TALUD MALLA ESP.TREPADORA	3,87
1003040	m2	CUBRIC.MALLA NYLON TRIDIMEN.10mm	1,61
1003041	m2	CUBRIC.MALLA NYLON TRIDIMEN.20mm	16,28

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1003042	m2	IMP.SUELOS BENTOMAT AS 5000	11,52
1003043	m2	IMP.SUELOS GEOCOMP.BENTON.+LAM.PE	16,30
1003044	m2	ROCALLA MIXTA PIEDRA DE MUSGO	37,98
1003045	m2	ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA	33,31
1003046	m2	ROCALLA ARBUSTOS Y CONIF.MUSGO	37,47
1003047	m2	ROCALLA ARBUST.Y CONIF. COQUERA	32,81
1003048	m2	ROCALLA DE ARBUS/VIVACES P.MUSGO	36,15
1003049	m2	ROCALLA DE ARBUS/VIVACES P.COQUE	31,48
SUBCAPÍTULO 1004		PRADERAS Y TAPICES	
1004001	m2	FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000	2,74
1004002	m2	FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<100	2,75
1004003	m2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA	2,69
1004004	m2	FORM.CÉSPED ÁREAS DEPORTE<1000	2,58
1004005	m2	FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000	2,65
1004006	m2	FORM.CÉSPED MEDITERRÁNEO<1000	2,58
1004007	m2	FORM.CÉSPED SEQUÍA/SALINIDAD<1000	3,25
1004008	m2	FORM.CÉSPED FLORIDO<1000	2,67
1004009	m2	FORM.CÉSPED JAPONÉS<1000	2,63
1004010	m2	FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000	2,32
1004011	m2	FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/500	2,47
1004012	m2	FORM.CÉSP.ORNAM.SOMBRA 1000/5000	2,42
1004013	m2	FORM.CÉSP.ÁREAS DEPORTE 1000/5000	2,46
1004014	m2	FORM.CÉSP.ÁREAS COSTA 1000/5000	2,53
1004015	m2	FORM.CÉSP.MEDITERÁNEO 1000/5000	2,46
1004016	m2	FORM.CÉSP.SEQUÍA/SALIN. 1000/5000	3,17
1004017	m2	FORM.CÉSPED FLORIDO 1000/5000	2,55
1004018	m2	FORM.CÉSPED JAPONÉS 1000/5000	2,51
1004019	a.	FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.>5000	197,29
1004020	a.	FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁSICO.>5000	198,43
1004021	a.	FORM.CÉSP.ORNAMENTAL SOMBRA.>5000	192,82
1004022	a.	FORM.CÉSP.ÁREAS DEPORTE.>5000	196,85
1004023	a.	FORM.CÉSP.ÁREAS COSTA>5000	204,79
1004024	a.	FORM.CÉSP.MEDITERRÁNEO.>5000	196,85
1004025	a.	FORM.CÉSP.SEQUÍA/SALIN..>5000	267,96
1004026	a.	FORM.CÉSPED FLORIDO>5000	206,13
1004027	a.	FORM.CÉSPED JAPONÉS>5000	202,15
1004028	m2	HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.< 5000	1,58
1004029	m2	HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000	1,66
1004030	m2	HIDROSIE.CLIMA FRÍO MONTAÑA<5000	1,65
1004031	m2	HIDROSIE.CLIMA CONTIN.ÁCIDO<5000	1,65
1004032	m2	HIDROSIE.CLIMA MEDITE.LITOR<5000	1,66
1004033	m2	HIDROSIE.ÁREAS SALINIDAD<5000	1,68
1004034	m2	HIDROSIE.CL.OCE.SUBH.5000/25000	1,20
1004035	m2	HIDROSIE.CL.CONT.MEDIT.5000/25000	1,27
1004036	m2	HIDROSIE.CL.FRÍO MONTA.5000/25000	1,26
1004037	m2	HIDROSIE.CL.CONT.ÁCIDO 5000/25000	1,26
1004038	m2	HIDROSIE.CL.MEDIT.LITO.5000/25000	1,27
1004039	m2	HIDROSIE.AREAS SALINI.5000/25000	1,29
1004040	m2	HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.>25000	0,88
1004041	m2	HIDROSIE.CLIMA CONT.MEDIT.>25000	0,95
1004042	m2	HIDROSIE.CLIMA FRÍO MONTAÑ>25000	0,94
1004043	m2	HIDROSIE.CLIMA CONTI.ÁCIDO>25000	0,94
1004044	m2	HIDROSIE.CLIMA MEDIT.LITOR>25000	0,95
1004045	m2	HIDROSIE.ÁREAS SALINIDAD>25000	0,97
1004046	m2	FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2	14,02

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1004047	m2	FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2	14,00
1004048	m2	FORMAC.PRADERA C/TEPES 1000/5000	13,09
1004049	m2	FORMAC.PRADERA C/TEPES 1000/5000	13,07
1004050	m2	FORMAC.PRADERA C/TEPES >10000	11,32
1004051	m2	FORMAC.PRADERA CON TEPES >1000m2	11,30
1004052	m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.	3,49
1004053	m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.	3,48
1004054	m2	RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO	0,49
1004055	m2	RECEBO DE PRADERA CON ARENA DE RÍO	0,45
1004056	m2	ABONADO QUÍMIC.SUPERF.DE PRADERA	0,12
1004057	m2	RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA	0,70
1004058	m2	RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA	0,71
1004059	m2	RESTAURACIÓN PRADERA C/TEPES<25%	4,08
1004060	m2	RESTAURACIÓN PRADERA C/TEPES<25%	4,05
1004061	m2	AERIFICADO CÉSPED Y RECEBO C/ARE	1,82
SUBCAPÍTULO 1005 VARIOS			
100501001	L	PROCESIONARIA DEL PINO. T	0,28
100501002	L	PROCESIONARIA DEL PINO. T	0,22
100501003	L	MOSCA BLANCA. Tratamiento	0,27
100501004	L	PULGONES. Tratamiento Cur	0,27
100501005	L	FUSARIUM EN PALMERAS. Tra	0,24
100501006	L	OIDIUM EN PLATANOS ORIENT	0,25
100501007	L	OIDIUM EN PLATANOS ORIENT	0,24
100501008	L	TRIPS EN FICUS. Tratamien	0,24
100501009	L	ARAÐA ROJA. Tratamiento C	0,25
100501010	L	CURCULIONIDO EN PALMERAS.	0,28
100501011	L	CURCULIONIDO EN PALMERAS.	1,83
100501012	L	H.ONGOS EN GENERAL. Tratam	0,24
100501013	L	DESINFECCION DE SUELO. Tr	0,24
100501014	L	ABONO FOLIAR. Tratamiento	0,22
100501015	L	CORRECTOR DE CARENCIAS. T	0,24
100501016	L	CORRECTOR DE CARENCIA FER	0,24
100501017	L	CORRECTOR DE COCHINILLAS.	0,27
100501018	L	CONTROL DE LEPIDOPTEROS (	0,25
100501019	L	APLICACIËN DE H. ERBICIDA.	0,32

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
100502001	Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 1ª categoría	26,58
100502002	Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 2ª categoría	49,48
100502003	Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 3ª categoría	99,29
100502004	Ud	Ud. Poda de árboles especiales, de poda a tijeras	119,14
100502005	Ud	Ud. Poda de árboles espec. elementos mecánicos	158,85
100502006	Ud	Ud. Poda de palmeras Whasingtonia	57,15
100502007	Ml	Ml.Poda recorte borde de arbustos	0,59
100502008	M2	M² Poda recorte de setos	0,20
100502009	Ud	Ud. Poda de arbustos	0,30
100502010	Ml	Ml.Poda recorte bordes césped máquina	0,12
100502011	Ud	Ud. Poda de palmeras Phoenis canariensis	112,16
100502012	H	H. Capataz podador	15,50
100502013	H	H. Oficial podador.	14,86
100502014	H	H. Oficial podador trepador	14,86
100503001	Ud	Ud.Trasplante de árboles raiz desnuda	18,01
100503002	Ud	Ud.Trasplante árboles con cepellón de tierra	20,34

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001001		M3	M3 de estiércol			
			M3 de estiércol, incluso parte proporcional de extendido y preparación del terreno.			
19P7	0,135	H	Peón ordinario	13,79	1,86	
M10JT016	1,000	M3	Estiércol caballar ó vacuno normal	27,98	27,98	
QL09	0,067	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	1,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,80	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1001002		M3	M3 de tierra vegetal			
			M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y preparación del terreno.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M10JT011	1,000	M3	Tierra vegetal	3,89	3,89	
QL09	0,200	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	5,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,40	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1001003		M3	M3 de tierra vegetal mezcl. estiércol (20%)			
			M3 de tierra vegetal mezclada con estiércol (20%), incluso parte proporcional de mezclado, extendido y preparación del terreno.			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M10JT012	1,000	M3	Tierra vegetal con estiercol 20%	9,48	9,48	
QL09	0,300	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	8,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,30	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1001004		M2	M² de formación mulch corteza de pino			
			M² de formación de mulch de corteza de pino de 5 cmts de espesor			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M10JT013	1,000	M2	Formación de mulch de corteza de pi	3,12	3,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1001005		M2	M² de formación mulch grava			
			M² de formación de mulch de grava de colores.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M10JT014	1,000	M2	Formación de mulch de grava de colo	25,50	25,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,90	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1001006		M3	M3 Recebo para césped.			
			M3 Recebo para césped.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M10JT015	1,000	M3	Recebo para césped.	30,46	30,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,80	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001007		M3	M3 Estiércol caballar ó vacuno normal			
			M3 Estiércol caballar ó vacuno normal.			
M10JT016	1,000	M3	Estiércol caballar ó vacuno normal	27,98	27,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1001008		M3	M3 Estiércol caballar ó vacuno hecho			
			M3 Estiércol caballar ó vacuno hecho.			
M10JT016	1,000	M3	Estiércol caballar ó vacuno normal	27,98	27,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1001009		M3	M3 Mantillo de hojas.			
			M3 Mantillo de hojas.			
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
M10JT018	1,000	M3	Mantillo de hojas.	34,37	34,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,50	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1001010		Ud	Bala grande de Turba de 1			
			Bala grande de Turba de 170 importación.			
M10JT019	1,000	Ud	Bala grande de Turba de 170 import	18,02	18,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,00	1,08	
			TOTAL PARTIDA.....			19,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

1001011		M3	M3 Albero (Polvo cantera)			
			M3 Albero (Polvo cantera)			
MBA09	2,100	Tn	Albero de cantera	4,59	9,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,60	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1001012		M3	M3 Arena de río.			
			M3 Arena de río.			
P01AA020	1,000	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	21,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,30	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1001013		M3	M3 Gravilla.			
			M3 Gravilla.			
MBA23	1,000	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	18,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,60	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001014		M3	M3 Garbancillo.			
			M3 Garbancillo.			
MBA11	2,100	Tn	Garbancillo 5/20 mm.	8,41	17,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,70	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1001015		Ud	Saco perlita de 30 litros			
			Saco perlita de 30 litros.			
M10JT027	1,000	Ud	Saco perlita de 30 litros.	4,33	4,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1001016		M3	M3 albero tipo Alcalá de Guadaira.			
			M3 Tierra de albero tipo Alcalá de Guadaira.			
MBA10	1,000	M3	Albero Alcala Guadaira	8,93	8,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,90	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1001017		Ud	UdTraviesas de vía.			
			UdTraviesas de vía.			
M10JT030	1,000	Ud	Traviesas de vía.	21,97	21,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1001018		Kg	Kg.Fertilizantes 15 x 15 x 15			
			Kg. Fertilizantes 15 x 15 x 15.			
M10JT031	1,000	Kg	Fertilizantes 15 x 15 x 15.	0,46	0,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1001019		Kg	Kg.Sulfato amónico.			
			Kg. Sulfato amónico.			
M10JT032	1,000	Kg	Sulfato amónico.	0,33	0,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1001020		Kg	Kg.Nitrato sódico.			
			Kg. Nitrato sódico.			
M10JT033	1,000	Kg	Nitrato sódico.	0,92	0,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001021		Kg	Kg.Urea.			
			Kg. Urea.			
M10JT034	1,000	Kg	Urea.	0,46	0,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1001022		Kg	Kg.Superfosfato cálcico.			
			Kg. Superfosfato cálcico.			
M10JT035	1,000	Kg	Superfosfato cálcico.	0,33	0,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1001023		Kg	Kg.Sulfato potásico.			
			Kg. Sulfato potásico.			
M10JT036	1,000	Kg	Sulfato potásico.	0,46	0,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1001024		Kg	Kg.Cloruro potásico.			
			Kg. Cloruro potásico.			
M10JT037	1,000	Kg	Cloruro potásico.	0,46	0,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1001025		Kg	Kg.Sulfato de hierro.			
			Kg. Sulfato de hierro.			
M10JT038	1,000	Kg	Sulfato de hierro.	0,25	0,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

1001026		Kg	Kg.Quelato de hierro.			
			Kg. Quelato de hierro.			
M10JT039	1,000	Kg	Quelato de hierro.	21,63	21,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,60	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1001027		M2	M² Cavado normal para árboles			
			M² Cavado normal para árboles.			
19P7	0,132	H	Peón ordinario	13,79	1,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001028		M2	M² Horadado y aireación en césped			
			M² Horadado y aireación en césped.			
19P13	0,020	H	Ayudante Jardinero	13,83	0,28	
QS41	0,020	H	Verticut	0,00	0,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
1001029		M2	M² Cavado normal para arbustos			
			M² Cavado normal para arbustos.			
19P7	0,107	H	Peón ordinario	13,79	1,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
1001030		M2	M² Eliminación malas hierbas en césped			
			M² Eliminación de malas hierbas en césped de forma manual.			
19P8	0,006	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	0,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
1001031		M2	M² Escarda química césped			
			M² Escarda química para césped.			
M10JT047	1,000	M2	Escarda química para césped.	0,15	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
1001032		H	H.Riego con camión cuba.			
			H. Riego con camión cuba.			
QC12	1,000	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	30,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,10	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			31,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
1001033		M2	M² Riego con manguera.			
			M² Riego con manguera.			
19P13	0,051	H	Ayudante Jardinero	13,83	0,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
1001034		Ud	Ud. Arranque de 1ª categoría			
			Ud. Arranque de 1ª categoría (menos de 40 cmts de perímetro).			
19P12	0,217	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	3,09	
QR06	0,217	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	6,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001035		Ud	Ud. Arranque de 2ª categoría			
			Ud. Arranque de 2ª categoría (de 0,4-1 m de perímetro).			
19P12	0,800	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	11,39	
QR01	0,800	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	37,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,80	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1001036		Ud	Ud. Arranque de 3ª categoría			
			Ud. Arranque de 3ª categoría (más de 1 m de perímetro).			
19P12	1,200	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	17,09	
QR01	1,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	56,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,20	4,39	
			TOTAL PARTIDA.....			77,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1001037		Ud	Ud. Arranque arbustos medianos			
			Ud. Arranque arbustos medianos con cepellón de tierra.			
19P12	0,026	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	0,37	
19P7	0,026	H	Peón ordinario	13,79	0,36	
QL06	0,026	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1001038		Ud	Ud. Arranque de arbustos pequeños			
			Ud. Arranque de arbustos pequeños con cepellón de tierra.			
19P8	0,029	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	1,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1001039		Ud	Ud. Arranque de Palmeras.			
			Ud. Arranque de Palmeras.			
19P12	1,110	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	15,81	
QR01	1,110	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	51,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	67,70	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			71,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1001040		Ud	Ud. Arranque de arbustos grandes			
			Ud. Arranque de arbustos grandes con cepellón de tierra.			
19P7	0,038	H	Peón ordinario	13,79	0,52	
QR06	0,038	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	1,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001041		Ud	Ud.Transporte árbol con cepellón			
			Ud. Transporte con carga y descarga de un árbol con cepellón de tierra dentro de la zona urbana.			
19P7	0,099	H	Peón ordinario	13,79	1,37	
QC10	0,099	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,00	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
1001042		M2	M² Recebado de caminos			
			M² Recebado de caminos, paseos, zonas de reposo, juegos infantiles y fosos arenosos, con arena de río.			
P01AA020	0,100	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,13	
19P7	0,154	H	Peón ordinario	13,79	2,12	
QL09	0,063	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	1,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,10	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
1001043		M2	M² Plantación de césped			
			M² Plantación de césped en esquejes.			
M10JT078	1,000	M2	Plantación de césped en esquejes.	2,52	2,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
1001044		M3	M3 Transporte de desperdicios			
			M3 Transporte de desperdicios a vertedero.			
19P7	0,059	H	Peón ordinario	13,79	0,81	
QL09	0,059	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	1,70	
QC24	0,059	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	1,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,40	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
1001045		M2	M² Desbroce en conservación			
			M² Desbroce en conservación general.			
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
QL09	0,010	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
1001046		Ud	Transporte árbol gran tamaño			
			Transporte con carga y descarga de un árbol gran tamaño dentro de la zona urbana.			
19P7	0,416	H	Peón ordinario	13,79	5,74	
QC10	0,543	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	25,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,20	1,87	
			TOTAL PARTIDA.....			33,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001047		Ud	Transporte árbol ordinario			
			Transporte con carga y descarga de un árbol ordinario (pequeño tamaño) dentro de la zona urbana.			
19P7	0,069	H	Peón ordinario	13,79	0,95	
QC10	0,069	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	3,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,20	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
1001048		H	H. Tractor-Arado con conductor			
			H. Tractor-Arado con conductor.			
QT05	1,000	H	Tractor-Arado con conductor.	35,43	35,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,40	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			37,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
1001049		H	H. Motocultor con conductor			
			H. Motocultor con conductor.			
QS22	1,000	H	Motocultor con conductor.	18,74	18,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
1001050		H	H. Equipo de pulverización			
			H. Equipo de pulverización largo alcance con conductor.			
QS31	1,000	H	Equipo de pulverización largo alcan	36,34	36,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
1001051		H	H. Motosierra con conductor			
			H. Motosierra con conductor.			
QS04	1,000	H	Motosierra con conductor.	15,30	15,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,30	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
1001052		H	H. Segadora a motor			
			H. Segadora a motor con conductor.			
QS25	1,000	H	Segadora a motor con conductor.	22,95	22,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
1001053		H	H. Desbrozadora a motor			
			H. Desbrozadora a motor con conductor.			
QS24	1,000	H	Desbrozadora a motor con conductor.	22,95	22,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,00	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001054		H	H. Equipo Moto-Bomba 31/70			
			H. Equipo Moto-Bomba 31/70 cv., sin mano de obra.			
QS40	1,000	H	Equipo Moto-Bomba 31/70 cv., sin ma	6,63	6,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,60	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

1001055		H	H. Jardinero oficial 1ª			
			H. Jardinero oficial 1ª			
19P12	1,000	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	14,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,20	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1001056		H	H. Ayudante jardinero oficial			
			H. Ayudante jardinero oficial			
19P13	1,000	H	Ayudante Jardinero	13,83	13,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,80	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1001057		Ud	Ud. Excav. hoyo 1,25 x 1,25 x 1,25			
			Ud. Excavación de hoyo superior 1,25 x 1,25 x 1,25 m para grandes ejemplares, plantación y abonado (Palmeras, Olivos, etc.), i/tierra vegetal con ayuda de elmentos mecánicos.			
19P13	0,400	H	Ayudante Jardinero	13,83	5,53	
19P12	0,400	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	5,70	
QR01	0,400	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	18,70	
M10JT012	1,000	M3	Tierra vegetal con estiercol 20%	9,48	9,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,40	2,36	
			TOTAL PARTIDA.....			41,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1001058		Ud	Ud. Excav. hoyo 1,5 x 1,5 x 1,5			
			Ud. Excavación de hoyo superior 1,5 x 1,5 x 1,5 mpara grandes ejemplares, plantación y abonado (Palmeras, Olivos, etc.), con ayuda de elmentos mecánicos.			
19P13	0,500	H	Ayudante Jardinero	13,83	6,92	
19P12	0,500	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	7,12	
QR01	0,500	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	23,37	
M10JT012	0,800	M3	Tierra vegetal con estiercol 20%	9,48	7,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,00	2,70	
			TOTAL PARTIDA.....			47,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1001059		Ud	Ud. Excav. hoyo de 1 x 1 x 1 m			
			Ud. Excavación de hoyo de 1 x 1 x 1 mpara árboles con cepellón escayolado, plantación y abonado, con ayuda de elementos mecánicos.			
19P12	0,400	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P13	0,400	H	Ayudante Jardinero	13,83	5,53	
QR01	0,400	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,90	1,79	
			TOTAL PARTIDA.....			31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001060		Ud	Excav. hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m			
			Excavación de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m para árboles con cepellón pequeño y especies de gran porte a raiz desnuda, plantación y abonado con ayuda de elementos mecánicos.			
19P12	0,300	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P13	0,300	H	Ayudante Jardinero	13,83	4,15	
QL06	0,300	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	8,56	
M10JT012	0,200	M3	Tierra vegetal con estiercol 20%	9,48	1,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,90	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

1001061		Ud	Ud. Excav. hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m			
			Ud. Excavación de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 mpara arbustos grandes, plantación y abonado.			
19P12	0,413	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	5,88	
19P13	0,455	H	Ayudante Jardinero	13,83	6,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1001062		Ud	Ud. Excav. hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m			
			Ud. Excavación de hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 mpara arbustos medianos, plantación y abonado.			
19P12	0,200	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P13	0,213	H	Ayudante Jardinero	13,83	2,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,80	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

1001063		Ud	Ud. Excav. hoyos de 0,30 x 0,30 x 0,30 m			
			Ud. Excavación de hoyos de 0,30 x 0,30 x 0,30 mpara arbustos pequeños, plantación y abonado.			
19P12	0,084	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	1,20	
19P13	0,089	H	Ayudante Jardinero	13,83	1,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1001064		M2	M² Plantación de césped fino			
			M² Plantación de césped fino a esqueje, incluyendo la preparación de plantel, división de matas.			
M10JT127	1,000	M2	Plantación de césped fino a esqueje	3,54	3,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1001065		M2	M² Plantación de verde fuerte			
			M² Plantación de verde fuerte a estaca, división de matas.			
M10JT128	1,000	M2	Plantación de verde fuerte a estaca	2,46	2,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1001066		M2	M² Siembra de césped			
			M² Siembra de césped, cobertura de semilla con roldo y pase de rulo.			
M10JT129	1,000	M2	Siembra de césped, cobertura de sem	0,53	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1001067		M2	M² Plantación de especies			
			M² Plantación de especies anuales en maceta (12 uds. por m2).			
19P12	0,150	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	2,14	
19P13	0,150	H	Ayudante Jardinero	13,83	2,07	
M10T130	12,000	Ud	Planta	0,57	6,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,10	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1001068		M2	M² coloc. césped a panes.			
			M² Manipulación y colocación de césped a panes.			
19P13	0,124	H	Ayudante Jardinero	13,83	1,71	
19P12	0,124	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	1,77	
M10JT133	1,000	Ud	Tepe	6,31	6,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,80	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1001069		M2	M² Plantación de carpobrutus			
			M² Plantación de carpobrutus edulis y similares, división de matas.			
M10JT132	1,000	M2	Plantación de carpobrutus edulis y	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100201001		Ud	Arctotis. D-12			
FL01	1,000	Ud	Arcotis. presentación D-12	1,13	1,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100201002		Ud	Argyrantemun frutescens D-12			
FL02	1,000	Ud	Argyrantemun frutescens. Presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100201003		Ud	Argyrantemun frutescens D-17			
FL03	1,000	Ud	Argyrantemun frutescens presentación D-17	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100201004		Ud	Argyrantemun frutescens 3L			
FL04	1,000	Ud	Argyrantemun frutescens presentación 3L	2,25	2,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100201005		Ud	Argyrantemun frutescens 3,5L			
FL05	1,000	Ud	Argyrantemun frutescens presentación 3,5L	2,62	2,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100201006		Ud	Argyrantemun frutescens 5L			
FL06	1,000	Ud	Argyrantemun frutescens presentación 5L	3,18	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100201007		Ud	Asteriscus maritimus D-12			
FL07	1,000	Ud	Asteriscus maritimus presentación D-12	1,13	1,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100201008		Ud	Begonia doble T-14			
FL08	1,000	Ud	Begonia doble presentación T-14	1,69	1,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100201009		Ud	Bracteantha. D-17			
FL09	1,000	Ud	Bracteantha presentación D-17	1,95	1,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

100201010		Ud	Calibrachoa hybrid T-14			
FL10	1,000	Ud	Calibrachoa hybrid presentación T-14	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100201011		Ud	Calibrachoa hybrid T-18			
FL11	1,000	Ud	Calibrachoa hybrid presentación T-18	2,29	2,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

100201012		Ud	Cineraria. D-12			
FL12	1,000	Ud	Cineraria presentación D-12	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100201013		Ud	Dianthus sunflor (clavel) D-12			
FL13	1,000	Ud	Dianthus sunflor presentación D-12	1,13	1,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100201014		Ud	Cuphea. D-12			
FL14	1,000	Ud	Cuphea presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100201015		Ud	Euriops. D-12			
FL15	1,000	Ud	Euriops presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100201016		Ud	Euriops. D-17			
FL16	1,000	Ud	Euriops presentación D-17	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100201017		Ud	Euriops. 3,5L			
FL17	1,000	Ud	Euriops presentación 3,5 L	2,62	2,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100201018		Ud	Euriops. 5L			
FL18	1,000	Ud	Euriops presentación 5 L	3,18	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100201019		Ud	Euriops. D-25			
FL19	1,000	Ud	Euriops presentación D-25	6,12	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,10	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100201020		Ud	Fuccsia hybrid. D-12			
FL20	1,000	Ud	Fuccsia hybrid presentación D-12	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100201021		Ud	Gazania. D-17			
FL21	1,000	Ud	Gazania presentación D-17	1,95	1,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

100201022		Ud	Hibiscus impatiens. Rosa sinensis. D-14			
FL22	1,000	Ud	Hibiscus impatiens. Rosa sinensis, presentación D-14	2,05	2,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

100201023		Ud	Hibiscus impatiens. New guinea. D-12			
FL23	1,000	Ud	Hibiscus impatiens. New guinea, presentación D-12	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100201024		Ud	Hibiscus impatiens. Alegria doble. D-12			
FL24	1,000	Ud	Hibiscus impatiens. Alegria doble, presentación D-12	1,13	1,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100201025		Ud	Poinsettia. D-12			
FL25	1,000	Ud	Poinsettia, presentación D-12	1,98	1,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

100201026		Ud	Poinsettia. D-14			
FL26	1,000	Ud	Poinsettia, presentación D-14	2,49	2,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100201027		Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). D-14			
FL27	1,000	Ud	Pelargonium peltatum, presentación D-14	1,01	1,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

100201028		Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). D-17			
FL28	1,000	Ud	Pelargonium peltatum, presentación D-17	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100201029		Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). 3L			
FL29	1,000	Ud	Pelargonium peltatum, presentación 3L	2,12	2,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

100201030		Ud	Pelargonium peltatum (gitanilla). 3L EXTRA			
FL30	1,000	Ud	Pelargonium peltatum, presentación 3L extra	2,46	2,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

100201031		Ud	Pelargonium zonale (geraneo). D-14			
FL31	1,000	Ud	Pelargonium zonale, presentación D-14	1,01	1,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

100201032		Ud	Pelargonium zonale (geraneo). D-17			
FL32	1,000	Ud	Pelargonium zonale, presentación D-17	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100201033		Ud	Pelargonium zonale (geraneo). 3L			
FL33	1,000	Ud	Pelargonium zonale, presentación 3L	2,12	2,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

100201034		Ud	Pelargonium zonale (geraneo). 3L EXTRA			
FL34	1,000	Ud	Pelargonium zonale, presentación 3L extra	2,46	2,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

100201035		Ud	Pelargonium grandiflor. D-14			
FL35	1,000	Ud	Pelargonium grandiflor, presentación D-14	1,69	1,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100201036		Ud	Osteospermun (Dimarfoteca). D-12			
FL36	1,000	Ud	Osteospermun, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100201037		Ud	Osteospermun (Dimarfoteca). D-17			
FL37	1,000	Ud	Osteospermun, presentación D-17	1,95	1,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

100201038		Ud	Osteospermun ecklonis. D-17			
FL38	1,000	Ud	Osteospermun ecklonis, presentación D-17	1,95	1,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

100201039		Ud	Petunia surfinia. Hybrid colgante. T-14			
FL39	1,000	Ud	Petunia surfina. Hybrid colgante, presentación T-14	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100201040		Ud	Petunia surfina. Hybrid colgante. T-18			
FL40	1,000	Ud	Petunia surfina. Hybrid colgante, presentación T-18	2,29	2,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100201041		Ud	Ranunculo. D-12			
FL41	1,000	Ud	Ranunculo, presentación D-12	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100201042		Ud	Rosal. D-13. Altura Parade			
FL42	1,000	Ud	Rosal, presentación D-13. Altura Parade	1,89	1,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

100201043		Ud	Rosal. D-17. Altura : Pie bajo			
FL43	1,000	Ud	Rosal, presentación D-17. Altura pie bajo	2,62	2,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100201044		Ud	Rosal. D-17. Altura: copa			
FL44	1,000	Ud	Rosal, presentación D-17. Altura copa	7,17	7,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,20	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100201045		Ud	Rosal. D-17. Altura: sevillano			
FL45	1,000	Ud	Rosal, presentación D-17. Altura sevillano	3,44	3,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,40	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100201046		Ud	Rosal. D-17. Altura: palace deco			
FL46	1,000	Ud	Rosal, presentación D-17. Altura palace deco	3,43	3,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,40	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100201047		Ud	Rosal. 2L. Altura: atlantic			
FL47	1,000	Ud	Rosal, presentación 2L. Altura atlantic	2,62	2,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100201048		Ud	Verbena senecio. Hybrid colgante. T-14			
FL48	1,000	Ud	Verbena senecio. Hybrid colgante, presentación T-14	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100201049		Ud	Verbena senecio. Hybrid colgante. D-17			
FL49	1,000	Ud	Verbena senecio. Hybrid colgante, presentación D-17	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100202001		Ud	Alysum montanum. D-13			
VIV01	1,000	Ud	Alysum montanun, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202002		Ud	Arabis alpina. D-13			
VIV02	1,000	Ud	Arabis alpina, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202003		Ud	Armeria. D-13			
VIV03	1,000	Ud	Armeria, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202004		Ud	Cerastium. D-13			
VIV04	1,000	Ud	Cerastium, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202005		Ud	Coreopsis. D-13			
VIV05	1,000	Ud	Coreopsis, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202006		Ud	Festuca. D-13			
VIV06	1,000	Ud	Festuca, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202007		Ud	Echinacea. D-13			
VIV07	1,000	Ud	Echinacea, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100202008		Ud	Melinis. D-13			
VIV08	1,000	Ud	Melinis, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202009		Ud	Salvia lyrata. D-13			
VIV09	1,000	Ud	Salvia lyrata, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202010		Ud	Salvia roemeriana. D-13			
VIV10	1,000	Ud	Salvia roemeriana, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100202011		Ud	Stipa. D-13			
VIV11	1,000	Ud	Stipa, presentación D-13	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100203001		Ud	Cytissus. B.FORESTAL			
FO01	1,000	Ud	Cytissus, presentación bandeja forestal	0,42	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100203002		Ud	Lavandula angustifolia. B.FORESTAL			
FO02	1,000	Ud	Lavandula angustifolia, presentación bandeja forestal	0,42	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100203003		Ud	Lavandula dentada. B.FORESTAL			
FO03	1,000	Ud	Lavandula dentada, presentación bandeja forestal	0,42	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100203004		Ud	Retama monosperma. B.FORESTAL			
FO04	1,000	Ud	Retama monosperma, presentación bandeja forestal	0,42	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100203005		Ud	Rosmarinus oficinalis. B.FORESTAL			
FO05	1,000	Ud	Rosmarinus oficinalis, presentación bandeja forestal	0,42	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100203006		Ud	Spartium junceum. B.FORESTAL			
FO06	1,000	Ud	Spartium junceum, presentación bandeja forestal	0,42	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100204001		Ud	Abelia. Flor. postrata. D-17			
AR01	1,000	Ud	Abelia. Flor.postrata, presentación D-17	2,42	2,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100204002		Ud	Abelia. Flor.postrata. D-30			
AR02	1,000	Ud	Abelia. Flor.postrata, presentación D-30	11,37	11,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100204003		Ud	Arbustus unedo. D-17			
AR03	1,000	Ud	Arbustus unedo, presentación D-17	2,54	2,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100204004		Ud	Arbustus unedo. D-21			
AR04	1,000	Ud	Arbustus unedo, presentación D-21	3,86	3,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

100204005		Ud	Berberis (agacejo) sutea. D-17			
AR05	1,000	Ud	Berberis sutea, presentación D-17	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204006		Ud	Berberis (agacejo) th.antropurpurea. D-12			
AR06	1,000	Ud	Berberis th.antropurpurea, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204007		Ud	Berberis (agacejo) th. antropurpurea. D-17			
AR07	1,000	Ud	Berberis th.antropurpurea, presentación D-17	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204008		Ud	Berberis (agacejo) tumbergil. D-17			
AR08	1,000	Ud	Berberis tumbergil, presentación D-17	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204009		Ud	Buxus. D-12			
AR09	1,000	Ud	Buxus, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204010		Ud	Buxus. D-17			
AR10	1,000	Ud	Buxus, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204011		Ud	Buxus. D-30			
AR11	1,000	Ud	Buxus, presentación D-30	11,37	11,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100204012		Ud	Callistemun (limpiatubos) captain cook. D-12			
AR12	1,000	Ud	Callistemun captain cook, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204013		Ud	Callistemun (limpiatubos) captain cook. D-17			
AR13	1,000	Ud	Callistemun captain cook, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204014		Ud	Callistemun (limpiatubos) captain cook. D-21			
AR14	1,000	Ud	Callistemun captain cook, presentación D-21	3,86	3,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204015		Ud	Callistemun (limpiatubos) laevis. D-12			
AR15	1,000	Ud	Callistemun laevis, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204016		Ud	Callistemun (limpiatubos) laevis. D-17			
AR16	1,000	Ud	Callistemun laevis, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204017		Ud	Callistemun (limpiatubos) laevis. D-21			
AR17	1,000	Ud	Callistemun laevis, presentación D-21	3,86	3,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

100204018		Ud	Cordyline australis australis. D-17			
AR18	1,000	Ud	Cordyline australis australis, presentación D-17	2,81	2,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100204019		Ud	Cordyline australis aust.purpurea. D-17			
AR19	1,000	Ud	Cordyline australis aust.purpurea. D-17	2,81	2,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100204020		Ud	Cotoneaster coral beauty. D-12			
AR20	1,000	Ud	Cotoneaster coral beauty, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204021		Ud	Cotoneaster coral beauty. D-17			
AR21	1,000	Ud	Cotoneaster coral beauty, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204022		Ud	Cotoneaster danmeri. D-17			
AR22	1,000	Ud	Cotoneaster danmeri, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204023		Ud	Cotoneaster francheti. D-17			
AR23	1,000	Ud	Cotoneaster francheti, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204024		Ud	Cotoneaster horizontalis. D-12			
AR24	1,000	Ud	Cotoneaster horizontalis, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204025		Ud	Cotoneaster horizontalis. D-17			
AR25	1,000	Ud	Cotoneaster horizontalis, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204026		Ud	Cotoneaster lactea. D-17			
AR26	1,000	Ud	Cotoneaster lactea, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204027		Ud	Cotoneaster radicans. D-17			
AR27	1,000	Ud	Cotoneaster radicans, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204028		Ud	Cytissus. D-17			
AR28	1,000	Ud	Cytissus, presentación D-17	2,81	2,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100204029		Ud	Eleagnus ebbinguei. D-17			
AR29	1,000	Ud	Eleagnus ebbinguei, presentación D-17	2,81	2,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100204030		Ud	Escallonia ball. D-17			
AR30	1,000	Ud	Escallonia ball, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204031		Ud	Escallonia rubra. D-12			
AR31	1,000	Ud	Escallonia rubra, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204032		Ud	Escallonia rubra. D-17			
AR32	1,000	Ud	Escallonia rubra, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204033		Ud	Evonimus m.p.luna. D-12			
AR33	1,000	Ud	Evonimus m.p.luna, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100204034		Ud	Evonimus puchelus o. D-12			
AR34	1,000	Ud	Evonimus puchelus o., presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100204035		Ud	Evonimus virginia. D-12			
AR35	1,000	Ud	Evonimus virginia, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100204036		Ud	Evonimus vdos. D-21			
AR36	1,000	Ud	Evonimus vdos, presentación D-21	3,03	3,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,00	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

100204037		Ud	Evonimus vdos. D-25			
AR37	1,000	Ud	Evonimus vdos, presentación D-25	9,06	9,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,10	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

100204038		Ud	Evonimus vdos. D-30			
AR38	1,000	Ud	Evonimus vdos, presentación D-30	15,33	15,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,30	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204039		Ud	Forsitia. D-17			
AR39	1,000	Ud	Forsitia, presentación D-17	2,59	2,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100204040		Ud	Lantana camara. D-12			
AR40	1,000	Ud	Lantana camara, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100204041		Ud	Lantana selloviana. D-12			
AR41	1,000	Ud	Lantana selloviana, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100204042		Ud	Lantana camara. D-17			
AR42	1,000	Ud	Lantana camara, presentación D-17	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100204043		Ud	Lantana camara. 3L			
AR43	1,000	Ud	Lantana camara, presentación 3L	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204044		Ud	Laurus (laurel) nobilis. D-17. Altura 30/40			
AR44	1,000	Ud	Laurus nobilis, presentación D-17. Altura 30/40	2,73	2,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100204045		Ud	Laurus (laurel) nobilis. D-21. Altura 40/50			
AR45	1,000	Ud	Laurus nobilis, presentación D-21. Altura 40/50	3,86	3,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

100204046		Ud	Pistacea (lentisco) lentiscus. D-14			
AR46	1,000	Ud	Pistacea lentiscus, presentación D-14	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204047		Ud	Pistacea (lentisco) lentiscus. D-17			
AR47	1,000	Ud	Pistacea lentiscus, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204048		Ud	Lonicera nitida. D-12			
AR48	1,000	Ud	Lonicera nitida, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204049		Ud	Lonicera nitida. D-17			
AR49	1,000	Ud	Lonicera nitida, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204050		Ud	Lonicera nitida. D-21			
AR50	1,000	Ud	Lonicera nitida, presentación D-21	3,86	3,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

100204051		Ud	Lonicera nitida. R-30			
AR51	1,000	Ud	Lonicera nitida, presentación R-30	11,37	11,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100204052		Ud	Lonicera pileata. D-12			
AR52	1,000	Ud	Lonicera pileata, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204053		Ud	Lonicera pileata. D-17			
AR53	1,000	Ud	Lonicera pileata, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204054		Ud	Lonicera pileata. R-30			
AR54	1,000	Ud	Lonicera pileata, presentación R-30	11,37	11,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204055		Ud	Myoporum punctatum. D-12			
AR55	1,000	Ud	Myoporum punctatum, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100204056		Ud	Myoporum punctatum. D-14			
AR56	1,000	Ud	Myoporum punctatum, presentación D-14	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100204057		Ud	Mirtus (Mirto) comunis. D-12			
AR57	1,000	Ud	Mirtus comunis, presentación D-12	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100204058		Ud	Nerium oleander. D-14			
AR58	1,000	Ud	Nerium oleander, presentación D-14	0,93	0,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100204059		Ud	Pittosporum tobira nana. D-12			
AR59	1,000	Ud	Pittosporum tobira nana, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204060		Ud	Pittosporum tobira nana. D-17			
AR60	1,000	Ud	Pittosporum tobira nana, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204061		Ud	Pittosporum tobira. D-12			
AR61	1,000	Ud	Pittosporum tobira, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204062		Ud	Pittosporum tobira. D-14			
AR62	1,000	Ud	Pittosporum tobira, presentación D-14	1,41	1,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,40	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204063		Ud	Pittosporum tobira. D-17			
AR63	1,000	Ud	Pittosporum tobira, presentación D-17	2,25	2,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100204064		Ud	Pittosporum tobira. R-30			
AR64	1,000	Ud	Pittosporum tobira, presentación R-30	11,37	11,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100204065		Ud	Phornium. D-17			
AR65	1,000	Ud	Phornium, presentación D-17	2,95	2,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,00	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204066		Ud	Photinia red robin. D-17			
AR66	1,000	Ud	Photinia red robin, presentación D-17	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204067		Ud	Photinia red robin. D-21			
AR67	1,000	Ud	Photinia red robin, presentación D-21	4,74	4,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

100204068		Ud	Prunus laurucersus laurucersus. D-17			
AR68	1,000	Ud	Prunus laurucersus laurucersus, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204069		Ud	Prunus laurucersus avium. D-17			
AR69	1,000	Ud	Prunus laurucersus avium, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204070		Ud	Pyracantha angustifolia. D-12			
AR70	1,000	Ud	Pyracantha angustigolia, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204071		Ud	Pyracantha angustifolia. D-17			
AR71	1,000	Ud	Pyracantha angustigolia, presentación D-17	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204072		Ud	Pyracantha orange glow. D-12			
AR72	1,000	Ud	Pyracantha orange glow, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204073		Ud	Pyracantha orange glow. D-17			
AR73	1,000	Ud	Pyracantha orange glow, presentación D-17	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204074		Ud	Pyracantha red robin. D-12			
AR74	1,000	Ud	Pyracantha red robin, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204075		Ud	Pyracantha red robin. D-17			
AR75	1,000	Ud	Pyracantha red robin, presentación D-17	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204076		Ud	Pyracantha soleide robin. D-12			
AR76	1,000	Ud	Pyracantha soleide robin, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204077		Ud	Pyracantha soleide robin. D-17			
AR77	1,000	Ud	Pyracantha soleide robin, presentación D-17	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204078		Ud	Pyracantha tetton. D-12			
AR78	1,000	Ud	Pyracantha tetton, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204079		Ud	Pyracantha tetton. D-17			
AR79	1,000	Ud	Pyracantha tetton, presentación D-17	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100204080		Ud	Siringa (Lilo) vulgaris. D-17			
AR80	1,000	Ud	Siringa vulgaris, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204081		Ud	Spartium junleun. D-12			
AR81	1,000	Ud	Spartium junleun, presentación D-12	1,05	1,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

100204082		Ud	Spartium junleun. D-17			
AR82	1,000	Ud	Spartium junleun, presentación D-17	1,70	1,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100204083		Ud	Tamarix gallica. D-17			
AR83	1,000	Ud	Tamarix gallica, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204084		Ud	Teucrium fruticans. D-12			
AR84	1,000	Ud	Teucrium fruticans, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100204085		Ud	Teucrium fruticans. D-17			
AR85	1,000	Ud	Teucrium fruticans, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204086		Ud	Viburnum lucidum. D-12			
AR86	1,000	Ud	Viburnum lucidum, presentación D-12	1,06	1,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100204087		Ud	Viburnum lucidum. D-17			
AR87	1,000	Ud	Viburnum lucidum, presentación D-17	2,19	2,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100204088		Ud	Viburnum lucidum. R-30			
AR88	1,000	Ud	Viburnum lucidum, presentación R-30	11,37	11,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100204089		Ud	Viburnum opulus. D-17			
AR89	1,000	Ud	Viburnum opulus, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204090		Ud	Viburnum tinus. D-17			
AR90	1,000	Ud	Viburnum tinus, presentación D-17	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100204091		Ud	Viburnum tinus. R-30			
AR91	1,000	Ud	Viburnum tinus, presentación R-30	11,37	11,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,40	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100204092		Ud	Westringia azul. D-17			
AR92	1,000	Ud	Westringia azul, presentación D-17	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100205001		Ud	Lavandula angustifolia. D-12			
ARO01	1,000	Ud	Lavandula angustifolia, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205002		Ud	Lavandula dentada. D-12			
ARO02	1,000	Ud	Lavandula dentada, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205003		Ud	Lavandula dentada. D-17			
ARO03	1,000	Ud	Lavandula dentada, presentación D-17	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100205004		Ud	Lavandula dentada. 3L			
ARO04	1,000	Ud	Lavandula dentada, presentación 3L	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100205005		Ud	Lavandula latifolia. D-12			
ARO05	1,000	Ud	Lavandula latifolia, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205006		Ud	Lavandula oficinalis. D-12			
ARO06	1,000	Ud	Lavandula oficinalis, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205007		Ud	Lavandula stoechas. D-12			
ARO07	1,000	Ud	Lavandula stoechas, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205008		Ud	Lavandula stoechas. D-17			
ARO08	1,000	Ud	Lavandula stoechas, presentación D-17	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100205009		Ud	Lavandula stoechas. 3L			
ARO09	1,000	Ud	Lavandula stoechas, presentación 3L	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100205010		Ud	Lavandula pinnata. D-12			
ARO10	1,000	Ud	Lavandula pinnata, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205011		Ud	Lavandula pinnata. D-17			
ARO11	1,000	Ud	Lavandula pinnata, presentación D-17	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100205012		Ud	Lavandula pinnata. 3L			
ARO12	1,000	Ud	Lavandula pinnata, presentación 3L	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100205013		Ud	Rosmarinus (romero) oficinalis. D-12			
ARO13	1,000	Ud	Rosmarinus oficinalis, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205014		Ud	Rosmarinus (romero) oficinalis. D-17			
ARO14	1,000	Ud	Rosmarinus oficinalis, presentación D-17	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100205015		Ud	Rosmarinus (romero) oficinalis. 3L			
ARO15	1,000	Ud	Rosmarinus oficinalis, presentación 3L	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100205016		Ud	Rosmarinus (romero) postratus. D-12			
ARO16	1,000	Ud	Rosmarinus postratus, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100205017		Ud	Santolina hibrida. D-12			
ARO17	1,000	Ud	Santolina hibrida, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205018		Ud	Santolina hibrida. D-17			
ARO18	1,000	Ud	Santolina hibrida, presentación D-17	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100205019		Ud	Santolina hibrida. 3L			
ARO19	1,000	Ud	Santolina hibrida, presentación 3L	2,24	2,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100205020		Ud	Santolina hibrida. ROMA-30			
ARO20	1,000	Ud	Santolina hibrida, presentación ROMA-30	9,06	9,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,10	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

100205021		Ud	Salvia oficinalis. D-12			
ARO21	1,000	Ud	Salvia oficinalis, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

100205022		Ud	Tymus (Tomillo) vulgaris. D-12			
ARO22	1,000	Ud	Tymus vulgaris, presentación D-12	0,68	0,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206001		Ud	Cupressus arizonica. D-14			
CO01	1,000	Ud	Cupressus arizonica, presentación D-14	0,94	0,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206002		Ud	Cupressus arizonica. D-17			
CO02	1,000	Ud	Cupressus arizonica, presentación D-17	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100206003		Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 2-2,5m			
CO03	1,000	Ud	Cupressus arizonica, presentación CONTENEDOR. Altura 2-2,5m	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100206004		Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 2,5-3m			
CO04	1,000	Ud	Cupressus arizonica, presentación CONTENEDOR. Altura 2,5-3m	44,00	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100206005		Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 3-3,5m			
CO05	1,000	Ud	Cupressus arizonica, presentación CONTENEDOR. Altura 3-3,5m	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100206006		Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 3,5-4m			
CO06	1,000	Ud	Cupressus arizonica, presentación CONTENEDOR. Altura 3,5-4m	71,50	71,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,50	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206007		Ud	Cupressus arizonica. CONTENEDOR. 4-4,5m			
CO07	1,000	Ud	Cupressus arizonica, presentación CONTENEDOR. Altura 4-4,5m	78,10	78,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	78,10	4,69	
			TOTAL PARTIDA.....			82,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206008		Ud	Cupressus gold crest. D-12			
CO08	1,000	Ud	Cupressus gold crest, presentación D-12	1,82	1,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206009		Ud	Cupressus gold crest. D-14			
CO09	1,000	Ud	Cupressus gold crest, presentación D-14	2,18	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100206010		Ud	Cupressus gold crest. D-19			
CO10	1,000	Ud	Cupressus gold crest, presentación D-19	5,86	5,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,90	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

100206011		Ud	Cupressus gold crest. D-25			
CO11	1,000	Ud	Cupressus gold crest, presentación D-25	9,06	9,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,10	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

100206012		Ud	Cupressus gold crest. D-30			
CO12	1,000	Ud	Cupressus gold crest, presentación D-30	12,81	12,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,80	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100206013		Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 2-2,5m			
CO13	1,000	Ud	Cupressus leylandi, presentación CONTENEDOR. Altura 2-2,5 m	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100206014		Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 2-2,5m EXTRA			
CO14	1,000	Ud	Cupressus leylandi, presentación CONTENEDOR. Altura 2-2,5m EXTRA	49,50	49,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100206015		Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 2,5-3m			
CO15	1,000	Ud	Cupressus leylandi, presentación CONTENEDOR. Altura 2,5-3m	44,00	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100206016		Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 3-3,5m			
CO16	1,000	Ud	Cupressus leylandi, presentación CONTENEDOR. Altura 3-3,5m	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206017		Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 3,5-4m			
CO17	1,000	Ud	Cupressus leylandi, presentación CONTENEDOR. Altura 3,5-4m	77,00	77,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,00	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			81,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100206018		Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 4-4,5m			
CO18	1,000	Ud	Cupressus leylandi, presentación CONTENEDOR. Altura 4-4,5m	93,50	93,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,50	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			99,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

100206019		Ud	Cupressus leylandi. CONTENEDOR. 4,5-5m			
CO19	1,000	Ud	Cupressus leylandi, presentación CONTENEDOR. Altura 4,5-5m	110,00	110,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,00	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			116,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100206020		Ud	Cupressus macrocarpa. D-14			
CO20	1,000	Ud	Cupressus macrocarpa, presentación D-14	0,93	0,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100206021		Ud	Cupressus macrocarpa. D-17			
CO21	1,000	Ud	Cupressus macrocarpa, presentación D-17	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100206022		Ud	Cupressus sempervirens. D-14. 0,80-1m			
CO22	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación D-14. Altura 0,80-1m	0,93	0,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100206023		Ud	Cupressus sempervirens. D-14. 1-1,25m			
CO23	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación D-14. Altura 1-1,25m	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100206024		Ud	Cupressus sempervirens. D-17. 1-1,25m			
CO24	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación D-17. Altura 1-1,25m	1,31	1,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206025		Ud	Cupressus sempervirens. D-17. 1,25-1,50m			
CO25	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación D-17. Altura 1,25-1,50m	1,70	1,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
100206026		Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 2-2,5m			
CO26	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación CONTENED. Altura 2-2,5m	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
100206027		Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 2,5-3m			
CO27	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación CONTENED. Altura 2,5-3m	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
100206028		Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 3-3,5m			
CO28	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación CONTENED. Altura 3-3,5m	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
100206029		Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 3,5-4m			
CO29	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación CONTENED. Altura 3,5-4m	72,60	72,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	72,60	4,36	
			TOTAL PARTIDA.....			76,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
100206030		Ud	Cupressus sempervirens. CONTENEDOR. 4-4,5m			
CO30	1,000	Ud	Cupressus sempervirens, presentación CONTENED. Altura 4-4,5m	82,50	82,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
100206031		Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 2-2,5m			
CO31	1,000	Ud	Cupressus stricta, presentación CONTENED. Altura 2-2,5m	49,50	49,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
100206032		Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 2,5-3m			
CO32	1,000	Ud	Cupressus stricta, presentación CONTENED. Altura 2,5-3m	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206033		Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 3-3,5m			
CO33	1,000	Ud	Cupressus stricta, presentación CONTENED. Altura 3-3,5m	79,20	79,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	79,20	4,75	
			TOTAL PARTIDA.....			83,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100206034		Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 3,5-4m			
CO34	1,000	Ud	Cupressus stricta, presentación CONTENED. Altura 3,5-4m	97,90	97,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,90	5,87	
			TOTAL PARTIDA.....			103,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100206035		Ud	Cupressus stricta. CONTENEDOR. 4-4,5m			
CO35	1,000	Ud	Cupressus stricta, presentación CONTENED. Altura 4-4,5m	115,50	115,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	115,50	6,93	
			TOTAL PARTIDA.....			122,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

100206036		Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 2-2,5m			
CO36	1,000	Ud	Cupressus totten, presentación CONTENED. Altura 2-2,5m	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100206037		Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 2,5-3m			
CO37	1,000	Ud	Cupressus totten, presentación CONTENED. Altura 2,5-3m	77,00	77,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,00	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			81,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100206038		Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 3-3,5m			
CO38	1,000	Ud	Cupressus totten, presentación CONTENED. Altura 3-3,5m	88,00	88,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	88,00	5,28	
			TOTAL PARTIDA.....			93,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100206039		Ud	Cupressus totten. CONTENEDOR. 3,5-4m			
CO39	1,000	Ud	Cupressus totten, presentación CONTENED. Altura 3,5-4m	108,90	108,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	108,90	6,53	
			TOTAL PARTIDA.....			115,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

100206040		Ud	Juniperus. D-17			
CO40	1,000	Ud	Juniperus, presentación D-17	2,55	2,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206041		Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 1,75-2m			
CO41	1,000	Ud	Pinus pinea, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 1,75-2m	64,13	64,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,10	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100206042		Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 2-2,5m			
CO42	1,000	Ud	Pinus pinea, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 2-2,5m	86,52	86,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,50	5,19	
			TOTAL PARTIDA.....			91,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

100206043		Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 2,5-3m			
CO43	1,000	Ud	Pinus pinea, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 2,5-3m	109,14	109,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	109,10	6,55	
			TOTAL PARTIDA.....			115,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206044		Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 3-3,5m			
CO44	1,000	Ud	Pinus pinea, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 3-3,5m	133,10	133,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	133,10	7,99	
			TOTAL PARTIDA.....			141,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

100206045		Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 3,5-4m			
CO45	1,000	Ud	Pinus pinea, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 3,5-4m	153,67	153,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	153,70	9,22	
			TOTAL PARTIDA.....			162,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206046		Ud	Pinus pinea (pino piñonero). CEPELLÓN ESCAY. 4-4,5m			
CO46	1,000	Ud	Pinus pinea, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 4-4,5m	169,40	169,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	169,40	10,16	
			TOTAL PARTIDA.....			179,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100206047		Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 2-2,5m			
CO47	1,000	Ud	Pinus halepensis, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 2-2,5m	42,35	42,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,40	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			44,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206048		Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 2,5-3m			
CO48	1,000	Ud	Pinus halepensis, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 2,5-3m	65,34	65,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,30	3,92	
			TOTAL PARTIDA.....			69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206049		Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 3-3,5m			
CO49	1,000	Ud	Pinus halepensis, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 3-3,5m	106,48	106,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	106,50	6,39	
			TOTAL PARTIDA.....			112,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
100206050		Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 3,5-4m			
CO50	1,000	Ud	Pinus halepensis, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 3,5-4m	118,58	118,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	118,60	7,12	
			TOTAL PARTIDA.....			125,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
100206051		Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 4-4,5m			
CO51	1,000	Ud	Pinus halepensis, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 4-4,5m	133,10	133,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	133,10	7,99	
			TOTAL PARTIDA.....			141,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
100206052		Ud	Pinus halepensis. CEPELLÓN ESCAY. 4,5-6,5m			
CO52	1,000	Ud	Pinus halepensis, presentación CEPELLÓN ESCAYOL. 4,5-6,5m	157,30	157,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	157,30	9,44	
			TOTAL PARTIDA.....			166,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
100206053		Ud	Tuyas orientalis. D-14. 0,80-1m			
CO53	1,000	Ud	Tuyas orientalis, presentación D-14. Altura 0,80-1m	0,93	0,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
100206054		Ud	Tuyas orientalis. D-14. 1-1,25m			
CO54	1,000	Ud	Tuyas orientalis, presentación D-14. Altura 1-1,25m	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
100206055		Ud	Tuyas orientalis. D-17. 0,80-1m			
CO55	1,000	Ud	Tuyas orientalis, presentación D-17. Altura 0,80-1m	1,12	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
100206056		Ud	Tuyas orientalis. D-17. 1-1,25m			
CO56	1,000	Ud	Tuyas orientalis, presentación D-17. Altura 1-1,25m	1,31	1,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100206057		Ud	Tuyas esmeralda. 0,75-1m			
CO57	1,000	Ud	Tuyas esmeralda. Altura 0,75-1m	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206058		Ud	Tuyas esmeralda. 1-1,25m			
CO58	1,000	Ud	Tuyas esmeralda. Altura 1-1,25m	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206059		Ud	Tuyas esmeralda. 1,25-1,5m			
CO59	1,000	Ud	Tuyas esmeralda. Altura 1,25-1,5m	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206060		Ud	Tuyas esmeralda. 1,5-1,75m			
CO60	1,000	Ud	Tuyas esmeralda. Altura 1,5-1,75m	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100206061		Ud	Tuyas pyramidal aurea. 0,75-1m			
CO61	1,000	Ud	Tuyas pyramidal aurea. Altura 0,75-1m	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206062		Ud	Tuyas pyramidal aurea. 1-1,25m			
CO62	1,000	Ud	Tuyas pyramidal aurea. Altura 1-1,25m	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206063		Ud	Tuyas pyramidal aurea. 1,25-1,5m			
CO63	1,000	Ud	Tuyas pyramidal aurea. Altura 1,25-1,5m	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100206064		Ud	Tuyas pyramidal aurea. 1,5-1,75m			
CO64	1,000	Ud	Tuyas pyramidal aurea. Altura 1,5-1,75m	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100207001		Ud	Aptemia Cordifolia, ALVEOLO			
TAP01	1,000	Ud	Aptemia Cordifolia, presentación ALVEOLO	0,34	0,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

100207002		Ud	Aptemia Cordifolia. D-10			
TAP02	1,000	Ud	Aptemia Cordifolia, presentación D-10	0,56	0,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100207003		Ud	Aptemia Cordifolia. D-12			
TAP03	1,000	Ud	Aptemia Cordifolia, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100207004		Ud	Mesen, ALVEOLO			
TAP04	1,000	Ud	Mesen, presentación ALVEOLO.	0,34	0,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

100207005		Ud	Mesen, D-10			
TAP05	1,000	Ud	Mesen, presentación D-10	0,56	0,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100207006		Ud	Mesen, D-12			
TAP06	1,000	Ud	Mesen, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100207007		Ud	Mesen, D-12			
TAP07	1,000	Ud	Mesen, presentación D-14	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100207008		Ud	Portulaca (Verdolaga), ALVEOLO			
TAP08	1,000	Ud	Portulaca, presentación ALVEOLO	0,34	0,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100207009		Ud	Portulaca (Verdolaga). T-14			
TAP09	1,000	Ud	Portulaca, presentación T-14	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100208001		Ud	Capensis. D-30. COPA			
PV01	1,000	Ud	Capensis, presentación D-30. Altura: copa	11,24	11,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100208002		Ud	Capensis. D-25. BOLA			
PV02	1,000	Ud	Capensis, presentación D-25. Altura: bola	6,12	6,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,10	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100208003		Ud	Capensis. D-30. BOLA			
PV03	1,000	Ud	Capensis, presentación D-30. Altura: bola	8,61	8,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,60	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100208004		Ud	Jazminoide. D-25. COPA			
PV04	1,000	Ud	Jazminoide, presentación D-25. Altura: copa	9,74	9,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,70	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100208005		Ud	Ricasoleana. D-25. COPA			
PV05	1,000	Ud	Ricasoleana, presentación D-25. Altura: copa	9,74	9,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,70	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100208006		Ud	Bouganvilla. D-17. BOLA			
PV06	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-17. Altura: bola	4,31	4,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100208007		Ud	Bouganvilla. D-25. BOLA			
PV07	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-25. Altura: bola	7,12	7,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,10	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100208008		Ud	Bouganvilla. D-30. BOLA			
PV08	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-30. Altura: bola	8,99	8,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

100208009		Ud	Bouganvilla. D-24. COPA			
PV09	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-24. Altura: copa	9,74	9,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,70	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100208010		Ud	Bouganvilla. D-30. COPA			
PV10	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-30. Altura: copa	11,24	11,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100208011		Ud	Bouganvilla. D-17. ESPALDERA			
PV11	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-17. Altura: espaldera	3,68	3,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,70	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100208012		Ud	Bouganvilla. D-21. ESPALDERA			
PV12	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-21. Altura: espaldera	7,17	7,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,20	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100208013		Ud	Bouganvilla. D-30. ESPALDERA			
PV13	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-30. Altura: espaldera	14,34	14,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100208014		Ud	Bouganvilla. D-21. PIRAMIDE			
PV14	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-21. Altura: pirámide	11,24	11,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100208015		Ud	Bouganvilla. D-24. PIRAMIDE			
PV15	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-24. Altura: pirámide	14,98	14,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,00	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100208016		Ud	Bouganvilla. D-30. PIRAMIDE			
PV16	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-30. Altura: pirámide	18,73	18,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100208017		Ud	Jazmin polianthus. D-21. PIRAMIDE			
PV17	1,000	Ud	Jazmin polianthus, presentación D-21. Altura: pirámide	11,24	11,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100208018		Ud	Ficus nitida. D-21. COPA			
PV18	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación D-21. Altura: copa	11,24	11,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100208019		Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-25. BOLA			
PV19	1,000	Ud	Hibiscus rosa sinensis, presentación D-25. Altura: bola	5,62	5,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,60	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100208020		Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-30. BOLA			
PV20	1,000	Ud	Hibiscus rosa sinensis, presentación D-30. Altura: bola	8,99	8,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

100208021		Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-21. COPA			
PV21	1,000	Ud	Hibiscus rosa sinensis, presentación D-21. Altura: copa	14,34	14,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100208022		Ud	Hibiscus rosa sinensis. D-21. EXTRA			
PV22	1,000	Ud	Hibiscus rosa sinensis, presentación D-21. Altura: extra	4,69	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100208023		Ud	Lonicera. D-30. PIRAMIDE			
PV23	1,000	Ud	Lonicera, presentación D-30. Altura: pirámide.	18,72	18,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100208024		Ud	Solanum rantonetti. D-21. COPA			
PV24	1,000	Ud	Solanum rantonetti, presentación D-21. Altura: copa	8,99	8,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

100208025		Ud	Solanum jazminoide. D-21. COPA			
PV25	1,000	Ud	Solanum jazminoide, presentación D-21. Altura: copa	8,99	8,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

100209001		Ud	Allamanda scotti. D-17			
TR01	1,000	Ud	Allamanda scotti, presentación D-17	3,59	3,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100209002		Ud	Allamanda cathartica. D-17			
TR02	1,000	Ud	Allamanda cathartica, presentación D-17	3,59	3,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100209003		Ud	Allamanda birthe. D-17			
TR03	1,000	Ud	Allamanda birthe, presentación D-17	3,59	3,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100209004		Ud	Allamanda violacea. D-17			
TR04	1,000	Ud	Allamanda violacea, presentación D-17	3,59	3,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100209005		Ud	Bignonia australis. D-14			
TR05	1,000	Ud	Bignonia australis, presentación D-14	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100209006		Ud	Bignonia australis. D-17			
TR06	1,000	Ud	Bignonia australis, presentación D-17	2,69	2,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100209007		Ud	Bignonia capensis. D-14			
TR07	1,000	Ud	Bignonia capensis, presentación D-14	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100209008		Ud	Bignonia capensis. D-17			
TR08	1,000	Ud	Bignonia capensis, presentación D-17	2,69	2,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100209009		Ud	Bignonia capensis. D-21			
TR09	1,000	Ud	Bignonia capensis, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

100209010		Ud	Bignonia jazminoide. D-14			
TR10	1,000	Ud	Bignonia jazminoide, presentación D-14	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100209011		Ud	Bignonia jazminoide. D-17			
TR11	1,000	Ud	Bignonia jazminoide, presentación D-17	2,69	2,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100209012		Ud	Bignonia jazminoide. D-21			
TR12	1,000	Ud	Bignonia jazminoide, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

100209013		Ud	Bignonia ricasoleana. D-14			
TR13	1,000	Ud	Bignonia ricasoleana, presentación D-14	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100209014		Ud	Bignonia ricasoleana. D-17			
TR14	1,000	Ud	Bignonia ricasoleana, presentación D-17	2,69	2,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100209015		Ud	Bignonia ricasoleana. D-21			
TR15	1,000	Ud	Bignonia ricasoleana, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

100209016		Ud	Bouganvilla. D-14			
TR16	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-14	2,06	2,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100209017		Ud	Bouganvilla. D-17			
TR17	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-17	2,80	2,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209018		Ud	Bouganvilla. D-21			
TR18	1,000	Ud	Bouganvilla, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

100209019		Ud	Diplademia sanderi. D-17			
TR19	1,000	Ud	Diplademia sanderi, presentación D-17	2,80	2,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209020		Ud	Cestrum nocturnum (dama de noche). D-14			
TR20	1,000	Ud	Cestrum nocturnum, presentación D-14	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100209021		Ud	Cestrum nocturnum (dama de noche). D-17			
TR21	1,000	Ud	Cestrum nocturnum, presentación D-17	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209022		Ud	Cestrum nocturnum (dama de noche). D-21			
TR22	1,000	Ud	Cestrum nocturnum, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100209023		Ud	Hedera helix (hiedra). D-14			
TR23	1,000	Ud	Hedera helix, presentación D-14	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100209024		Ud	Hedera helix (hiedra). D-17			
TR24	1,000	Ud	Hedera helix, presentación D-17	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209025		Ud	Hedera helix (hiedra). D-21			
TR25	1,000	Ud	Hedera helix, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

100209026		Ud	Jazmin azoricum. D-17. ARBUSTIVO			
TR26	1,000	Ud	Jazmin azoricum, presentación D-17. Altura: arbustivo	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209027		Ud	Jazmin azoricum. D-17. TUTORADO			
TR27	1,000	Ud	Jazmin azoricum, presentación D-17. Altura: tutorado	2,80	2,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209028		Ud	Jazmin grandiflorum. D-17. ARBUSTIVO			
TR28	1,000	Ud	Jazmin grandiflorum, presentación D-17. Altura:arbustivo	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209029		Ud	Jazmin grandiflorum. D-17. TUTORADO			
TR29	1,000	Ud	Jazmin grandiflorum, presentación D-17. Altura: tutorado	2,80	2,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209030		Ud	Jazmin mesnyi. D-17. ARBUSTIVO			
TR30	1,000	Ud	Jazmin mesnyi, presentación D-17. Altura: arbustivo	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100209031		Ud	Jazmin mesnyi. D-17. TUTORADO			
TR31	1,000	Ud	Jazmin mesnyi, presentación D-17. Altura: tutorado	2,80	2,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209032		Ud	Jazmin oficinalis. D-17. ARBUSTIVO			
TR32	1,000	Ud	Jazmin oficinalis, presentación D-17. Altura: arbustivo.	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209033		Ud	Jazmin oficinalis. D-17. TUTORADO			
TR33	1,000	Ud	Jazmin oficinalis, presentación D-17. Altura: tutorado	2,80	2,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209034		Ud	Jazmin polianthus. D-21			
TR34	1,000	Ud	Jazmin oficinalis, presentación D-21	4,12	4,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209035		Ud	Lonicera (madreselva). D-14			
TR35	1,000	Ud	Lonicera (madreselva), presentación D-14	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100209036		Ud	Lonicera (madreselva). D-17			
TR36	1,000	Ud	Lonicera (madreselva), presentación D-17	2,43	2,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100209037		Ud	Lonicera (madreselva). D-21			
TR37	1,000	Ud	Lonicera (madreselva), presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

100209038		Ud	Mandevilla amabilis. D-17			
TR38	1,000	Ud	Mandevilla amabilis, presentación D-17	3,59	3,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100209039		Ud	Mandevilla boliviensis. D-17			
TR39	1,000	Ud	Mandevilla boliviensis, presentación D-17	3,59	3,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100209040		Ud	Mandevilla yellow. D-17			
TR40	1,000	Ud	Mandevilla yellow, presentación D-17	3,59	3,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100209041		Ud	Parthenocissus (Parra virgen). D-14			
TR41	1,000	Ud	Parthenocissus, presentación D-14	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100209042		Ud	Parthenocissus (Parra virgen). D-17			
TR42	1,000	Ud	Parthenocissus, presentación D-17	2,69	2,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100209043		Ud	Parthenocissus (Parra virgen). D-21			
TR43	1,000	Ud	Parthenocissus, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

100209044		Ud	Solanum jazminoide. D-14			
TR44	1,000	Ud	Solanum jazminoide, presentación D-14	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100209045		Ud	Solanum jazminoide. D-17			
TR45	1,000	Ud	Solanum jazminoide, presentación D-17	2,69	2,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100209046		Ud	Solanum jazminoide. D-21			
TR46	1,000	Ud	Solanum jazminoide, presentación D-21	4,13	4,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100209047		Ud	Trachedospermun. D-14			
TR47	1,000	Ud	Trachedospermun, presentación D-14	1,94	1,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100209048		Ud	Trachedospermun. D-17			
TR48	1,000	Ud	Trachedospermun, presentación D-17	2,69	2,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100209049		Ud	Wisteria sinensis (Glicinia). D-17			
TR49	1,000	Ud	Wisteria sinensis, presentación D-17	2,74	2,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100210001		Ud	Ageratum. D-11			
TEM01	1,000	Ud	Ageratum, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210002		Ud	Atirrium. D-11			
TEM02	1,000	Ud	Atirrium, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210003		Ud	Albahaca. D-11			
TEM03	1,000	Ud	Albahaca, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210004		Ud	Alheli. D-11			
TEM04	1,000	Ud	Alheli, presentación D-11	0,48	0,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

100210005		Ud	Begonia. D-11			
TEM05	1,000	Ud	Begonia, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100210006		Ud	Bellis. D-11			
TEM06	1,000	Ud	Bellis, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210007		Ud	Calceolaria. D-11			
TEM07	1,000	Ud	Calceolaria, presentación D-11	0,48	0,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

100210008		Ud	Calendula. D-11			
TEM08	1,000	Ud	Calendula, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210009		Ud	Celosia. D-11			
TEM09	1,000	Ud	Celosia, presentación D-11	0,48	0,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

100210010		Ud	Crisantemo. D-11			
TEM10	1,000	Ud	Crisantemo, presentación D-11	0,48	0,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

100210011		Ud	Dalia. D-11			
TEM11	1,000	Ud	Dalia, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210012		Ud	Dianthus. D-11			
TEM12	1,000	Ud	Dianthus, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210013		Ud	Dianthus sinensis. D-12			
TEM13	1,000	Ud	Dianthus sinensis, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100210014		Ud	Gazania hibrida. D-11			
TEM14	1,000	Ud	Gazania hibrida, presentación D-11	0,48	0,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

100210015		Ud	Impatien. D-11			
TEM15	1,000	Ud	Impatien, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210016		Ud	Pensamiento. D-11			
TEM16	1,000	Ud	Pensamiento, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210017		Ud	Petunia. D-11			
TEM17	1,000	Ud	Petunia, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210018		Ud	Primula. D-11			
TEM18	1,000	Ud	Primula, presentación D-11	0,56	0,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100210019		Ud	Primula acaulis. D-12			
TEM19	1,000	Ud	Primula acaulis, presentación D-12	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

100210020		Ud	Salvia. D-11			
TEM20	1,000	Ud	Salvia, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210021		Ud	Tagete. D-11			
TEM21	1,000	Ud	Tagete, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100210022		Ud	Verbena hibrida. D-11			
TEM22	1,000	Ud	Verbena hibrida, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210023		Ud	Viola. D-11			
TEM23	1,000	Ud	Viola, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210024		Ud	Vinca. D-11			
TEM24	1,000	Ud	Vinca, presentación D-11	0,44	0,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100210025		Ud	Zinnia. D-11			
TEM25	1,000	Ud	Zinnia, presentación D-11	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100211001		Ud	Aloe vera. C-17			
TRO01	1,000	Ud	Aloe vera, presentación C-17	3,06	3,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

100211002		Ud	Archontonphoenix. C-21			
TRO02	1,000	Ud	Archontonphoenix, presentación C-21	14,55	14,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,60	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211003		Ud	Arecastrum romanzifolia. C-21. 1,8 m			
TRO03	1,000	Ud	Arecastrum romanzifolia, presentación C-21. Altura total: 1,8m	14,55	14,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,60	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211004		Ud	Arecastrum romanzifolia. CEPELLON. 1,25-1,5m			
TRO04	1,000	Ud	Arecastrum romanzifolia, presentación CEPELL. Altura:1,25-1,5m	132,00	132,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	132,00	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			139,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211005		Ud	Arecastrum romanzifolia. CEPELLON. 1,5-1,75m			
TRO05	1,000	Ud	Arecastrum romanzifolia, presentación CEPELL. Altura:1,5-1,75m	154,00	154,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	154,00	9,24	
			TOTAL PARTIDA.....			163,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100211006		Ud	Arecastrum romanzifolia. CEPELLON. 1,75-2m			
TRO06	1,000	Ud	Arecastrum romanzifolia, presentación CEPELL. Altura:1,75-2m	176,00	176,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,00	10,56	
			TOTAL PARTIDA.....			186,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211007		Ud	Brahea armata. C-21			
TRO07	1,000	Ud	Brahea armata, presentación C-21	14,55	14,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,60	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211008		Ud	Butia capitata. C-21			
TRO08	1,000	Ud	Butia capitata, presentación C-21	14,55	14,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,60	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211009		Ud	Chamaecyparis. C-17			
TRO09	1,000	Ud	Chamaecyparis, presentación C-17	9,20	9,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211010		Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1m			
TRO10	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CEPELLON. Altura:1m	82,50	82,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211011		Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1,25m			
TRO11	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CEPELLON. Altura:1,25m	104,50	104,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	104,50	6,27	
			TOTAL PARTIDA.....			110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100211012		Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1,5m			
TRO12	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CEPELLON. Altura:1,5m	126,50	126,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	126,50	7,59	
			TOTAL PARTIDA.....			134,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211013		Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 1,75m			
TRO13	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CEPELLON. Altura:1,75m	148,50	148,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,50	8,91	
			TOTAL PARTIDA.....			157,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

100211014		Ud	Chamaerop excelsa. CEPELLON. 2m			
TRO14	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CEPELLON. Altura: 2m	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100211015		Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1m			
TRO15	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CONTENEDOR. Altura: 1m	110,00	110,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,00	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			116,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100211016		Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1,25m			
TRO16	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CONTENEDOR. Altura: 1,25m	132,00	132,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	132,00	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			139,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211017		Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1,5m			
TRO17	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CONTENEDOR. Altura: 1,5m	154,00	154,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	154,00	9,24	
			TOTAL PARTIDA.....			163,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100211018		Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 1,75m			
TRO18	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CONTENEDOR. Altura: 1,75m	176,00	176,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,00	10,56	
			TOTAL PARTIDA.....			186,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211019		Ud	Chamaerop excelsa. CONTENEDOR. 2m			
TRO19	1,000	Ud	Chamaerop excelsa, presentación CONTENEDOR. Altura: 2m	192,50	192,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	192,50	11,55	
			TOTAL PARTIDA.....			204,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100211020		Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 0,5-0,75m			
TRO20	1,000	Ud	Chamaerop humilis, presentación CONTENEDOR. Altura: 0,5-0,75m	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211021		Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 0,75-1m			
TRO21	1,000	Ud	Chamaerop humilis, presentación CONTENEDOR. Altura: 0,75-1m	38,50	38,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,50	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100211022		Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 1-1,25m			
TRO22	1,000	Ud	Chamaerop humilis, presentación CONTENEDOR. Altura: 1-1,25m	55,00	55,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

100211023		Ud	Chamaerop humilis. CONTENEDOR. 1,25-1,50m			
TRO23	1,000	Ud	Chamaerop humilis, presentación CONTENEDOR. Altura: 1,25-1,5m	77,00	77,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,00	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			81,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211024		Ud	Chamaerop humilis. GRUPO C-130L. 0,50-0,70m			
TRO24	1,000	Ud	Chamaerop humilis, presentación GRUPO C-130L. Altura: 0,50-0,70m	121,00	121,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	121,00	7,26	
			TOTAL PARTIDA.....			128,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

100211025		Ud	Chamaerop humilis. GRUPO C-240L. 1,25-1,50m			
TRO25	1,000	Ud	Chamaerop humilis, presentación GRUPO C-240L. Altura: 1,25-1,50m	220,00	220,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	220,00	13,20	
			TOTAL PARTIDA.....			233,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100211026		Ud	Chamaerop humilis. GRUPO C-285L. 1,50-1,75m			
TRO26	1,000	Ud	Chamaerop humilis, presentación GRUPO C-285L. Altura: 1,50-1,75m	302,50	302,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	302,50	18,15	
			TOTAL PARTIDA.....			320,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211027		Ud	Cycca revoluta. 15-20cm			
TRO27	1,000	Ud	Cycca revoluta. Altura: 15-20 cm	25,92	25,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,90	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100211028		Ud	Cycca revoluta. 20-25cm			
TRO28	1,000	Ud	Cycca revoluta. Altura: 20-25 cm	48,90	48,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,90	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			51,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211029		Ud	Cycca revoluta. 25-30cm			
TRO29	1,000	Ud	Cycca revoluta. Altura: 25-30 cm	81,31	81,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	81,30	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			86,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

100211030		Ud	Cycca revoluta. 30-35cm			
TRO30	1,000	Ud	Cycca revoluta. Altura: 30-35 cm	101,93	101,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	101,90	6,11	
			TOTAL PARTIDA.....			108,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

100211031		Ud	Cycca revoluta. 35-40cm			
TRO31	1,000	Ud	Cycca revoluta. Altura: 35-40 cm	122,55	122,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	122,60	7,36	
			TOTAL PARTIDA.....			129,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100211032		Ud	Cycca revoluta. 40-45cm			
TRO32	1,000	Ud	Cycca revoluta. Altura: 40-45 cm	162,61	162,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	162,60	9,76	
			TOTAL PARTIDA.....			172,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100211033		Ud	Cycca revoluta. 45-50cm			
TRO33	1,000	Ud	Cycca revoluta. Altura: 45-50 cm	203,85	203,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	203,90	12,23	
			TOTAL PARTIDA.....			216,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

100211034		Ud	Dypsis decaryi. C-30			
TRO34	1,000	Ud	Dypsis decaryi, presentación C-30.	25,47	25,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,50	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

100211035		Ud	Phoenix canariensis. C-21			
TRO35	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación C-21	13,10	13,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,10	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100211036		Ud	Phoenix canariensis. C-30			
TRO36	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación C-30	25,47	25,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,50	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211037		Ud	Phoenix canariensis. C-70			
TRO37	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación C-70	58,19	58,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,20	3,49	
			TOTAL PARTIDA.....			61,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100211038		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 20-30cm			
TRO38	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 20-30cm	55,00	55,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

100211039		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 30-40cm			
TRO39	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 30-40cm	88,00	88,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	88,00	5,28	
			TOTAL PARTIDA.....			93,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100211040		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 40-50cm			
TRO40	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura:40-50cm	132,00	132,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	132,00	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			139,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211041		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 50-60cm			
TRO41	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 50-60cm	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100211042		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 60-70cm			
TRO42	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 60-70cm	198,00	198,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	198,00	11,88	
			TOTAL PARTIDA.....			209,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100211043		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 70-80cm			
TRO43	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 70-80cm	302,50	302,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	302,50	18,15	
			TOTAL PARTIDA.....			320,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211044		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 80-90cm			
TRO44	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 80-90cm	363,00	363,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	363,00	21,78	
			TOTAL PARTIDA.....			384,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211045		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 100cm			
TRO45	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 100cm	429,00	429,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	429,00	25,74	
			TOTAL PARTIDA.....			454,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100211046		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 125cm			
TRO46	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 125cm	467,50	467,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	467,50	28,05	
			TOTAL PARTIDA.....			495,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211047		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 150cm			
TRO47	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 150cm	605,00	605,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	605,00	36,30	
			TOTAL PARTIDA.....			641,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

100211048		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 175cm			
TRO48	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 175cm	770,00	770,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	770,00	46,20	
			TOTAL PARTIDA.....			816,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100211049		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 200cm			
TRO49	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 200cm	1.100,00	1.100,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.100,00	66,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.166,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

100211050		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 225cm			
TRO50	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 225cm	1.320,00	1.320,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.320,00	79,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.399,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100211051		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 275cm			
TRO51	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 275cm	1.430,00	1.430,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.430,00	85,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.515,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100211052		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 300cm			
TRO52	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 300cm	1.760,00	1.760,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.760,00	105,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.865,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211053		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 325cm			
TRO53	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 325cm	1.980,00	1.980,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.980,00	118,80	
			TOTAL PARTIDA.....			2.098,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
100211054		Ud	Phoenix canariensis. CONTENEDOR. 350cm			
TRO54	1,000	Ud	Phoenix canariensis, presentación CONTENEDOR. Altura: 350cm	2.200,00	2.200,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.200,00	132,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.332,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS						
100211055		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 50cm. NACIONAL			
TRO55	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:50cm. NACIONAL	82,50	82,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
100211056		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 75cm. NACIONAL			
TRO56	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:75cm. NACIONAL	123,20	123,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	123,20	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			130,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
100211057		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 100cm. NACIONAL			
TRO57	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:100cm. NACIONAL	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
100211058		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 125cm. NACIONAL			
TRO58	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:125cm. NACIONAL	205,70	205,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	205,70	12,34	
			TOTAL PARTIDA.....			218,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
100211059		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 150cm. NACIONAL			
TRO59	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:150cm. NACIONAL	247,50	247,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	247,50	14,85	
			TOTAL PARTIDA.....			262,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211060		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 175cm. NACIONAL			
TRO60	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:175cm. NACIONAL	289,30	289,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	289,30	17,36	
			TOTAL PARTIDA.....			306,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211061		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 200cm. NACIONAL			
TRO61	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:200cm. NACIONAL	330,00	330,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	330,00	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			349,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100211062		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 250cm. NACIONAL			
TRO62	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:250cm. NACIONAL	412,50	412,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	412,50	24,75	
			TOTAL PARTIDA.....			437,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

100211063		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 300cm. NACIONAL			
TRO63	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:300cm. NACIONAL	495,00	495,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	495,00	29,70	
			TOTAL PARTIDA.....			524,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

100211064		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON. 350cm. NACIONAL			
TRO64	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:350cm. NACIONAL	577,50	577,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	577,50	34,65	
			TOTAL PARTIDA.....			612,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100211065		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON.400-500cm. IMPORTACION			
TRO65	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:400-500cm.IMPOR	561,00	561,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	561,00	33,66	
			TOTAL PARTIDA.....			594,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211066		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON.500-600cm. IMPORTACION			
TRO66	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:500-600cm.IMPOR	561,00	561,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	561,00	33,66	
			TOTAL PARTIDA.....			594,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211067		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON.600-700cm. IMPORTACION			
TRO67	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:600-700cm.IMPOR	588,50	588,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	588,50	35,31	
			TOTAL PARTIDA.....			623,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100211068		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON.700-800cm. IMPORTACION			
TRO68	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:700-800cm.IMPOR	638,00	638,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	638,00	38,28	
			TOTAL PARTIDA.....			676,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100211069		Ud	Phoenix datylifera. CEPELLON.800-900cm. IMPORTACION			
TRO69	1,000	Ud	Phoenix datylifera, presentación CEPELLON.Altura:800-900cm.IMPOR	660,00	660,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	660,00	39,60	
			TOTAL PARTIDA.....			699,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100211070		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 50cm			
TRO70	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 50cm	82,50	82,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211071		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 75cm			
TRO71	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 75cm	123,20	123,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	123,20	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			130,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100211072		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 100cm			
TRO72	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 100cm	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100211073		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 125cm			
TRO73	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 125cm	205,70	205,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	205,70	12,34	
			TOTAL PARTIDA.....			218,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

100211074		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 150cm			
TRO74	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 150cm	247,50	247,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	247,50	14,85	
			TOTAL PARTIDA.....			262,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211075		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 175cm			
TRO75	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 175cm	289,30	289,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	289,30	17,36	
			TOTAL PARTIDA.....			306,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211076		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 200cm			
TRO76	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 200cm	330,00	330,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	330,00	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			349,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100211077		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 250cm			
TRO77	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 250cm	412,50	412,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	412,50	24,75	
			TOTAL PARTIDA.....			437,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

100211078		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 300cm			
TRO78	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 300cm	495,00	495,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	495,00	29,70	
			TOTAL PARTIDA.....			524,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

100211079		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 350cm			
TRO79	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 350cm	577,50	577,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	577,50	34,65	
			TOTAL PARTIDA.....			612,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100211080		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 400cm			
TRO80	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 400cm	660,00	660,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	660,00	39,60	
			TOTAL PARTIDA.....			699,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100211081		Ud	Phoenix reclinata. CEPELLON. 450cm			
TRO81	1,000	Ud	Phoenix reclinata, presentación CEPELLON. Altura: 450cm	742,50	742,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	742,50	44,55	
			TOTAL PARTIDA.....			787,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

100211082		Ud	Phoenix roebelenii. C-21			
TRO82	1,000	Ud	Phoenix roebelenii, presentación C-21	13,10	13,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,10	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211083		Ud	Pichardia. C-21			
TRO83	1,000	Ud	Pichardia, presentación C-21	13,10	13,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,10	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100211084		Ud	Roystonea reginae. C-21			
TRO84	1,000	Ud	Roystonea reginae, presentación C-21	13,10	13,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,10	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100211085		Ud	Sabal palmeto. C-30			
TRO85	1,000	Ud	Sabal palmeto, presentación C-30	25,46	25,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,50	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			26,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100211086		Ud	Sterlitzia augusta. C-21			
TRO86	1,000	Ud	Sterlitzia augusta, presentación C-21	13,82	13,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,80	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211087		Ud	Sterlitzia augusta. C-30			
TRO87	1,000	Ud	Sterlitzia augusta, presentación C-30	21,82	21,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,80	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100211088		Ud	Sterlitzia reginae. C-21			
TRO88	1,000	Ud	Sterlitzia reginae, presentación C-21	13,82	13,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,80	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211089		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 1m			
TRO89	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:1m	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211090		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 1,5m			
TRO90	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:1,5m	99,00	99,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,00	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211091		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2m			
TRO91	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:2m	132,00	132,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	132,00	7,92	
			TOTAL PARTIDA.....			139,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211092		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m			
TRO92	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:2,5m	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100211093		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 3m			
TRO93	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:3m	198,00	198,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	198,00	11,88	
			TOTAL PARTIDA.....			209,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100211094		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 3,5m			
TRO94	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:3,5m	231,00	231,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	231,00	13,86	
			TOTAL PARTIDA.....			244,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211095		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 4m			
TRO95	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:4m	290,40	290,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	290,40	17,42	
			TOTAL PARTIDA.....			307,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211096		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 4,5m			
TRO96	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:4,5m	326,70	326,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	326,70	19,60	
			TOTAL PARTIDA.....			346,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

100211097		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 5m			
TRO97	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:5m	363,00	363,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	363,00	21,78	
			TOTAL PARTIDA.....			384,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100211098		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 5,5m			
TRO98	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:5,5m	399,30	399,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	399,30	23,96	
			TOTAL PARTIDA.....			423,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211099		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 6m			
TRO99	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:6m	435,60	435,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	435,60	26,14	
			TOTAL PARTIDA.....			461,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100211100		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 6,5m			
TRO100	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:6,5m	471,90	471,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	471,90	28,31	
			TOTAL PARTIDA.....			500,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

100211101		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 7m			
TRO101	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:7m	508,20	508,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	508,20	30,49	
			TOTAL PARTIDA.....			538,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100211102		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 7,5m			
TRO102	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:7,5m	544,50	544,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	544,50	32,67	
			TOTAL PARTIDA.....			577,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

100211103		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 8m			
TRO103	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:8m	580,80	580,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	580,80	34,85	
			TOTAL PARTIDA.....			615,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211104		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 8,5m			
TRO104	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:8,5m	617,10	617,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	617,10	37,03	
			TOTAL PARTIDA.....			654,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100211105		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 9m			
TRO105	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:9m	653,40	653,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	653,40	39,20	
			TOTAL PARTIDA.....			692,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100211106		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 9,5m			
TRO106	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:9,5m	689,70	689,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	689,70	41,38	
			TOTAL PARTIDA.....			731,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211107		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 10m			
TRO107	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:10m	726,00	726,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	726,00	43,56	
			TOTAL PARTIDA.....			769,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211108		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 10,5m			
TRO108	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:10,5m	762,30	762,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	762,30	45,74	
			TOTAL PARTIDA.....			808,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

100211109		Ud	Wasingtonia robusta. CEPELLON. 11m			
TRO109	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:11m	798,60	798,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	798,60	47,92	
			TOTAL PARTIDA.....			846,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211110		Ud	Wasingtonia robusta. C-130L. 1m			
TRO110	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación C-130L. Altura: 1m	93,50	93,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,50	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			99,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

100211111		Ud	Wasingtonia robusta. C-160L. 1,5m			
TRO111	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación C-160L. Altura: 1,5m	137,50	137,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	137,50	8,25	
			TOTAL PARTIDA.....			145,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100211112		Ud	Wasingtonia robusta. C-240L. 2m			
TRO112	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación C-240L. Altura: 2m	176,00	176,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,00	10,56	
			TOTAL PARTIDA.....			186,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100211113		Ud	Wasingtonia robusta. C-285L. 2,5m			
TRO113	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación C-285L. Altura: 2,5m	220,00	220,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	220,00	13,20	
			TOTAL PARTIDA.....			233,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100211114		Ud	Wasingtonia robusta. C-285L. 3m			
TRO114	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación C-285L. Altura: 3m	275,00	275,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	275,00	16,50	
			TOTAL PARTIDA.....			291,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211115		Ud	Wasingtonia robusta. C-350L. 3,5m			
TRO115	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación C-350L. Altura: 3,5m	330,00	330,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	330,00	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			349,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100211116		Ud	Wasingtonia robusta. C-350L. 4m			
TRO116	1,000	Ud	Wasingtonia robusta, presentación C-350L. Altura: 4m	385,00	385,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	385,00	23,10	
			TOTAL PARTIDA.....			408,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

100211117		Ud	Wasingtonia filifera. CEPELLON. 1m			
TRO117	1,000	Ud	Wasingtonia filifera, presentación CEPELLON. Altura: 1m	99,00	99,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,00	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100211118		Ud	Wasingtonia filifera. CEPELLON. 1,5m			
TRO118	1,000	Ud	Wasingtonia filifera, presentación CEPELLON. Altura: 1,5m	148,50	148,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,50	8,91	
			TOTAL PARTIDA.....			157,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

100211119		Ud	Wasingtonia filifera. C-130L. 1m			
TRO119	1,000	Ud	Wasingtonia filifera, presentación C-130L. Altura: 1m	126,50	126,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	126,50	7,59	
			TOTAL PARTIDA.....			134,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

100211120		Ud	Wasingtonia filifera. C-130L. 1,5m			
TRO120	1,000	Ud	Wasingtonia filifera, presentación C-130L. Altura: 1,5m	170,50	170,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	170,50	10,23	
			TOTAL PARTIDA.....			180,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211121		Ud	Yucca elephantipes. CEPELLON. 3,5-4m			
TRO121	1,000	Ud	Yucca elephantipes, presentación CEPELLON. Altura: 3,5-4m	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100211122		Ud	Yucca elephantipes. CEPELLON. 4-4,5m			
TRO122	1,000	Ud	Yucca elephantipes, presentación CEPELLON. Altura: 4-4,5m	187,00	187,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	187,00	11,22	
			TOTAL PARTIDA.....			198,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211123		Ud	Acer negundo. R.D. 10/12			
TRO123	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 10/12	8,80	8,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

100211124		Ud	Acer negundo. R.D. 12/14			
TRO124	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 12/14	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211125		Ud	Acer negundo. R.D. 14/16			
TRO125	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 14/16	15,40	15,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100211126		Ud	Acer negundo. R.D. 16/18			
TRO126	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 16/18	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100211127		Ud	Acer negundo. R.D. 18/20			
TRO127	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 18/20	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100211128		Ud	Acer negundo. R.D. 20/25			
TRO128	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 20/25	40,70	40,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,70	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

100211129		Ud	Acer negundo. R.D. 25/30			
TRO129	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 25/30	53,90	53,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,90	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			57,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100211130		Ud	Acer negundo. R.D. 30/35			
TRO130	1,000	Ud	Acer negundo, presentación R.D. Calibre: 30/35	64,90	64,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,90	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			68,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211131		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 10/12			
TRO131	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211132		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 12/14			
TRO132	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	15,40	15,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100211133		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 14/16			
TRO133	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100211134		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 16/18			
TRO134	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211135		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 18/20			
TRO135	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	34,10	34,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100211136		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 20/25			
TRO136	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	44,00	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100211137		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 25/30			
TRO137	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 25/30	57,20	57,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211138		Ud	Acer negundo. CEPELLON. 30/35			
TRO138	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CEPELLON. Calibre: 30/35	68,20	68,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,20	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100211139		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 10/12			
TRO139	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	18,70	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211140		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 12/14			
TRO140	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100211141		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 14/16			
TRO141	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100211142		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 16/18			
TRO142	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100211143		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 18/20			
TRO143	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	44,00	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100211144		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 20/25			
TRO144	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	57,20	57,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100211145		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 25/30			
TRO145	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 25/30	70,40	70,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	70,40	4,22	
			TOTAL PARTIDA.....			74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100211146		Ud	Acer negundo. CONTENEDOR. 30/35			
TRO146	1,000	Ud	Acer negundo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 30/35	81,40	81,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	81,40	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212001		Ud	Bambu. CEPELLON. 2,5-3m			
ARB01	1,000	Ud	Bambu, presentación CEPELLON. Altura: 2,5-3m	24,20	24,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,20	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212002		Ud	Bambu. CONTENEDOR. 3-3,5m			
ARB02	1,000	Ud	Bambu, presentación CONTENEDOR. Altura: 3-3,5m	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212003		Ud	Bambu. CONTENEDOR. 3,5-4m			
ARB03	1,000	Ud	Bambu, presentación CONTENEDOR. Altura: 3,5-4m	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212004		Ud	Brachichito. CEPELLON. 10/12			
ARB04	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212005		Ud	Brachichito. CEPELLON. 12/14			
ARB05	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212006		Ud	Brachichito. CEPELLON. 14/16			
ARB06	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212007		Ud	Brachichito. CEPELLON. 16/18			
ARB07	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212008		Ud	Brachichito. CEPELLON. 18/20			
ARB08	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	41,80	41,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212009		Ud	Brachichito. CEPELLON. 20/25			
ARB09	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	49,50	49,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212010		Ud	Brachichito. CEPELLON. 25/30			
ARB10	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 25/30	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100212011		Ud	Brachichito. CEPELLON. 30/35			
ARB11	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 30/35	71,50	71,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,50	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212012		Ud	Brachichito. CEPELLON. 35/40			
ARB12	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 35/40	92,40	92,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,40	5,54	
			TOTAL PARTIDA.....			97,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212013		Ud	Brachichito. CEPELLON. 40/45			
ARB13	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 40/45	126,50	126,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	126,50	7,59	
			TOTAL PARTIDA.....			134,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

100212014		Ud	Brachichito. CEPELLON. 45/50			
ARB14	1,000	Ud	Brachichito, presentación CEPELLON. Calibre: 45/50	137,50	137,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	137,50	8,25	
			TOTAL PARTIDA.....			145,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212015		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 10/12			
ARB15	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212016		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 12/14			
ARB16	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212017		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 14/16			
ARB17	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212018		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 16/18			
ARB18	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	41,80	41,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212019		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 18/20			
ARB19	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	51,70	51,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,70	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100212020		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 20/25			
ARB20	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	62,70	62,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,70	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212021		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 25/30			
ARB21	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 25/30	73,70	73,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,70	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			78,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

100212022		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 30/35			
ARB22	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 30/35	84,70	84,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	84,70	5,08	
			TOTAL PARTIDA.....			89,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212023		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 35/40			
ARB23	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 35/40	105,60	105,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,60	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			111,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212024		Ud	Brachichito. CONTENEDOR. 40/45			
ARB24	1,000	Ud	Brachichito, presentación CONTENEDOR. Calibre: 40/45	139,70	139,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	139,70	8,38	
			TOTAL PARTIDA.....			148,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212025		Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 12/14			
ARB25	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación R.D. Calibre: 12/14	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212026		Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 14/16			
ARB26	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación R.D. Calibre: 14/16	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212027		Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 16/18			
ARB27	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación R.D. Calibre: 16/18	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212028		Ud	Catalpa bignoniodes. R.D. 18/20			
ARB28	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación R.D. Calibre: 18/20	30,80	30,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212029		Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 10/12			
ARB29	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212030		Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 12/14			
ARB30	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212031		Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 14/16			
ARB31	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212032		Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 16/18			
ARB32	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212033		Ud	Catalpa bignoniodes. CONTENEDOR. 18/20			
ARB33	1,000	Ud	Catalpa bignoniodes, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	40,70	40,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,70	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			43,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
100212034		Ud	Celtis australis. CEPELLON. 10/12			
ARB34	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	20,90	20,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
100212035		Ud	Celtis australis. CEPELLON. 12/14			
ARB35	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	28,60	28,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,60	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			30,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
100212036		Ud	Celtis australis. CEPELLON. 14/16			
ARB36	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
100212037		Ud	Celtis australis. CEPELLON. 16/18			
ARB37	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	52,80	52,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,80	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			55,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
100212038		Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 10/12			
ARB38	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	27,50	27,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
100212039		Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 12/14			
ARB39	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
100212040		Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 14/16			
ARB40	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212041		Ud	Celtis australis. CONTENEDOR. 16/18			
ARB41	1,000	Ud	Celtis australis, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	62,70	62,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,70	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212042		Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 10/12			
ARB42	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	28,60	28,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,60	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212043		Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 12/14			
ARB43	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	37,40	37,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,40	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212044		Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 14/16			
ARB44	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212045		Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 16/18			
ARB45	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	57,20	57,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212046		Ud	Ceratonia siliqua. CEPELLON. 18/20			
ARB46	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	74,80	74,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,80	4,49	
			TOTAL PARTIDA.....			79,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

100212047		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 10/12			
ARB47	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212048		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 12/14			
ARB48	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	44,00	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212049		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 14/16			
ARB49	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	55,00	55,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,00	3,30	
			TOTAL PARTIDA.....			58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

100212050		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 16/18			
ARB50	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	63,80	63,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,80	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			67,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212051		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 18/20			
ARB51	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	84,70	84,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	84,70	5,08	
			TOTAL PARTIDA.....			89,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212052		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 20/25			
ARB52	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	104,50	104,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	104,50	6,27	
			TOTAL PARTIDA.....			110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212053		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 25/30			
ARB53	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 25/30	209,00	209,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	209,00	12,54	
			TOTAL PARTIDA.....			221,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212054		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 60/70			
ARB54	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 60/70	231,00	231,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	231,00	13,86	
			TOTAL PARTIDA.....			244,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212055		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 70/80			
ARB55	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 70/80	264,00	264,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	264,00	15,84	
			TOTAL PARTIDA.....			279,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212056		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 80/90			
ARB56	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 80/90	297,00	297,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	297,00	17,82	
			TOTAL PARTIDA.....			314,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212057		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 90/100			
ARB57	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 90/100	330,00	330,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	330,00	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			349,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
100212058		Ud	Ceratonia siliqua. CONTENEDOR. 100/120			
ARB58	1,000	Ud	Ceratonia siliqua, presentación CONTENEDOR. Calibre: 100/120	374,00	374,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	374,00	22,44	
			TOTAL PARTIDA.....			396,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
100212059		Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 8/10			
ARB59	1,000	Ud	Cercis siliquastrum, presentación CEPELLON. Calibre: 8/10	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
100212060		Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 10/12			
ARB60	1,000	Ud	Cercis siliquastrum, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	49,50	49,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
100212061		Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 12/14			
ARB61	1,000	Ud	Cercis siliquastrum, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	73,70	73,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,70	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			78,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
100212062		Ud	Cercis siliquastrum. CEPELLON. 14/16			
ARB62	1,000	Ud	Cercis siliquastrum, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	106,70	106,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	106,70	6,40	
			TOTAL PARTIDA.....			113,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
100212063		Ud	Cercis siliquastrum. CONTENEDOR. 8/10			
ARB63	1,000	Ud	Cercis siliquastrum, presentación CONTENEDOR. Calibre: 8/10	41,80	41,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
100212064		Ud	Cercis siliquastrum. CONTENEDOR. 10/12			
ARB64	1,000	Ud	Cercis siliquastrum, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	56,10	56,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,10	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212065		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 8/10			
ARB65	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Calibre: 8/10	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212066		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 10/12			
ARB66	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212067		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 12/14			
ARB67	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	63,80	63,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,80	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			67,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212068		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 14/16			
ARB68	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	106,70	106,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	106,70	6,40	
			TOTAL PARTIDA.....			113,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

100212069		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 16/18			
ARB69	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	143,00	143,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	143,00	8,58	
			TOTAL PARTIDA.....			151,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212070		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 18/20			
ARB70	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	170,50	170,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	170,50	10,23	
			TOTAL PARTIDA.....			180,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212071		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. 20/25			
ARB71	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	200,86	200,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	200,90	12,05	
			TOTAL PARTIDA.....			212,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

100212072		Ud	Citrus aurantium. CEPELLON. EJEMPLAR			
ARB72	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CEPELLON. Altura-calibre:EJEMPLAR	385,00	385,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	385,00	23,10	
			TOTAL PARTIDA.....			408,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212073		Ud	Citrus aurantium. CONTENEDOR. EJEMPLAR			
ARB73	1,000	Ud	Citrus aurantium, presentación CONTENEDOR. Calibre:EJEMPLAR	550,00	550,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	550,00	33,00	
			TOTAL PARTIDA.....			583,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS						
100212074		Ud	Eleagnus angustifolia. RAIZ DESNUDA. 10/12			
ARB74	1,000	Ud	Eleagnus angustifolia, presentación RAIZ DESNUDA. Calibre: 10/12	19,58	19,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,60	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
100212075		Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 8/10			
ARB75	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CEPELLON. Calibre: 8/10	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
100212076		Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 10/12			
ARB76	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
100212077		Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 12/14			
ARB77	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
100212078		Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 14/16			
ARB78	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
100212079		Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 16/18			
ARB79	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
100212080		Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 18/20			
ARB80	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	52,80	52,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,80	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			55,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212081		Ud	Ficus nitida. CEPELLON. 20/25			
ARB81	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212082		Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 10/12			
ARB82	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212083		Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 12/14			
ARB83	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212084		Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 14/16			
ARB84	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	39,60	39,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,60	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212085		Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 16/18			
ARB85	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	52,80	52,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,80	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212086		Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 18/20			
ARB86	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	59,40	59,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,40	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212087		Ud	Ficus nitida. CONTENEDOR. 20/25			
ARB87	1,000	Ud	Ficus nitida, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	68,31	68,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,30	4,10	
			TOTAL PARTIDA.....			72,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

100212088		Ud	Fraxinus americano. R.D. 8/10/12			
ARB88	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación R.D. Calibre 8/10/12	8,80	8,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212089		Ud	Fraxinus americano. R.D. 12/14			
ARB89	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación R.D. Calibre 12/14	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212090		Ud	Fraxinus americano. R.D. 14/16			
ARB90	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación R.D. Calibre 14/16	15,40	15,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212091		Ud	Fraxinus americano. R.D. 16/18			
ARB91	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación R.D. Calibre 16/18	20,90	20,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100212092		Ud	Fraxinus americano. R.D. 18/20			
ARB92	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación R.D. Calibre 18/20	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212093		Ud	Fraxinus americano. R.D. 20/25			
ARB93	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación R.D. Calibre 20/25	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212094		Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 10/12			
ARB94	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación CEPELLON. Calibre 10/12	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212095		Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 12/14			
ARB95	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación CEPELLON. Calibre 12/14	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212096		Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 14/16			
ARB96	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación CEPELLON. Calibre 14/16	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212097		Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 16/18			
ARB97	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación CEPELLON. Calibre 16/18	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212098		Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 18/20			
ARB98	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación CEPELLON. Calibre 18/20	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212099		Ud	Fraxinus americano. CEPELLON. 20/25			
ARB99	1,000	Ud	Fraxinus americano, presentación CEPELLON. Calibre 20/25	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212100		Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 8/10			
ARB100	1,000	Ud	Fraxinus excelsior, presentación R.D. Calibre 8/10	8,80	8,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

100212101		Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 10/12			
ARB101	1,000	Ud	Fraxinus excelsior, presentación R.D. Calibre 10/12	11,00	11,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,00	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212102		Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 12/14			
ARB102	1,000	Ud	Fraxinus excelsior, presentación R.D. Calibre 12/14	14,30	14,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100212103		Ud	Fraxinus excelsior. R.D. 14/16			
ARB103	1,000	Ud	Fraxinus excelsior, presentación R.D. Calibre 14/16	18,70	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212104		Ud	Grevillea robusta. CONTENEDOR. 2-2,5m			
ARB104	1,000	Ud	Grevillea robusta, presentación CONTENEDOR. Altura:2-2,5m	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212105		Ud	Grevillea robusta. CONTENEDOR. 3m			
ARB105	1,000	Ud	Grevillea robusta, presentación CONTENEDOR. Altura:3m	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212106		Ud	Grevillea robusta. CONTENEDOR. 4/6/8			
ARB106	1,000	Ud	Grevillea robusta, presentación CONTENEDOR. Calibre:4/6/8	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212107		Ud	Hibiscus syriacus. CEPELLON. 1,5-2m			
ARB107	1,000	Ud	Hibiscus syriacus, presentación CEPELLON. Altura:1,5-2m	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212108		Ud	Hibiscus syriacus. CEPELLON. 2-2,5m			
ARB108	1,000	Ud	Hibiscus syriacus, presentación CEPELLON. Altura:2-2,5m	17,60	17,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,60	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212109		Ud	Hibiscus syriacus. CONTENEDOR. 1,5-2m			
ARB109	1,000	Ud	Hibiscus syriacus, presentación CONTENEDOR. Altura:1,5-2m	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212110		Ud	Hibiscus syriacus. CONTENEDOR. 2-2,5m			
ARB110	1,000	Ud	Hibiscus syriacus, presentación CONTENEDOR. Altura:2-2,5m	24,20	24,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,20	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212111		Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 10/12			
ARB111	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212112		Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 12/14			
ARB112	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212113		Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 14/16			
ARB113	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212114		Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 16/18			
ARB114	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	47,30	47,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	47,30	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

100212115		Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 18/20			
ARB115	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	71,50	71,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,50	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212116		Ud	Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 20/25			
ARB116	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	85,80	85,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,80	5,15	
			TOTAL PARTIDA.....			90,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212117		Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 10/12			
ARB117	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212118		Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 12/14			
ARB118	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212119		Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 14/16			
ARB119	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212120		Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 16/18			
ARB120	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	57,20	57,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212121		Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 18/20			
ARB121	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	81,40	81,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	81,40	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100212122		Ud	Jacaranda mimosifolia. CONTENEDOR. 20/25			
ARB122	1,000	Ud	Jacaranda mimosifolia, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	95,70	95,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,70	5,74	
			TOTAL PARTIDA.....			101,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212123		Ud	Koeruteria paniculata. RAIZ DESNUDA. 8/10			
ARB123	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación R.DESNUDA. Calibre: 8/10	17,60	17,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,60	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212124		Ud	Koeruteria paniculata. RAIZ DESNUDA. 10/12			
ARB124	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación R.DESNUDA. Calibre: 10/12	30,80	30,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212125		Ud	Koeruteria paniculata. RAIZ DESNUDA. 12/14			
ARB125	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación R.DESNUDA. Calibre: 12/14	39,60	39,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,60	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212126		Ud	Koeruteria paniculata. CEPELLON. 8/10			
ARB126	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 8/10	24,20	24,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,20	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212127		Ud	Koeruteria paniculata. CEPELLON. 10/12			
ARB127	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	37,40	37,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,40	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212128		Ud	Koeruteria paniculata. CEPELLON. 12/14			
ARB128	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212129		Ud	Koeruteria paniculata. CONTENEDOR. 8/10			
ARB129	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 8/10	30,80	30,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212130		Ud	Koeruteria paniculata. CONTENEDOR. 10/12			
ARB130	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	44,00	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212131		Ud	Koeruteria paniculata. CONTENEDOR. 12/14			
ARB131	1,000	Ud	Koeruteria paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	52,80	52,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,80	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212132		Ud	Lagunaria patersoni. CONTENEDOR. 2,5-3m			
ARB132	1,000	Ud	Lagunaria patersoni, presentación CONTENEDOR. Altura:2,5-3m	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212133		Ud	Lagunaria patersoni. CONTENEDOR. 3-3,5m			
ARB133	1,000	Ud	Lagunaria patersoni, presentación CONTENEDOR. Altura:3-3,5m	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212134		Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1-1,25m			
ARB134	1,000	Ud	Laurus nobilis, presentación CONTENEDOR. Altura copa:1-1,25m	39,60	39,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,60	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212135		Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1,25-1,5m			
ARB135	1,000	Ud	Laurus nobilis, presentación CONTENEDOR. Altura copa:1,25-1,5m	52,80	52,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,80	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212136		Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1,5-1,75m			
ARB136	1,000	Ud	Laurus nobilis, presentación CONTENEDOR. Altura copa:1,5-1,75m	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212137		Ud	Laurus nobilis. CONTENEDOR. Copa 1,75-2m			
ARB137	1,000	Ud	Laurus nobilis, presentación CONTENEDOR. Altura copa:1,75-2m	92,40	92,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,40	5,54	
			TOTAL PARTIDA.....			97,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212138		Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 10/12			
ARB138	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212139		Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 12/14			
ARB139	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	15,40	15,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212140		Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 14/16			
ARB140	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212141		Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 16/18			
ARB141	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212142		Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 18/20			
ARB142	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	41,80	41,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212143		Ud	Ligustrum japonica. CEPELLON. 20/25			
ARB143	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CEPELLON. Calibre:20/25	51,70	51,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,70	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100212144		Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 10/12			
ARB144	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	18,70	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212145		Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 12/14			
ARB145	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212146		Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 14/16			
ARB146	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	28,60	28,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,60	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212147		Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 16/18			
ARB147	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212148		Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 18/20			
ARB148	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	51,70	51,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,70	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100212149		Ud	Ligustrum japonica. CONTENEDOR. 20/25			
ARB149	1,000	Ud	Ligustrum japonica, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	64,90	64,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,90	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			68,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212150		Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 10/12			
ARB150	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212151		Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 12/14			
ARB151	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212152		Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 14/16			
ARB152	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	51,70	51,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,70	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212153		Ud	Ligustrum matizado.CEPELLON. 16/18			
ARB153	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	63,80	63,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,80	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			67,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212154		Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 10/12			
ARB154	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212155		Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 12/14			
ARB155	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212156		Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 14/16			
ARB156	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	58,30	58,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,30	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100212157		Ud	Ligustrum matizado.CONTENEDOR. 16/18			
ARB157	1,000	Ud	Ligustrum matizado, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	73,70	73,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,70	4,42	
			TOTAL PARTIDA.....			78,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

100212158		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 10/12			
ARB158	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212159		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 12/14			
ARB159	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	14,30	14,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100212160		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 14/16			
ARB160	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212161		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 16/18			
ARB161	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212162		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 18/20			
ARB162	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212163		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 20/25			
ARB163	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	49,50	49,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212164		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 25/30			
ARB164	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 25/30	57,20	57,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212165		Ud	Melia azederach. CEPELLON. 30/35			
ARB165	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CEPELLON. Calibre: 30/35	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212166		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 10/12			
ARB166	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	18,70	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212167		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 12/14			
ARB167	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	20,90	20,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100212168		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 14/16			
ARB168	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212169		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 16/18			
ARB169	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212170		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 18/20			
ARB170	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212171		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 20/25			
ARB171	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	62,70	62,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,70	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212172		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 25/30			
ARB172	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 25/30	70,40	70,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	70,40	4,22	
			TOTAL PARTIDA.....			74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212173		Ud	Melia azederach. CONTENEDOR. 30/35			
ARB173	1,000	Ud	Melia azederach, presentación CONTENEDOR. Calibre: 30/35	82,50	82,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212174		Ud	Morus alba. R.D. 8/10			
ARB174	1,000	Ud	Morus alba, presentación R.D. Calibre:8/10	7,70	7,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,70	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100212175		Ud	Morus alba. R.D. 10/12			
ARB175	1,000	Ud	Morus alba, presentación R.D. Calibre: 10/12	9,90	9,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212176		Ud	Morus alba. R.D. 12/14			
ARB176	1,000	Ud	Morus alba, presentación R.D. Calibre: 12/14	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212177		Ud	Morus alba. R.D. 14/16			
ARB177	1,000	Ud	Morus alba, presentación R.D. Calibre: 14/16	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212178		Ud	Morus alba. R.D. 16/18			
ARB178	1,000	Ud	Morus alba, presentación R.D. Calibre: 16/18	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212179		Ud	Morus alba. R.D. 18/20			
ARB179	1,000	Ud	Morus alba, presentación R.D. Calibre: 18/20	27,50	27,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100212180		Ud	Morus alba. R.D. 20/25			
ARB180	1,000	Ud	Morus alba, presentación R.D. Calibre: 20/25	39,60	39,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,60	2,38	
			TOTAL PARTIDA.....			41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212181		Ud	Morus alba. CEPELLON. 10/12			
ARB181	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:10/12	12,10	12,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,10	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212182		Ud	Morus alba. CEPELLON. 12/14			
ARB182	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:12/14	15,40	15,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212183		Ud	Morus alba. CEPELLON. 14/16			
ARB183	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:14/16	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212184		Ud	Morus alba. CEPELLON. 16/18			
ARB184	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:16/18	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212185		Ud	Morus alba. CEPELLON. 18/20			
ARB185	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:18/20	30,80	30,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212186		Ud	Morus alba. CEPELLON. 20/25			
ARB186	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:20/25	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212187		Ud	Morus alba. CEPELLON. 25/30			
ARB187	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:25/30	53,90	53,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,90	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			57,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100212188		Ud	Morus alba. CEPELLON. 30/35			
ARB188	1,000	Ud	Morus alba, presentación CEPELLON. Calibre:30/35	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212189		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 10/12			
ARB189	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:10/12	18,70	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212190		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 12/14			
ARB190	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:12/14	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212191		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 14/16			
ARB191	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:14/16	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212192		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 16/18			
ARB192	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:16/18	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212193		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 18/20			
ARB193	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:18/20	40,70	40,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,70	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

100212194		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 20/25			
ARB194	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:20/25	59,40	59,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,40	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212195		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 25/30			
ARB195	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:25/30	71,50	71,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,50	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212196		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 30/35			
ARB196	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:30/35	88,00	88,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	88,00	5,28	
			TOTAL PARTIDA.....			93,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100212197		Ud	Morus alba. CONTENEDOR. 35/40			
ARB197	1,000	Ud	Morus alba, presentación CONTENEDOR. Calibre:35/40	99,00	99,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,00	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212198		Ud	Morus fruitless. R.D. 10/12			
ARB198	1,000	Ud	Morus fruitless, presentación R.D. Calibre:10/12	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212199		Ud	Morus fruitless. R.D. 12/14			
ARB199	1,000	Ud	Morus fruitless, presentación R.D. Calibre:12/14	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212200		Ud	Morus fruitless. R.D. 14/16			
ARB200	1,000	Ud	Morus fruitless, presentación R.D. Calibre:14/16	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212201		Ud	Morus fruitless. R.D. 16/18			
ARB201	1,000	Ud	Morus fruitless, presentación R.D. Calibre:16/18	38,50	38,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,50	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212202		Ud	Morus fruitless. CONTENEDOR. 10/12			
ARB202	1,000	Ud	Morus fruitless, presentación CONTENEDOR. Calibre:10/12	28,60	28,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,60	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212203		Ud	Morus fruitless. CONTENEDOR. 12/14			
ARB203	1,000	Ud	Morus fruitless, presentación CONTENEDOR. Calibre:12/14	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212204		Ud	Morus fruitless. CONTENEDOR. 14/16			
ARB204	1,000	Ud	Morus fruitless, presentación CONTENEDOR. Calibre:14/16	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212205		Ud	Morus pendular. CEPELLON. 10/12			
ARB205	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CEPELLON. Calibre:10/12	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212206		Ud	Morus pendular. CEPELLON. 12/14			
ARB206	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CEPELLON. Calibre:12/14	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212207		Ud	Morus pendular. CEPELLON. 14/16			
ARB207	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CEPELLON. Calibre:14/16	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212208		Ud	Morus pendular. CEPELLON. 16/18			
ARB208	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CEPELLON. Calibre:16/18	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212209		Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 10/12			
ARB209	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CONTENEDOR. Calibre:10/12	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212210		Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 12/14			
ARB210	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CONTENEDOR. Calibre:12/14	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212211		Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 14/16			
ARB211	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CONTENEDOR. Calibre:14/16	41,80	41,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212212		Ud	Morus pendular. CONTENEDOR. 16/18			
ARB212	1,000	Ud	Morus pendular, presentación CONTENEDOR. Calibre:16/18	56,10	56,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,10	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212213		Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 1,5-2m			
ARB213	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CONTENEDOR. Altura: 1,5-2m	13,31	13,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

100212214		Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 2-2,5m			
ARB214	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CONTENEDOR. Altura: 2-2,5m	26,62	26,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,60	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

100212215		Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 2,5-3m			
ARB215	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CONTENEDOR. Altura: 2,5-3m	30,25	30,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,30	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			32,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

100212216		Ud	Morus arbol. CEPELLON. 8/10			
ARB216	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CEPELLON. Calibre: 8/10	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212217		Ud	Morus arbol. CEPELLON. 10/12			
ARB217	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	43,56	43,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,60	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

100212218		Ud	Morus arbol. CEPELLON. 12/14			
ARB218	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	56,87	56,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,90	3,41	
			TOTAL PARTIDA.....			60,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100212219		Ud	Morus arbol. CEPELLON. 14/16			
ARB219	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	78,65	78,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	78,70	4,72	
			TOTAL PARTIDA.....			83,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212220		Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 8/10			
ARB220	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CONTENEDOR. Calibre: 8/10	43,56	43,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,60	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

100212221		Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 10/12			
ARB221	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	50,82	50,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,80	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			53,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212222		Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 12/14			
ARB222	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	64,13	64,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,10	3,85	
			TOTAL PARTIDA.....			67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212223		Ud	Morus arbol. CONTENEDOR. 14/16			
ARB223	1,000	Ud	Morus arbol, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	85,91	85,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,90	5,15	
			TOTAL PARTIDA.....			91,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

100212224		Ud	Olea europea. CEPELLON. 30/40			
ARB224	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 30/40	49,50	49,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212225		Ud	Olea europea. CEPELLON. 40/50			
ARB225	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 40/50	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100212226		Ud	Olea europea. CEPELLON. 50/60			
ARB226	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 50/60	71,50	71,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,50	4,29	
			TOTAL PARTIDA.....			75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212227		Ud	Olea europea. CEPELLON. 60/80			
ARB227	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 60/80	110,00	110,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,00	6,60	
			TOTAL PARTIDA.....			116,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

100212228		Ud	Olea europea. CEPELLON. 80/100			
ARB228	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 80/100	143,00	143,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	143,00	8,58	
			TOTAL PARTIDA.....			151,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212229		Ud	Olea europea. CEPELLON. 100/120			
ARB229	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 100/120	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,00	9,90	
			TOTAL PARTIDA.....			174,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

100212230		Ud	Olea europea. CEPELLON. 120/140			
ARB230	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 120/140	198,00	198,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	198,00	11,88	
			TOTAL PARTIDA.....			209,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212231		Ud	Olea europea. CEPELLON. 140/160			
ARB231	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 140/160	220,00	220,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	220,00	13,20	
			TOTAL PARTIDA.....			233,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100212232		Ud	Olea europea. CEPELLON. 160/180			
ARB232	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 160/180	275,00	275,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	275,00	16,50	
			TOTAL PARTIDA.....			291,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212233		Ud	Olea europea. CEPELLON. 180/200			
ARB233	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 180/200	330,00	330,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	330,00	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			349,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100212234		Ud	Olea europea. CEPELLON. 200/220			
ARB234	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 200/220	385,00	385,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	385,00	23,10	
			TOTAL PARTIDA.....			408,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

100212235		Ud	Olea europea. CEPELLON. 220/240			
ARB235	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 220/240	440,00	440,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	440,00	26,40	
			TOTAL PARTIDA.....			466,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

100212236		Ud	Olea europea. CEPELLON. 240/260			
ARB236	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 240/260	495,00	495,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	495,00	29,70	
			TOTAL PARTIDA.....			524,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

100212237		Ud	Olea europea. CEPELLON. 260/280			
ARB237	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 260/280	522,00	522,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	522,00	31,32	
			TOTAL PARTIDA.....			553,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212238		Ud	Olea europea. CEPELLON. 280/300			
ARB238	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 280/300	550,00	550,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	550,00	33,00	
			TOTAL PARTIDA.....			583,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

100212239		Ud	Olea europea. CEPELLON. 300/320			
ARB239	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 300/320	605,00	605,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	605,00	36,30	
			TOTAL PARTIDA.....			641,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

100212240		Ud	Olea europea. CEPELLON. 320/350			
ARB240	1,000	Ud	Olea europea, presentación CEPELLON. Calibre: 320/350	660,00	660,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	660,00	39,60	
			TOTAL PARTIDA.....			699,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212241		Ud	Olea europea. CONT 90-110L. 30/40			
ARB241	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 90-110L. Calibre: 30/40	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212242		Ud	Olea europea. CONT 110-130L. 40/50			
ARB242	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 110-130L. Calibre: 40/50	82,50	82,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212243		Ud	Olea europea. CONT 130-160L. 50/60			
ARB243	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 130-160L. Calibre: 50/60	99,00	99,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,00	5,94	
			TOTAL PARTIDA.....			104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212244		Ud	Olea europea. CONT 160L. 60/80			
ARB244	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 160L. Calibre: 60/80	137,50	137,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	137,50	8,25	
			TOTAL PARTIDA.....			145,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212245		Ud	Olea europea. CONT 240L. 60/80			
ARB245	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 240L. Calibre: 60/80	198,00	198,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	198,00	11,88	
			TOTAL PARTIDA.....			209,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212246		Ud	Olea europea. CONT 350-500L. 80/100			
ARB246	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 350-500L. Calibre: 80/100	231,00	231,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	231,00	13,86	
			TOTAL PARTIDA.....			244,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212247		Ud	Olea europea. CONT 500-750L. 100/120			
ARB247	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 500-750L. Calibre: 100/120	275,00	275,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	275,00	16,50	
			TOTAL PARTIDA.....			291,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

100212248		Ud	Olea europea. CONT 750-1000L. 120/140			
ARB248	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONT 750-1000L. Calibre: 120/140	330,00	330,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	330,00	19,80	
			TOTAL PARTIDA.....			349,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212249		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 140/160			
ARB249	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 140/160	412,50	412,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	412,50	24,75	
			TOTAL PARTIDA.....			437,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

100212250		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 160/180			
ARB250	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 160/180	522,50	522,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	522,50	31,35	
			TOTAL PARTIDA.....			553,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212251		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 180/200			
ARB251	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 180/200	632,50	632,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	632,50	37,95	
			TOTAL PARTIDA.....			670,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212252		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 200/220			
ARB252	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 200/220	770,00	770,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	770,00	46,20	
			TOTAL PARTIDA.....			816,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100212253		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 220/240			
ARB253	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 220/240	880,00	880,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	880,00	52,80	
			TOTAL PARTIDA.....			932,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100212254		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 240/260			
ARB254	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 240/260	990,00	990,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	990,00	59,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.049,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

100212255		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 260/280			
ARB255	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 260/280	1.100,00	1.100,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.100,00	66,00	
			TOTAL PARTIDA.....			1.166,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

100212256		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 280/300			
ARB256	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 280/300	1.210,00	1.210,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.210,00	72,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.282,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212257		Ud	Olea europea. CONTENEDOR. 300/350			
ARB257	1,000	Ud	Olea europea, presentación CONTENEDOR. Calibre: 300/350	1.320,00	1.320,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.320,00	79,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.399,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100212258		Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 8/10			
ARB258	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación R.D. Calibre: 8/10	7,70	7,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,70	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100212259		Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 10/12			
ARB259	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación R.D. Calibre: 10/12	9,90	9,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212260		Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 12/14			
ARB260	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación R.D. Calibre: 12/14	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212261		Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 14/16			
ARB261	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación R.D. Calibre: 14/16	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212262		Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 16/18			
ARB262	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación R.D. Calibre: 16/18	30,80	30,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212263		Ud	Robinea pseudoacacia. R.D. 18/20			
ARB263	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación R.D. Calibre: 18/20	41,80	41,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212264		Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 8/10			
ARB264	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CEPELLON. Calibre:8/10	11,00	11,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,00	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212265		Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 10/12			
ARB265	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CEPELLON. Calibre:10/12	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212266		Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 12/14			
ARB266	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CEPELLON. Calibre:12/14	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212267		Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 14/16			
ARB267	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CEPELLON. Calibre:14/16	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212268		Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 16/18			
ARB268	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CEPELLON. Calibre:16/18	34,10	34,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100212269		Ud	Robinea pseudoacacia. CEPELLON. 18/20			
ARB269	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CEPELLON. Calibre:18/20	45,10	45,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,10	2,71	
			TOTAL PARTIDA.....			47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212270		Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 8/10			
ARB270	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CONTENEDOR. Calibre:8/10	17,60	17,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,60	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212271		Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 10/12			
ARB271	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CONTENEDOR. Calibre:10/12	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212272		Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 12/14			
ARB272	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CONTENEDOR. Calibre:12/14	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212273		Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 14/16			
ARB273	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CONTENEDOR. Calibre:14/16	40,70	40,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,70	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

100212274		Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 16/18			
ARB274	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CONTENEDOR. Calibre:16/18	44,00	44,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212275		Ud	Robinea pseudoacacia. CONTENEDOR. 18/20			
ARB275	1,000	Ud	Robinea pseudoacacia, presentación CONTENEDOR. Calibre:18/20	58,30	58,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,30	3,50	
			TOTAL PARTIDA.....			61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

100212276		Ud	Robinea casque rouge. R.D. 8/10			
ARB276	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación R.D. Calibre: 8/10	11,00	11,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,00	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212277		Ud	Robinea casque rouge. R.D. 10/12			
ARB277	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación R.D. Calibre: 10/12	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212278		Ud	Robinea casque rouge. R.D. 12/14			
ARB278	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación R.D. Calibre: 12/14	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212279		Ud	Robinea casque rouge. CEPELLON. 8/10			
ARB279	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación CEPELLON. Calibre: 8/10	14,30	14,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100212280		Ud	Robinea casque rouge. CEPELLON. 10/12			
ARB280	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212281		Ud	Robinea casque rouge. CEPELLON. 12/14			
ARB281	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212282		Ud	Robinea casque rouge. CONTENEDOR. 8/10			
ARB282	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación CONTENEDOR. Calibre: 8/10	20,90	20,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100212283		Ud	Robinea casque rouge. CONTENEDOR. 10/12			
ARB283	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212284		Ud	Robinea casque rouge. CONTENEDOR. 12/14			
ARB284	1,000	Ud	Robinea casque rouge, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212285		Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 10/12			
ARB285	1,000	Ud	Salix babylonica, presentación RAIZ DESNUDA. Calibre:10/12	10,76	10,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,80	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

100212286		Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 12/14			
ARB286	1,000	Ud	Salix babylonica, presentación RAIZ DESNUDA. Calibre:12/14	14,65	14,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,70	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212287		Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 14/16			
ARB287	1,000	Ud	Salix babylonica, presentación RAIZ DESNUDA. Calibre:14/16	24,42	24,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,40	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212288		Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 16/18			
ARB288	1,000	Ud	Salix babylonica, presentación RAIZ DESNUDA. Calibre:16/18	30,91	30,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,90	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212289		Ud	Salix babylonica (sauce llorón). RAIZ DESNUDA. 18/20			
ARB289	1,000	Ud	Salix babylonica, presentación RAIZ DESNUDA. Calibre:18/20	35,82	35,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,80	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212290		Ud	Schinus molle. CONTENEDOR. 2-2,5m			
ARB290	1,000	Ud	Schinus molle, presentación CONTENEDOR. Altura: 2-2,5m	9,90	9,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212291		Ud	Schinus molle. CONTENEDOR. 3m			
ARB291	1,000	Ud	Schinus molle, presentación CONTENEDOR. Altura: 3m	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212292		Ud	Shofora japonica. R.D. 8/10			
ARB292	1,000	Ud	Shofora japonica, presentación R.D. Callibre: 8/10	8,80	8,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

100212293		Ud	Shofora japonica. R.D. 10/12			
ARB293	1,000	Ud	Shofora japonica, presentación R.D. Callibre: 10/12	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212294		Ud	Shofora japonica. R.D. 12/14			
ARB294	1,000	Ud	Shofora japonica, presentación R.D. Callibre: 12/14	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212295		Ud	Shofora japonica. R.D. 14/16			
ARB295	1,000	Ud	Shofora japonica, presentación R.D. Callibre: 14/16	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212296		Ud	Shofora japonica. CEPELLON. 10/12			
ARB296	1,000	Ud	Shofora japonica, presentación CEPELLON. Callibre: 10/12	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212297		Ud	Shofora japonica. CEPELLON. 12/14			
ARB297	1,000	Ud	Shofora japonica, presentación CEPELLON. Callibre: 12/14	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212298		Ud	Shofora japonica. CEPELLON. 14/16			
ARB298	1,000	Ud	Shofora japonica, presentación CEPELLON. Callibre: 14/16	38,50	38,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,50	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212299		Ud	Sterculia paniculata. R.D. 8/10			
ARB299	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación R.D. Calibre: 8/10	7,70	7,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,70	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100212300		Ud	Sterculia paniculata. R.D. 10/12			
ARB300	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación R.D. Calibre: 10/12	9,90	9,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212301		Ud	Sterculia paniculata. R.D. 12/14			
ARB301	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación R.D. Calibre: 12/14	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212302		Ud	Sterculia paniculata. R.D. 14/16			
ARB302	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación R.D. Calibre: 14/16	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212303		Ud	Sterculia paniculata. R.D. 16/18			
ARB303	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación R.D. Calibre: 16/18	30,80	30,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212304		Ud	Sterculia paniculata. R.D. 18/20			
ARB304	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación R.D. Calibre: 18/20	41,80	41,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212305		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 8/10			
ARB305	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 8/10	11,00	11,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,00	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212306		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 10/12			
ARB306	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212307		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 12/14			
ARB307	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212308		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 14/16			
ARB308	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212309		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 16/18			
ARB309	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	34,10	34,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100212310		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 18/20			
ARB310	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	47,30	47,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	47,30	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

100212311		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 20/25			
ARB311	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	52,80	52,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,80	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212312		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 25/30			
ARB312	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 25/30	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212313		Ud	Sterculia paniculata. CEPELLON. 30/35			
ARB313	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CEPELLON. Calibre: 30/35	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212314		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 8/10			
ARB314	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 8/10	17,60	17,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,60	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212315		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 10/12			
ARB315	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212316		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 12/14			
ARB316	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212317		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 14/16			
ARB317	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212318		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 16/18			
ARB318	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212319		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 18/20			
ARB319	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	57,20	57,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212320		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 20/25			
ARB320	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	66,00	66,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,00	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212321		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 25/30			
ARB321	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 25/30	77,00	77,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,00	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			81,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212322		Ud	Sterculia paniculata. CONTENEDOR. 30/35			
ARB322	1,000	Ud	Sterculia paniculata, presentación CONTENEDOR. Calibre: 30/35	82,50	82,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,50	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			87,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100212323		Ud	Tamarix gallica. CEPELLON. 10/12			
ARB323	1,000	Ud	Tamarix gallica, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	18,70	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212324		Ud	Tamarix gallica. CEPELLON. 12/14			
ARB324	1,000	Ud	Tamarix gallica, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212325		Ud	Tamarix gallica. CEPELLON. 14/16			
ARB325	1,000	Ud	Tamarix gallica, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	33,00	33,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,00	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212326		Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 10/12			
ARB326	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	14,30	14,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,30	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100212327		Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 12/14			
ARB327	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	18,70	18,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212328		Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 14/16			
ARB328	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	29,70	29,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212329		Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 16/18			
ARB329	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	40,70	40,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,70	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

100212330		Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 18/20			
ARB330	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	47,30	47,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	47,30	2,84	
			TOTAL PARTIDA.....			50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

100212331		Ud	Tipuana tipu. CEPELLON. 20/25			
ARB331	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	63,80	63,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,80	3,83	
			TOTAL PARTIDA.....			67,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

100212332		Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 10/12			
ARB332	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	20,90	20,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100212333		Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 12/14			
ARB333	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212334		Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 14/16			
ARB334	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212335		Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 16/18			
ARB335	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	50,60	50,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,60	3,04	
			TOTAL PARTIDA.....			53,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

100212336		Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 18/20			
ARB336	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	57,20	57,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,20	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212337		Ud	Tipuana tipu. CONTENEDOR. 20/25			
ARB337	1,000	Ud	Tipuana tipu, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	77,00	77,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,00	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			81,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212338		Ud	Ulmus pumila. R.D. 10/12			
ARB338	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación R.D. Calibre: 10/12	9,90	9,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,90	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212339		Ud	Ulmus pumila. R.D. 12/14			
ARB339	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación R.D. Calibre: 12/14	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212340		Ud	Ulmus pumila. R.D. 14/16			
ARB340	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación R.D. Calibre: 14/16	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212341		Ud	Ulmus pumila. R.D. 16/18			
ARB341	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación R.D. Calibre: 16/18	22,00	22,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100212342		Ud	Ulmus pumila. R.D. 18/20			
ARB342	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación R.D. Calibre: 18/20	31,90	31,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,90	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

100212343		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 10/12			
ARB343	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 10/12	13,20	13,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212344		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 12/14			
ARB344	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 12/14	16,50	16,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212345		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 14/16			
ARB345	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 14/16	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212346		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 16/18			
ARB346	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 16/18	25,30	25,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212347		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 18/20			
ARB347	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 18/20	36,30	36,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,30	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212348		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 20/25			
ARB348	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 20/25	42,90	42,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212349		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 25/30			
ARB349	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 25/30	49,50	49,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212350		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 30/35			
ARB350	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 30/35	60,50	60,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	60,50	3,63	
			TOTAL PARTIDA.....			64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

100212351		Ud	Ulmus pumila. CEPELLON. 35/40			
ARB351	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CEPELLON. Calibre: 35/40	77,00	77,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,00	4,62	
			TOTAL PARTIDA.....			81,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212352		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 10/12			
ARB352	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 10/12	19,80	19,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100212353		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 12/14			
ARB353	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 12/14	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100212354		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 14/16			
ARB354	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 14/16	26,40	26,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,40	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100212355		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 16/18			
ARB355	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18	35,20	35,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100212356		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 18/20			
ARB356	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 18/20	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212357		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 20/25			
ARB357	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 20/25	52,80	52,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,80	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100212358		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 25/30			
ARB358	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 25/30	59,40	59,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,40	3,56	
			TOTAL PARTIDA.....			62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100212359		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 30/35			
ARB359	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 30/35	70,40	70,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	70,40	4,22	
			TOTAL PARTIDA.....			74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

100212360		Ud	Ulmus pumila. CONTENEDOR. 35/40			
ARB360	1,000	Ud	Ulmus pumila, presentación CONTENEDOR. Calibre: 35/40	93,50	93,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,50	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			99,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100213001		M2	M²/Año Conservación anual Tipo A M²/Año Conservación anual de zonas verdes incluyendo todas las Operaciones, Suministros, Tratamientos, etc, detalladas en el Pliego de Condiciones: Tipo A.			
19P15	0,053	H	Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,22	
M10JT201	1,000	Ud	Suministros, Tratamientos, etc., tipo A	0,06	0,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

100213002		M2	M²/Año Conservación anual Tipo B. M²/Año Conservación anual de zonas verdes incluyendo todas las Operaciones, Suministros, Tratamientos, etc, detalladas en el Pliego de Condiciones: Tipo B.			
19P15	0,143	H	Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,99	
M10JT202	1,000	Ud	Suministros, Tratamientos, etc., tipo B	0,32	0,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,30	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100213003		M2	M²/Año Conservación anual Tipo C M²/Año Conservación anual de zonas verdes incluyendo todas las Operaciones, Suministros, Tratamientos, etc, detalladas en el Pliego de Condiciones: Tipo C.			
19P15	0,185	H	Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	7,74	
M10JT203	1,000	Ud	Suministros, Tratamientos, etc., tipo C	0,38	0,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,10	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

100213004		M2	M²/Año Conservación anual Tipo D M²/Año Conservación anual de zonas verdes incluyendo todas las Operaciones, Suministros, Tratamientos, etcdetalladas en el Pliego de Condiciones: Tipo D.			
19P15	0,042	H	Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	1,76	
M10JT201	1,000	Ud	Suministros, Tratamientos, etc., tipo A	0,06	0,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

100213005		Ud	Ud./Año Conservación 3ª categoría (perímetro> 1 m.) Ud./Año Conservación por árbol de alineación de 3ª categoría (perímetro superior a 1 m.), incluyendo tratamiento y abonado con productos fitosanitarios, y limpieza de alcorques.			
19P13	1,000	H	Ayudante Jardinero	13,83	13,83	
19P14	1,000	H.	Oficial podador	14,24	14,24	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M10JT005	1,000	Ud	Año Conservación, árbol 3ª cat.	12,62	12,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,60	5,26	
			TOTAL PARTIDA.....			92,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100213006		Ud	Ud./Año Conservación 2ª categoría (entre 0'50 y 1 m de perímetro Ud./Año Conservación por árbol de alineación de 2ª categoría (entre 0'50 y 1 m de perímetro), incluyendo tratamiento y abonado con productos fitosanitarios, y limpieza de alcorques.			
19P13	0,700	H	Ayudante Jardinero	13,83	9,68	
19P14	0,700	H.	Oficial podador	14,24	9,97	
QC10	0,546	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	25,59	
M10JT006	1,000	Ud	Año Conservación árbol 2ª cat.	12,62	12,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,90	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			61,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

100213007		Ud	Ud./Año Conserv. 1ª categoría (de menos de 0,50 m de perímetro) Ud./Año Conservación por árbol de alineación de 1ª categoría (de menos de 0,50 m de perímetro), incluyendo tratamiento y abonado con productos fitosanitarios, y limpieza de alcorques.			
19P13	0,350	H	Ayudante Jardinero	13,83	4,84	
19P14	0,350	H.	Oficial podador	14,24	4,98	
QC10	0,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	18,74	
M10JT007	1,000	Ud	Año Conservación árbol 1ª cat	12,62	12,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,20	2,47	
			TOTAL PARTIDA.....			43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100213008		Ud	Ud./Año Conservación Palmeras Ud./Año Conservación de Palmeras, incluyendo tratamiento y abonado con productos fitosanitarios, y limpieza de alcorques.			
19P13	0,800	H	Ayudante Jardinero	13,83	11,06	
19P14	0,800	H.	Oficial podador	14,24	11,39	
QC10	0,800	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	37,49	
M10JT008	1,000	Ud	Año Conservación de Palmeras.	6,61	6,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	66,60	4,00	
			TOTAL PARTIDA.....			70,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100213009		Ud	Ud./Año Mantenimiento árboles esp. Ud./Año Mantenimiento de árboles especiales, incluyendo tratamiento y abonado con productos fitosanitarios, y limpieza de alcorques.			
19P13	1,426	H	Ayudante Jardinero	13,83	19,72	
19P14	1,476	H.	Oficial podador	14,24	21,02	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M10JT009	1,000	Ud	Año Mantenimiento árboles especiales	12,62	12,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	100,20	6,01	
			TOTAL PARTIDA.....			106,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

100213010		M2	M²/Año Limpieza general césped M²/Año Limpieza general de césped.			
19P8	0,042	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	1,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100213011		M2	M²/Año Conservación y limpieza de arriates, macizos, parterres			
			M²/Año Conservación y limpieza de arriates, macizos, parterres, etc., en vivaces y flor temprana.			
19P8	0,130	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,40	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100213012		M2	M²/Año Limpieza superficies no plantadas			
			M²/Año Limpieza de superficies no plantadas.			
19P8	0,031	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	1,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1003001		m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm.			
			Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 mm. de diámetro, sin incluir excavación y tapado.			
19P6	0,015	H	Peón especialista	13,83	0,21	
19P7	0,015	H	Peón ordinario	13,79	0,21	
P10SD011	1,050	m.	Tubería drenaje coco 100 %	3,31	3,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

1003002		m2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV			
			Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
19P7	0,015	H	Peón ordinario	13,79	0,21	
P10SD020	1,100	m2	Geotextil drenaje 100 g/m2. UV	0,58	0,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

1003003		m2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV			
			Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
19P7	0,015	H	Peón ordinario	13,79	0,21	
P10SD030	1,100	m2	Geotextil drenaje 160 g/m2. UV	0,65	0,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003004		m2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV			
			Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
19P7	0,015	H	Peón ordinario	13,79	0,21	
P10SD050	1,100	m2	Geotextil drenaje 320 g/m2. UV	1,16	1,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1003005		m.	ZANJ.DRENAJE C/TUB.HM 20cm/GEOTESAN NT17			
			Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,50x1,00 m., realizada en terrenos de consistencia blanda, incluso excavación, tubo de drenaje de hormigón poroso de 200 mm. de diámetro, relleno de zanja con gravilla silícea drenante 1/5 de machaqueo hasta solución constructiva superior del drenaje; así como solape y cubrición del tubo con el geotextil no tejido Geotesan NT-17 confeccionado a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 7,6/9,0 kN/m, elongación a rotura 45/55 % , resistencia a perforación CBR 1,36 kN, resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm. y porometría O90 0,198 mm. Medida la longitud ejecutada.			
19P7	0,025	H	Peón ordinario	13,79	0,34	
19P2	0,025	H	Capataz	14,62	0,37	
QC13	0,025	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05	0,75	
QR09	0,045	H	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	95,25	4,29	
QL05	0,025	H	Retrocargadora neumáticos 50 CV	35,15	0,88	
QS14	0,025	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,09	
P01AG090	0,500	m3	Gravilla silícea 1/5 machaqueo	19,78	9,89	
P02EM240	3,010	m2	Geotextil Geotesán NT-17 140g/m2	0,99	2,98	
P02RHP020	1,000	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200	8,57	8,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,20	1,69	
			TOTAL PARTIDA.....			29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1003006		m2	ACOLCHADO CON MANTA DE PAJA			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de paja de cereal, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10SM010	1,050	m2	Manta de paja 100 %	0,89	0,93	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003007		m2	ACOLCHADO C/MANTA PAJA SEMILLADA			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de paja de cereal, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, con semillas de pratenses rústicas incorporadas, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P7	0,052	H	Peón ordinario	13,79	0,72	
P10SM020	1,050	m2	Manta de paja 100 % semillad.	1,89	1,98	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003008		m2	ACOLCHADO C/MANTA PAJA/COCO 50/50			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de 50% de paja de cereal y 50% de fibra de coco, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P7	0,052	H	Peón ordinario	13,79	0,72	
P10SM030	1,050	m2	Manta de paja/coco 50/50	1,00	1,05	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003009		m2	ACOLCHA.C/MANTA PAJA/COCO 70/30			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de 50 % de paja de cereal y 30 % de fibra de coco, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10SM040	1,050	m2	Manta de paja/coco 70/30	1,26	1,32	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,90	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003010		m2	ACOLCH.MANTA PAJA/COCO 70/30 SE.			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de 70 % de paja de cereal y 30 % de fibra de coco, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, con semillas de pratenses rústicas incorporadas, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P7	0,052	H	Peón ordinario	13,79	0,72	
P10SM050	1,050	m2	Manta de paja/coco 70/30 semill.	2,10	2,21	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003011		m2	ACOLCHADO CON MANTA DE COCO			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de fibra de coco, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10SM060	1,050	m2	Manta de coco 300 g/m2	1,16	1,22	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003012		m2	ACOLCHADO C/MANTA DE COCO SEMIL.			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de fibra de coco, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, con semillas de pratenses rústicas incorporadas, biodegradable, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P6	0,052	H	Peón especialista	13,83	0,72	
P10SM070	1,050	m2	Manta de coco 300 g/m2 semil.	2,05	2,15	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003013		m2	ACOLCHADO C/MANTA DE ESPARTO			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de fibras de esparto, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10SM080	1,050	m2	Manta de esparto 100 %	1,52	1,60	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003014		m2	ACOLCHADO C/MANTA DE ESPARTO SEM			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de fibra de esparto, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, con semillas de pratenses rústicas incorporadas, biodegradable, colocada en suelos con pendientes suaves y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P7	0,052	H	Peón ordinario	13,79	0,72	
P10SM090	1,050	m2	Manto de esparto 100 % semillad.	1,63	1,71	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003015		m2	ACOLCHADO C/MANTA PAJA/ESPARTO 50/50			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de 50% de paja de cereal y 50% defibra de esparto, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes suaves y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P7	0,052	H	Peón ordinario	13,79	0,72	
P10SM100	1,050	m2	Manta de paja/esparto 50/50	1,00	1,05	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003016		m2	ACOLCH.C/MANTA PAJA/ESPART.70/30			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de 70 % de paja de cereal y 30 % de fibra de esparto, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10SM110	1,050	m2	Manto de paja/esparto 70/30	1,21	1,27	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003017		m2	ACOLCH.C/MAN.PAJA/ESPART.70/30SE			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de 70 % de paja de cereal y 30 % de fibra de esparto, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, con semillas de pratenses rústicas incorporadas, biodegradable, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P7	0,052	H	Peón ordinario	13,79	0,72	
P10SM120	1,050	m2	Manto de paja/esparto 70/30 semi.	1,42	1,49	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1003018		m2	ACOLCH.C/MAN.ESPARTO/COCO 50/50			
			Acolchado de suelo con manta orgánica de 50 % de fibra de esparto y 50% de fibra de coco, tejida por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz, biodegradable, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,052	H	Oficial 1ª	14,24	0,74	
19P7	0,052	H	Peón ordinario	13,79	0,72	
P10SM140	1,050	m2	Manta de esparto/coco 50/50	1,21	1,27	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,90	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

1003019		m2	ACOLCHADO C/MANTA POLIPROPILENO			
			Acolchado de suelo con manta de polipropileno, biodegradable, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P6	0,050	H	Peón especialista	13,83	0,69	
P10SM190	1,050	m2	Manto de PP 500 g/m2 biodegrada	5,20	5,46	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,00	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1003020		m2	ACOLCH.C/ASTILLA MADERA TRATADA			
			Acolchado de suelo con astillas de madera tratada contra hongos en capa uniforme de 10 cm. de espesor, en suelos de pendientes ligeras, incluso preparación ligera del terreno.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10DS050	0,120	m3	Astilla madera trat.contra hongo	24,26	2,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003021		m2	ACOLCH.C/ MULCH DE PAJA			
			Acolchado de suelo con mulch de paja de cereales, sana y exenta de agentes patógenos, biodegradable, extendida con los medios indicados en capa uniforme de 100 g./m2, incluso preparación ligera del terreno.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,015	H	Peón especialista	13,83	0,21	
P10SM240	0,040	kg	Mulch de paja	0,37	0,01	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1003022		m2	ACOLCH.C/ MULCH CELULÓSICO BIOD.			
			Acolchado de suelo con mulch procedente de fibra de madera sana y exenta de agentes patógenos, biodegradable, extendido con los medios indicados en capa uniforme de 80 g./m2, incluso preparación ligera del terreno.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,015	H	Peón especialista	13,83	0,21	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

1003023		m2	ACOLCH.C/ MULCH ECOFIBRA			
			Acolchado de suelo con mulch procedente 100% de madera virgen, exenta de sustancias perjudiciales, con un pH neutro, teñido de color verde natural, biodegradable, extendido con los medios indicados en capa uniforme de 100 g./m2, incluso preparación ligera del terreno.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,015	H	Peón especialista	13,83	0,21	
P10SM260	0,035	kg	Mulch hortifibra	0,58	0,02	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1003024		m2	ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm.			
			Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor.			
19P6	0,015	H	Peón especialista	13,83	0,21	
19P7	0,030	H	Peón ordinario	13,79	0,41	
P10DS030	0,100	m3	Corteza de pino seleccionada	24,89	2,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1003025		m2	CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 65 g./m2			
			Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 65 g./m2, colocado con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.			
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
P10SM200	1,050	m2	Geotextil antihierbas 65 g/m2	0,53	0,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,80	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003026		m2	CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g./m2			
			Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 100 g./m2, colocado con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.			
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
P10SM210	1,050	m2	Geotextil antihierbas 100 g/m2	0,53	0,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,80	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1003027		m2	CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 140g./m2			
			Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.			
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
P10SM220	1,050	m2	Geotextil antihierbas 140 g/m2	0,58	0,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1003028		m2	ESTABILIZ.SUELOS C/ESTAB.ORGÁNI.			
			Estabilización de suelos mediante la aplicación superficial de producto estabilizante lentamente biodegradable por pulverización, a razón de 50 g./m2, de forma que se asegure una penetración de 2 mm. al menos.			
19P3	0,010	H	Oficial 1ª	14,24	0,14	
19P6	0,025	H	Peón especialista	13,83	0,35	
QS30	0,050	H	Pulverizador a motor autónomo	7,31	0,37	
P10DS065	0,040	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,13	
MT0110	0,200	m3	Agua	0,59	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

1003029		m2	INTEGRACIÓN VISUAL PAISAJE MANU.			
			Integración visual del paisaje por aplicación de pigmentos colorantes de origen natural diluidos en agua sobre rocas, taludes y superficies de hormigón mediante pulverización con pulverizador autónomo a motor.			
19P3	0,015	H	Oficial 1ª	14,24	0,21	
19P7	0,015	H	Peón ordinario	13,79	0,21	
QS30	0,015	H	Pulverizador a motor autónomo	7,31	0,11	
P10W015	0,016	l.	Colorante natural de rocas	33,28	0,53	
MT0110	0,100	m3	Agua	0,59	0,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003030		m2	INTEGRACIÓN VISUAL PAISAJE MECA. Integración visual del paisaje por aplicación de pigmentos colorantes de origen natural diluidos en agua sobre rocas, taludes y superficies de hormigón mediante pulverización desde hidrosembradora.			
19P3	0,010	H	Oficial 1ª	14,24	0,14	
19P6	0,025	H	Peón especialista	13,83	0,35	
QS26	0,015	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,93	
P10W015	0,016	l.	Colorante natural de rocas	33,28	0,53	
MT0110	0,070	m3	Agua	0,59	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1003031		m2	CUBRIC.RED YUTE TEJIDA 600 g./m2 Cubrición de suelo con red de fibra de yute tejida de 600 g./m2, malla de 2x2 cm., biodegradable en 2-3 años, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P6	0,050	H	Peón especialista	13,83	0,69	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10PR010	1,050	m2	Red de yute 600 g/m2.tejida	0,84	0,88	
P10PW010	0,200	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,04	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1003032		m2	CUBRIC.RED COCO TEJIDA 425 g./m2 Cubrición de suelo con red de fibra de coco tejida de 425 g./m2, superficie abierta aproximada del 50 % , biodegradable en 7-10 años, colocada en suelos con pendientes medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P6	0,050	H	Peón especialista	13,83	0,69	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10PR020	1,050	m2	Red fibra coco 425 g/m2.tejida	1,52	1,60	
P10PW010	0,200	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,04	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,40	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1003033		m2	CUBRIC.RED COCO TEJIDA 750 g./m2 Cubrición de suelo con red de fibra de coco tejida de 750 g./m2, superficie abierta aproximada del 30 % , biodegradable en 7-10 años, colocada en suelos con pendientes fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P6	0,060	H	Peón especialista	13,83	0,83	
19P7	0,060	H	Peón ordinario	13,79	0,83	
P10PR030	1,050	m2	Red fibra coco 750 g/m2.tejida	1,94	2,04	
P10PW010	0,300	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,06	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003034		m2	CUBRIC.RED COCO NUDOS 205 g./m2. Cubrición de suelo con red de fibra de coco anudada de 205 g./m2, superficie abierta aproximada del 80 %, biodegradable en 7-10 años, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P6	0,040	H	Peón especialista	13,83	0,55	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P10PR050	1,050	m2	Red fibra de coco 205 g/m2.nudo	1,73	1,82	
P10PW010	0,150	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,03	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003035		m2	CUBRIC.GEORED PEBD 425 g./m2 Cubrición de suelo con geored de polietileno baja densidad, de 425 g./m2, resistente a la acción de los rayos UV, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P6	0,040	H	Peón especialista	13,83	0,55	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
P10PR060	1,050	m2	Geored de PEBD 425 g/m2	1,84	1,93	
P10PW010	0,250	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,05	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,40	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003036		m2	CUBRIC.GEORED PEAD 750 g./m2 Cubrición de suelo con geored de polietileno alta densidad, de 750 g./m2, resistente a la acción de los rayos UV, colocada en suelos con pendientes fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
P10PR070	1,050	m2	Geored de PEAD 750 g/m2	3,15	3,31	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,00	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003037		m2	RECUB.MALLA COCO C/APORTE TIERRA Cubrición de suelo con malla de coco alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, biodegradable en 7-10 años, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.			
19P6	0,050	H	Peón especialista	13,83	0,69	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
P10PR100	1,050	m2	Malla coco fijac.c/aporte tierra	2,11	2,22	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
P10DA010	0,050	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	0,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,30	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003038		m2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100			
			Cubrición de suelo con geomalla de poliéster de 100 mm. de perfil alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.			
19P6	0,050	H	Peón especialista	13,83	0,69	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
P10PR110	1,000	m2	Panel alveolar poliéster 100 mm.	13,65	13,65	
P10PW010	0,400	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,08	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
P10DA010	0,010	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,30	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1003039		m2	CUBRIC.TALUD MALLA ESP.TREPADORA			
			Cubrición de talud con malla sintética especial para plantas trepadoras, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno.			
19P6	0,020	H	Peón especialista	13,83	0,28	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P10PR120	1,050	m2	Malla talud plantas trepadoras	2,47	2,59	
P10PW020	0,500	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,70	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1003040		m2	CUBRIC.MALLA NYLON TRIDIMEN.10mm			
			Cubrición de suelo con malla de monofilamentos de nylon termosoldados, superficie abierta del 95 %, de 10 mm. de espesor, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P7	0,060	H	Peón ordinario	13,79	0,83	
P10PR130	0,040	m2	Malla tridimens. nylon e=10 mm.	6,88	0,28	
P10PW010	0,250	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,05	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1003041		m2	CUBRIC.MALLA NYLON TRIDIMEN.20mm			
			Cubrición de suelo con malla de monofilamentos de nylon termosoldados, superficie abierta del 95 %, de 20 mm. de espesor, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno.			
19P6	0,040	H	Peón especialista	13,83	0,55	
19P7	0,060	H	Peón ordinario	13,79	0,83	
P10PR140	1,050	m2	Malla tridimens. nylon e=20 mm.	12,92	13,57	
P10PW010	0,250	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,20	0,05	
P10PW020	2,000	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,18	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003042		m2	IMP.SUELOS BENTOMAT AS 5000			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Bentomat AS5000 formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) , bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para protección e impermeabilización de suelos.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P7	0,120	H	Peón ordinario	13,79	1,65	
P10SR420	1,100	m2	Geocompuesto Bentomat AS5000	6,83	7,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,90	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1003043		m2	IMP.SUELOS GEOCOMP.BENTON.+LAM.PE			
			Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Combiseal formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) , bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado y lámina de polietileno adherida a una de sus caras para para protección e impermeabilización de suelos.			
19P3	0,140	H	Oficial 1ª	14,24	1,99	
19P7	0,140	H	Peón ordinario	13,79	1,93	
P10SR410	1,100	m2	Geocompuesto Bentonita Combiseal	8,80	9,68	
P10WA170	1,070	m.	Cinta adhesiva Sealtape	1,66	1,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,40	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1003044		m2	ROCALLA MIXTA PIEDRA DE MUSGO			
			Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
P01SJ300	0,075	m3	Piedra de granito sin trabajar	85,64	6,42	
P10EA500	0,500	ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	6,35	3,18	
P10EE500	1,000	ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.	2,89	2,89	
P10EH400	4,000	ud	Vivaces de 1 savia en cont.	1,00	4,00	
P10DA080	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
P10DA050	0,010	m3	Turba negra cribada	61,90	0,62	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
MT0110	0,075	m3	Agua	0,59	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,80	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003045		m2	ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA			
			Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P6	0,800	H	Peón especialista	13,83	11,06	
P01SJ200	0,075	m3	Piedra caliza de coquera sin tra	63,83	4,79	
P10EA500	0,500	ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	6,35	3,18	
P10EE500	1,000	ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.	2,89	2,89	
P10EH400	4,000	ud	Vivaces de 1 savia en cont.	1,00	4,00	
P10DA080	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
P10DA050	0,010	m3	Turba negra cribada	61,90	0,62	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
MT0110	0,075	m3	Agua	0,59	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,40	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			33,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003046		m2	ROCALLA ARBUSTOS Y CONIF.MUSGO			
			Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
P01SJ300	0,075	m3	Piedra de granito sin trabajar	85,64	6,42	
P10EA500	0,600	ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	6,35	3,81	
P10EE500	2,000	ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.	2,89	5,78	
P10DA080	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
P10DA050	0,010	m3	Turba negra cribada	61,90	0,62	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
MT0110	0,075	m3	Agua	0,59	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,40	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003047		m2	ROCALLA ARBUST.Y CONIF. COQUERA			
			Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P6	0,800	H	Peón especialista	13,83	11,06	
P01SJ200	0,075	m3	Piedra caliza de coquera sin tra	63,83	4,79	
P10EA500	0,600	ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	6,35	3,81	
P10EE500	2,000	ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.	2,89	5,78	
P10DA080	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
P10DA050	0,010	m3	Turba negra cribada	61,90	0,62	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
MT0110	0,075	m3	Agua	0,59	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,00	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003048		m2	ROCALLA DE ARBUS/VIVACES P.MUSGO			
			Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar, arbustos enanos cubresuelos y plantas vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
P01SJ300	0,075	m3	Piedra de granito sin trabajar	85,64	6,42	
P10EE500	1,500	ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.	2,89	4,34	
P10EH400	4,000	ud	Vivaces de 1 savia en cont.	1,00	4,00	
P10DA080	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
P10DA050	0,010	m3	Turba negra cribada	61,90	0,62	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
MT0110	0,075	m3	Agua	0,59	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1003049		m2	ROCALLA DE ARBUS/VIVACES P.COQUE			
			Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, arbustos enanos cubresuelos y plantas vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	14,24	1,71	
19P6	0,800	H	Peón especialista	13,83	11,06	
P01SJ200	0,075	m3	Piedra caliza de coquera sin tra	63,83	4,79	
P10EE500	1,500	ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.	2,89	4,34	
P10EH400	4,000	ud	Vivaces de 1 savia en cont.	1,00	4,00	
P10DA080	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
P10DA050	0,010	m3	Turba negra cribada	61,90	0,62	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
MT0110	0,075	m3	Agua	0,59	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004001		m2	FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000			
			Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP100	0,030	kg	Mezcla sem.césped tipo natural	4,73	0,14	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1004002		m2	FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<100			
			Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5% , Festuca rubra Phallax al 20 % , Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP105	0,030	kg	Mezcla sem.césped jardín clásico	5,09	0,15	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1004003		m2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA			
			Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10% , Festuca ovina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP110	0,025	kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	3,99	0,10	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004004		m2	FORM.CÉSPED ÁREAS DEPORTE<1000			
			Formación de césped de gramíneas para áreas deportivas en general, por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5% , Agrostis stolonifera al 5 % , Festuca rubra Tricophylla al 20 % , Poa pratense al 30 % y Ray-grass inglés al 40 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP115	0,025	kg	Mezcla sem.césped áreas deporte	5,51	0,14	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1004005		m2	FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000			
			Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris stolonifera al 5 % , Cynodon dactylon al 20% , Festuca ovina duriuscula al 25% , Poa pratense al 30 % y Ray-grass al 20 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP120	0,030	kg	Mezcla sem.césped áreas costa	7,09	0,21	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1004006		m2	FORM.CÉSPED MEDITERRÁNEO<1000			
			Formación de césped de gramíneas adecuado a la costa mediterránea, por siembra de una mezcla de Cinodon dactylon al 30 % , Festuca ovina duriuscula al 10 % , Poa pratense al al 20% y Ray-grass al 40 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP125	0,025	kg	Mezcla sem.césped mediterráneo	5,51	0,14	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004007		m2	FORM.CÉSPED SEQUÍA/SALINIDAD<1000			
			Formación de césped adecuado áreas con fuerte sequía y salinidad elevada, en la costa mediterránea, por siembra de Penisetum clandestinum al 20 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP029	0,020	kg	Semilla de Pennisetum cland	40,43	0,81	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1004008		m2	FORM.CÉSPED FLORIDO<1000			
			Formación de césped de aspecto silvestre como prados floridos, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 50% , Festuca rubra al 35% , Poa pratensis al 15% ; en superficies de hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2, pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP126	0,030	kg	Mezcla sem. Cesp. Florido	7,51	0,23	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1004009		m2	FORM.CÉSPED JAPONÉS<1000			
			Formación de césped de aspecto silvestre con flores, tipo jardín japonés, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 45% , Festuca rubra al 35% , Poa pratensis al 15% y mezcla de Blomer japonés al 5% ; en superficies de hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP127	0,025	kg	Mezcla sem. Cesp. Jardín japonés	7,51	0,19	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004010		m2	FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000			
			Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP100	0,030	kg	Mezcla sem.césped tipo natural	4,73	0,14	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1004011		m2	FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/500			
			Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP105	0,030	kg	Mezcla sem.césped jardín clásico	5,09	0,15	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1004012		m2	FORM.CÉSP.ORNAM.SOMBRA 1000/5000			
			Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina duriuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 %, en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP110	0,025	kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	3,99	0,10	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004013		m2	FORM.CÉSP.ÁREAS DEPORTE 1000/5000			
			Formación de césped de gramíneas para áreas deportivas en general, por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5% , Agrostis stolonifera al 5 % , Festuca rubra Tricophylla al 20 % , Poa pratense al 30 % y Ray-grass inglés al 40 % , en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP115	0,025	kg	Mezcla sem.césped áreas deporte	5,51	0,14	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1004014		m2	FORM.CÉSP.ÁREAS COSTA 1000/5000			
			Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris stolonifera al 5 % , Cynodon dactylon al 20% , Festuca ovina duriuscula al 25% , Poa pratense al 30 % y Ray-grass al 20 % , en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP120	0,030	kg	Mezcla sem.césped áreas costa	7,09	0,21	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1004015		m2	FORM.CÉSP.MEDITERÁNEO 1000/5000			
			Formación de césped de gramíneas adecuado a la costa mediterránea, por siembra de una mezcla de Cinodon dactylon al 30 % , Festuca ovina duriuscula al 10 % , Poa pratense al al 20% y Ray-grass al 40 % , en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP125	0,025	kg	Mezcla sem.césped mediterráneo	5,51	0,14	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004016		m2	FORM.CÉSP.SEQUÍA/SALIN. 1000/5000			
			Formación de césped adecuado áreas con fuerte sequía y salinidad elevada, por siembraa la costa mediterránea, por siembra de Penisetum clandestinum al 20 % , en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP029	0,020	kg	Semilla de Pennisetum cland	40,43	0,81	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,00	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

1004017		m2	FORM.CÉSPED FLORIDO 1000/5000			
			Formación de césped de aspecto silvestre como prados floridos, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 50% , Festuca rubra al 35% , Poa pratensis al 15% ; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2, pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP126	0,030	kg	Mezcla sem. Cesp. Florido	7,51	0,23	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1004018		m2	FORM.CÉSPED JAPONÉS 1000/5000			
			Formación de césped de aspecto silvestre con flores, tipo jardín japonés, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 45% , Festuca rubra al 35% , Poa pratensis al 15% y mezcla de Blomer japonés al 5% ; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.			
19P3	0,035	H	Oficial 1ª	14,24	0,50	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MP127	0,025	kg	Mezcla sem. Cesp. Jardín japonés	7,51	0,19	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,40	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004019		a.	FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.>5000			
			Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 % , en superficies mayores de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 3 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP100	3,000	kg	Mezcla sem.césped tipo natural	4,73	14,19	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	186,10	11,17	
			TOTAL PARTIDA.....			197,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004020		a.	FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁSICO.>5000			
			Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5% , Festuca rubra Phallax al 20 % , Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 % , en superficies mayores de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 3 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP105	3,000	kg	Mezcla sem.césped jardín clásico	5,09	15,27	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	187,20	11,23	
			TOTAL PARTIDA.....			198,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004021		a.	FORM.CÉSP.ORNAMENTAL SOMBRA.>5000			
			Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10% , Festuca ovina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 % en superficies mayores de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 2,5 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP110	2,500	kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	3,99	9,98	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	181,90	10,91	
			TOTAL PARTIDA.....			192,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004022		a.	FORM.CÉSP.ÁREAS DEPORTE.>5000			
			Formación de césped de gramíneas para áreas deportivas en general, por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5% , Agrostis stolonifera al 5 % , Festuca rubra Tricophylla al 20 % , Poa pratense al 30 % y Ray-grass inglés al 40 % , en superficies mayores de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 2,5 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP115	2,500	kg	Mezcla sem.césped áreas deporte	5,51	13,78	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	185,70	11,14	
			TOTAL PARTIDA.....			196,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004023		a.	FORM.CÉSP.ÁREAS COSTA>5000			
			Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris stolonifera al 5 % , Cynodon dactylon al 20% , Festuca ovina duriuscula al 25% , Poa pratense al 30 % y Ray-grass al 20 % , en superficies mayores de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 3 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP120	3,000	kg	Mezcla sem.césped áreas costa	7,09	21,27	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	193,20	11,59	
			TOTAL PARTIDA.....			204,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004024		a.	FORM.CÉSP.MEDITERRÁNEO.>5000			
			Formación de césped de gramíneas adecuado a la costa mediterránea, por siembra de una mezcla de Cinodon dactylon al 30 % , Festuca ovina duriuscula al 10 % , Poa pratense al al 20% y Ray-grass al 40 % , en superficies mayores de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 2,5 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP125	2,500	kg	Mezcla sem.césped mediterráneo	5,51	13,78	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	185,70	11,14	
			TOTAL PARTIDA.....			196,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004025		a.	FORM.CÉSP.SEQUÍA/SALIN..>5000			
			Formación de césped adecuado áreas con fuerte sequía y salinidad elevada, por siembraa la costa mediterránea, por siembra de Penisetum clandestinum al 20 % , en superficies mayores de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 2,5 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP029	2,000	kg	Semilla de Pennisetum cland	40,43	80,86	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	252,80	15,17	
			TOTAL PARTIDA.....			267,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004026		a.	FORM.CÉSPED FLORIDO>5000			
			Formación de césped de aspecto silvestre como prados floridos, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 50% , Festuca rubra al 35% , Poa pratensis al 15% ; en superficies de más de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotavator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra de la mezcla indicada a razón de 3 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP126	3,000	kg	Mezcla sem. Cesp. Florido	7,51	22,53	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	194,50	11,67	
			TOTAL PARTIDA.....			206,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004027		a.	FORM.CÉSPED JAPONÉS>5000			
			Formación de césped de aspecto silvestre con flores tipo jardín japonés, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 45% , Festuca rubra al 35% , Poa pratensis al 15% y mezcla de bloomer japonés al 5% ; en superficies de más de 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotavator a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra de la mezcla indicada a razón de 2,5 kg/área. y primer riego.			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	14,24	11,39	
19P6	1,500	H	Peón especialista	13,83	20,75	
QT06	1,275	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15	114,94	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
QS34	0,600	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40	2,04	
QS35	0,080	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53	0,12	
QT07	0,030	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44	0,07	
QT08	0,060	H	Sembradora césped s/tractor	12,81	0,77	
QT09	0,080	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06	0,24	
P10DF060	10,000	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	9,50	
P10MP126	2,500	kg	Mezcla sem. Cesp. Florido	7,51	18,78	
P10DA070	0,500	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	12,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	190,70	11,44	
			TOTAL PARTIDA.....			202,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004028		m2	HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.< 5000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20% , Festuca rubra al 20 % , Lulium rigidum al 35% , Festuca arundinacea al 10 % , Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QS26	0,015	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,93	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP050	0,035	kg	Lote semillas herbáceas hidrosem	2,31	0,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004029		m2	HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Lolium rigidum al 30 % , Medicago sativa al 10 % , Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QS26	0,015	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,93	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP051	0,035	kg	Mezcla sem.hidros. suelo ácido	4,15	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004030		m2	HIDROSIE.CLIMA FRÍO MONTAÑA<5000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Phleum pratense al 25 % , Bromus inermis al 15 % , Festuca rubra al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QS26	0,015	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,93	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP052	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima montaña	4,10	0,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004031		m2	HIDROSIE.CLIMA CONTIN.ÁCIDO<5000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y ácidos de una mezcla de Trifolium subterraneum al 10 % , Lupinus luteus al 25 % , Agropyrum cristatum al 19 % , Agropirum intermedium al 16 % y Lulium rigidum al 30 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QS26	0,015	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,93	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP053	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima cont-ácido	4,10	0,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
				TOTAL PARTIDA.....		1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004032		m2	HIDROSIE.CLIMA MEDITE.LITOR<5000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima mediterráneo litoral de una mezcla de Lolium rigidum al 30 % , Agropyrum cristatum al 15 % , Cynodon dactylon al 10 % , Medicago sativa al 15 % y Melilotus officinalis al 30 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QS26	0,015	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,93	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP054	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima medit_lito	4,20	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
				TOTAL PARTIDA.....		1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004033		m2	HIDROSIE.ÁREAS SALINIDAD<5000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos con salinidad de una mezcla de Agropyrum desertorum al 40 % , Festuca arundinacea al 40 % , Puccinilla distans al 5 % , Medicago lupulina al 10 % y Trifolium fragiferum al 5 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QS26	0,015	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,93	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP055	0,035	kg	Mezcla semillas z.semiáridas	4,73	0,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
				TOTAL PARTIDA.....		1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004034		m2	HIDROSIE.CL.OCE.SUBH.5000/25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20% , Festuca rubra al 20 % , Lulium rigidum al 35% , Festuca arundinacea al 10 % , Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP050	0,035	kg	Lote semillas herbáceas hidrosem	2,31	0,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004035		m2	HIDROSIE.CL.CONT.MEDIT.5000/25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago sativa al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP051	0,035	kg	Mezcla sem.hidros. suelo ácido	4,15	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004036		m2	HIDROSIE.CL.FRÍO MONTA.5000/25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Phleum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP052	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima montaña	4,10	0,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004037		m2	HIDROSIE.CL.CONT.ÁCIDO 5000/25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y ácidos de una mezcla de Trifolium subterraneum al 10 % , Lupinus luteus al 25 % , Agropyrum cristatum al 19 % , Agropirum intermedium al 16 % yLulium rigidum al 30 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP053	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima cont-ácido	4,10	0,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1004038		m2	HIDROSIE.CL.MEDIT.LITO.5000/25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima mediterráneo litoral de una mezcla de Lolium rigidum al 30 % , Agropyrum cristatum al 15 % , Cynodon dactylon al 10 % , Medicago sativa al 15 % y Melilotus officinalis al 30 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP054	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima medit_lito	4,20	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004039		m2	HIDROSIE.AREAS SALINI.5000/25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos con salinidad de una mezcla de Agropyrum desertorum al 40 % , Festuca arundinacea al 40 % , Puccinilla distans al 5 % , Medicago lupulina al 10 % y Trifolium fragiferum al 5 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,006	H	Oficial 1ª	14,24	0,09	
19P6	0,010	H	Peón especialista	13,83	0,14	
QS26	0,010	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,62	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP055	0,035	kg	Mezcla semillas z.semiáridas	4,73	0,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
				TOTAL PARTIDA.....		1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004040		m2	HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.>25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20% , Festuca rubra al 20 % , Lulium rigidum al 35% , Festuca arundinacea al 10 % , Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QS26	0,006	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,37	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP050	0,035	kg	Lote semillas herbáceas hidrosem	2,31	0,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,80	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004041		m2	HIDROSIE.CLIMA CONT.MEDIT.>25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Lolium rigidum al 30 % , Medicago sativa al 10 % , Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QS26	0,006	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,37	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP051	0,035	kg	Mezcla sem.hidros. suelo ácido	4,15	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004042		m2	HIDROSIE.CLIMA FRÍO MONTAÑ>25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Phleum pratense al 25 % , Bromus inermis al 15 % , Festuca rubra al 25 % , Agropyrum desertorum al 15 % , Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QS26	0,006	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,37	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP052	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima montaña	4,10	0,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004043		m2	HIDROSIE.CLIMA CONTI.ÁCIDO>25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y ácidos de una mezcla de Trifolium subterraneum al 10 % , Lupinus luteus al 25 % , Agropyrum cristatum al 19 % , Agropirum intermedium al 16 % y Lulium rigidum al 30 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QS26	0,006	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,37	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP053	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima cont-ácido	4,10	0,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004044		m2	HIDROSIE.CLIMA MEDIT.LITOR>25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima mediterráneo litoral de una mezcla de Lolium rigidum al 30 % , Agropyrum cristatum al 15 % , Cynodon dactylon al 10 % , Medicago sativa al 15 % y Melilotus officinalis al 30 % , a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QS26	0,006	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,37	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP054	0,035	kg	Lote sem.hidros.clima medit_lito	4,20	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004045		m2	HIDROSIE.ÁREAS SALINIDAD>25000			
			Formación de pradera por hidrosiembra en suelos con salinidad de una mezcla de Agropyrum desertorum al 40 %, Festuca arundinacea al 40 %, Puccinilla distans al 5 %, Medicago lupulina al 10 % y Trifolium fragiferum al 5 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QS26	0,006	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19	0,37	
P10DF010	0,035	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,02	
P10DA090	0,100	kg	Mulch hidrosembra	0,63	0,06	
P10DS065	0,020	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,31	0,07	
P10DS070	0,005	l.	Acidos húmicos hidrosiembra	1,42	0,01	
P10SM250	0,035	kg	Mulch celulósico biodegradable	1,00	0,04	
P10MP055	0,035	kg	Mezcla semillas z.semiáridas	4,73	0,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1004046		m2	FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2			
			Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
P10DA010	0,100	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	1,09	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MT001	1,000	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	3,31	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

1004047		m2	FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2			
			Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de arena de río para mezclas y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P6	0,500	H	Peón especialista	13,83	6,92	
P10DA010	0,100	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	1,09	
QS29	0,030	H	Motoazada normal	7,65	0,23	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MT001	1,000	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	3,31	
P10DA140	0,005	m3	Arena de río para mezclas	20,36	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004048		m2	FORMAC.PRADERA C/TEPES 1000/5000			
			Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies comprendidas entre 100 y 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
19P3	0,090	H	Oficial 1ª	14,24	1,28	
19P6	0,450	H	Peón especialista	13,83	6,22	
P10DA010	0,100	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	1,09	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MT001	1,000	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	3,31	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,40	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004049		m2	FORMAC.PRADERA C/TEPES 1000/5000			
			Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies comprendidas entre 1.000 y 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de arena de río para mezclas y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
19P3	0,090	H	Oficial 1ª	14,24	1,28	
19P6	0,450	H	Peón especialista	13,83	6,22	
P10DA010	0,100	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	1,09	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,008	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,04	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MT001	1,000	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	3,31	
P10DA140	0,005	m3	Arena de río para mezclas	20,36	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,30	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004050		m2	FORMAC.PRADERA C/TEPES >10000			
			Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies mayores de 10.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
19P3	0,070	H	Oficial 1ª	14,24	1,00	
19P6	0,350	H	Peón especialista	13,83	4,84	
P10DA010	0,100	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	1,09	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MT001	1,000	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	3,31	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,70	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004051		m2	FORMAC.PRADERA CON TEPES >1000m2			
			Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies superiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de arena de río para mezclas y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
19P3	0,070	H	Oficial 1ª	14,24	1,00	
19P6	0,350	H	Peón especialista	13,83	4,84	
P10DA010	0,100	m3	Tierra vegetal limpia	10,87	1,09	
QS29	0,025	H	Motoazada normal	7,65	0,19	
QS15	0,007	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65	0,03	
P10DF060	0,100	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	0,95	0,10	
P10MT001	1,000	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	3,31	
P10DA140	0,005	m3	Arena de río para mezclas	20,36	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,70	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1004052		m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.			
			Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificación y retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.			
19P3	0,030	H	Oficial 1ª	14,24	0,43	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
19P7	0,060	H	Peón ordinario	13,79	0,83	
QS28	0,050	H	Escarificador profesional 60 cm.	8,73	0,44	
P10MP039	0,040	kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	5,78	0,23	
P10DA070	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1004053		m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.			
			Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificación y retirada de sobrantes, abonado, tapado con arena de río para mezcla y primer riego.			
19P3	0,030	H	Oficial 1ª	14,24	0,43	
19P6	0,090	H	Peón especialista	13,83	1,24	
19P7	0,060	H	Peón ordinario	13,79	0,83	
QS28	0,050	H	Escarificador profesional 60 cm.	8,73	0,44	
P10MP039	0,040	kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	5,78	0,23	
P01AA020	0,005	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004054		m2	RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO			
			Recebo con mantillo de pradera existente y primer riego.			
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	14,24	0,03	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QC15	0,010	H	Dumper convencional 1.500 kg.	7,94	0,08	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1004055		m2	RECEBO DE PRADERA CON ARENA DE RÍO			
			Recebo con arena de río para mezclas de pradera ya existente y primer riego.			
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	14,24	0,03	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
QC15	0,010	H	Dumper convencional 1.500 kg.	7,94	0,08	
P01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1004056		m2	ABONADO QUÍMIC.SUPERF.DE PRADERA			
			Abonado químico superficial de pradera, con aportación y extendido de 4 m2. de abono mineral complejo de liberación lenta, con medios manuales.			
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	14,24	0,03	
19P6	0,004	H	Peón especialista	13,83	0,06	
P10DF030	0,040	kg	Abono miner.complejo liber.lenta	0,58	0,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,10	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

1004057		m2	RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA			
			Resiembra y recebo con mantillo de pradera existente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QC15	0,010	H	Dumper convencional 1.500 kg.	7,94	0,08	
P10MP039	0,025	kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	5,78	0,14	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

1004058		m2	RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA			
			Resiembra y recebo con arena de río para mezclas de pradera existente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, tapado con arena de río para mezclas y primer riego.			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,012	H	Peón especialista	13,83	0,17	
QC15	0,010	H	Dumper convencional 1.500 kg.	7,94	0,08	
P10MP039	0,025	kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	5,78	0,14	
P01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004059		m2	RESTAURACIÓN PRADERA C/TEPES<25% Restauración de pradera existente con tepes precultivados en tierra, afectando a una superficie inferior al 25 %, incluso cajeado y extracción de las superficies afectadas, cava y abonado del terreno, suministro y colocación de tepes, apisonado, recebo con mantillo y primer riego.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P6	0,150	H	Peón especialista	13,83	2,07	
P10MT001	0,250	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	0,83	
P10DA070	0,010	m3	Mantillo limpio cribado	24,15	0,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004060		m2	RESTAURACIÓN PRADERA C/TEPES<25% Restauración de pradera existente con tepes precultivados en tierra, afectando a una superficie inferior al 25 %, incluso cajeado y extracción de las superficies afectadas, cava y abonado del terreno, suministro y colocación de tepes, apisonado, recebo con arena de río para mezclas y primer riego.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P6	0,150	H	Peón especialista	13,83	2,07	
P10MT001	0,250	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,31	0,83	
P01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1004061		m2	AERIFICADO CÉSPED Y RECEBO C/ARE Aerificado de pradera existente y recebo con arena, incluso barrido y retirada de los productos resultantes, suministro y extendido de arena de río y relleno de los orificios producidos en la aireación y primer riego			
19P3	0,005	H	Oficial 1ª	14,24	0,07	
19P6	0,050	H	Peón especialista	13,83	0,69	
QS27	0,050	H	Aireadora motorizada de 65 cm.	18,09	0,90	
P01AA020	0,003	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100501001		L	PROCESIONARIA DEL PINO. T			
			PROCESIONARIA DEL PINO. Tratamiento preventivo a base de Hexaflumorum 10% , a la dosis de 1 cc. X litro (Consult 10) Categ. A.			
M10JR001	1,000	L	PROCESIONARIA DEL PINO. Tratamiento	0,26	0,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100501002		L	PROCESIONARIA DEL PINO. T			
			PROCESIONARIA DEL PINO. Tratamiento Curativo a base de Cipermetrin 10% a la dosis de 1 cc. X litro (Cipertrin-10) Categ. A.			
M10JR002	1,000	L	PROCESIONARIA DEL PINO. Tratamiento	0,21	0,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

100501003		L	MOSCA BLANCA. Tratamiento			
			MOSCA BLANCA. Tratamiento Curativo a base de Buprofezin 25% a la dosis de 1 gr. x litro (Applaud) Categ. A.			
M10JR003	1,000	L	MOSCA BLANCA. Tratamiento Curativo	0,25	0,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

100501004		L	PULGONES. Tratamiento Cur			
			PULGONES. Tratamiento Curativo a base de Cipermetrina 10% a la dosis de 1 cc. X litro (Cibeñte) Categ. A.			
M10JR004	1,000	L	PULGONES. Tratamiento Curativo a ba	0,25	0,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

100501005		L	FUSARIUM EN PALMERAS. Tra			
			FUSARIUM EN PALMERAS. Tratamiento Preventivo-Curativo a base de Benomilo 50% a la dosis de 1 gr. x litro (Benomilo 50) Categ. A.			
M10JR005	1,000	L	FUSARIUM EN PALMERAS. Tratamiento P	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100501006		L	OIDIUM EN PLATANOS ORIENT			
			OIDIUM EN PLATANOS ORIENTALES. Tratamiento Preventivo-Curativo a base de Bupirimato 25% a la dosis de 1 cc. X litro (Nimrod 25) Categ. A.			
M10JR006	1,000	L	OIDIUM EN PLATANOS ORIENTALES. Trat	0,24	0,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100501007		L	OIDIUM EN PLATANOS ORIENT			
			OIDIUM EN PLATANOS ORIENTALES. Tratamiento Preventivo-Curativolo a base de Ciproconazol 10% (Atemi) Categ.A.			
M10JR007	1,000	L	OIDIUM EN PLATANOS ORIENTALES. Trat	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100501008		L	TRIPS EN FICUS. Tratamien			
			TRIPS EN FICUS. Tratamiento curativo a base de Tau-Fluvalinato 24% a la dosis de 0,3 c.c. x litro (Klartan) Categ. A.			
M10JR008	1,000	L	TRIPS EN FICUS. Tratamiento curativ	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100501009		L	ARAÐA ROJA. Tratamiento C			
			ARAÐA ROJA. Tratamiento Curativo a base de Dicofol 40% a la dosis de 1 cc. x litro (Keldox) Categ. A.			
M10JR009	1,000	L	ARAÑA ROJA. Tratamiento Curativo a	0,24	0,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

100501010		L	CURCULIONIDO EN PALMERAS.			
			CURCULIONIDO EN PALMERAS.. Tratamiento Preventivo a base de Hexaflumuron al 10% a la dosis de 1 cc. x litro. Categ. A.			
M10JR010	1,000	L	CURCULIONIDO EN PALMERAS.. Tratamie	0,26	0,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

100501011		L	CURCULIONIDO EN PALMERAS.			
			CURCULIONIDO EN PALMERAS.. Tratamiento Curativo a base de Carbaril en inyección a la dosis de 22,5 cc/inyección. Categ. B.			
M10JR011	1,000	L	CURCULIONIDO EN PALMERAS.. Tratamie	1,73	1,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,70	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100501012		L	H.ONGOS EN GENERAL. Tratam			
			H.ONGOS EN GENERAL. Tratamiento Preventivo-Curativo a base de Benomilo 50% a la dosis de 1 gr. x litro (Benomilo-50) Categ. A.			
M10JR012	1,000	L	HONGOS EN GENERAL. Tratamiento Prev	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100501013		L	DESINFECCION DE SUELO. Tr			
			DESINFECCION DE SUELO. Tratamiento a base de Quinosol 50% a la dosis de 1 cc. x litro (Beltanol) Categ. A.			
M10JR013	1,000	L	DESINFECCION DE SUELO. Tratamiento	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100501014		L	ABONO FOLIAR. Tratamiento			
			ABONO FOLIAR. Tratamiento foliar a base de Nitrogeno 24% + Fosforo 16% + Potasio 12% a la dosis de 1 gr. x litro (Abofol-L)			
M10JR014	1,000	L	ABONO FOLIAR. Tratamiento foliar a	0,21	0,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

100501015		L	CORRECTOR DE CARENCIAS. T			
			CORRECTOR DE CARENCIAS. Tratamiento foliar a base de Manganeso 9% + Zinc 23% a la dosis de 5,5 gr. x litro (Life S)			
M10JR015	1,000	L	CORRECTOR DE CARENCIAS. Tratamiento	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100501016		L	CORRECTOR DE CARENCIA FER			
			CORRECTOR DE CARENCIA FERRICA. Tratamiento foliar a base Hierro 6% a la dosis de 1 gr. x litro (Sequestrene-G100)			
M10JR016	1,000	L	CORRECTOR DE CARENCIA FERRICA. Trat	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100501017		L	CORRECTOR DE COCHINILLAS.			
			CORRECTOR DE COCHINILLAS. Tratamiento Curativo a base de Buprofezin 25% a la dosis de 1 gr. x litro (Applaud) Categ. A.			
M10JR017	1,000	L	CORRECTOR DE COCHINILLAS. Tratamien	0,25	0,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

100501018		L	CONTROL DE LEPIDOPTEROS (			
			CONTROL DE LEPIDOPTEROS (ORUGAS). Tratamiento Curativo a base de Lambda Cihalotrin 2,5% a la dosis de 1 gr. x litro. (Karate King) Categ. A.			
M10JR018	1,000	L	CONTROL DE LEPIDOPTEROS (ORUGAS). T	0,24	0,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100501019		L	APLICACIËN DE H. ERBICIDA. APLICACIËN DE H. ERBICIDA. Tratamiento herbicida a base de Glifosato 36% a la dosis de 10 cc. x litro (Herbolex) Categ. A			
M10JR019	1,000	L	APLICACIÓN DE HERBICIDA. Tratamient	0,30	0,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
					TOTAL PARTIDA.....	0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

100502001		Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 1ª categoría Ud. Poda, carga de broza y transporte a vertedero de árboles de 1ª categoría (menos de 0'50 m de perímetro) con ó sin elementos mecánicos.			
19P13	0,337	H	Ayudante Jardinero	13,83	4,66	
19P14	0,334	H.	Oficial podador	14,24	4,76	
QC10	0,334	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,10	1,51	
					TOTAL PARTIDA.....	26,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100502002		Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 2ª categoría Ud. Poda, carga de broza y transporte a vertedero de árboles de 2ª categoría (entre 0,50 y 1 m de perímetro) con ó sin elementos mecánicos.			
19P13	0,623	H	Ayudante Jardinero	13,83	8,62	
19P14	0,623	H.	Oficial podador	14,24	8,87	
QC10	0,623	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	29,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,70	2,80	
					TOTAL PARTIDA.....	49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

100502003		Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 3ª categoría Ud. Poda, carga de broza y transporte a vertedero de árboles de 3ª categoría (perímetro superior a 1 m.) con ó sin elementos mecánicos.			
19P13	1,250	H	Ayudante Jardinero	13,83	17,29	
19P14	1,250	H.	Oficial podador	14,24	17,80	
QC10	1,250	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	58,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,70	5,62	
					TOTAL PARTIDA.....	99,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

100502004		Ud	Ud. Poda de árboles especiales, de poda a tijeras Ud. Poda de árboles especiales, de poda a tijeras en ramas externas y retirada de broza a vertedero, con ó sin elementos mecánicos.			
19P13	1,500	H	Ayudante Jardinero	13,83	20,75	
19P14	1,500	H.	Oficial podador	14,24	21,36	
QC10	1,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	70,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	112,40	6,74	
					TOTAL PARTIDA.....	119,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100502005		Ud	Ud. Poda de árboles espec. elementos mecánicos			
			Ud. Poda de árboles especiales con ayuda de elementos mecánicos y retirada de broza a vertedero.			
19P13	2,000	H	Ayudante Jardinero	13,83	27,66	
19P14	2,000	H.	Oficial podador	14,24	28,48	
QC10	2,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	93,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	149,90	8,99	
			TOTAL PARTIDA.....			158,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

100502006		Ud	Ud. Poda de palmeras Whasingtonia			
			Ud. Poda de palmeras Whasingtonia, corte de hojas, racimos y limpieza de tronco, retirada de broza a vertedero.			
19P13	0,771	H	Ayudante Jardinero	13,83	10,66	
19P14	0,708	H.	Oficial podador	14,24	10,08	
QC10	0,708	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	33,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,90	3,23	
			TOTAL PARTIDA.....			57,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

100502007		Ml	Ml.Poda recorte borde de arbustos			
			Ml. Poda recorte borde de arbustos y retirada de sobrante a vertedero.			
19P14	0,012	H.	Oficial podador	14,24	0,17	
QC24	0,012	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

100502008		M2	M² Poda recorte de setos			
			M² Poda recorte de setos de ciprés y figuras (con máquina) y retirada de sobrantes a vertedero.			
19P14	0,004	H.	Oficial podador	14,24	0,06	
QC24	0,004	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

100502009		Ud	Ud. Poda de arbustos			
			Ud. Poda de arbustos y retirada de ramas a vertedero.			
19P14	0,006	H.	Oficial podador	14,24	0,09	
QC24	0,006	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

100502010		Ml	Ml.Poda recorte bordes césped máquina			
			Ml. Poda recorte de bordes de césped con máquina.			
QS25	0,005	H	Segadora a motor con conductor.	22,95	0,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,10	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100502011		Ud	Ud. Poda de palmeras Phoenis canariensis			
			Ud. Poda de palmeras Phoenis canariensis, corte de hojas, racimos y limpieza de tronco, retirada de broza a vertedero.			
19P13	1,412	H	Ayudante Jardinero	13,83	19,53	
19P14	1,412	H.	Oficial podador	14,24	20,11	
QC10	1,412	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	66,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,80	6,35	
			TOTAL PARTIDA.....			112,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

100502012		H	H. Capataz podador			
			H. Capataz podador			
19P2	1,000	H	Capataz	14,62	14,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,60	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

100502013		H	H. Oficial podador.			
			H. Oficial podador.			
19P4	1,000	H	Oficial 2ª	14,02	14,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

100502014		H	H. Oficial podador trepador			
			H. Oficial podador trepador.			
19P4	1,000	H	Oficial 2ª	14,02	14,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100503001		Ud	Ud.Trasplante de árboles raiz desnuda			
			Ud. Trasplante de árboles a raiz desnuda, tamaños manejables manualmente.			
19P8	0,230	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,63	
QC24	0,230	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	7,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,00	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100503002		Ud	Ud.Trasplante árboles con cepellón de tierra			
			Ud. Trasplante de árboles con cepellón de tierra.			
19P7	0,186	H	Peón ordinario	13,79	2,56	
19P12	0,186	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24	2,65	
QC10	0,186	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	8,72	
QR06	0,186	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	5,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,20	1,15	
			TOTAL PARTIDA.....			20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 11		RIEGO	
SUBCAPÍTULO 1101		POZOS Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN	
1101001	Ml	Pozo a cielo abierto, revestido co	197,54
1101002	Ml	Perforación a roto-percusión en 25 mm	124,92
1101003	Ml	Perforación a percusión en 500 mm	177,39
1101004	Ud	Motobomba horizontal centrífugo 2 CV 80 l/m a 49 m.	515,73
1101005	Ud	Motobomba horizontal centrífugo 5,5 CV 400 l/m a 33 m.	899,40
1101006	Ud	Motobomba horizontal centrífugo 10 CV 900 l/m a 24 m.	1.525,76
1101007	Ud	Motobomba centrífuga vertical 2 CV 132 l/m a 36 m.	899,40
1101008	Ud	Motobomba centrífuga vertical 4 CV 233 l/m a 47 m.	1.389,25
1101009	Ud	Motobomba centrífuga vertical 10 CV 600 l/m a 52 m.	2.539,19
1101010	Ud	Bomba Sumergida 4" 2 CV 105 l/m a 56 m.	951,58
1101011	Ud	Bomba Sumergida 4" 4 CV 183 l/m a 59 m.	1.585,99
1101012	Ud	Bomba Sumergida 4" 10 CV 500 l/m a 60 m.	2.569,71
1101013	ud	GRUPO DE PRESIÓN 25 l. 0,5 CV	818,06
1101014	ud	GRUPO DE PRESIÓN 50 l. 0,75 CV	936,51
1101015	ud	GRUPO DE PRESIÓN 80 l. 1 CV	1.071,22
1101016	ud	GRUPO DE PRESIÓN 100 l. 1,5 CV	1.136,77
1101017	ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 2 CV	2.514,39
1101018	ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 3 CV	3.859,29
1101019	ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 4 CV	4.248,73
1101020	ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 4,5 CV	4.599,03
SUBCAPÍTULO 1102		TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES	
1102001	Ml	Tuberia de PE/BD diámetro 32 mm y 10 atms	2,64
1102002	Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 40 mm y 10 atms	3,77
1102003	Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 50 mm y 10 atms	5,53
1102004	Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 63 mm y 10 atms.	8,62
1102005	Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 75 mm y 10 atms	12,01
1102006	Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 90 mm y 10 atms.	17,51
1102007	Ml	Tubería de PE/BD, diámetro 16 mm.	1,13
1102008	Ml	Tuberia de PE/AD, diámetro 110 mm y 16 atms.	22,21
1102009	Ml	Tuberia de PE/AD, diámetro 140 mm y 16 atms.	27,30
1102010	Ml	Tuberia de PE/AD, diámetro 160 mm y 16 atms.	34,16
1102011	Ml	Tuberia de PE/AD, diámetro 200 mm y 16 atms.	66,62
1102012	Ml	Tubería de PE/BD, con gotero de 16 mm de diámetro	2,27
SUBCAPÍTULO 1103		APARATOS DE RIEGO Y ELECTROVÁLVULAS	
1103001	Ud	Boca de riego acople rápido 1" en latón	117,13
1103002	Ud	Difusor emergente con válvula anti	12,16
1103003	Ud	Aspersor emergente recibido con mo	51,41
1103004	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=25 mm	13,31
1103005	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=32 mm	15,26
1103006	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=40 mm	18,97
1103007	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=50 mm	25,37
1103008	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=63 mm	31,23
1103009	Ud	Toma riego diam. 40 mm	287,80
1103010	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=75 mm	120,44
1103011	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=90 mm	132,70
1103012	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=110 mm	230,16
1103013	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=140 mm	292,87
1103014	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=160 mm	323,28
1103015	Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=200 mm	436,52
1103016	Ud	Electroválvula de PVC Ø=25 mm	85,98
1103017	Ud	Electroválvula de PVC Ø=32 mm	110,40
1103018	Ud	Electroválvula de PVC Ø=40 mm	118,95
1103019	Ud	Electroválvula de PVC Ø=50 mm	134,47

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1103020	Ud	Electroválvula de PVC Ø=63 mm	190,24
1103021	Ml	Línea de goteros/ pinchar autocomp. 2 l/h	2,32
1103022	Ml	Línea de goteros/ pinchar autocomp. 4 l/h	2,32
1103023	Ml	Línea de goteros/ estaca autocomp. 2l/h	3,04
1103024	Ml	Línea de goteros/ estaca autocomp. 4l/h	3,04
1103025	Ml	Línea de goteros/ turbulento 2 l/h	2,11
1103026	Ml	Línea de goteros/ turbulento 4 l/h	2,11
1103027	Ml	Línea de goteros/ turbulento 8 l/h	2,11
1103028	Ml	Linea de goteros ajustables 0-33 l/h pinchar	2,32
1103029	Ml	Línea de goteros ajustables 0-33 l/h estaca	3,04
SUBCAPÍTULO 1104		PROGRAMADORES Y EQUIPOS DE CONTROL	
1104001	Ud	Programador electron. auton. 1 estación	186,30
1104002	Ud	Programador electron. auton. 2 estaciones	269,65
1104003	Ud	Programador electron. auton. 4 estaciones	313,45
1104004	ud	LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2	2,21
1104005	ud	LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2	11,00

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1101001		Ml	Pozo a cielo abierto, revestido co			
			Pozo a cielo abierto, revestido con tubo de hormigón de 2 m de diámetro, y filtro constituido por gravilla silicea, totalmente acabado.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
M11T10	1,000	Ml	Tubo machihembrado Ø=2000 mm	84,11	84,11	
MBA21	3,534	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	65,59	
QC06	0,250	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	8,76	
QR02	0,400	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	19,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	186,40	11,18	
			TOTAL PARTIDA.....			197,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1101002		Ml	Perforación a roto-percusión en 25 mm			
			Perforación a roto-percusión en 250 mm entubada en hierro, incluso gravilla filtrante.			
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	14,24	2,28	
19P6	0,480	H	Peón especialista	13,83	6,64	
QS36	0,320	H	Equipo de hinca y perforación	290,45	92,94	
M11T52	1,000	Ml	Tuber.acero DIN 2440 D=10" s/sold.	13,02	13,02	
MBA21	0,160	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	2,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	117,90	7,07	
			TOTAL PARTIDA.....			124,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1101003		Ml	Perforación a percusión en 500 mm			
			Perforación a percusión en 500 mm entubada con hierro, incluso gravilla filtrante.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P6	0,600	H	Peón especialista	13,83	8,30	
QS36	0,400	H	Equipo de hinca y perforación	290,45	116,18	
M11T53	1,000	Ml	Tubo acero de 50 mm	34,45	34,45	
MBA21	0,300	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	5,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,40	10,04	
			TOTAL PARTIDA.....			177,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1101004		Ud	Motobomba horizontal centrífugo 2 CV 80 l/m a 49 m.			
			Motobomba horizontal centrífugo 220/380 V 2 CV 80 l/m a 49 m.			
M11I004	1,000	Ud	Motobomba horizontal centrífugo 22	486,54	486,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	486,50	29,19	
			TOTAL PARTIDA.....			515,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1101005		Ud	Motobomba horizontal centrífugo 5,5 CV 400 l/m a 33 m.			
			Motobomba horizontal centrífugo 220/380 V 5,5 CV 400 l/m a 33 m.			
M11I005	1,000	Ud	Motobomba horizontal centrífugo 22	848,49	848,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	848,50	50,91	
			TOTAL PARTIDA.....			899,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1101006		Ud	Motobomba horizontal centrífugo 10 CV 900 l/m a 24 m.			
			Motobomba horizontal centrífugo 220/380 V 10 CV 900 l/m a 24 m.			
M11l006	1,000	Ud	Motobomba horizontal centrífugo 22	1.439,40	1.439,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.439,40	86,36	
			TOTAL PARTIDA.....			1.525,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1101007		Ud	Motobomba centrífuga vertical 2 CV 132 l/m a 36 m.			
			Motobomba centrífuga vertical en linea 220/380 V 2 CV 132 l/m a 36 m.			
M11l007	1,000	Ud	Motobomba centrífuga vertical en l	848,49	848,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	848,50	50,91	
			TOTAL PARTIDA.....			899,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1101008		Ud	Motobomba centrífuga vertical 4 CV 233 l/m a 47 m.			
			Motobomba centrífuga vertical en linea 220/380 V 4 CV 233 l/m a 47 m.			
M11l008	1,000	Ud	Motobomba centrífuga vertical en l	1.310,61	1.310,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.310,60	78,64	
			TOTAL PARTIDA.....			1.389,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1101009		Ud	Motobomba centrífuga vertical 10 CV 600 l/m a 52 m.			
			Motobomba centrífuga vertical en linea 220/380 V 10 CV 600 l/m a 52 m.			
M11l009	1,000	Ud	Motobomba centrífuga vertical en l	2.395,46	2.395,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.395,50	143,73	
			TOTAL PARTIDA.....			2.539,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1101010		Ud	Bomba Sumergida 4" 2 CV 105 l/m a 56 m.			
			Bomba Sumergida 4" 2 CV 105 l/ma 56 m.			
M11l010	1,000	Ud	Bomba sumergida 4" 2 CV 105 l/m a 56 m.	897,72	897,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	897,70	53,86	
			TOTAL PARTIDA.....			951,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1101011		Ud	Bomba Sumergida 4" 4 CV 183 l/m a 59 m.			
			Bomba Sumergida 4" 4 CV 183 l/m a 59 m.			
M11l011	1,000	Ud	Bomba sumergida 4" 4 CV 183 l/m a 59 m.	1.496,22	1.496,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.496,20	89,77	
			TOTAL PARTIDA.....			1.585,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1101012		Ud	Bomba Sumergida 4" 10 CV 500 l/m a 60 m. Bomba Sumergida 4" 10 CV 500 l/ma 60 m.			
M11I012	1,000	Ud	Bomba sumergida 4" 10 CV 500 l/m a 60m.	2.424,25	2.424,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.424,30	145,46	
				TOTAL PARTIDA.....		2.569,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1101013		ud	GRUPO DE PRESIÓN 25 l. 0,5 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 1/2 CV y depósito de expansión de membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
M11I030	1,000	ud	Grupo presión compl.0,5 CV-25 l.	401,06	401,06	
M11I038	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 0,5 CV	349,55	349,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	771,80	46,31	
				TOTAL PARTIDA.....		818,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1101014		ud	GRUPO DE PRESIÓN 50 l. 0,75 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 0,75 CV y depósito de expansión de membrana de 50 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	0,800	H	Peón ordinario	13,79	11,03	
M11I031	1,000	ud	Grupo presión compl.0,75 CV-50 l	508,68	508,68	
M11I039	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 0,75CV	349,55	349,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	883,50	53,01	
				TOTAL PARTIDA.....		936,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1101015		ud	GRUPO DE PRESIÓN 80 l. 1 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 1 CV y depósito de expansión de membrana de 80 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	14,24	17,09	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M11I032	1,000	ud	Grupo presión compl.1 CV-80 l.	598,25	598,25	
M11I040	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 1 CV	381,45	381,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.010,60	60,64	
				TOTAL PARTIDA.....		1.071,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1101016		ud	GRUPO DE PRESIÓN 100 l. 1,5 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 1,5 CV y depósito de expansión de membrana de 100 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	14,24	21,36	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	13,79	16,55	
M11I033	1,000	ud	Grupo presión compl.1,5 CV-100 l	623,41	623,41	
M11I041	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV	411,11	411,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.072,40	64,34	
			TOTAL PARTIDA.....			1.136,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1101017		ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 2 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 2 CV y depósito de expansión de membrana de 200 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	1,400	H	Peón ordinario	13,79	19,31	
M11I034	1,000	ud	Grupo presión compl.2 CV-200 l.	1.756,66	1.756,66	
M11I042	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 2 CV	553,37	553,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.372,10	142,33	
			TOTAL PARTIDA.....			2.514,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1101018		ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 3 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 3 CV y depósito de expansión de membrana de 200 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	1,600	H	Peón ordinario	13,79	22,06	
M11I035	1,000	ud	Grupo presión compl.3 CV-200 l.	2.872,52	2.872,52	
M11I043	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 3 CV	703,54	703,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.640,80	218,45	
			TOTAL PARTIDA.....			3.859,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1101019		ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 4 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 4 CV y depósito de expansión de membrana de 200 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	14,24	49,84	
19P7	1,700	H	Peón ordinario	13,79	23,44	
M11I036	1,000	ud	Grupo presión compl.4 CV-200 l.	3.053,64	3.053,64	
M11I044	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 4 CV	881,32	881,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.008,20	240,49	
			TOTAL PARTIDA.....			4.248,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1101020		ud	GRUPO DE PRESIÓN 200 l. 4,5 CV Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 4,5 CV y depósito de expansión de membrana de 200 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	14,24	49,84	
19P7	1,800	H	Peón ordinario	13,79	24,82	
M11I037	1,000	ud	Grupo presión compl.4,5 CV-200 l	3.207,81	3.207,81	
M11I045	1,000	ud	Cuadro mando electrobomba 5 CV	1.056,24	1.056,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.338,70	260,32	
			TOTAL PARTIDA.....			4.599,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

1102001		Ml	Tuberia de PE/BD diámetro 32 mm y 10 atms Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 32 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M11I013	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=32 mm y 10 atm	1,93	1,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1102002		Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 40 mm y 10 atms Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 40 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M11I014	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=40 mm y 10 atms	2,99	2,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,60	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1102003		Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 50 mm y 10 atms Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 50 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M11I015	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=50 mm y 10 atms	4,66	4,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,20	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1102004		Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 63 mm y 10 atms. Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 63 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3	0,030	H	Oficial 1ª	14,24	0,43	
19P7	0,030	H	Peón ordinario	13,79	0,41	
M11I016	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=63 mm y 10 atms	7,29	7,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,10	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1102005		Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 75 mm y 10 atms Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 75 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3	0,030	H	Oficial 1ª	14,24	0,43	
19P7	0,030	H	Peón ordinario	13,79	0,41	
M11I017	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=75 mm y 10 atms	10,49	10,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,30	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

1102006		Ml	Tuberia de PE/BD, diámetro 90 mm y 10 atms. Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 90 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	14,24	0,57	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M11I018	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=90 mm y 10 atms	15,40	15,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1102007		Ml	Tubería de PE/BD, diámetro 16 mm. Tubería de PE/BD, de 16 mm., apta para uso potable, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M11I019	1,000	Ml	Tubería de PE/BD, Ø=16 mm.	0,50	0,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO		CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1102008			MI	Tuberia de PE/AD, diámetro 110 mm y 16 atms. Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 110 mm y 16 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3		0,090	H	Oficial 1ª	14,24	1,28	
19P7		0,090	H	Peón ordinario	13,79	1,24	
M11I012222	*	1,000	MI	Tuberia de PE/AD, Ø=110 mm y 16 atms	18,43	18,43	
%CI		6,000	ç	Costes Indirectos	21,00	1,26	
				TOTAL PARTIDA.....			22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1102009			MI	Tuberia de PE/AD, diámetro 140 mm y 16 atms. Tuberia de PE/AD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 140 mm y 16 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3		0,100	H	Oficial 1ª	14,24	1,42	
19P7		0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M11I012223		1,000	MI	Tuberia de PE/AD, Ø=140 mm y 16 atms	22,95	22,95	
%CI		6,000	ç	Costes Indirectos	25,80	1,55	
				TOTAL PARTIDA.....			27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1102010			MI	Tuberia de PE/AD, diámetro 160 mm y 16 atms. Tuberia de PE/AD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 140 mm y 16 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3		0,130	H	Oficial 1ª	14,24	1,85	
19P7		0,130	H	Peón ordinario	13,79	1,79	
M11I012224		1,000	MI	Tuberia de PE/AD, Ø=160 mm y 16 atms	28,59	28,59	
%CI		6,000	ç	Costes Indirectos	32,20	1,93	
				TOTAL PARTIDA.....			34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1102011			MI	Tuberia de PE/AD, diámetro 200 mm y 16 atms. Tuberia de PE/AD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 200 mm y 16 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.			
19P3		0,155	H	Oficial 1ª	14,24	2,21	
19P7		0,155	H	Peón ordinario	13,79	2,14	
M11I012225		1,000	MI	Tuberia de PE/AD, Ø=200 mm y 16 atms	58,50	58,50	
%CI		6,000	ç	Costes Indirectos	62,90	3,77	
				TOTAL PARTIDA.....			66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1102012			MI	Tubería de PE/BD, con gotero de 16 mm de diámetro Tubería de PE/BD, con gotero integrado, autocompensado y autolimpiable de 16 mm de diámetro, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.			
19P7		0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M11I020		1,000	MI	Tubería de PE/BD, con gotero	1,59	1,59	
%CI		6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
				TOTAL PARTIDA.....			2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1103001		Ud	Boca de riego acople rápido 1" en latón			
			Boca de riego de acople rápido de 1" fabricada en latón en arqueta circular fabricada en plástico inyectado de alta resistencia, recibida con hormigón, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.			
M11I021	1,000	Ud	Boca de riego de acople rápido de 1"	110,50	110,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,50	6,63	
			TOTAL PARTIDA.....			117,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

1103002		Ud	Difusor emergente con válvula anti			
			Difusor emergente con válvula antidrenaje y compensador de presión, tobera de caudal, alcance y sector regulable, parte proporcional de piezas especiales y tubería de conexionado de PE/BD 32 mm de 10 atms., colocado			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
M11I013	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=32 mm y 10 atm	1,93	1,93	
M11I022	1,000	Ud	Difusor emergente con válvula anti	5,27	5,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,50	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1103003		Ud	Aspersor emergente recibido con mo			
			Aspersor emergente recibido con mortero, válvula antidrenaje, boquilla para caudal y ángulo de salida diferentes con alcance regulable, incluso p. p. de piezas especiales y tubería de conexionado PE/BD 32 mm de 10 atms., colocado.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
M11I013	1,000	Ml	Tuberia de PE/BD, Ø=32 mm y 10 atm	1,93	1,93	
M11I023	1,000	Ud	Aspersor emergente	42,30	42,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,50	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1103004		Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=25 mm			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 25 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M11I024	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=25 mm	4,14	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,60	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1103005		Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=32 mm			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 32 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M11I025	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=32 mm	5,99	5,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,40	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1103006		Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=40 mm			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 40 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M11I026	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=40 mm	9,49	9,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,90	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1103007		Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=50 mm			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 50 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M11I027	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=50 mm	15,53	15,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,90	1,43	
			TOTAL PARTIDA.....			25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1103008		Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=63 mm			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 63 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	14,24	4,27	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M11I028	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=63 mm	21,05	21,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,50	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

1103009		Ud	Toma riego diam. 40 mm			
			Toma de riego de diámetro 40 mm. con racor de salida, incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, y arqueta y tapa de fundición, etc., totalmente colocada.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	13,79	41,37	
M05TM04	2,000	Ml	Tubo PE50/MD de 40 mm 6 atm	1,00	2,00	
M05PO50	1,000	Ud	Collarín ráp. Ø=80/100mm, s/hasta 32 mm	28,15	28,15	
M11AH21	1,000	Ud	Boca riego diam. 40 mm	118,21	118,21	
M07VB04	1,000	Ud	Válv. esfera 40 mm (1 1/4") cuerpo PVC	10,82	10,82	
MBL01	36,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	3,96	
M05R31	1,000	Ud	Marco y tapa fundición 30x30 cm.	22,36	22,36	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
MBH63	0,015	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	271,50	16,29	
			TOTAL PARTIDA.....			287,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1103010		Ud	**Válvula paso cierre de esfera Ø=75 mm**			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 75 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,460	H	Oficial 1ª	14,24	6,55	
19P7	0,460	H	Peón ordinario	13,79	6,34	
M11VVVV	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=75 mm	100,73	100,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	113,60	6,82	
				TOTAL PARTIDA.....		120,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1103011		Ud	**Válvula paso cierre de esfera Ø=90 mm**			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 90 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,530	H	Oficial 1ª	14,24	7,55	
19P7	0,530	H	Peón ordinario	13,79	7,31	
M11VVVV1	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=90 mm	110,33	110,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	125,20	7,51	
				TOTAL PARTIDA.....		132,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

1103012		Ud	**Válvula paso cierre de esfera Ø=110 mm**			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 110 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,560	H	Oficial 1ª	14,24	7,97	
19P7	0,560	H	Peón ordinario	13,79	7,72	
M11VVVV2	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=110 mm	201,44	201,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	217,10	13,03	
				TOTAL PARTIDA.....		230,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1103013		Ud	**Válvula paso cierre de esfera Ø=140 mm**			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 140 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,590	H	Oficial 1ª	14,24	8,40	
19P7	0,590	H	Peón ordinario	13,79	8,14	
M11VVVV3	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=140 mm	259,75	259,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	276,30	16,58	
				TOTAL PARTIDA.....		292,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1103014		Ud	**Válvula paso cierre de esfera Ø=160 mm**			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro 160 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,620	H	Oficial 1ª	14,24	8,83	
19P7	0,620	H	Peón ordinario	13,79	8,55	
M11VVVV4	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=160 mm	287,60	287,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	305,00	18,30	
				TOTAL PARTIDA.....		323,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1103015		Ud	Válvula paso cierre de esfera Ø=200 mm			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro200 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,650	H	Oficial 1ª	14,24	9,26	
19P7	0,650	H	Peón ordinario	13,79	8,96	
M11VVVV5	1,000	Ud	Válvula paso con cierre de esfera Ø=200 mm	393,59	393,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	411,80	24,71	
				TOTAL PARTIDA.....		436,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1103016		Ud	Electroválvula de PVC Ø=25 mm			
			Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro200 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.			
19P3	0,320	H	Oficial 1ª	14,24	4,56	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M11VVVV6	1,000	Ud	electroválvula de PVC Ø=25 mm	72,14	72,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	81,10	4,87	
				TOTAL PARTIDA.....		85,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1103017		Ud	Electroválvula de PVC Ø=32 mm			
			Electroválvula de PVC, de 32 mm de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
19P3	0,320	H	Oficial 1ª	14,24	4,56	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M11VVVV7	1,000	Ud	electroválvula de PVC Ø=32 mm	95,18	95,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	104,20	6,25	
				TOTAL PARTIDA.....		110,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1103018		Ud	Electroválvula de PVC Ø=40 mm			
			Electroválvula de PVC, de 40 mm de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
19P3	0,320	H	Oficial 1ª	14,24	4,56	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M11VVVV8	1,000	Ud	electroválvula de PVC Ø=40 mm	103,25	103,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	112,20	6,73	
				TOTAL PARTIDA.....		118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1103019		Ud	Electroválvula de PVC Ø=50 mm			
			Electroválvula de PVC, de 50 mm de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
19P3	0,320	H	Oficial 1ª	14,24	4,56	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M11VVVV9	1,000	Ud	electroválvula de PVC Ø=50 mm	117,89	117,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	126,90	7,61	
				TOTAL PARTIDA.....		134,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1103020		Ud	Electroválvula de PVC Ø=63 mm			
			Electroválvula de PVC, de 63 mm de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
19P3	0,320	H	Oficial 1ª	14,24	4,56	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	13,79	4,41	
M11VVVV10	1,000	Ud	electroválvula de PVC Ø=63 mm	170,50	170,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	179,50	10,77	
				TOTAL PARTIDA.....		190,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1103021		Ml	Línea de goteros/ pinchar autocomp. 2 l/h			
			Gotero autocompensante para pinchar en líneas, interdistancia de 0,25 m., caudal de 2 l/h			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG010	4,000	ud	Gotero pinchar autocomp. 2 l/h	0,28	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
				TOTAL PARTIDA.....		2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1103022		Ml	Línea de goteros/ pinchar autocomp. 4 l/h			
			Gotero autocompensante para pinchar en líneas, interdistancia de 0,25 m., caudal de 4 l/h			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG020	4,000	ud	Gotero pinchar autocomp. 4 l/h	0,28	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
				TOTAL PARTIDA.....		2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1103023		Ml	Línea de goteros/ estaca autocomp. 2l/h			
			Gotero autocompensante estaca en línea, interdistancia de 0,25 m., caudal de 2 l/h			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG030	4,000	ud	Gotero estaca autocomp. 2 l/h	0,45	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,90	0,17	
				TOTAL PARTIDA.....		3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

1103024		Ml	Línea de goteros/ estaca autocomp. 4l/h			
			Gotero autocompensante estaca en línea, interdistancia de 0,25 m., caudal de 4 l/h			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG040	4,000	ud	Gotero estaca autocomp. 4 l/h	0,45	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,90	0,17	
				TOTAL PARTIDA.....		3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

1103025		Ml	Línea de goteros/ turbulento 2 l/h			
			Gotero turbulento en línea, interdistancia de 0,25 m., caudal de 2 l/h			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG050	4,000	ud	Gotero turbulento 2 l/h	0,23	0,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
				TOTAL PARTIDA.....		2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1103026		Ml	Línea de goteros/ turbulento 4 l/h			
			Gotero turbulento en línea, interdistancia de 0,25 m., caudal de 4 l/h			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG060	4,000	ud	Gotero turbulento 4 l/h	0,23	0,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1103027		Ml	Línea de goteros/ turbulento 8 l/h			
			Gotero turbulento en línea, interdistancia de 0,25 m., caudal de 8 l/h			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG070	4,000	ud	Gotero turbulento 8 l/h	0,23	0,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1103028		Ml	Linea de goteros ajustables 0-33 l/h pinchar			
			Gotero ajustable 0-33 l/h pinchar, en línea, interdistancia de 0,25 m.			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG080	4,000	ud	Gotero ajustable 0-33 l/h pinchar	0,28	1,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1103029		Ml	Línea de goteros ajustables 0-33 l/h estaca			
			Gotero ajustable 0-33 l/h estaca, en línea, interdistancia de 0,25 m.			
19P3	0,075	H	Oficial 1ª	14,24	1,07	
P11RG090	4,000	ud	Gotero ajustable 0-33 l/h estaca	0,45	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,90	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1104001		Ud	Programador electron. auton. 1 estación			
			Programador autónomo estanco de 1 estación, incluso conductores de alimentación y mando a las electroválvulas			
P694	1,000	UD	Programador electron. auton. 1 estación	175,75	175,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	175,80	10,55	
			TOTAL PARTIDA.....			186,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1104002		Ud	Programador electron. auton. 2 estaciones			
			Programador autónomo estanco de 2 estación, incluso conductores de alimentación y mando a las electroválvulas			
P695	1,000		Programador electron. auton. 2 estaciones	254,39	254,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	254,40	15,26	
			TOTAL PARTIDA.....			269,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1104003		Ud	Programador electron. auton. 4 estaciones			
			Programador autónomo estanco de 4 estación, incluso conductores de alimentación y mando a las electroválvulas			
P696	1,000	UD	Programador electron. uton. 4 estaciones	295,71	295,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	295,70	17,74	
			TOTAL PARTIDA.....			313,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1104004		ud	LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2			
			Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
P11SL020	1,000	m.	Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2	2,08	2,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1104005		ud	LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2			
			Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
P11SL030	1,000	m.	Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2	10,38	10,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,40	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 12		INSTALACIONES DEPORTIVAS	
SUBCAPÍTULO 1201		PISTAS DEPORTIVAS	
120101001	m2	PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO	28,95
120101002	m2	PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO	36,16
120101003	m2	PAV. DEP. ASFALTICO IV-A MICROAGLOMERADO	17,44
120101004	m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 6,2 mm. TARAF	50,38
120101005	m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 4,5 mm. TARAF	37,61
120101006	m2	PAV DEP INT CAUCHO COMPOFLEX INDOOR 4+2 mm.	52,98
120101007	m2	PAV DEP INT CAUCHO COMPOFLEX INDOOR 6+2 mm.	59,35
120101008	m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. ZS 6 mm.	37,02
120101009	m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. ZS 8 mm.	37,99
120101010	m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 6 mm.	43,39
120101011	m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 8 mm.	46,00
120101012	m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. SL 6 mm.	48,53
120101013	m2	PAV.DEP. ELASTICIDAD COMBI. ZS	76,04
120101014	m2	PAV.DEP.ELASTICIDAD COMBI 2000	81,31
120101015	m2	PAV. MULTIUSO COMBI SL	84,03
120101016	m2	PAV. MULTIUSO SP 14 mm.	97,15
120101017	m2	PAV. DEP. LINODUR 4+6 mm.	54,33
120101018	m2	PAV. DEP. PREFAB. CAUCHO 4 mm. INT.	34,24
120101019	m2	PAV.DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm. INT.	45,02
120101020	m2	PAV. VINILICO DEPORTIVO POLYSPORT 4,0 mm.	47,25
120101021	m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 2,5 mm. MONDO	26,50
120101022	m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 3,5 mm. MONDO	26,78
120101023	m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 4,5 mm.MONDO	32,29
120101024	m2	PAV.DEP.PREFAB. 8 mm. HOCKEY	65,41
120101025	m2	PROTECTOR DE PAVIMENTOS	13,77
120101026	m2	PAV.DEP.IMPER.RES.SINTÉT.	19,30
120101027	m2	PAV.DEP.IMP. SINTÉT-CAUCHO	23,35
120101028	m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 4,5 mm. EXT DD	35,88
120101029	m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 4,5 mm. EXT SD	38,09
120101030	m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 6,00 mm. EXT DD	42,16
120101031	m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 6,00 mm. EXT SD	45,03
120101032	m2	PAV.DEP.IMP. CAUCHO 8 mm. EXT. DD	48,37
120101033	m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 8 mm. EXT.SD	49,00
120101034	m2	PAV.DEP.EXT CAUCHO COMPOFLEX OUTDOOR 4+2 mm.	56,75
120101035	m2	PAV.DEP.EXT CAUCHO COMPOFLEX OUTDOOR 6+2 mm.	63,13
120101036	m2	PAV.DEP.POROSO POLIETIL.2 cm..	36,26
120101037	m2	PAV.DEP.POROSO POLIETIL. 1,5 cm.	24,62
120101038	m2	PAV.DEP.PREFAB. DD.5 mm.TENIS ROJO-BEIGE	37,47
120101039	m2	PAV.DEP.PREFAC.DD.5mm.TENIS COLORES	40,19
120101040	m2	SOLADO BALDOSA CAUCHO 40 mm.	40,42
120101041	m2	SOLADO BALDOSA CAUCHO 60 mm.	48,56
120101042	m2	SOLADO PLAQUETA CAUCHO 10 mm.	48,40
120101043	m2	PAV.DEP.INT/EXT TENNISLIFE CUSHION-5	43,28
120101044	m2	PAV.DEP.INT/EXT TENNISLIFE CUSHION-3	35,54
120101045	m2	PAV.DEP.INT/EXT TENNISLIFE BASICO	24,09
120101046	m2	PAV.DEP.INT/EXT SPORTLIFE S/AA	28,19
120101047	m2	PAV.DEP.INT/EXT SPORTLIFE S/H	28,82
120101048	m2	PAV.DEP.PAINTMIX	9,72
120101049	m2	PAV.DEP.GREENCOURT TS TENIS	21,96
120101050	m2	PAV.DEP.GREENCOURT PS TENIS	17,00
120101051	m2	PAV.HORMIGÓN CUARZO	27,69
120101052	m2	PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA G.SUP.	30,77

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
120101053	m2	PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA G.SUP.	47,00
120101054	m2	PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA P.SUP.	34,76
120101055	m2	PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA P.SUP	51,40
120101056	m2	PAV. DEP. TARIMA S/RASTREL	75,69
120101057	m2	PAV. DEP. TARIMA D/RASTREL	98,34
120101058	m2	PAV. DEP. TARIMA D/T DIN 18052	116,49
120101059	m2	PAV. DEP. TARIMA SQUASH	90,03
120101060	m2	INFRAEST. RASTREL PAV.	19,88
120101061	m2	INFRAEST.RASTREL/TABLERO PAV.	28,83
120101062	m2	INFRAEST.DOBLE TABLERO PAV.	37,42
120101063	m2	PAV. DEP. TIERRA ESTABILIZADA	9,38
120101064	m2	PAV. DEP. ARENA DE MINA	12,15
120101065	m2	PAV.CÉSPED ARTIF. ULTIMA GENERACIÓN 40 mm.	28,09
120101066	m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 50 mm.	28,69
120101067	m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 55 mm.	30,74
120101068	m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 60 mm.	33,43
120101069	m2	PAV.CÉSPED ARTIF. C/ARENA FÚTBOL 30 mm.	26,57
120101070	m2	CESPED ARTIF.RIZADO C/ARENA 33 mm.	28,06
120101071	m2	CESPED ARTIFICIAL C/ARENA TENIS 20 mm.	31,87
120101072	m2	PAV.CÉSPED ARTIF.PADEL	45,73
120101073	m2	CÉSPED ARTIF.PADEL I/BASE HGÓN.POROSO	93,11
120101074	m2	CÉSPED ARTIF.FÚTBOL I/BASE HGÓN.POROSO	87,51
120101075	m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL B/ELÁSTICA	44,40
120101076	m2	CÉSPED ARTIF.POLIPROPILENO F.I.HOCKEY 11	42,82
120101077	m2	CÉSPED ARTIF POLIPROPILENO F.I.HOCKEY 13	46,31
120101078	m2	PAV.CÉSPED ARTIF POLIPROPILENO HOCKEY	54,29
120101079	m2	PAV.CÉSPED ARTIF.AGUA F.I.HOCKEY OLIMPIC	98,14
120101080	m2	CÉSPED ARTIFICIAL RUGBY	63,45
120101081	m2	BASE ELÁSTICA IN SITU 10 mm.	10,68
120101082	m2	BASE ELÁSTICA IN SITU 12 mm.	11,13
120101083	m2	BASE ELÁSTICA IN SITU 15 mm.	14,45
120101084	m2	BASE ELÁSTICA PREFABRICADA 10 mm.	13,29
120101085	m2	CÉSPED COMPOGRASS WIMBLEDON 19	32,65
120101086	m2	CÉSPED COMPOGRASS TOURNEMENT PP12	33,70
120101087	m2	CÉSPED COMPOGRASS EXCELLENCE 60	40,62
120101088	m2	CÉSPED COMPOGRASS PROFOOT FINAL 60	38,02
120101089	m2	CÉSPED COMPOGRASS PROFOOT PREMIER 60	37,48
120101090	m2	CÉSPED COMPOGRASS VARIOSLIDE 40	35,34
120101091	m2	CÉSPED COMPOGRASS XTREME	37,27
120101092	m2	CÉSPED COMPOGRASS GREENFIELD	20,02
120101093	m2	CÉSPED COMPOGRASS MARBELLA	14,61
120101094	m2	FORM. TEJADILLOS DRENES	1,69
120101095	m.	TUBERÍA PVC DRENAJE	17,90
120101096	m.	DRENAJE SUPERFICIAL REFORZADO	10,91
120101097	m2	CAPA DE GRAVA 20 cm.	4,97
120101098	m2	CAPA DE GARBANCILLO 15 cm.	3,38
120101099	m2	CAPA DE PIÑONCILLO 5 cm.	2,61
120101100	m2	CAPA SOPORTE 20 cm.	7,05
120101101	m2	SIEMBRA MECÁNICA SEMILLAS	2,15
120101102	ud	RIEGO AUTO. CAMPO FÚTBOL 15 ASPERSORES	34.651,53
120101103	ud	RIEGO AUTO. CAMPO FUTBOL 35 ASPERSORES	29.611,14
120101104	m2	TRATAMIENTO HERBICIDA	0,36
120101105	m3	EXT.COMPACT. ZAHORRA-Z1	28,55
120101106	m3	EXT.COMPACT. ZAHORRA-Z3	28,82
120101107	m2	EXT.COMPACT. MACADAM-18/36	3,07

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
120101108	m2	EXT.COMPACT. MACADAM-12/18	4,34
120101109	m2	RIEGO ASFÁLTICO IMPRIMACION	0,45
120101110	m2	RIEGO ASFALTICO DE ADHERENCIA	0,42
120101111	m2	AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 4+3 cm.	15,06
120101112	m2	AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a	12,14
120102001	m2	ENFOSCADO FRONTÓN	14,77
120102002	m2	REVOCO SQUASH	76,20
120102003	m2	PARED CRISTAL SQUASH 15 mm.	497,50
120102004	ud	CERRAM.SIST.PADEL-LIFE CRISTAL	25.919,49
120102005	ud	CERRAM.SIST.PADEL-LIFE HORM.PREFAB.	27.270,90
SUBCAPÍTULO 1202		ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES	
120201	Ud	Juego porterías Balonmano y Futbol Sala, móviles, metálicas	609,88
120202	Ud	Juego porterías Balonmano y Futbol Sala, fijas, acero.	570,53
120203	Ud	Canastas Mini-Basket móvil, tabl. fibra de vidrio, vuelo 1050 mm	1.457,50
120204	Ud	Canastas Mini-Basket móvil, tablero metacrilato, vuelo 1050 mm	1.588,94
120205	Ud	Canastas Mini-Basket fija, tablero americano, vuelo 1050 mm	1.062,12
120206	Ud	Canastas Mini-Basket fija, tablero metacrilato, vuelo 1050 mm	1.005,94
120207	Ud	Canastas Mini-Basket fija, tablero fibra vidrio, vuelo 1050 mm	818,32
120208	Ud	Canasta Basket móvil, tablero poliéster	1.876,86
120209	Ud	Canasta Basket móvil, tablero metacrilato	2.537,89
120210	Ud	Aro Baloncesto macizo.	54,10
120211	Ud	Silla de juez de tenis, altura 1800 mm	446,42
120212	Ud	Red de tenis, hilo polietileno, modelo Sencilla	56,56
120213	Ud	Red de tenis, hilo nylon, modelo Competición.	94,99
120214	Ud	Juego red de Baloncesto modelo fino.	3,46
120215	Ud	Juego red de Baloncesto modelo grueso.	6,16
120216	Ud	Juego red de Balonmano-Futbol sala.	31,99
120217	Ud	Banco sueco, modelo C 2 mt. pino, patas madera	128,21
120218	Ud	Redes porterías futbol 11, polietileno., 3mm	51,98
120219	Ud	Conjunto gimnástico	1.453,50
120220	Ud	Cartel informativo	327,22
120221	Ud	Barra de equilibrio	92,43
120222	Ud	Vallas obstáculos	270,43
120223	Ud	Juego paralelas.	73,80
120224	Ud	Barras de flexiones.	125,97
120225	Ud	Juegos puntos de equilibrio, seis.	290,30
120226	Ud	Espaldera 1 plaza, modelo D.Pino Suecia	215,92
120227	Ud	Banco de abdominales fijo corto	170,21
120228	Ud	Juego porterías Balonmano y Futbol Sala, móviles, madera.	609,88
120229	Ud	Canasta basket antivandálicas, fijas desmontables, vuelo 1mt.	1.427,32
120230	Ud	Canasta basket, fijas desmontables, tabler fibra vidrio, 1.65mt.	1.329,94
120231	Ud	Canasta basket, fijas desmontables, tabler. metacri. 1.65 mt.	1.560,12
120232	Ud	Juego red de Baloncesto modelo flecos	7,40
120233	Ud	Juego red de Baloncesto modelo competición.	11,46
120234	Ud	Juego red Minibasket.	2,30
120235	Ud	Juego red voleyball modelo escolar	30,27
120236	Ud	Juego red voleyball modelo Amateur	33,57
120237	Ud	Juego red voleyball modelo Guia	36,13
120238	Ud	Juego red voleyball modelo competición.	74,32
120239	Ud	Postes volleyball-tenis-badminton desmont, metal, secc.redond.	302,80
120240	Ud	Postes volleyball-tenis-badminton trasladabl.,forma L, secc. red	428,73
120241	Ud	Cable de acero plastificado para tenis y padle, 4x6mm	1,33
120242	Ud	Porterías futbol 11, fijas, hierro	1.412,77
120243	Ud	Porterías futbol 11, móviles, hierro	1.402,38

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
120244	Ud	Porterías futbol 11, fijas, aluminio	1.374,33
120245	Ud	Porterías futbol 11, móviles, aluminio	2.616,74
120246	Ud	Porterías futbol 7, fijas, hierro	1.184,23
120247	Ud	Porterías futbol 7, fijas, aluminio	2.067,21
120248	Ud	Porterías futbol 7, móviles, hierro	1.113,60
120249	Ud	Porterías futbol 7, móviles, aluminio	1.936,32
120250	Ud	Asiento simple con perchero, balda superior, zapatero y respaldo	276,77
120251	Ud	Armario metálico serie Avant de una altura y un hueco	93,72

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101001		m2	PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO			
			Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos pasadas de polímeros sintéticos y pigmentos en color a elegir colocado.			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PA010	0,069	t.	Aglomerado asfáltico poroso	198,36	13,69	
QV04	0,010	H	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	54,09	0,54	
QS13	0,010	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69	0,40	
P12PW090	1,000	m2	Pintura polim.sint. aditivos	9,75	9,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,30	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

120101002		m2	PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO			
			Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y pintado con pintura especial de polímeros sintéticos y pigmentos en color a elegir.			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
19P7	0,277	H	Peón ordinario	13,79	3,82	
P12PA020	0,072	t.	Asfalto fundido tipo A.F.P.	212,36	15,29	
QS12	0,036	H	Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.	24,04	0,87	
QS37	0,300	H	Pulidora mecánica	4,82	1,45	
P12PW090	1,000	m2	Pintura polim.sint. aditivos	9,75	9,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

120101003		m2	PAV. DEP. ASFALTICO IV-A MICROAGLOMERADO			
			Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente (M.B.C.) con estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfaltico en caliente (M.B.C.), tipo G-12 de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimacion de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Todo colocado.			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PW330	1,000	m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor	5,62	5,62	
P12PW331	1,000	m2	Aglom.asfalt. tipo G-12 4 cm. espesor	7,07	7,07	
P12PW332	1,000	m2	Riego asfaltico de imprimacion colocado	0,43	0,43	
P12PW333	1,000	m2	Riego asfaltico de adherencia colocado	0,40	0,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,50	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

120101004		m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 6,2 mm. TARAF			
			Pavimento deportivo sintético para interiores con un espesor de 6,2 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF010	1,000	m2	Pav.sint.policloruro 6,2 mm.	34,24	34,24	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	47,50	2,85	
			TOTAL PARTIDA.....			50,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101005		m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 4,5 mm. TARAF Pavimento deportivo sintético para interiores con un espesor de 4,5 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF130	1,000	m2	Pav.sint.policloruro 4,5 mm.	22,19	22,19	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,50	2,13	
			TOTAL PARTIDA.....			37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

120101006		m2	PAV DEP INT CAUCHO COMPOFLEX INDOOR 4+2 mm. Pavimento sintético deportivo para interiores Compoflex indoor de espesor total 6 mm. formado por capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica bicomponente; capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con un consumo aproximado de 0,4-0,8 kg/m2 en función de la porosidad del soporte; capa autonivelante de resina de poliuretano bicomponente pigmentada con un consumo aproximado de 2,6 kg/m2; y dos capas de resina de poliuretano alifático bicomponente pigmentadas con un consumo aproximado de 0,16 kg/m2 por capa; incluso preparación de la base y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P5	0,330	H	Ayudante	13,83	4,56	
19P7	0,165	H	Peón ordinario	13,79	2,28	
P12PW106	1,000	kg	Adhesivo de poliuretano bicomp.	6,51	6,51	
P12PY045	1,000	m2	Base pref.caucho aglomerado e=4 mm	7,13	7,13	
P12PW108	0,600	kg	Masilla poliuretano bicomp.	6,09	3,65	
P12PW070	2,600	kg	Mort.autonivel. poliuretano bicomp. e=2	6,23	16,20	
P12PF109	0,330	kg	Pintura de poliuretano alifático bicomp.	15,00	4,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,00	3,00	
			TOTAL PARTIDA.....			52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

120101007		m2	PAV DEP INT CAUCHO COMPOFLEX INDOOR 6+2 mm. Pavimento sintético deportivo para interiores Compoflex indoor de espesor total 8 mm. formado por capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica bicomponente; capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con un consumo aproximado de 0,4-0,8 kg/m2 en función de la porosidad del soporte; capa autonivelante de resina de poliuretano bicomponente pigmentada con un consumo aproximado de 2,6 kg/m2; y dos capas de resina de poliuretano alifático bicomponente pigmentadas con un consumo aproximado de 0,16 kg/m2 por capa; incluso preparación de la base y colocación.			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P5	0,400	H	Ayudante	13,83	5,53	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
P12PW106	1,000	kg	Adhesivo de poliuretano bicomp.	6,51	6,51	
P12PY046	1,000	m2	Base pref.caucho aglomerado e=6 mm	10,69	10,69	
P12PW108	0,600	kg	Masilla poliuretano bicomp.	6,09	3,65	
P12PW070	2,600	kg	Mort.autonivel. poliuretano bicomp. e=2	6,23	16,20	
P12PF109	0,330	kg	Pintura de poliuretano alifático bicomp.	15,00	4,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,00	3,36	
			TOTAL PARTIDA.....			59,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101008		m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. ZS 6 mm. Pavimento sintético deportivo para interiores de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF020	1,000	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.ZS.6 mm.	25,84	25,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,90	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

120101009		m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. ZS 8 mm. Pavimento sintético deportivo para interiores de espesor total 8 mm. formado por: capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF021	1,000	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.ZS 8 mm.	26,75	26,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,80	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120101010		m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 6 mm. Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resitencia en poliuretano color a elegir de 0,8 mm. de espesor, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF022	1,000	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 6 mm.	31,85	31,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,90	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			43,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101011		m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 8 mm. Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total 8 mm. formado por: capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resitencia en poliuretano color a elegir de 0,8 mm. de espesor, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF023	1,000	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 8 mm.	34,31	34,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,40	2,60	
			TOTAL PARTIDA.....			46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101012		m2	PAV. DEP. IN SITU POLIU. SL 6 mm. Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores apto para el uso deportivo, actividades con calzado de calle y patinaje sobre ruedas, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano de alta densidad SL, de 0,8 mm. de espesor, capa de imprimación para adherencia entre el caucho y las capas de poliuretano, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y dos capas de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF024	1,000	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.SL.6 mm.	36,69	36,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,80	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101013		m2	PAV.DEP. ELASTICIDAD COMBI. ZS Pavimento sintético deportivo de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 400,con solapes de 15 cm. entre bandas,lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de espesor,capa interior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm.,capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas,capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,220	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,21	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF026	1,000	m2	Pav.sint.Combi ZS	58,04	58,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,70	4,30	
			TOTAL PARTIDA.....			76,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101014		m2	PAV.DEP.ELASTICIDAD COMBI 2000			
			Pavimento sintético deportivo y para actividades con zapato de calle, de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 400, con solapes de 20 cm. entre bandas,lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de espesor,capa interior de contrachapado marino de 15 mm. de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm.,capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas,capa base prefabricada de 7 mm. de espesor con resistencia a la penetracion de 2 kg/cm alargamiento de rotura 200% y dureza superficial de 82 Shore A constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,220	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,21	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF027	1,000	m2	Pav.Sint.Combi 2000	63,01	63,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	76,70	4,60	
			TOTAL PARTIDA.....			81,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

120101015		m2	PAV. MULTIUSO COMBI SL			
			Pavimento sintético deportivo multiuso para interiores apto para uso deportivo, actividades de calzado de calle y patinaje sobre ruedas de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada tipo Regupol constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica de dos componente Tacly, capa de sellado Pulastic EG aplicada a llana, imprimacion Pulastic EG para garantizar la adherencia con las capas de resistencia, capa de resistencia de poliuretano en color a elegir de 0.8 mm. de espesor tipo Pulastic GM/A92, capa de resistencia de poliuretano color a elejir de 1.2 mm. de espesor tipo Pulastic GM/ A92 y pintura de terminacion poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir tipo Pulastic Coatning OE/OS incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,220	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,21	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF029	1,000	m2	Pav.multiuso Pulastic Combi SL Patinaje	65,57	65,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	79,30	4,76	
			TOTAL PARTIDA.....			84,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

120101016		m2	PAV. MULTIUSO SP 14 mm.			
			Pavimento sintético deportivo multiuso para interiores apto para uso deportivo, actividades de calzado de calle y para atletismo con zapatillas de clavos de espesor total 14 mm. formado por: capa base prefabricada de 10 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia Pulastic SP de 1,5 mm. de espesor, capa de resistencia de poliuretano de alta elasticidad de 2,5 mm. de espesor y capa de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PF028	1,000	m2	Pav.multiuso Pulastic SP 14 mm.	82,56	82,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	91,70	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101017		m2	PAV. DEP. LINODUR 4+6 mm.			
			Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado por lámina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y aglutinado con resinas sintéticas de 6 mm. de espesor y rollo prefabricado de linóleo de 4 mm. de espesor en color a elegir, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.Peso total 5,10 kg/m2 y aislamiento acústico de 23 db, según Norma DIN 18032.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
P12PF030	1,000	m2	Pav.sint.caucho-linodur 4+6 mm.	36,15	36,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,30	3,08	
			TOTAL PARTIDA.....			54,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

120101018		m2	PAV. DEP. PREFAB. CAUCHO 4 mm. INT.			
			Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 2,5 mm. de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF150	1,000	m2	Pav.sint.caucho vulcanizado 4 mm.	20,81	20,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,30	1,94	
			TOTAL PARTIDA.....			34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

120101019		m2	PAV.DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm. INT.			
			Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 4,5 mm. de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF151	1,000	m2	Pav.sint.caucho vulcanizado 6 mm.	30,98	30,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,50	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101020		m2	PAV. VINILICO DEPORTIVO POLYSPORT 4,0 mm. Pavimento vinílico heterogéneo deportivo, tipo Polygrup Polysport de espesor 4,0 mm. y superficie gofrada antideslizante, con capa de uso transparente de 0,6 mm. y de alta resistencia al tráfico intenso en rollos de 2x12 ml. El pavimento deberá tener según normas de la UTEATC la clasificación de uso industrial intenso y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo T. Clasificación al fuego UNE-23727 es M3, i/pasta niveladora y adhesivo de agarre, instalado.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
19P4	0,200	H	Oficial 2ª	14,02	2,80	
P12SV075	1,100	m2	Pav.vinílico deportivo	33,35	36,69	
P04MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	0,50	1,00	
P04MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	3,52	1,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,60	2,68	
			TOTAL PARTIDA.....			47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101021		m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 2,5 mm. MONDO Pavimento deportivo para interiores en rollos formado por un estrato superior de 1,2 mm. en PVC compacto y un estrato inferior de 1,3 mm. de espesor de apoyo de PVC espanso con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza de densidad 0,6 kg/cm3. con un peso total de 2,5 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF180	1,000	m2	Pav.sintético PVC 2,5 mm.	11,71	11,71	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,00	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101022		m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 3,5 mm. MONDO Pavimento deportivo para interiores en rollos formado por un estrato superior de 1,2 mm. en PVC compacto y un estrato inferior de 2,3 mm. de espesor de apoyo de PVC espanso con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza de densidad 0,6 kg/cm3. con un peso total de 3 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF181	1,000	m2	Pav.sintético PVC 3,5 MM.	11,97	11,97	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,30	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101023		m2	PAV.DEP.PREFAB. PVC 4,5 mm.MONDO			
			Pavimento deportivo para interiores en rollos formado por un estrato superior de 1,2 mm. en PVC compacto y un estrato inferior de 3,3 mm. de espesor de apoyo de PVC espanso con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza de densidad 0,6 kg/cm3. con un peso total de 4 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF182	1,000	m2	Pav.sintético PVC 4,5 mm.	17,17	17,17	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,50	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

120101024		m2	PAV.DEP.PREFAB. 8 mm. HOCKEY			
			Pavimento deportivo sintético para hockey hielo al interior de 8 mm. de espesor en rollos fabricado en caucho formando dos estratos con diferente grado de dureza el superior de 2 mm. de espesor que soporta cuchillas y cargas concentradas esta formado por goma natural con calandrado de alta elasticidad y vulcanizado a un estrato inferior de 6 mm. de espesor formado por mezcla de gomas sintéticas, con un peso de 12,5 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF190	1,000	m2	Pav.sintético 8 mm. hockey	48,42	48,42	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,70	3,70	
			TOTAL PARTIDA.....			65,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

120101025		m2	PROTECTOR DE PAVIMENTOS			
			Protector para pavimentos deportivos en PVC negro de 1,6 mm. de espesor en rollos de 30x1,50 m., resistente a la acción de calzado, sillas y graderíos telescópicos.			
19P7	0,005	H	Peón ordinario	13,79	0,07	
P12PF110	1,000	m2	Protector suelo PVC negro 1.6	12,92	12,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,00	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120101026		m2	PAV.DEP.IMPER.RES.SINTÉT.			
			Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimación con emulsión asfáltica, capa sellante a base de lechadas bituminosas en color negro, dos capas a base de resinas sintéticas en color y capa de terminación en barniz de resina especial en color.			
19P8	0,180	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	7,53	
P12PF050	1,000	kg	Lechadas bituminosas negras	2,39	2,39	
P12PF070	2,000	kg	Lechadas bituminosas color	3,21	6,42	
P12PF080	0,500	kg	Barniz resinas sint. color	3,74	1,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101027		m2	PAV.DEP.IMP. SINTÉT-CAUCHO			
			Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimación con emulsión asfáltica, capa de regularización mediante lechada bituminosa en color negro, 4 capas de amortiguación de mezclas sintéticas a base de elastómeros y partículas de caucho vulcanizadas, dos capas de terminación con resinas sintéticas y cargas minerales pigmentadas y capa de sellado final con resinas sintéticas de gran pureza, colocado.			
19P8	0,230	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,63	
P12PF050	0,500	kg	Lechadas bituminosas negras	2,39	1,20	
P12PF090	1,000	kg	Lechada sintética c/elastómeros	4,97	4,97	
P12PF100	0,500	kg	Lechada res.sint. c/carga minl.	4,97	2,49	
P12PF080	1,000	kg	Barniz resinas sint. color	3,74	3,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

120101028		m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 4,5 mm. EXT DD			
			Pavimento deportivo sintético para pistas polideportivas al exterior tipo DD de 4,5 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, con un peso de 5,2 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF061	1,000	m2	Pav.sint.poliisoprénico 4,5 mm.DD	20,55	20,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,90	2,03	
			TOTAL PARTIDA.....			35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

120101029		m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 4,5 mm. EXT SD			
			Pavimento deportivo sintético para pistas polideportivas al exterior tipo SD de 4,5 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, con un peso de 5,2 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF063	1,000	m2	Pav.sint.poliisoprénico 4,5 mm SP	22,64	22,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,90	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

120101030		m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 6,00 mm. EXT DD			
			Pavimento deportivo sintético para pistas polideportivas al exterior tipo DD de 6,00 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF064	1,000	m2	Pav.sint.poliisoprénico 6,00 mm.DD	26,47	26,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,80	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			42,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101031		m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 6,00 mm. EXT SD			
			Pavimento deportivo sintético para pistas polideportivas al exterior tipo SD de 6,00 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF065	1,000	m2	Pav.sint.poliisoprénico 6,00 mm. SP	29,18	29,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,50	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			45,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101032		m2	PAV.DEP.IMP. CAUCHO 8 mm. EXT. DD			
			Pavimento deportivo sintético para pistas al exterior DD de 8 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, con un peso de 8,7 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF062	1,000	m2	Pav.sint.poliisoprénico 8 mm.DD	32,33	32,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,60	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			48,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101033		m2	PAV.DEP.IMP.CAUCHO 8 mm. EXT.SD			
			Pavimento deportivo sintético para pistas al exterior SD de 8 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, con un peso de 8,7 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW260	1,000	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	4,49	4,49	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF066	1,000	m2	Pav.sint.poliisoprénico 8 mm. SD	32,93	32,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101034		m2	PAV.DEP.EXT CAUCHO COMPOFLEX OUTDOOR 4+2 mm. Pavimento sintético deportivo para exteriores Compoflex outdoor de espesor total 6 mm. formado por capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica bicomponente; capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con un consumo aproximado de 0,4-0,8 kg/m2 en función de la porosidad del soporte; capa autonivelante de resina de poliuretano bicomponente pigmentada con un consumo aproximado de 2,6 kg/m2; capa de resina de poliuretano alifático bicomponente pigmentada con un consumo aproximado de 0,16 kg/m2; espolvoreo de árido silíceo incoloro, limpio, seco, con una granulometría de 0,1-0,2 y un consumo aproximado de 2,0 kg/m2; y capa de sellado con resina de poliuretano alifático bicomponente pigmentada con un consumo aproximado de 0,35 kg/m2; incluso preparación de la base y colocación.			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	14,24	4,70	
19P5	0,330	H	Ayudante	13,83	4,56	
19P7	0,165	H	Peón ordinario	13,79	2,28	
P12PW106	1,000	kg	Adhesivo de poliuretano bicomp.	6,51	6,51	
P12PY045	1,000	m2	Base pref.caucho aglomerado e=4 mm	7,13	7,13	
P12PW108	0,600	kg	Masilla poliuretano bicomp.	6,09	3,65	
P12PW070	2,600	kg	Mort.autonivel. poliuretano bicomp. e=2	6,23	16,20	
P12PF109	0,510	kg	Pintura de poliuretano alifático bicomp.	15,00	7,65	
P01AA900	0,003	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	0,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,50	3,21	
			TOTAL PARTIDA.....			56,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101035		m2	PAV.DEP.EXT CAUCHO COMPOFLEX OUTDOOR 6+2 mm. Pavimento sintético deportivo para interiores Compoflex outdoor de espesor total 8 mm. formado por capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica bicomponente; capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con un consumo aproximado de 0,4-0,8 kg/m2 en función de la porosidad del soporte; capa autonivelante de resina de poliuretano bicomponente pigmentada con un consumo aproximado de 2,6 kg/m2; capa de resina de poliuretano alifático bicomponente pigmentada con un consumo aproximado de 0,16 kg/m2; espolvoreo de árido silíceo incoloro, limpio, seco, con una granulometría de 0,1-0,2 y un consumo aproximado de 2,0 kg/m2; y capa de sellado con resina de poliuretano alifático bicomponente pigmentada con unconsumo aproximado de 0,35 kg/m2; incluso preparación de la base y colocación.			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	14,24	5,70	
19P5	0,400	H	Ayudante	13,83	5,53	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
P12PW106	1,000	kg	Adhesivo de poliuretano bicomp.	6,51	6,51	
P12PY046	1,000	m2	Base pref.caucho aglomerado e=6 mm	10,69	10,69	
P12PW108	0,600	kg	Masilla poliuretano bicomp.	6,09	3,65	
P12PW070	2,600	kg	Mort.autonivel. poliuretano bicomp. e=2	6,23	16,20	
P12PF109	0,510	kg	Pintura de poliuretano alifático bicomp.	15,00	7,65	
P01AA900	0,003	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	0,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,60	3,58	
			TOTAL PARTIDA.....			63,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101036		m2	PAV.DEP.POROSO POLIETIL.2 cm..			
			Pavimento deportivo sintético formado por piezas de polietileno poroso de 33,33x33,33x2 cm. en color a elegir ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
P12PF120	9,000	ud	Pieza 33,33x33,33x2 cm. polietil.	3,54	31,86	
P12PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,20	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

120101037		m2	PAV.DEP.POROSO POLIETIL. 1,5 cm.			
			Pavimento deportivo sintético formado por piezas de polietileno poroso de 32,5x32,5x1,5 cm. en color a elegir ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
P12PF121	9,000	ud	Pieza 32,5x32,5x1,5 cm. polietil.	2,32	20,88	
P12PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,20	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

120101038		m2	PAV.DEP.PREFAB. DD.5 mm.TENIS ROJO-BEIGE			
			Pavimento deportivo sintético para tenis al exterior de DD 5 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, con un peso de 5,8 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF160	1,000	m2	Pav.sintético DD. 5 mm. tenis	22,06	22,06	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,40	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120101039		m2	PAV.DEP.PREFAC.DD.5mm.TENIS COLORES			
			Pavimento deportivo sintético para tenis al exterior de DD 5 mm. de espesor en rollos construido por goma polisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, tipo foca, con un peso de 5,8 kg/m2, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado varios colores			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PW280	1,000	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,68	2,68	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
P12PF161	1,000	m2	Pav.sintetico DD. 5 mm. tenis colores	24,63	24,63	
P12PW270	1,000	m2	Soldado junt. aporte material	1,80	1,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,90	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101040		m2	SOLADO BALDOSA CAUCHO 40 mm.			
			Solado no adherido con baldosa antideslizante, elástica, inalterable, impermeable compuesta de gránulos y fibras de caucho procedente de reciclado de neumáticos, con aglutinante de poliuretano de 500x500x40 mm. con un peso de 32 kg/m2, incluso montaje y colocación con parte proporcional de piezas perimetrales biseladas y de esquina.			
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
P12PF201	4,000	ud	Baldosa caucho 500x500x40 mm.	7,91	31,64	
P12PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,10	2,29	
			TOTAL PARTIDA.....			40,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101041		m2	SOLADO BALDOSA CAUCHO 60 mm.			
			Solado no adherido con baldosa antideslizante, elástica, inalterable, impermeable compuesta de gránulos y fibras de caucho procedente de reciclado de neumáticos, con aglutinante de poliuretano de 500x500x60 mm. con un peso de 32 kg/m2, incluso montaje y colocación con parte proporcional de piezas perimetrales biseladas y de esquina.			
19P7	0,400	H	Peón ordinario	13,79	5,52	
P12PF202	4,000	ud	Baldosa caucho 500x500x60 mm.	9,83	39,32	
P12PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,80	2,75	
			TOTAL PARTIDA.....			48,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101042		m2	SOLADO PLAQUETA CAUCHO 10 mm.			
			Solado flotante con plaqueta de caucho antideslizantes y estable al frío y calor, aislante térmico y acústico con dimensiones de 500x500x10 mm. ensambladas entre si mediante las colas de milano incorporadas, con un peso de 10 kg/m2 incluso montaje y colocación.			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
P12PF200	4,000	ud	Plaqueta caucho machiem.500x500x10	10,31	41,24	
P12PW110	1,000	ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,97	0,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,70	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101043		m2	PAV.DEP.INT/EXT TENNISLIFE CUSHION-5 Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido), suministro y puesta en obra del sistema Tennislife Cushion-5 formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en negro Resurfacer y áridos silíceos selecionados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante puro y 0,5 kg/m2 de árido), cinco capas de mortero resiliente Cushion (premezclado con Concentrado 2002, con un rendimiento aproximado por capa de 0,5 kg/m2 de mortero y 0,1 kg/m2 de pintura), tres capas de mortero acrilico pigmentado Prémix (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Concentrado 2002 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,370	H	Oficial 1ª	14,24	5,27	
19P5	0,370	H	Ayudante	13,83	5,12	
19P7	0,185	H	Peón ordinario	13,79	2,55	
P12PF101	0,300	kg	Resurfacer	4,98	1,49	
P01AA900	0,001	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	0,29	
MT0110	1,180	m3	Agua	0,59	0,70	
P12PF103	2,500	kg	Cushion	5,13	12,83	
P12PF104	1,200	kg	Premix	5,52	6,62	
P12QC180	0,700	kg	Pintura acrílica Concentrado 2002	8,52	5,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,80	2,45	
			TOTAL PARTIDA.....			43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101044		m2	PAV.DEP.INT/EXT TENNISLIFE CUSHION-3 Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido), suministro y puesta en obra del sistema Tennislife Cushion-3 formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en negro Resurfacer y áridos silíceos selecionados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante puro y 0,5 kg/m2 de árido), tres capas de mortero resiliente Cushion (premezclado con Concentrado 2002, con un rendimiento aproximado por capa de 0,5 kg/m2 de mortero y 0,1 kg/m2 de pintura), tres capas de mortero acrilico pigmentado Prémix (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Concentrado 2002 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejercutada.			
19P3	0,360	H	Oficial 1ª	14,24	5,13	
19P5	0,360	H	Ayudante	13,83	4,98	
19P7	0,180	H	Peón ordinario	13,79	2,48	
P12PF101	0,300	kg	Resurfacer	4,98	1,49	
P01AA900	0,001	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	0,29	
MT0110	0,980	m3	Agua	0,59	0,58	
P12PF103	1,500	kg	Cushion	5,13	7,70	
P12PF104	1,200	kg	Premix	5,52	6,62	
P12QC180	0,500	kg	Pintura acrílica Concentrado 2002	8,52	4,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,50	2,01	
			TOTAL PARTIDA.....			35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101045		m2	PAV.DEP.INT/EXT TENNISLIFE BASICO			
			Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido), puesta en obra del sistema Tennislife Básico formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en negro Resurfacer y áridos silíceos selecionados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante puro y 0,5 kg/m2 de árido), tres capas de mortero acrilico pigmentado Prémix (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Concentrado 2002 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,350	H	Oficial 1ª	14,24	4,98	
19P5	0,350	H	Ayudante	13,83	4,84	
19P7	0,175	H	Peón ordinario	13,79	2,41	
P12PF101	0,300	kg	Resurfacer	4,98	1,49	
P01AA900	0,001	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	0,29	
MT0110	0,680	m3	Agua	0,59	0,40	
P12PF104	1,200	kg	Premix	5,52	6,62	
P12QC180	0,200	kg	Pintura acrílica Concentrado 2002	8,52	1,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,70	1,36	
				TOTAL PARTIDA.....		24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101046		m2	PAV.DEP.INT/EXT SPORTLIFE S/AA			
			Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido), puesta en obra del sistema Sportlife S/AA formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en negro Resurfacer y áridos silíceos selecionados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante puro y 0,5 kg/m2 de árido), tres capas de mortero acrílico epoxi Compomix (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílico epoxi Paintmix (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,310	H	Oficial 1ª	14,24	4,41	
19P5	0,310	H	Ayudante	13,83	4,29	
19P7	0,155	H	Peón ordinario	13,79	2,14	
P12PF101	0,300	kg	Resurfacer	4,98	1,49	
P01AA900	0,001	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	0,29	
MT0110	0,200	m3	Agua	0,59	0,12	
P12ME380	1,200	kg	Mortero acrílico-epoxi Compomix	9,80	11,76	
P12QC150	0,200	kg	Pintura acrílico-epoxi Paintmix	10,44	2,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,60	1,60	
				TOTAL PARTIDA.....		28,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101047		m2	PAV.DEP.INT/EXT SPORTLIFE S/H			
			Sobre pavimento de hormigón (no incluido), puesta en obra del revestimiento polideportivo Sportlife formado por la aplicación sucesiva de una capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi Epoxán, Taber<0,2 g y rendimiento aproximado de 0,80 kg/m2; tres capas de mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi Compomix, Taber<0,2 g y rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa; y una capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi Paintmix, Taber<0,2 g, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2; extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un espesor total aproximado de 1,0 mm. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,310	H	Oficial 1ª	14,24	4,41	
19P5	0,310	H	Ayudante	13,83	4,29	
19P7	0,155	H	Peón ordinario	13,79	2,14	
P12ME300	0,800	kg	Mortero epoxi Epoxan	3,13	2,50	
P12ME380	1,200	kg	Mortero acrílico-epoxi Compomix	9,80	11,76	
P12QC150	0,200	kg	Pintura acrílico-epoxi Paintmix	10,44	2,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,20	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

120101048		m2	PAV.DEP.PAINTMIX			
			Suministro y puesta en obra del sistema Paintmix formado por la aplicacion sucesiva de dos capas de pintura acrilico-epoxi Paintmix (rendimiento aproximado de 0,15 kg/m2).			
19P8	0,140	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,86	
MT0110	0,300	m3	Agua	0,59	0,18	
P12QC150	0,300	kg	Pintura acrílico-epoxi Paintmix	10,44	3,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

120101049		m2	PAV.DEP.GREENCOURT TS TENIS			
			Pavimento deportivo para tenis Greencourt TS formado por sellado de la base asfaltica, dos capas de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes solidos con color incorporado en la masa y dos capas superficiales compuestas por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de silice, colocado			
19P8	0,350	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	14,65	
P12PF071	1,000	m2	Capa selladora	0,89	0,89	
P12PF072	2,000	m2	Capa resinas,fibras y sólidos	1,24	2,48	
P12PF073	2,000	m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,35	2,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,70	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

120101050		m2	PAV.DEP.GREENCOURT PS TENIS			
			Pavimento deportivo para tenis Greencourt PS formado por sellado de la base asfaltica, capa de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes solidos con color incorporado en la masa y capa superficial compuestas por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de silice, colocado			
19P8	0,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	12,56	
P12PF071	1,000	m2	Capa selladora	0,89	0,89	
P12PF072	1,000	m2	Capa resinas,fibras y sólidos	1,24	1,24	
P12PF073	1,000	m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,35	1,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,00	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101051		m2	PAV.HORMIGÓN CUARZO Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
QS18	0,100	H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
P12PW010	1,000	m2	Lámina de polietileno 120 gr.	1,35	1,35	
P01HA010	0,150	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,00	10,80	
P03AM050	1,000	m2	Malla 15x15x10 -7,479 kg/m2	5,35	5,35	
P12PH010	1,000	m2	Aditivo cuarzo-cemento-colorante	2,42	2,42	
P12PW040	0,150	m.	Junta dilat. poliestireno expan.	0,49	0,07	
P12PW050	0,400	m.	Juntas retracción	0,90	0,36	
P12PW060	0,550	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,68	2,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,10	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120101052		m2	PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA G.SUP. Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla, para grandes superficies.			
P12PH040	1,000	m2	Pavim. hgón.poroso grandes sup.	25,24	25,24	
P12PH090	1,000	m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	3,79	3,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120101053		m2	PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA G.SUP. Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies.			
P12PH040	1,000	m2	Pavim. hgón.poroso grandes sup.	25,24	25,24	
P12PH060	1,000	m2	Solera horm. e=9cm. grandes sup.	12,43	12,43	
P12PH080	1,000	m2	Relleno grava nivelación e=2-4cm.	2,88	2,88	
P12PH090	1,000	m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	3,79	3,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,30	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

120101054		m2	PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA P.SUP. Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla, para pequeñas superficies.			
P12PH050	1,000	m2	Pavim. hgón.poroso pequeñas sup.	29,00	29,00	
P12PH090	1,000	m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	3,79	3,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,80	1,97	
			TOTAL PARTIDA.....			34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101055		m2	PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA P.SUP Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación, para pequeñas superficies.			
P12PH050	1,000	m2	Pavim. hgón.poroso pequeñas sup.	29,00	29,00	
P12PH070	1,000	m2	Solera horm. e=9cm. pequeñas sup.	12,82	12,82	
P12PH080	1,000	m2	Relleno grava nivelación e=2-4cm.	2,88	2,88	
P12PH090	1,000	m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	3,79	3,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,50	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			51,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

120101056		m2	PAV. DEP. TARIMA S/RASTREL Pavimento deportivo formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya de primera calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
P12PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	2,56	2,56	
P12PM010	1,000	m2	Rastreles mad.20x50 mm.a 25 cm.	11,07	11,07	
P12PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	44,97	44,97	
P12PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,17	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,40	4,28	
			TOTAL PARTIDA.....			75,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120101057		m2	PAV. DEP. TARIMA D/RASTREL Pavimento deportivo formado por doble estrato de rastreles de sección 20x50 mm., ranurados, separados 500 mm. a ejes el inferior y el superior a 250 mm., apoyado el inferior en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya de primera calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
P12PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	2,56	2,56	
P12PM020	1,000	m2	Rastreles mad.20x50 mm.a 50 cm.	5,54	5,54	
P12PM010	1,000	m2	Rastreles mad.20x50 mm.a 25 cm.	11,07	11,07	
P12PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	44,97	44,97	
P12PM060	3,000	ud	Material de fijación	1,17	3,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,80	5,57	
			TOTAL PARTIDA.....			98,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101058		m2	PAV. DEP. TARIMA D/T DIN 18052			
			Pavimento deportivo formado por lámina de espuma de 3 mm. de espesor para aislamiento acústico, tacos elásticos de caucho, tablero contrachapado hidrófugo ranurado de 12 mm. fijado a los tacos elásticos, tablero contrachapado hidrófugo ranurado y contrapeado de 12 mm. fijado al anterior, y tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya de primera calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, según norma DIN 18032, colocado.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
P12PM070	1,000	m2	Lámina espuma poliuretano 3 mm.	6,42	6,42	
P12PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	2,56	2,56	
P12PM080	2,000	m2	Tabl.conchap.hidróf. 12mm. ran.	13,66	27,32	
P12PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	44,97	44,97	
P12PM060	3,000	ud	Material de fijación	1,17	3,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	109,90	6,59	
			TOTAL PARTIDA.....			116,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120101059		m2	PAV. DEP. TARIMA SQUASH			
			Pavimento de tarima de madera de haya de 22 mm. de espesor, barnizada con dos manos de isocianato y con un contenido en humedad del 8% , rastreles de madera de pino de 50x50 mm. separados 30 cm., colocados sobre almohadillas de caucho, capa aislante termoacústica de espuma de poliestireno, todo colocado.			
19P8	0,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	12,56	
P12PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	2,56	2,56	
P12PM120	1,000	m2	Poliestireno extruido 25 mm.	7,75	7,75	
P12PM030	1,000	m2	Rastreles mad.50x50 mm.a 30 cm.	14,76	14,76	
P12PM050	1,000	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	44,97	44,97	
P12PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,17	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	84,90	5,09	
			TOTAL PARTIDA.....			90,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

120101060		m2	INFRAEST. RASTREL PAV.			
			Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, rastreles formados por capas de contrachapado marino de seccion 48x60 mm., a los que se clavarán en su cara inferior los tacos elasticos y separacion entre rastreles de 30 cm. entre ejes. Todo colocado			
19P8	0,083	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	3,47	
P12PM031	1,150	m2	Lámina de polietileno galga 400	1,37	1,58	
P12PM032	1,000	m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	3,42	3,42	
P12PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	2,56	2,56	
P12PM033	1,000	m2	Rastrel contrachapado marino 48x60 mm.	5,38	5,38	
P12PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,17	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,80	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101061		m2	INFRAEST.RASTREL/TABLERO PAV. Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro, con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, rastreles formados por capas de contrachapado marino de seccion 48x60 mm., a los que se clavarán en su cara inferior los tacos elasticos, la distancia entre ejes de rastreles será de 30 cm., capa de contrachapado marino de 12 mm. de grosor, fijado a los rastrles mediante encolado y grapado. Todo colocado			
19P8	0,083	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	3,47	
P12PM031	1,150	m2	Lámina de polietileno galga 400	1,37	1,58	
P12PM032	1,000	m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	3,42	3,42	
P12PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	2,56	2,56	
P12PM033	1,000	m2	Rastrel contrachapado marino 48x60 mm.	5,38	5,38	
P12PM034	1,000	m2	Tabl.contrachapado marino 12 mm.	8,45	8,45	
P12PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,17	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,20	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

120101062		m2	INFRAEST.DOBLE TABLERO PAV. infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro, con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, capa inferior de contrachapado marino de 12 mm., a los que se clavarán en su cara inferior los tacos elásticos, la distancia máxima ente ejes de tacos será de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de grosor fijado a la capa inferior en ángulo de 90º mediante encolado y grapado. Todo colocado			
19P8	0,203	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,50	
P12PM031	1,150	m2	Lámina de polietileno galga 400	1,37	1,58	
P12PM032	1,000	m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	3,42	3,42	
P12PM040	1,000	m2	Tacos de caucho	2,56	2,56	
P12PM034	2,000	m2	Tabl.contrachapado marino 12 mm.	8,45	16,90	
P12PM060	2,000	ud	Material de fijación	1,17	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,30	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

120101063		m2	PAV. DEP. TIERRA ESTABILIZADA Pavimento deportivo formado por una capa de 10 cm. de espesor de grava, 5 cm. de espesor de gravillas y 10 cm. de espesor de arena de río estabilizada con arcillas, incluso extendido, nivelado y compactado.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBA21	0,100	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	1,86	
P01AG110	0,050	m3	Gravilla 12/20 mm. machaqueo	24,84	1,24	
P01AA020	0,050	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,07	
P01AA060	0,050	m3	Arena de miga cribada	21,34	1,07	
QO03	0,025	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	1,76	
QS13	0,010	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69	0,40	
QC13	0,002	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05	0,06	
MT0110	0,016	m3	Agua	0,59	0,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,90	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101064		m2	PAV. DEP. ARENA DE MINA			
			Pavimento deportivo formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y compactado.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBA21	0,150	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	2,78	
P01AA020	0,050	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,07	
P01AA060	0,100	m3	Arena de miga cribada	21,34	2,13	
P01AA080	0,020	m3	Arena de mina	15,96	0,32	
QO03	0,035	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	2,46	
QS13	0,030	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69	1,19	
QC13	0,004	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05	0,12	
MT0110	0,016	m3	Agua	0,59	0,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,50	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

120101065		m2	PAV.CÉSPED ARTIF. ULTIMA GENERACIÓN 40 mm.			
			Hierba artificial tipo Sportgras 40 de ultima generacion con 11,300 Dtex fibra lubricada con tratamiento anti uva resistente al calor y al hielo lastrada con arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 y caucho de granulometria 0,5/1,5 en una proporcion de 7 kg/m2 de hilo recto de 40 mm. de altura de polylefin con soporte de polipropileno con un peso total de 1,250 gr/m2 incluso marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PY010	1,000	m2	Césped artif. última generación 40 mm.	23,57	23,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,50	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

120101066		m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 50 mm.			
			Hierba artificial tipo Sportgras Prestige 50 de ultima generacion con 11,300 Dtex fibra lubricada con tratamiento anti uva resistente al calor y al hielo lastrada con arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 15 kg/m2 y caucho de granulometria 0,5/1,5 en una proporcion de 10 kg/m2 de hilo recto de 50 mm. de altura de polylefin con soporte de polipropileno con un peso total de 2,410 gr/m2 incluso marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PY015	1,000	m2	Césped artif. última generación 50 mm.	24,13	24,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,10	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120101067		m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 55 mm.			
			Hierba artificial tipo Sportgras Prestige 55 de ultima generacion con 11,300 Dtex fibra lubricada con tratamiento anti uva resistente al calor y al hielo lastrada con arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 17 kg/m2 y caucho de granulometria 0,5/1,5 en una proporcion de 12 kg/m2 de hilo recto de 55 mm. de altura de polylefin con soporte de polipropileno incluso marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PY016	1,000	m2	Césped artif. última generación 55 mm.	26,07	26,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101068		m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 60 mm. Hierba artificial tipo Sportgras Prestige 60 de ultima generacion con 11,300 Dtex fibra lubricada con tratamiento anti uva resistente al calor y al hielo lastrada con arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de granulometria 0,5/1,5 en una proporcion de 16 kg/m2 de hilo recto de 60 mm. de altura de polylefin con soporte de polipropileno incluso marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PY017	1,000	m2	Césped artif. última generación 60 mm.	28,61	28,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,50	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

120101069		m2	PAV.CÉSPED ARTIF. C/ARENA FÚTBOL 30 mm. Cesped artificial para futbol con arena fibra recta 8,800 Dtex espesor 115/135 micras hilo no fibrilado de seccion rectangular con nervios laterales lubricada altura de la fibra 30 mm., altura total 33 mm.compuesta 100% copolimero de bloque resistente a los rayos ultravioleta peso total 2,015 gr/m2 incluso extendido de 36-38 kg/m2 de arena de silice marcaje de lineas de juego encolado de juntas con bandas de pvc montaje y colocacion			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PY018	1,000	m2	Césped artificial con arena 30 mm.	22,13	22,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,10	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120101070		m2	CESPED ARTIF.RIZADO C/ARENA 33 mm. Cesped artificial para futbol hasta 2ª division con arena fibra rizada 8,800 Dtex espesor 115/135 micras hilo no fibrilado de seccion rectangular con nervios laterales lubricada altura de la fibra 33 mm., altura total 29 mm.compuesta 100% copolimero de bloque resistente a los rayos ultravioleta peso total 2,015 gr/m2 incluso extendido de 35 kg/m2 de arena de silice marcaje de lineas de juego encolado de juntas con bandas de pvc montaje y colocacion			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PY019	1,000	m2	Césped artificial rizado con arena 33mm	23,54	23,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,50	1,59	
			TOTAL PARTIDA.....			28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

120101071		m2	CESPED ARTIFICIAL C/ARENA TENIS 20 mm. Cesped artificial para tenis con arena fibra lisa 8,800 Dtex espesor 115/135 micras hilo no fibrilado de seccion rectangular con nervios laterales lubricada altura de la fibra 20 mm., altura total 22 mm.compuesta 100% copolimero de bloque resistente a los rayos ultravioleta peso total 2,025 gr/m2 incluso extendido de 20 kg/m2 de arena de silice marcaje de lineas de juego encolado de juntas con bandas de pvc montaje y colocacion			
19P8	0,070	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,93	
P12PY054	1,000	m2	Césped artificial tenis con arena 20 mm.	27,13	27,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,10	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120101072		m2	PAV.CÉSPED ARTIF.PADEL Pavimento de césped artificial fabricado con hilos de propileno 100% por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V. color verde, longitud de pelo 15 mm. 8000 Detex, permeable y de alta resistencia incluso capa de regulación de arena de sílice de 30 kg/m2. marcaje de líneas, sin incluir sub-base de hormigón poroso.			
P12PY060	1,000	m2	Césped artif. 15 mm.	43,14	43,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,10	2,59	
			TOTAL PARTIDA.....			45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101073		m2	CÉSPED ARTIF.PADEL I/BASE HGÓN.POROSO Pavimento de césped artificial fabricado con hilos de propileno 100% por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V. color verde, longitud de pelo 15 mm. 8000 Dtex, permeable, alta resistencia, i/capa de regulación de arena de sílice de 30 kg/m2, marcaje de líneas, incluso sub-base de hormigón poroso aglomerado con piedra de granulometría seleccionada con terminación en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla.			
P12PH050	1,000	m2	Pavim. hgón.poroso pequeñas sup.	29,00	29,00	
P12PH070	1,000	m2	Solera horm. e=9cm. pequeñas sup.	12,82	12,82	
P12PH080	1,000	m2	Relleno grava nivelación e=2-4cm.	2,88	2,88	
P12PY060	1,000	m2	Césped artif. 15 mm.	43,14	43,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,80	5,27	
			TOTAL PARTIDA.....			93,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

120101074		m2	CÉSPED ARTIF.FÚTBOL I/BASE HGÓN.POROSO Pavimento de césped artificial última generación fabricado con hilo recto de 50 mm. de alto polyolefin con soportete de propileno 11500 Dex, fibra lubricada, tratamiento anti UVA, resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice granulometría 0,5/0,8 y caucho de granulometría 0,5/0,8, marcaje de líneas de juego del mismo material en color blanco, cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F.			
P12PH040	1,000	m2	Pavim. hgón.poroso grandes sup.	25,24	25,24	
P12PH060	1,000	m2	Solera horm. e=9cm. grandes sup.	12,43	12,43	
P12PH080	1,000	m2	Relleno grava nivelación e=2-4cm.	2,88	2,88	
P12PY085	1,000	m2	Césped artif. futbol	42,00	42,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,60	4,96	
			TOTAL PARTIDA.....			87,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

120101075		m2	PAV.CÉSPED ARTIFICIAL B/ELÁSTICA Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste, gran estabilidad a los rayos ultravioletas, altura del tallo 15 mm., fibra lisa para fútbol y hockey, con base elástica de 5 mm. de espesor de espuma de poliuretano reforzada y armada con malla de fibra de polipropileno, peso total 3,5 kg/m2, incluso adhesivo especial y colocación.			
19P8	0,110	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,60	
P12PY020	1,000	m2	Césped artificial poliolef.b.elast.	33,08	33,08	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,90	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

120101076		m2	CÉSPED ARTIF.POLIPROPILENO F.I.HOCKEY 11 Cesped artificial para hockey homologado por la F.I.H. Sportilux SV 31 con las siguientes caracteristicas calibre de la fibra 6600 dtex 50 micras 100% polipropileno, termoestabilizada y con tratamiento anti uva primera base polietileno termoestabilizado, base estabilizadora de poliester permeable mas latex SBR, altura de la fibra 13 mm., altura total 15 mm., peso de la fibra 1,500 gr/m2, peso total 3950 gr/m2. incluso marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
P12PY052	1,000	m2	Césped hockey fibra 13 mm.	29,93	29,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,40	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101077		m2	CÉSPED ARTIF POLIPROPILENO F.I.HOCKEY 13 Cesped artificial para hockey homologado por la F.I.H. Sportilux SV 37 con las siguientes caracteristicas calibre de la fibra B112, fibra lisa 6,600 dtex, 100% polipropileno multidireccional, termoestabilizado y con tratamiento anti uva, soporte en lámina de polietileno, base estabilizadora de poliester permeable + latex SBR, altura de la fibra 13 mm., altura total 15 mm., peso de la fibra 1,790 gr/m2, peso total 4.223 gr/m2, incluso marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
P12PY053	1,000	m2	Césped hockey fibra 13 mm.	33,22	33,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	43,70	2,62	
			TOTAL PARTIDA.....			46,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

120101078		m2	PAV.CÉSPED ARTIF POLIPROPILENO HOCKEY Cesped artificial para hockey homologado por la F.I.H. Sportilux SL 37/8 con las siguientes caracteristicas calibre de la fibra B112, fibra lisa 6,600 Dtex, 100% polipropileno multidireccional, termoestabilizado y con tratamiento anti uva, base elastica de espuma de poliuretano de 8 mm. de espesor encolada al cesped, altura de la fibra 13 mm., altura total 21 mm., peso de la fibra 1,660 gr/m2, peso total 6.470 gr/m2, incluso marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
P12PY055	1,000	m2	Césped hockey Sportilux SL 31/8	40,75	40,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,20	3,07	
			TOTAL PARTIDA.....			54,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

120101079		m2	PAV.CÉSPED ARTIF.AGUA F.I.HOCKEY OLIMPIC Césped artificial agua homologado por la Federación Internacional de hockey, Astroturf system 96, formado por penachos de 8 filamentos de fibra de nylon 6.6 extrusionada, hidrofílica, de sección en diamante, con peso de 1.695 gr/m2, y una altura de 11,9 mm., texturizado sobre soporte primario de poliéster termoestable y con revestimiento secundario de malla acrílica, unido mediante adhesivo de resinas poliuretánicas a un soporte de espuma extrusionada de célula cerrada astroturf-ensolite a base de PVC-caucho nitrilo con aditivos especiales, incluso montaje y colocación.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
P12PY050	1,000	m2	Césped agua Astroturf system	67,44	67,44	
P12PW100	0,500	kg	Adhesivo especial resinas	8,42	4,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	92,60	5,56	
			TOTAL PARTIDA.....			98,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

120101080		m2	CÉSPED ARTIFICIAL RUGBY Cesped artificial monofilamento para Rugby Procon las siguientes caracteristicas fibra lisa 8,800 dtex, espesor 100 micras, hilo no fibrilada de seccion rectangular HPF SOFT, con 12 filamentos, 100% copolimero modificado de bloqueo de muy baja abrasividad y resistente a los rayos UVA, base estabilizadora de poliester permeable mas latex SBR, altura de la fibra 70 mm., altura total 73 mm., peso total 2480 gr/m2, incluso 48 kg/m2 de arena de silice de granulometria 0,2/0,8 mm.y 12kg de EPDM de color verde de granulometria 0,5/2,5 mm. para lastrado del mismo, marcaje de lineas de juego montaje y colocacion			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
P12PY056	1,000	m2	Césped rugby Rugby Pro	49,39	49,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,90	3,59	
			TOTAL PARTIDA.....			63,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101081		m2	BASE ELÁSTICA IN SITU 10 mm.			
			Base elástica permeable de 10 mm., de espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano, árido silíceo, granulado y fibra de caucho, extendida mecánicamente, colocada.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
QV02	0,020	H	Extendedora láser	108,85	2,18	
P12PY038	1,000	m2	Agl.caucho-resinas 10 mm. espesor.	5,04	5,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,10	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

120101082		m2	BASE ELÁSTICA IN SITU 12 mm.			
			Base elástica permeable de 12 mm., de espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano, árido silíceo, granulado y fibra de caucho, extendida mecánicamente, colocada.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
QV02	0,020	H	Extendedora láser	108,85	2,18	
P12PY039	1,000	m2	Agl.caucho-resinas 12 mm. espesor	5,47	5,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,50	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

120101083		m2	BASE ELÁSTICA IN SITU 15 mm.			
			Base elástica permeable de 15 mm., de espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano, árido silíceo, granulado y fibra de caucho, extendida mecánicamente, colocada.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	14,24	2,85	
P12PY040	1,000	m2	Agl.caucho-resinas.15 mm. espesor	8,60	8,60	
QV02	0,020	H	Extendedora láser	108,85	2,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,60	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

120101084		m2	BASE ELÁSTICA PREFABRICADA 10 mm.			
			Base elástica permeable prefabricada de 10 mm., espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano, árido silíceo, granulado y fibra de caucho, colocada.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
P12PY041	1,000	m2	Capa elástica prefabricada de 10 mm.	9,78	9,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,50	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101085		m2	CÉSPED COMPOGRASS WIMBLEDON 19			
			Césped sintético para padel y tenis Compograss Wimbledon 19, con mechones 5/16,, de fibra 100% polipropileno recto prefibrilado, resistente a los rayos UV, 8800 decitex y 65 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 19 mm. de altura de pelo, 21 mm. de altura total de moqueta, 1860 g/m2 y 21420 mechones/m2; incluso lastrado a base de 21 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometria 0,4-0,8 mm., marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,170	H	Oficial 1ª	14,24	2,42	
19P7	0,170	H	Peón ordinario	13,79	2,34	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
P12PY080	1,000	m2	Césped Compograss Wimbledon 19	12,77	12,77	
P01AA900	0,040	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	11,45	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

120101086		m2	CÉSPED COMPOGRASS TOURNEMENT PP12			
			Césped sintético para padel y tenis Compograss Tournement PP 12, con mechones 3/16,, de fibra 100% polipropileno recto prefibrilado, resistente a los rayos UV, 8800 decitex y 65 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 12 mm. de altura de pelo, 14 mm. de altura total de moqueta, 2460 g/m2 y 44100 mechones/m2; incluso lastrado a base de 14 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometria 0,2-0,4 mm., marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,170	H	Oficial 1ª	14,24	2,42	
19P7	0,170	H	Peón ordinario	13,79	2,34	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
P12PY110	1,000	m2	Césped Compograss Tournement PP 12	18,05	18,05	
P01AA900	0,025	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	7,16	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,80	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101087		m2	CÉSPED COMPOGRASS EXCELLENCE 60 Césped sintético para fútbol y rugby Compograss Excellence 60, con mechones 5/8,, de fibra 100% polietileno recto, resistente a los rayos UV, estructura mixta con fibras prefibriladas y monofilamentos, 15000 decitex (1 hilo de 9 mm. y 6 de 1,4 mm) y 120 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, así como refuerzo de tejido de fibra de vidrio por la parte inferior, 60 mm. de altura de pelo, 62 mm. de altura total de moqueta, 2794 g/m2 y 6929 mechones/m2, con refuerzo de tejido de fibra de vidrio por la parte inferior del soporte primario; incluso desfibrilado y lastrado a base de 20 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometria 0,4-0,8 mm. y 12 kg de granza de caucho procedente de neumático reciclado de 0,8-1,6 mm., marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
QV03	0,006	H	Extendedora fibriladora	51,03	0,31	
P12PY114	1,000	m2	Césped Compograss Excellence 60	20,25	20,25	
P01AA900	0,034	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	9,74	
P12PY131	12,000	kg	Caucho reciclado 0,8-1,6 mm	0,33	3,96	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,30	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101088		m2	CÉSPED COMPOGRASS PROFOOT FINAL 60 Césped sintético para fútbol Compograss Profoot Final 60, con mechones 5/8,, de fibra 100% polietileno recto monofilamento resistente a los rayos UV, 14400 decitex (combinación de 6 hilos de 1200 decitex y 160 micras de espesor con 4 hilos de 1800 decitex y 210 micras de espesor), tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 60 mm. de altura de pelo, 62 mm. de altura total de moqueta, 2690 g/m2 y 7875 mechones/m2; incluso lastrado a base de 12 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometria 0,4-0,8 mm. y 14 kg de granza de caucho procedente de neumático reciclado de 0,8-1,6 mm., marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
P12PY115	1,000	m2	Césped Compograss Profoot Final 60	21,46	21,46	
P01AA900	0,020	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	5,73	
P12PY131	14,000	kg	Caucho reciclado 0,8-1,6 mm	0,33	4,62	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,90	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101089		m2	CÉSPED COMPOGRASS PROFOOT PREMIER 60 Césped sintético para fútbol y rugby Compograss Profoot Premier 60, con mechones 5/8,, de fibra 100% polietileno recto prefibrilado, resistente a llos rayos UV, 11000 decitex y 100 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 60 mm. de altura de pelo, 62 mm. de altura total de moqueta, 2420 g/m2 y 8600 mechones/m2; incluso desfibrilado y lastrado a base de 20 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometria 0,4-0,8 mm. y 12 kg de granza de caucho procedente de neumático reciclado de 0,8-1,6 mm., marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
QV03	0,006	H	Extendedora fibriladora	51,03	0,31	
P12PY116	1,000	m2	Césped Compograss Profoot Premier 60	17,29	17,29	
P01AA900	0,034	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	9,74	
P12PY131	12,000	kg	Caucho reciclado 0,8-1,6 mm	0,33	3,96	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,40	2,12	
			TOTAL PARTIDA.....			37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101090		m2	CÉSPED COMPOGRASS VARIOSLIDE 40 Césped sintético para fútbol, rugby y golf (tee y zona colindante al green) Compograss Varioslide 40, con mechones 5/8,, de fibra 100% polietileno recto, resistente a los rayos UV, estructura mixta con fibras prefibriladas y monofilamentos, 15000 decitex (1 hilo de 9 mm. y 6 de 1,4 mm) y 120 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, así como refuerzo de tejido de fibra de vidrio por la parte inferior, 40 mm. de altura de pelo, 42 mm. de altura total de moqueta, 2294 g/m2 y 6929 mechones/m2, con refuerzo de tejido de fibra de vidrio por la parte inferior del soporte primario; incluso desfibrilado y lastrado a base de 20 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometria 0,4-0,8 mm. y 6 kg de granza de caucho procedente de neumático reciclado de 0,8-1,6 mm., marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
QV03	0,006	H	Extendedora fibriladora	51,03	0,31	
P12PY230	1,000	m2	Césped Compograss VarioSlide 40	17,25	17,25	
P01AA900	0,034	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	9,74	
P12PY131	6,000	kg	Caucho reciclado 0,8-1,6 mm	0,33	1,98	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	33,30	2,00	
			TOTAL PARTIDA.....			35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101091		m2	CÉSPED COMPOGRASS XTREME			
			Césped sintético para hockey y zonas de práctica de golf Compograss Xtreme, con mechones 5/16,, de fibra 100% polietileno rizado prefibrilado, resistente a los rayos UV, 9600 decitex, 12,7 mm. de ancho y 83 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 20 mm. de altura de pelo, 22 mm. de altura total de moqueta, 2664 gr/m2 y 34020 mechones/m2; incluso lastrado a base de 16 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometria 0,4-0,8 mm., marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	14,24	1,14	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	13,79	1,10	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
P12PY220	1,000	m2	Césped Compograss Xtreme	23,94	23,94	
P01AA900	0,025	t.	Árido siliceo seleccionado	286,36	7,16	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,20	2,11	
			TOTAL PARTIDA.....			37,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

120101092		m2	CÉSPED COMPOGRASS GREENFIELD			
			Moqueta de césped sintético para uso en terrazas, piscinas y decoración Compograss Greenfield, con mechones 1/8,, de fibra 100% polipropileno recto prefibrilado, resistente a los rayos UV, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm. de altura de pelo, 9 mm. de altura total de moqueta, 1402 g/m2 y 88.200 mechones/m2; incluso p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para su unión al soporte. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,170	H	Oficial 1ª	14,24	2,42	
19P7	0,170	H	Peón ordinario	13,79	2,34	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
P12PY200	1,000	m2	Césped Compograss Greenfield	8,75	8,75	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,300	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	4,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,90	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

120101093		m2	CÉSPED COMPOGRASS MARBELLA			
			Moqueta de césped sintético para uso en rotondas, carriles, jardines, terrazas, ferias, hoteles y deporte recreativo Compograss Marbella, con mechones 1/8,, de fibra 100% polipropileno rizado monofilamento, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 9 mm. de altura de pelo, 11 mm. de altura total de moqueta, 1284 g/m2 y 89764 mechones/m2; incluso p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
19P3	0,170	H	Oficial 1ª	14,24	2,42	
19P7	0,170	H	Peón ordinario	13,79	2,34	
QS38	0,008	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04	0,22	
P12PY201	1,000	m2	Césped Compograss Marbella	7,20	7,20	
P12PY090	0,387	m.	Geotextil solapes Jointing Tape	2,77	1,07	
P08XVS050	0,039	kg	Adhesivo poliuretano	13,64	0,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,80	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101094		m2	FORM. TEJADILLOS DRENES			
			Formación de pendientes laterales del 4% entre zanjas de drenaje con motoniveladora guiada por rayo láser, incluso compactado de la superficie resultante con rulo, hasta obtener una densidad del 95% proctor normal.			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
QO03	0,010	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	0,70	
QS13	0,010	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69	0,40	
QC13	0,010	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05	0,30	
MT0110	0,025	m3	Agua	0,59	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120101095		m.	TUBERÍA PVC DRENAJE			
			Tubería enterrada con pendiente del 1% para drenaje de PVC abovedado y ranurado de 160 mm. de diámetro interior colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor incluso forrado de paredes y fondo de zanja con fieltro geotextil punzonado de 125 gr/m2, incluso relleno de zanja con 0,20 m3/m. de grava de diámetro entre 80 y 40 mm. colocado.			
19P7	0,290	H	Peón ordinario	13,79	4,00	
P06BG320	1,400	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,82	1,15	
P01AA020	0,040	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,85	
P02RPD050	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	7,89	7,89	
MBA25	0,200	M3	Grava 40/80 mm.	15,00	3,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,90	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

120101096		m.	DRENAJE SUPERFICIAL REFORZADO			
			Drenaje longitudinal superficial reforzado con tecnica especial DRENLASER compuesto por la apertura de zanja de 7 cm. de ancho con una profundidad de 30 cm. con carga y transporte de tierras a vertedero, colocacion de tubo de drenaje de 50 mm. de diametro, relleno de zanja con gravillin de diametro 4/ 8 mm. y sellado posterior de zanja con un espesor de 3 cm. con arena de silice de diametro maximo 2 mm. todo efectuado en una misma operacion con maquinaria especial para este tipo de trabajo, incluso uniones con colectores principales de saneamiento.			
P12PW342	1,000	m.	Drenaje superficial reforzado	10,29	10,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,30	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

120101097		m2	CAPA DE GRAVA 20 cm.			
			Capa de grava limpia, lavada y exenta de finos de 20 cm. de espesor medio de diámetros comprendidos entre 40 y 20 mm. extendida y nivelada por medios mecánicos.			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
MBA21	0,200	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	3,71	
QO03	0,010	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	0,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101098		m2	CAPA DE GARBANCILLO 15 cm.			
			Capa de garbancillo limpio, lavado y exento de finos de 15 cm. de espesor de diámetros comprendidos entre 25 y 12,5 mm. extendido y nivelado por medios mecánicos.			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
P01AG030	0,100	m3	Garbancillo especial	22,14	2,21	
QO03	0,010	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	0,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

120101099		m2	CAPA DE PIÑONCILLO 5 cm.			
			Capa de piñoncillo limpio, lavado y exento de finos de 5 cm. de espesor de diámetros comprendidos entre 12 y 10 mm. extendido y nivelado por medios mecánicos.			
19P7	0,010	H	Peón ordinario	13,79	0,14	
P01AJR060	0,050	m3	Piñoncillo selecc.río 10/12 mm.	39,45	1,97	
QO03	0,005	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	0,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

120101100		m2	CAPA SOPORTE 20 cm.			
			Capa soporte formada por arenas con granulometría del 10% máximo de 0,002 a 0,06 mm., 80% de 0,06 a 2 mm. y 10% de 1,5 a 3 mm., con un pH entre 4 y 7, velocidad de filtración de 40 litros m2 y hora, contenido en materia orgánica menor del 5% , incorporación de turba, abonos orgánicos y químicos, con un espesor de 20 cm. extendida y nivelada por medios mecánicos.			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
P01AA040	0,200	m3	Arena de río fina 0/2 mm.	24,52	4,90	
P10DA050	0,005	m3	Turba negra cribada	61,90	0,31	
P10DF010	0,060	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,03	
P12DA100	0,003	m3	Materia orgánica seleccionada	26,62	0,08	
QO03	0,015	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	1,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,70	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

120101101		m2	SIEMBRA MECÁNICA SEMILLAS			
			Siembra a máquina de mezcla especial de gramíneas (30% raygrass inglés flor, 35% festuca arundinacea cochise y 35% festuca arundinacea mini-mustang) a razón de 40 gr. por m2. incluso abonos nitrogenados de superficie de liberación lenta con mantenimiento durante 60 días postsiembra.			
19P3	0,050	H	Oficial 1ª	14,24	0,71	
19P6	0,050	H	Peón especialista	13,83	0,69	
QS23	0,009	H	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	42,18	0,38	
P12MP030	0,040	kg	Mezcla sem.césped rústi.3 varied.	5,51	0,22	
P10DF010	0,060	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,58	0,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101102		ud	RIEGO AUTO. CAMPO FÚTBOL 15 ASPERSORES			
			Riego automático por aspersión para un campo de fútbol de 106x66 m. formado por: programador de 8 estaciones, 12 aspersores y 3 aspersores, ambos modelos con válvula hidráulica por accionamiento eléctrico, 15 articulaciones de PVC, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de diámetro 90 mm. (15 m.), 75 mm. (370 m.) y 50 mm. (115 m.), piezas especiales de empalme, retenes, adaptadores, y 950 m. de cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).			
P12PW340	1,000	ud	Riego automático campo fútbol 15 aspersores	32.690,12	32.690,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32.690,10	1.961,41	
			TOTAL PARTIDA.....			34.651,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

120101103		ud	RIEGO AUTO. CAMPO FUTBOL 35 ASPERSORES			
			Riego automático por aspersión para un campo de fútbol de 106x66 m. formado por: programador DIALOG de 16 estaciones, 35 aspersores FALCON, 16 arquetas VB9110B, 1 electrovalvula PESB150, 9 electrovalvulas PGA150, 6 electrovalvulas PGA100, 35 articulaciones de PVC SJ-12-100-22, 520 m. tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de diámetro 63 mm., 100 m. de diametro 40 mm. , piezas especiales de empalme, retenes, adaptadores, y 550 m. de cable eléctrico tipo sintenax de 6x1,5 mm., todo montado y colocado (sin incluir grupo de presión y aljibe), incluso aperturas de zanjas y relleno de las mismas con gravillin.			
P12PW341	1,000	ud	Riego automatico campo futbol 35 aspersores	27.935,04	27.935,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27.935,00	1.676,10	
			TOTAL PARTIDA.....			29.611,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

120101104		m2	TRATAMIENTO HERBICIDA			
			Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna			
19P7	0,006	H	Peón ordinario	13,79	0,08	
QC13	0,004	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05	0,12	
P12PW130	0,001	l.	Herbicida	112,48	0,11	
MT0110	0,050	m3	Agua	0,59	0,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

120101105		m3	EXT.COMPACT. ZAHORRA-Z1			
			Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-1 con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98% .			
19P7	0,166	H	Peón ordinario	13,79	2,29	
P01AF030	2,200	t.	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	9,10	20,02	
QO03	0,040	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	2,81	
QS13	0,030	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69	1,19	
QC13	0,020	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05	0,60	
MT0110	0,050	m3	Agua	0,59	0,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,90	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			28,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101106		m3	EXT.COMPACT. ZAHORRA-Z3			
			Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-3 con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98% .			
19P7	0,205	H	Peón ordinario	13,79	2,83	
P01AF040	2,200	t.	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	8,97	19,73	
QO03	0,040	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	2,81	
QS13	0,030	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69	1,19	
QC13	0,020	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05	0,60	
MT0110	0,050	m3	Agua	0,59	0,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,20	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

120101107		m2	EXT.COMPACT. MACADAM-18/36			
			Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas procedentes de machaqueo con aportación de las mismas tipo macadam con diámetros comprendidos entre 18-36 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un espesor medio de 8 cm., colocado.			
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
QO03	0,004	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	0,28	
P12PW170	0,080	m3	Macadam árido 18-36 mm.	24,12	1,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,90	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

120101108		m2	EXT.COMPACT. MACADAM-12/18			
			Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas procedentes de machaqueo con aportación de las mismas tipo macadam con diámetros comprendidos entre 12-18 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un espesor medio de 5 cm., colocado.			
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
QO03	0,004	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30	0,28	
P12PW180	0,050	m3	Macadam árido 12-18 mm.	62,44	3,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

120101109		m2	RIEGO ASFÁLTICO IMPRIMACION			
			Riego asfáltico de imprimación con 1 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colocado.			
P12PW332	1,000	m2	Riego asfaltico de imprimacion colocado	0,43	0,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

120101110		m2	RIEGO ASFALTICO DE ADHERENCIA			
			Riego asfáltico de adherencia con 0,8 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colocado			
P12PW333	1,000	m2	Riego asfaltico de adherencia colocado	0,40	0,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101111		m2	AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 4+3 cm. Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de 2 capas de aglomerado asfáltico en caliente con betún b 80/100 (M.B.C.), capa superior de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfaltico en caliente (M.B.C.) tipo G-12 de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimacion de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Todo colocado.			
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P12PW330	1,000	m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor	5,62	5,62	
P12PW331	1,000	m2	Aglom.asfalt. tipo G-12 4 cm. espesor	7,07	7,07	
P12PW332	1,000	m2	Riego asfaltico de imprimacion colocado	0,43	0,43	
P12PW333	1,000	m2	Riego asfaltico de adherencia colocado	0,40	0,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,20	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120101112		m2	AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) , incluso riego de imprimacion de la subbase. Todo colocado.			
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
P12PW332	1,000	m2	Riego asfaltico de imprimacion colocado	0,43	0,43	
P12PW330	1,670	m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor	5,62	9,39	
QV04	0,010	H	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	54,09	0,54	
QS13	0,010	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69	0,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,50	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120102001		m2	ENFOSCADO FRONTÓN Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río M-5 armado con tela metálica tipo gallinero fijada a la pared con puntas de acero, sacado de aristas y ángulos, incluso bruñido con mortero de cemento 1:2 en paredes de frontón.			
19P8	0,225	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,42	
P12VS900	1,000	m2	Tela metálica gallinero	2,09	2,09	
P12PW300	12,000	ud	Punta acero	0,05	0,60	
MBC91	0,025	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,26	
A02A040	0,005	m3	MORTERO CEMENTO M-20	113,60	0,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120102002		m2	REVOCO SQUASH Revestimiento de paredes en squash con mortero de emulsiones sintéticas en color, armado con fibra de vidrio, polvo de silicio y cuarzo, con 12 mm. de espesor aplicado con llana, incluso sacado de aristas y remates, colocado.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
P12PW240	0,015	m3	Mortero emulsión sintética	3.676,93	55,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,90	4,31	
			TOTAL PARTIDA.....			76,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120102003		m2	PARED CRISTAL SQUASH 15 mm.			
			Pared trasera de squash en cristal con luna securit planilux de 15 mm. de espesor, serigrafiado según normas R.F.E.S., con cantos pulidos y juntas selladas, herrajes de giro y cerradura en aluminio, contrafuertes de luna securit planilux, p.p. de puerta con sistema de limitación de apertura de 90º, con medidas de 0,772x1,829 m., anclada al pavimento mediante bancadas autonivelantes, montaje y colocación.			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	83,72	
P12PW250	1,000	m2	Pared squash securit planilux	380,77	380,77	
P12PW060	1,000	m.	Sellado juntas masilla poliuret.	3,68	3,68	
P12PM060	1,000	ud	Material de fijación	1,17	1,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	469,30	28,16	
			TOTAL PARTIDA.....			497,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120102004		ud	CERRAM.SIST.PADEL-LIFE CRISTAL			
			Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para sistema Padel-life cristal, de 4 m. de altura en todo el perímetro, con vidrio templado de 12 mm. (homologado como vidrio de seguridad por el Ministerio de Industria y Energía, cumpliendo normas NFP 78304 y DIN 1249, así como test de impacto "Choc a la bille"), fijados mediante tornillería cincada en acero inoxidable, tuercas de seguridad de autofrenado y juntas elastoméricas en neopreno de 10 mm.; malla electrosoldada 50x50x4 galvanizada, con imprimación Acqua Primer y acabado con esmalte biepoxídico de color a elegir, fijada mediante soldadura y/o tornillería cincada (según especificación del proyecto); sustentados ambos por estructura tubular metálica en acero conformado en frío St-37, con imprimación de minio de plomo y acabado con esmalte biepoxídico de color a elegir, ancladas a cimentación perimetral de hormigón mediante cánulas de anclaje realizadas con sistema Hilti tipo HSL-B-TZ. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra y puerta de acceso tipo corredera. Medida la unidad ejecutada.			
19P3	85,000	H	Oficial 1ª	14,24	1.210,40	
19P7	85,000	H	Peón ordinario	13,79	1.172,15	
19P5	85,000	H	Ayudante	13,83	1.175,55	
QC08	79,450	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	2.864,97	
QC07	79,450	H	Camión basculante de 8 t.	34,02	2.702,89	
P12BA060	101,200	m2	Luna templada Securit incolora 12 mm	74,80	7.569,76	
P12OU020	34,500	l.	Imp. anticorrosiva minio blanco	8,98	309,81	
P12JA201	58,650	l.	Esmalte biepoxídico color	10,72	628,73	
P12PW268	140,500	m2	Malla electrosoldada 50x50x4 mm	0,91	127,86	
P03AL005	1.020,500	kg	Acero laminado A-42b	0,83	847,02	
P01UG010	186,000	ud	Anclaje 12 mm. coloc.	25,62	4.765,32	
P01US025	71,500	m.	Cordón soldadura D=4mm	0,09	6,44	
MBF11	31,000	Ud	Pequeño material	0,66	20,46	
P12UT401	127,000	ud	Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc.	3,26	414,02	
P12UT960	92,000	ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	2,96	272,32	
P07CE310	219,670	m.	Cinta autoadhesiva 50x3 mm.	1,66	364,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24.452,40	1.467,14	
			TOTAL PARTIDA.....			25.919,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120102005		ud	CERRAM.SIST.PADEL-LIFE HORM.PREFAB.			
			Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para sistema Padel-life hormigón prefabricado, de 4 m. de altura en todo el perímetro,con placas prefabricadas de hormigón únicas en cada paramento de la zona de juego, 2 placas de 10x3 m. y 4 de placas laterales, de espesor 10 cm., con acabado liso en ambas caras, elaboradas con HA-35 armado con malla electrosoldada 150x150x4 mm., unidas mediante soldadura entre placas de anclaje que conforman el borde de las placas, pintadas todas ellas con pintura acrílico-epoxi Paintmix, y malla electrosoldada 50x50x4 mm. galvanizada en el resto del cerramiento, con imprimación Acqua Primer y acabado con esmalte biepoxídico de color a elegir, fijada mediante soldadura y/o tornillería cincada, según especificación del proyecto, sustentada por estructura tubular metálica en acero conformado en frío, con imprimación de minio de plomo y acabado con esmalte biepoxídico de color a elegir, anclada a cimentación de hormigón mediante canaladuras realizadas con sistema Hilti tipo HSL-B-TZ. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra, puerta de acceso tipo corredera. Medida la unidad ejecutada.			
19P3	71,950	H	Oficial 1ª	14,24	1.024,57	
19P7	71,950	H	Peón ordinario	13,79	992,19	
19P5	71,950	H	Ayudante	13,83	995,07	
QC09	71,950	H	Camión con grúa 12 t.	61,23	4.405,50	
QC02	62,300	H	Camión carga hasta 40 t.	42,07	2.620,96	
P03EC009	101,200	m2	Panel pref.hormigón malla 150x150x4	106,26	10.753,51	
P12OU020	8,600	l.	Imp. anticorrosiva minio blanco	8,98	77,23	
P12JA201	7,900	l.	Esmalte biepoxídico color	10,72	84,69	
P12PW268	140,500	m2	Malla electrosoldada 50x50x4 mm	0,91	127,86	
P03AL005	770,350	kg	Acero laminado A-42b	0,83	639,39	
P01UG011	186,000	ud	Anclaje químico-epoxi 12 mm	20,16	3.749,76	
P01US025	65,400	m.	Cordón soldadura D=4mm	0,09	5,89	
MBF11	12,000	Ud	Pequeño material	0,66	7,92	
P12UT960	82,000	ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	2,96	242,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25.727,30	1.543,64	
				TOTAL PARTIDA.....		27.270,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

120201		Ud	Juego porterías Balonmano y Futbol Sala, móviles, metálicas			
			Juego porterías Balonmano móvil, tubo 80 x 80.			
M12P40	1,000	Ud	Juego porterías Balonmano-Futbol Sala,móv,madera.	575,36	575,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	575,40	34,52	
				TOTAL PARTIDA.....		609,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

120202		Ud	Juego porterías Balonmano y Futbol Sala, fijas, acero.			
			Juego porterías Balonmano fija, tubo 80 x 80 y casquillos.			
M12.02	1,000	Ud	Juego porterías Balonmano-Futbol Sala, fijas, acero	538,24	538,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	538,20	32,29	
				TOTAL PARTIDA.....		570,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

120203		Ud	Canastas Mini-Basket móvil, tabl. fibra de vidrio, vuelo 1050 mm			
			Juego canastas Mini-Basket móvil, tablero poliéster, aros y redes.			
M12.03	1,000	Ud	Juego canastas Mini-Basket móvil, tabl. f.vidrio, 1050 mm	1.375,00	1.375,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.375,00	82,50	
				TOTAL PARTIDA.....		1.457,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120204		Ud	Canastas Mini-Basket móvil, tablero metacrilato, vuelo 1050 mm			
			Juego canastas Mini-Basket móvil, tablero DM-H, aros y redes.			
M12.04	1,000	Ud	Juego canastas Mini-Basket móvil,tabl. metacri., 1050 mm	1.499,00	1.499,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.499,00	89,94	
			TOTAL PARTIDA.....			1.588,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

120205		Ud	Canastas Mini-Basket fija, tablero americano, vuelo 1050 mm			
			Juego canastas Mini-Basket fija, tablero de poliéster (americano), aros, redes y casquillos.			
M12.05	1,000	Ud	Juego canastas Mini-Basket fija, tabler. ameriano, 1050 mm	1.002,00	1.002,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.002,00	60,12	
			TOTAL PARTIDA.....			1.062,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

120206		Ud	Canastas Mini-Basket fija, tablero metacrilato, vuelo 1050 mm			
			Juego canastas Mini-Basket fija, tablero de poliéster, aros, redes y casquillos.			
M12.06	1,000	Ud	Juego canastas Mini-Basket fija, tablero metacri, 1050 mm	949,00	949,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	949,00	56,94	
			TOTAL PARTIDA.....			1.005,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

120207		Ud	Canastas Mini-Basket fija, tablero fibra vidrio, vuelo 1050 mm			
			Juego canastas Mini-Basket fija, tablero DM-H antihumedad, aros, redes y casquillos.			
M12.07	1,000	Ud	Juego canastas Mini-Basket fija, tab.fibra vidrio, 1050mm	772,00	772,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	772,00	46,32	
			TOTAL PARTIDA.....			818,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

120208		Ud	Canasta Basket móvil, tablero poliéster			
			Juego canasta Basket móvil, tablero poliéster, aros, redes, ruedas y husillos.1,65 mt.			
M12.09	1,000	Ud	Juego canasta Basket móvil, tabler	1.770,62	1.770,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.770,60	106,24	
			TOTAL PARTIDA.....			1.876,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

120209		Ud	Canasta Basket móvil, tablero metacrilato			
			Juego canasta Basket móvil, tablero metacrilato, aros, redes, ruedas y husillos.			
M12.10	1,000	Ud	Juego canasta Basket móvil, tabler	2.394,24	2.394,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.394,20	143,65	
			TOTAL PARTIDA.....			2.537,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120210		Ud	Aro Baloncesto macizo.			
			Aro Baloncesto macizo.			
M12.20	1,000	Ud	Aro para canasta basket tubo macizo, 12 ganchos.	51,04	51,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,00	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			54,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120211		Ud	Silla de juez de tenis, altura 1800 mm			
			Silla de juez de tenis, de 2,40 m. de altura.			
M12.21	1,000	Ud	Silla de juez de tenis, 1800 mm	421,15	421,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	421,20	25,27	
			TOTAL PARTIDA.....			446,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

120212		Ud	Red de tenis, hilo polietileno, modelo Sencilla			
			Red de tenis, hilo polietileno 2 mm. cinta y cable.			
M12.22	1,000	Ud	Red de tenis, hilo polietileno, 12,80x1,06mt.	53,36	53,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,40	3,20	
			TOTAL PARTIDA.....			56,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

120213		Ud	Red de tenis, hilo nylon, modelo Competición.			
			Red de tenis, hilo polietileno 2 mm., cinta, malla doble en toda la red y cable.			
M12.23	1,000	Ud	Red de tenis, hilo nylon, 12,80x1,06mt	89,61	89,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	89,60	5,38	
			TOTAL PARTIDA.....			94,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120214		Ud	Juego red de Baloncesto modelo fino.			
			Juego red de Baloncesto, hilo de algodón trenzado.			
M12.24	1,000	Ud	Juego red de Baloncesto, modelo fino	3,26	3,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

120215		Ud	Juego red de Baloncesto modelo grueso.			
			Juego red de Baloncesto de competición, nilo nylon 6 mm., con flecos.			
M12.25	1,000	Ud	Juego red de Baloncesto modelo grueso.	5,81	5,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,80	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

120216		Ud	Juego red de Balonmano-Futbol sala.			
			Juego red de Balonmano, hilo polietileno de 3 mm.			
M12.26	1,000	Ud	Juego red de Balonm-Futb. Sala, polietileno, cable 3 mm	30,18	30,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,20	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

120217		Ud	Banco sueco, modelo C 2 mt. pino, patas madera			
			Pollete para estanques, fabricado en acero y poliéster.			
M12.27	1,000	Ud	Banco sueco, 2 metros, pino, patas madera	120,95	120,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	121,00	7,26	
			TOTAL PARTIDA.....			128,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120218		Ud	Redes porterías futbol 11, polietileno., 3mm			
			Juego red de fútbol, hilo polietileno de 3 mm.			
M12.28	1,000	Ud	Juego red de fútbol 11, hilo polietileno, 3mm	49,04	49,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,00	2,94	
			TOTAL PARTIDA.....			51,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

120219		Ud	Conjunto gimnástico			
			Conjunto gimnástico para intemperie, 8 aparatos.			
M12.31	1,000	Ud	Conjunto gimnástico para intemperi	1.371,23	1.371,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.371,20	82,27	
			TOTAL PARTIDA.....			1.453,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

120220		Ud	Cartel informativo			
			Cartel informativo			
M12.32	1,000	Ud	Cartel informativo.	308,70	308,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	308,70	18,52	
			TOTAL PARTIDA.....			327,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

120221		Ud	Barra de equilibrio			
			Barra de equilibrio			
M12.33	1,000	Ud	Barra de equilibrio.	87,20	87,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,20	5,23	
			TOTAL PARTIDA.....			92,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

120222		Ud	Vallas obstáculos			
			Vallas obstáculos, 2 grandes, 2 pequeñas.			
M12.34	1,000	Ud	Vallas obstáculos, 2 grandes, 2 pe	255,12	255,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	255,10	15,31	
			TOTAL PARTIDA.....			270,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

120223		Ud	Juego paralelas.			
			Juego paralelas.			
M12.35	1,000	Ud	Juego paralelas.	69,62	69,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	69,60	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			73,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

120224		Ud	Barras de flexiones.			
			Barras de flexiones.			
M12.36	1,000	Ud	Barras de flexiones.	118,84	118,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	118,80	7,13	
			TOTAL PARTIDA.....			125,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120225		Ud	Juegos puntos de equilibrio, seis.			
			Juegos puntos de equilibrio, seis.			
M12.37	1,000	Ud	Juegos puntos de equilibrio, seis.	273,87	273,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	273,90	16,43	
			TOTAL PARTIDA.....			290,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

120226		Ud	Espaldera 1 plaza, modelo D.Pino Suecia			
			Espaldera.			
M12.38	1,000	Ud	Espaldera 1 plaza, desmontable.	203,70	203,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	203,70	12,22	
			TOTAL PARTIDA.....			215,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

120227		Ud	Banco de abdominales fijo corto			
			Banco de abdominales.			
M12.39	1,000	Ud	Banco de abdominales fijo corto	160,57	160,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	160,60	9,64	
			TOTAL PARTIDA.....			170,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

120228		Ud	Juego porterías Balonmano y Futbol Sala, móviles, madera.			
M12P40	1,000	Ud	Juego porterías Balonmano-Futbol Sala,móv,madera.	575,36	575,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	575,40	34,52	
			TOTAL PARTIDA.....			609,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

120229		Ud	Canasta basket antivandálicas, fijas desmontables, vuelo 1mt.			
M12P41	1,000	Ud	Canasta basket antivand., fijas desmont., 1 mt	1.346,53	1.346,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.346,50	80,79	
			TOTAL PARTIDA.....			1.427,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

120230		Ud	Canasta basket, fijas desmontables, tabler fibra vidrio, 1.65mt.			
M12P42	1,000	Ud	Canasta basket fija, desmont.,tabler. f.vidrio, 1.65 mt.	1.254,66	1.254,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.254,70	75,28	
			TOTAL PARTIDA.....			1.329,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

120231		Ud	Canasta basket, fijas desmontables, tabler. metacri. 1.65 mt.			
M12P43	1,000		Canasta basket, fijas desmont, tabler. metacrilato. 1,65 mt.	1.471,81	1.471,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.471,80	88,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1.560,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120232		Ud	Juego red de Baloncesto modelo flecos			
MT12P44	1,000	Ud	Juego Red Baloncesto, modelo flecos.	6,98	6,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,00	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

120233		Ud	Juego red de Baloncesto modelo competición.			
MT12P45	1,000	Ud	Juego Red Baloncesto competición	10,81	10,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,80	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

120234		Ud	Juego red Minibasket.			
MT12P46	1,000	Ud	Juego Red Minibasket	2,17	2,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

120235		Ud	Juego red voleyball modelo escolar			
MT12P47	1,000	Ud	Juego Red Voleyball modelo escolar	28,55	28,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,60	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

120236		Ud	Juego red voleyball modelo Amateur			
MT12P48	1,000	Ud	Juego Red Voleyball modelo Amateur	31,67	31,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,70	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120237		Ud	Juego red voleyball modelo Guia			
MT12P49	1,000	Ud	Juego Red Voleyball modelo Guia	34,08	34,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

120238		Ud	Juego red voleyball modelo competición.			
MT12P50	1,000	Ud	Juego Red Voleyball competición	70,11	70,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	70,10	4,21	
			TOTAL PARTIDA.....			74,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

120239		Ud	Postes volleyball-tenis-badminton desmont, metal, secc.redond.			
MT12P51	1,000	Ud	Postes volley-tenis-badmint desmont, meta, secc.redond, D=80mm	285,66	285,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	285,70	17,14	
			TOTAL PARTIDA.....			302,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120240		Ud	Postes volleyball-tenis-badminton trasladabl.,forma L, secc. red			
MT12P52	1,000	Ud	Postes volley-tenis-badmin.,trasl.,form L, sec.red, D=80mm	404,46	404,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	404,50	24,27	
			TOTAL PARTIDA.....			428,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

120241		Ud	Cable de acero plastificado para tenis y padle, 4x6mm			
MAT12P53	1,000	Ud	Cable acero plastif, tenis y padle, 4x6mm,	1,25	1,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

120242		Ud	Porterías futbol 11, fijas, hierro			
MT12P54	1,000	Ud	Porterías futbol 11, fijas, hierro	1.332,80	1.332,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.332,80	79,97	
			TOTAL PARTIDA.....			1.412,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120243		Ud	Porterías futbol 11, móviles, hierro			
MT12P55	1,000	Ud	Porterías futbol 11, móviles, hierro	1.323,00	1.323,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.323,00	79,38	
			TOTAL PARTIDA.....			1.402,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

120244		Ud	Porterías futbol 11, fijas, aluminio			
MT12P56	1,000	Ud	Porterías futbol 11, fijas, aluminio	1.296,54	1.296,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.296,50	77,79	
			TOTAL PARTIDA.....			1.374,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

120245		Ud	Porterías futbol 11, móviles, aluminio			
MT12P57	1,000	Ud	Porterías futbol 11, móviles, aluminio	2.468,62	2.468,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.468,60	148,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2.616,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

120246		Ud	Porterías futbol 7, fijas, hierro			
MT12P58	1,000	Ud	Porterías futbol 7, fijas, hierro	1.117,20	1.117,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.117,20	67,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1.184,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

120247		Ud	Porterías futbol 7, fijas, aluminio			
MT12P59	1,000	Ud	Porterías futbol 7, fijas, aluminio	1.950,20	1.950,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.950,20	117,01	
			TOTAL PARTIDA.....			2.067,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
120248		Ud	Porterías futbol 7, móviles, hierro			
MT12P60	1,000	Ud	Porterías futbol 7, móviles, hierro	1.050,56	1.050,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.050,60	63,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1.113,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

120249		Ud	Porterías futbol 7, móviles, aluminio			
MT12P61	1,000	Ud	Porterías futbol 7, móviles, aluminio	1.826,72	1.826,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.826,70	109,60	
			TOTAL PARTIDA.....			1.936,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

120250		Ud	Asiento simple con perchero, balda superior, zapatero y respaldo			
MT12P62	1,000	Ud	Asiento simple(perchero, balda sup, zapatero, respaldo), 2 mt.	261,10	261,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,10	15,67	
			TOTAL PARTIDA.....			276,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

120251		Ud	Armario metálico serie Avant de una altura y un hueco			
MT12P63	1,000	Ud	Armario metálico 25x50x180 cm	88,42	88,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	88,40	5,30	
			TOTAL PARTIDA.....			93,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 13 JUEGOS INFANTILES			
SUBCAPÍTULO 1301 JUEGOS AISLADOS			
130101001	Ud	Muñeco de muelle modelo Dino.	411,36
130101002	Ud	Muñeco de muelle modelo Avión.	435,88
130101003	Ud	Muñeco de muelle modelo Delfin.	411,36
130101004	Ud	Muñeco de muelle modelo caballo.	411,36
130101005	Ud	Muñeco de muelle modelo moto.	435,88
130102001	Ud	Balancín 2 asientos	1.034,56
130102002	Ud	Balancín 2 asientos madera	1.034,56
130102003	Ud	Palanca basculante	2.278,45
130103001	Ud	Columpio 2 asientos acero galvanizado	892,31
130103002	Ud	Columpio 2 asientos caucho	654,20
130103003	Ud	Columpio 3 asientos caucho	846,42
130104001	Ud	Laberinto de 1,60 x 2,60 m.	2.088,33
130104002	Ud	Laberinto cuadros 1,40x1,40x2,70	2.133,80
130105001	Ud	Tobogán mediano, galvanizado	986,46
130105002	Ud	Tobogán grande, rampa galvanizada.	1.018,45
SUBCAPÍTULO 1302 CONJUNTOS INTEGRADOS			
1302001	Ud	Parque modelo IFACH o similar	2.910,43
1302002	Ud	Parque modelo NULES o similar	3.962,74
1302003	Ud	Parque modelo BENISSA o similar	4.625,33
1302004	Ud	Parque modelo CABANES o similar	4.338,88

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
130101001		Ud	Muñeco de muelle modelo Dino. Muñeco de muelle modelo Dino, para categoría de edad, a partir de dos años. Largo: 82 cm. Ancho: 44 cm. y Altura del asiento: 49 cm. Área de seguridad según EN 1176			
M13U01	1,000	Ud	Muñeco de muelle modelo Perro.	388,07	388,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	388,10	23,29	
			TOTAL PARTIDA.....			411,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

130101002		Ud	Muñeco de muelle modelo Avión. Muñeco de muelle modelo Avión, para categoría de edad, a partir de dos años. Largo: 96 cm. Ancho: 900 cm. y Altura del asiento: 49 cm. Área de seguridad según EN 1176			
M13U02	1,000	Ud	Muñeco de muelle modelo Coche.	411,21	411,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	411,20	24,67	
			TOTAL PARTIDA.....			435,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

130101003		Ud	Muñeco de muelle modelo Delfin. Muñeco de muelle modelo Delfin, para categoría de edad, a partir de dos años. Largo: 91 cm. Ancho: 49 cm. y Altura del asiento: 50 cm. Área de seguridad según EN 1176			
M13U03	1,000	Ud	Muñeco de muelle modelo Serpiente.	388,07	388,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	388,10	23,29	
			TOTAL PARTIDA.....			411,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

130101004		Ud	Muñeco de muelle modelo caballo. Muñeco de muelle modelo caballo, para categoría de edad, a partir de dos años. Largo: 87 cm. Ancho: 35 cm. y Altura del asiento: 50 cm. Área de seguridad según EN 1176			
M13U04	1,000	Ud	Muñeco de muelle modelo Caballo.	388,07	388,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	388,10	23,29	
			TOTAL PARTIDA.....			411,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

130101005		Ud	Muñeco de muelle modelo moto. Muñeco de muelle modelo moto, para categoría de edad, a partir de dos años. Largo: 84 cm. Ancho: 35 cm. y Altura del asiento: 50 cm. Área de seguridad según EN 1176			
M13U05	1,000	Ud	Muñeco de muelle modelo Submarino.	411,21	411,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	411,20	24,67	
			TOTAL PARTIDA.....			435,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
130102001		Ud	Balancín 2 asientos Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con ruedas de goma en topes, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M13B01	1,000	Ud	Balancín serpiente 2 plazas.	927,54	927,54	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	976,00	58,56	
			TOTAL PARTIDA.....			1.034,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

130102002		Ud	Balancín 2 asientos madera Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos de madera, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M13B05	1,000	Ud	Balancín Perros 2 plazas madera.	927,54	927,54	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	976,00	58,56	
			TOTAL PARTIDA.....			1.034,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

130102003		Ud	Palanca basculante Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, palanca basculante, fabricado en tubo de acero galvanizado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M13B06	1,000	Ud	Balancín doble Submarinos.	2.101,02	2.101,02	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.149,50	128,97	
			TOTAL PARTIDA.....			2.278,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
130103001		Ud	Columpio 2 asientos acero galvanizado Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, fabricado en tubo de acero galvanizado y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M13C21	1,000	Ud	Columpio doble madera + tubo galvanizado.	793,34	793,34	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	841,80	50,51	
			TOTAL PARTIDA.....			892,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
130103002		Ud	Columpio 2 asientos caucho Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, asientos de caucho, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M13C22	1,000	Ud	Columpio doble 2 asientos caucho	568,71	568,71	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	617,20	37,03	
			TOTAL PARTIDA.....			654,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
130103003		Ud	Columpio 3 asientos caucho Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada, columpio de 3 asientos, asientos de caucho, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M13C23	1,000	Ud	Columpio doble 3 asientos caucho	750,05	750,05	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	798,50	47,91	
			TOTAL PARTIDA.....			846,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
130104001		Ud	Laberinto de 1,60 x 2,60 m. Pared de trepa rectangular de 1,60 x 2,60 m. alto: 2,30 m, área de seguridad según EN 1176, categoría de edad a partir de tres años, cuerdas armadas fabricadas en polipropileno con alma de acero galvanizado y uniones mediante elementos plásticos.			
M13L01	1,000	Ud	Mi laberinto.	1.970,12	1.970,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.970,10	118,21	
			TOTAL PARTIDA.....			2.088,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

130104002		Ud	Laberinto cuadros 1,40x1,40x2,70 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto cuadrados, de 1,40x1,40 m. de ocupación en planta y 2,70 m. de altura, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante, cuerdas armadas fabricadas en polipropileno con alma de acero galvanizado y uniones mediante elementos plásticos.			
19P2	1,000	H	Capataz	14,62	14,62	
19P6	1,000	H	Peón especialista	13,83	13,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M13L01	1,000	Ud	Mi laberinto.	1.970,12	1.970,12	
MBF11	1,000	Ud	Pequeño material	0,66	0,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.013,00	120,78	
			TOTAL PARTIDA.....			2.133,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

130105001		Ud	Tobogán mediano, galvanizado Tobogán mediano, galvanizado, rampa de poliéster y escalera metálica, con bordes totalmente redondeados, colocado			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M13T02	1,000	Ud	Tobogán mediano, galvanizado, ramp	882,16	882,16	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	930,60	55,84	
			TOTAL PARTIDA.....			986,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

130105002		Ud	Tobogán grande, rampa galvanizada. Tobogán grande, rampa galvanizada, bordes y terminaciones totalmente redondeadas, colocado.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M14T03	1,000	Ud	Tobogán grande.	912,34	912,34	
MBF11	10,000	Ud	Pequeño material	0,66	6,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	960,80	57,65	
			TOTAL PARTIDA.....			1.018,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1302001		Ud	Parque modelo IFACH o similar			
			Parque modelo IFACH o similar, colocado, incluso placa señalización según normativa			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	209,30	
QC03	2,000	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	78,02	
M13M21	1,000	Ud	Parque modelo 24989	2.048,37	2.048,37	
M13M25	1,000	Ud	Cartel señaliz. equip. infan. s/normativa	410,00	410,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.745,70	164,74	
			TOTAL PARTIDA.....			2.910,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1302002		Ud	Parque modelo NULES o similar			
			Parque modelo NULES o similar, colocado, incluso placa señalización según normativa			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	209,30	
QC03	2,000	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	78,02	
M13M22	1,000	Ud	Parque modelo 24114	3.041,12	3.041,12	
M13M25	1,000	Ud	Cartel señaliz. equip. infan. s/normativa	410,00	410,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.738,40	224,30	
			TOTAL PARTIDA.....			3.962,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1302003		Ud	Parque modelo BENISSA o similar			
			Parque modelo BENISSA o similar, colocado, incluso placa señalización según normativa			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	209,30	
QC03	2,000	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	78,02	
M13M23	1,000	Ud	Parque modelo 21017	3.666,20	3.666,20	
M13M25	1,000	Ud	Cartel señaliz. equip. infan. s/normativa	410,00	410,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.363,50	261,81	
			TOTAL PARTIDA.....			4.625,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1302004		Ud	Parque modelo CABANES o similar			
			Parque modelo CABANES o similar, colocado, incluso placa señalización según normativa			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	209,30	
QC03	2,000	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	78,02	
M13M24	1,000	Ud	Parque modelo 24213	3.395,96	3.395,96	
M13M25	1,000	Ud	Cartel señaliz. equip. infan. s/normativa	410,00	410,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.093,30	245,60	
			TOTAL PARTIDA.....			4.338,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 14		MOBILIARIO URBANO	
SUBCAPÍTULO 1401		BANCOS Y MESAS	
1401001	Ud	Banco modelo Madrid o similar	239,09
1401002	Ud	Banco modelo Barcino-M o similar	276,19
1401003	Ud	Banco modelo Nórdico (Rural) o similar	313,29
1401004	Ud	Banco modelo Barcino o similar	239,09
1401005	Ud	Banco modelo Roda o similar	276,19
1401006	Ud	Banco modelo Bolit o similar	345,09
1401007	Ud	Banco modelo Toledo o similar	270,89
1401008	Ud	Banco modelo Fundición o similar	281,49
1401009	Ud.	Banco y Mesa madera, modelo Picnic	354,53
1401010	Ud.	Banco antivandálico modelo Essen	275,03
1401011	Ud.	Banco modelo Trau o similar	519,69
1401012	Ud.	Banco modelo Delta Eco-E o similar.	265,59
SUBCAPÍTULO 1402		PAPELERAS	
1402001	Ud	Papelera modelo Circular 60, chapa perfor.,gris	75,39
1402002	Ud	Papelera modelo Circular 60,chapa perfor., ac inox.	182,45
1402003	Ud	Papelera modelo Semicircular, gris	79,63
1402004	Ud	Papelera modelo Semicircular, acero inox.	177,15
1402005	Ud	Papelera modelo Basculante	81,75
1402006	Ud	Papelera modelo Basculante doble	180,33
1402007	Ud	Papelera modelo Basculante pared	76,45
1402008	Ud	Papelera modelo Salou	168,67
1402009	Ud	Papelera modelo Argo, antivandálica, gris	87,05
1402010	Ud	Papelera standard plástico, mod. Prima Línea, 50 litros	60,55
SUBCAPÍTULO 1403		FUENTES Y BEBEDEROS	
1403001	Ud	Fuente modelo Prefabricado	287,38
1403002	Ud	Fuente modelo Atlas o similar	543,90
1403003	Ud	Fuente modelo Barcino o similar	457,70
1403004	Ud	Fuente modelo Barcino doble o similar	645,32
1403005	Ud	Fuente modelo Fundición o similar	314,60
1403006	Ud	Fuente modelo Atenas o similar	553,10
1403007	Ud	Fuente modelo Atenas doble o similar	637,90
SUBCAPÍTULO 1404		APARCABICICLETAS	
1404001	Ud	Aparcabicis (6 plazas)	126,27
SUBCAPÍTULO 1405		JARDINERAS	
1405001	Ud	Jardinera modelo Esférica de fundición 900 mm	223,19
1405002	Ud	Jardinera modelo Esférica de fundición Ø 1350 mm	360,99
1405003	Ud	Jardinera modelo Redonda de 800 mm	360,99
1405004	Ud	Jardinera modelo Redonda Anillo A.Inoxidable.	207,29
1405005	Ud	Jardinera modelo Prefabricada de 800x320x370 mm	111,89
1405006	Ud	Jardinera modelo Oval	269,83
1405007	Ud	Jardinera modelo Rectangular	251,81
1405008	Ud	Jardinera modelo Dara, antivandálica	313,29
1405009	Ud	Jardinera modelo Madera, 600x600x450	207,29
SUBCAPÍTULO 1406		PROTECCIONES PEATONALES	

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
140601001	Ml	Barandilla Protector Zona Ajardinada.	102,95
140601002	Ml	Barandilla Chamberí H=400	71,15
140601003	Ml	Barandilla modelo Sol. H=740 mm	105,07
140601004	Ml	Barandilla modelo Sol. H=830 mm	112,49
140601005	Ml	Barandilla puente, modelo Luna, acero inox.	165,49
140602001	ud	Pilona modelo Universal (bola)	89,41
140602002	ud	Pilona modelo Universal (bola)	158,67
140602003	ud	Pilona modelo Hospitalet Inox.	84,27
140602004	ud	Pilona modelo Girona	84,47
140602005	ud	Pilona modelo Almer	100,37
140602006	ud	Pilona modelo Acropole	283,75
140602007	ud	Pilona modelo Chateauneuf	232,87
140603001	ud	Pilona modelo Dalia extraible	264,97
140603002	ud	Pilona modelo Hospitalet extraible	246,88
140603003	ud	Pilona modelo Desmontable Reflectante	204,59
140603004	ud	Pilona modelo Acropole	295,75

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1401001		Ud	**Banco modelo Madrid o similar**			
			Banco modelo Madrid o similar, de 2 m., barnizado o pintado colores			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B01	1,000	Ud	Banco tipo Madrid, de 2 m.	195,00	195,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	225,60	13,54	
			TOTAL PARTIDA.....			239,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1401002		Ud	**Banco modelo Barcino-M o similar**			
			Banco modelo Barcino-M o similar, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B41	1,000	Ud	Banco modelo Barcino-M 2 mts.	230,00	230,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	260,60	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			276,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1401003		Ud	**Banco modelo Nórdico (Rural) o similar**			
			Banco modelo Nórdico o similar, colocada en obra.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B42	1,000	Ud	Banco modelo Nórdico (Rural) de 2 mts.	265,00	265,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	295,60	17,74	
			TOTAL PARTIDA.....			313,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1401004		Ud	**Banco modelo Barcino o similar**			
			Banco modelo Barcino o similar, colocada en obra.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B43	1,000	Ud	Banco modelo Barcino de 2 mts.	195,00	195,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	225,60	13,54	
			TOTAL PARTIDA.....			239,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1401005		Ud	**Banco modelo Roda o similar**			
			Banco modelo Roda o similar, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B44	1,000	Ud	Banco modelo Roda de 2 mts.	230,00	230,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	260,60	15,64	
			TOTAL PARTIDA.....			276,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1401006		Ud	Banco modelo Bolit o similar			
			Banco modelo Bolit o similar, colocada en obra.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B45	1,000	Ud	Banco modelo Bolit, 1.8 mt.	295,00	295,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	325,60	19,54	
			TOTAL PARTIDA.....			345,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1401007		Ud	Banco modelo Toledo o similar			
			Banco modelo Toledo o similar, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B46	1,000	Ud	Banco modelo Toledo de 2 mts.	225,00	225,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	255,60	15,34	
			TOTAL PARTIDA.....			270,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1401008		Ud	Banco modelo Fundición o similar			
			Banco modelo Fundición o similar, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B47	1,000	Ud	Banco modelo Fundición de 2 mts.	235,00	235,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	265,60	15,94	
			TOTAL PARTIDA.....			281,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1401009		Ud.	Banco y Mesa madera, modelo Picnic			
			Conjunto de mesa y bancos de 2 mt. de longitud, de maderas en listones tratada contra la intemperie, totalmente colocado.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14B61	1,000	Ud.	Banco y mesa madera Picnic, 2 mt.	325,00	325,00	
QC10	0,050	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	334,50	20,07	
			TOTAL PARTIDA.....			354,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1401010		Ud.	Banco antivandálico modelo Essen			
			Banco antivandálico de fundición ductil, indestructible, de 1.7 mts.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14B51	1,000	Ud.	Banco antivandálico Essen, 1.7 mts.	250,00	250,00	
QC10	0,050	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	259,50	15,57	
			TOTAL PARTIDA.....			275,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1401011		Ud.	Banco modelo Trau o similar			
			Banco de acero con tornilleria en acero inoxidable, de 2 metros.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14B71	1,000	Ud.	Banco modelo Trau de 2 mts.	480,81	480,81	
QC10	0,050	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	490,30	29,42	
			TOTAL PARTIDA.....			519,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1401012		Ud.	Banco modelo Delta Eco-E o similar.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM365EB	1,000	Ud.	Banco modelo Delta Eco-E, 1.6 mts.	220,00	220,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	250,60	15,04	
			TOTAL PARTIDA.....			265,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1402001		Ud	Papelera modelo Circular 60, chapa perfor.,gris			
			Papelera Circular 60, chapa perforada, basculante. Acabado:color gris.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14P01	1,000	Ud	Papelera Circular 60, chapa perfor y cubeta basc.,gris	64,00	64,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,10	4,27	
			TOTAL PARTIDA.....			75,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1402002		Ud	Papelera modelo Circular 60,chapa perfor., ac inox.			
			Papelera circular 60, chapa perforada, cubeta basculante. Acabado acero inoxidable.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14P02	1,000	Ud	Papelera circular 60, chapa perfor, acero inox.	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	172,10	10,33	
			TOTAL PARTIDA.....			182,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1402003		Ud	Papelera modelo Semicircular, gris			
			Papelera Semicircular, acabado gris, totalmente colocada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14P03	1,000	Ud	Papelera Semicircular, acabado gris	68,00	68,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,10	4,51	
			TOTAL PARTIDA.....			79,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1402004		Ud	Papelera modelo Semicircular, acero inox.			
			Papelera semicircular acero inoxidable, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14P41	1,000	Ud	Papelera semicircular, acer inox.	160,00	160,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,10	10,03	
			TOTAL PARTIDA.....			177,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1402005		Ud	Papelera modelo Basculante			
			Papelera basculante, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14P46	1,000	Ud	Papelera basculante	70,00	70,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,10	4,63	
			TOTAL PARTIDA.....			81,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1402006		Ud	Papelera modelo Basculante doble			
			Papelera Basculante doble, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
PA623D	1,000	Ud	Papelera Basculante doble	163,00	163,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	170,10	10,21	
			TOTAL PARTIDA.....			180,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1402007		Ud	Papelera modelo Basculante pared			
			Papelera basculante pared, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
PA623P	1,000	Ud	Papelera Basculante pared	65,00	65,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	72,10	4,33	
			TOTAL PARTIDA.....			76,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1402008		Ud	Papelera modelo Salou			
			Papelera Salou, estructura interior metálica y exterior con 24 listones de madera tropical. Cubeta de acero galvanizado, totalmente colocada en obra.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
PA641	1,000	Ud	Papelera Salou, listones madera tropical	152,00	152,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	159,10	9,55	
			TOTAL PARTIDA.....			168,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1402009		Ud	Papelera modelo Argo, antivandálica, gris			
			Papelera antivandálica color gris, totalmente colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
PA693	1,000	Ud	Papelera Argo, antivandálica, color gris	75,00	75,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,10	4,93	
			TOTAL PARTIDA.....			87,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

1402010		Ud	Papelera standard plástico, mod. Prima Línea, 50 litros			
			Papelera standard de plástico de 50 ltros, modelo Prima Línea nº 4 de Plastic Omnium.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14P06	1,000	Ud	Papelera mod. Prima línea nº4, 50 l.	50,00	50,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,10	3,43	
			TOTAL PARTIDA.....			60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1403001		Ud	Fuente modelo Prefabricado			
			Fuente de hormigón prefabricado, totalmente colocada., incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P1	1,000	H	Encargado	15,18	15,18	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
M14F01	1,000	Ud.	Fuente modelo Prefabricado, hormigón.	210,00	210,00	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
M07TA22	4,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	271,10	16,27	
			TOTAL PARTIDA.....			287,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1403002		Ud	Fuente modelo Atlas o similar			
			Fuente de cuerpo cuadrado de hierro, reja sumidero de fundición ductil y marco de hierro.Acabados: zincado con una capa de imprimación y dos de oxirón negro forja, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P1	1,000	H	Encargado	15,18	15,18	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
M14F11	1,000	Ud.	Fuente con cuerpo hierro + reja y marco + grifo	452,00	452,00	
M07TA22	4,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	513,10	30,79	
			TOTAL PARTIDA.....			543,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1403003		Ud	Fuente modelo Barcino o similar			
			Fuente modelo Barcino o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
M14F21	1,000	Ud.	Fuente Barcino + grifo	360,00	360,00	
M07TA22	4,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	431,80	25,91	
			TOTAL PARTIDA.....			457,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1403004		Ud	Fuente modelo Barcino doble o similar			
			Fuente modelo Barcino doble o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
M14F22	1,000	Ud.	Fuente barcino doble + 2 grifos	537,00	537,00	
M07TA22	4,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	608,80	36,53	
			TOTAL PARTIDA.....			645,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1403005		Ud	Fuente modelo Fundición o similar			
			Fuente modelo fundición o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
M14F23	1,000	Ud.	Fuente Fundición	225,00	225,00	
M07TA22	4,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	296,80	17,81	
			TOTAL PARTIDA.....			314,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1403006		Ud	Fuente modelo Atenas o similar			
			Fuente modelo Atenas o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
M14F24	1,000	Ud.	Fuente Atenas	450,00	450,00	
M07TA22	4,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	521,80	31,31	
			TOTAL PARTIDA.....			553,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1403007		Ud	Fuente modelo Atenas doble o similar			
			Fuente modelo Atenas doble o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	13,79	34,48	
M14F25	1,000	Ud.	Fuente Atenas doble	530,00	530,00	
M07TA22	4,000	Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	601,80	36,11	
			TOTAL PARTIDA.....			637,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1404001		Ud	Aparcabicis (6 plazas)			
			Aparcabicis (6 plazas)			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14V21	1,000	Ud	Aparcabicis (6plazas).	112,00	112,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	119,10	7,15	
			TOTAL PARTIDA.....			126,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

1405001		Ud	Jardinera modelo Esférica de fundición 900 mm			
			Jardinera esférica de fundición 900 mm colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14J01	1,000	Ud	Jardinera esférica de fundición 900 mm	180,00	180,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	210,60	12,64	
			TOTAL PARTIDA.....			223,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1405002		Ud	Jardinera modelo Esférica de fundición Ø 1350 mm			
			Jardinera esférica de fundición Ø 1350 mm colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14J02	1,000	Ud	Jardinera esférica de fundición 1350 mm	310,00	310,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	340,60	20,44	
			TOTAL PARTIDA.....			360,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1405003		Ud	Jardinera modelo Redonda de 800 mm			
			Jardinera redonda de 800 mm totalmente colocada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14J03	1,000	Ud	Jardinera redonda 800 mm	310,00	310,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	340,60	20,44	
			TOTAL PARTIDA.....			360,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1405004		Ud	Jardinera modelo Redonda Anillo A.Inoxidable.			
			Jardinera Redonda de hierro con anillo en acero inoxidable, d=600 mm, totalmente colocada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1111M	1,000	Ud	Jardinera Redonda con anillo acero inoxidable d=600mm	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	195,60	11,74	
			TOTAL PARTIDA.....			207,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1405005		Ud	Jardinera modelo Prefabricada de 800x320x370 mm			
			Jardinera de hormigón prefabricado 800x320x370 mm colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14J04	1,000	Ud	Jardinera hormigón pref.800x320x370 mm	75,00	75,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,60	6,34	
			TOTAL PARTIDA.....			111,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1405006		Ud	Jardinera modelo Oval			
			Jardinera oval colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14J05	1,000	Ud	Jardinera Oval	224,00	224,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	254,60	15,28	
			TOTAL PARTIDA.....			269,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1405007		Ud	Jardinera modelo Rectangular			
			Jardinera Rectangular, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1150E	1,000	Ud	Jardinera Rectangular	207,00	207,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	237,60	14,26	
			TOTAL PARTIDA.....			251,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1405008		Ud	Jardinera modelo Dara, antivandálica			
			Jardinera Dara, antivandálica, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1555	1,000	Ud	Jardinera Dara, antivandálica	265,00	265,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	295,60	17,74	
			TOTAL PARTIDA.....			313,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1405009		Ud	Jardinera modelo Madera, 600x600x450			
			Jardinera de madera, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1640	1,000	Ud	Jardinera Madera, 600x600x450	165,00	165,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	195,60	11,74	
			TOTAL PARTIDA.....			207,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
140601001		Ml	Barandilla Protector Zona Ajardinada. Barandilla jardín, construida en hierro, con estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, colocada en obra. Dimensiones: A=1155 mm, B=365 mm, H=270 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14R01	1,000	Ml	Barandilla Jardin.	90,00	90,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,10	5,83	
			TOTAL PARTIDA.....			102,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

140601002		Ml	Barandilla Chamberí H=400 Barandilla chamberí, arcos de hierro, estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: H=4000 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14R02	1,000	Ml	Barandilla arcos.	60,00	60,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	67,10	4,03	
			TOTAL PARTIDA.....			71,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

140601003		Ml	Barandilla modelo Sol. H=740 mm Barandilla de hierro, modelo Sol, estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: A=1200 mm, H=840 mm, H1=740 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14R03	1,000	Ml	Barandilla Sol de hierro, altura 740 mm	92,00	92,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,10	5,95	
			TOTAL PARTIDA.....			105,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

140601004		Ml	Barandilla modelo Sol. H=830 mm Barandilla de hierro, modelo Sol, estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: A=1000 mm, H=930 mm, H1=830 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14R04	1,000	Ml	Barandilla hierro Sol, altura 830 mm	99,00	99,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	106,10	6,37	
			TOTAL PARTIDA.....			112,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

140601005		Ml	Barandilla puente, modelo Luna, acero inox. Barandilla puente (tubo acero inoxidable d=51mm + poste de fundición dúctil + 2 tubos acero inoxidable d=34 mm), acabado del poste con imprimación color granate, totalmente colocada. H=1000 mm.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
M14R08	1,000	Ml	Barandilla puente acero inoxidable.	149,00	149,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,10	9,37	
			TOTAL PARTIDA.....			165,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
140602001		ud	Pilona modelo Universal (bola)			
			Pilona Universal bola, fundición, con pintura negra antióxido totalmente colocada			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NAB010	1,000	ud	Pilona Universal dA=300mm, dB=136mm	35,00	35,00	
MBF11	5,000	Ud	Pequeño material	0,66	3,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	84,40	5,06	
			TOTAL PARTIDA.....			89,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

140602002		ud	Pilona modelo Universal (bola)			
			Pilona Universal bola, fundición, con pintura negra antióxido totalmente colocada.			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NAB020	1,000	ud	Pilona Universal dA=400mm y dB=200mm	101,00	101,00	
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	149,70	8,98	
			TOTAL PARTIDA.....			158,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

140602003		ud	Pilona modelo Hospitalet Inox.			
			Pilona Hospitalet Inox, d=95mm, altura 1 mt, de hierro con anillo de acero inoxidable totalmente colocada			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
P14NAB030	1,000	ud	Pilona Hospitalet Inox con base de acero	35,00	35,00	
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	79,50	4,77	
			TOTAL PARTIDA.....			84,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

140602004		ud	Pilona modelo Girona			
			Pilona fundición de base empotrable, de altura 330 mm y pintura negra antióxido, colocada en obra.			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NAB040	1,000	ud	Pilona Girona, altura= 330mm	31,00	31,00	
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	79,70	4,78	
			TOTAL PARTIDA.....			84,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

140602005		ud	Pilona modelo Almer			
			Pilona fundición, d=110mm y altura 795 mm, base empotrable y pintura negra antióxido, totalmente colocada.			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NAB050	1,000	ud	Pilona Almer, altura 795 mm	46,00	46,00	
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	94,70	5,68	
			TOTAL PARTIDA.....			100,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
140602006		ud	Pilona modelo Acropole Pilona fundición esferoidal, d=200mm y altura 500 mm, base empotrable y acabado en pintura poliester termoendurecido mate, totalmente colocada.			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NA070	1,000	ud	Pilona Acropol, d=200, h=500	219,00	219,00	
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	267,70	16,06	
			TOTAL PARTIDA.....			283,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
140602007		ud	Pilona modelo Chateauneuf Pilona fundición esferoidal, d=120mm y altura 750 mm, base empotrable y acabado en pintura poliester termoendurecido mate, totalmente colocada.			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NA080	1,000	ud	Pilona Chateauneuf, d=120, h=750	171,00	171,00	
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	219,70	13,18	
			TOTAL PARTIDA.....			232,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
140603001		ud	Pilona modelo Dalia extraible Pilona de hierro, parte superior con embellecedor de acero inoxidable. d=95 mm, totalmente colocada en obra			
19P8	1,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	75,35	
P14NAC010	1,000	ud	Pilona Dalia con base de acero extraible	170,00	170,00	
MBF11	7,000	Ud	Pequeño material	0,66	4,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	250,00	15,00	
			TOTAL PARTIDA.....			264,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
140603002		ud	Pilona modelo Hospitalet extraible Pilona Hospitalet extraible, con base de acero. d=95mm. Pilona de hierro con anillo de acero inoxidable, totalmente colocada			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
P14NAC020	1,000	ud	Pilona Hospitalet con base de acero extraible	210,00	210,00	
MBF11	3,000	Ud	Pequeño material	0,66	1,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	232,90	13,97	
			TOTAL PARTIDA.....			246,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
140603003		ud	Pilona modelo Desmontable Reflectante Pilona Desmontable Reflectante, altura 1m, con base de acero, totalmente colocada.			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NAC022	1,000	ud	Pilona desmontable de hierro con base de acero galvanizado	143,00	143,00	
MBF11	6,000	Ud	Pequeño material	0,66	3,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	193,00	11,58	
			TOTAL PARTIDA.....			204,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
140603004		ud	Pilona modelo Acropole Pilona fundición esferoidal, d=200mm y altura 500 mm, extraíble, base empotrable y acabado en pintura poliester termoendurecido mate, totalmente colocada.			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
P14NAC025	1,000	ud	Pilona extraíble Acropole d=200, h=500	229,00	229,00	
MBF11	6,000	Ud	Pequeño material	0,66	3,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	279,00	16,74	
			TOTAL PARTIDA.....			295,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 15 SEMAFORIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO 1501 BÁCULOS Y COLUMNAS			
1501001	Ud	Báculo tronc. h=6 vuelo=3,5	637,48
1501002	Ud	Báculo tronc. h=6 vuelo=4,5	676,04
1501003	Ud	Báculo tronc. h=6 vuelo=5,5	702,52
1501004	Ud	Báculo tronc. h=6 vuelo=6,5	738,18
1501005	Ud	Columna de h=4 mts. y 100 mm. de Ø	213,77
1501006	Ud	Columna de h=2,40 mts. y 100 mm. de Ø	185,30
1501007	Ud	Columna de h=0,80 mts. y 100 mm. de Ø	177,93
1501008	Ud	Cimentación báculo 1,00x1,00x1,20 m	102,14
1501009	Ud	Cimentación 1,40x1,20	236,29
1501010	Ud	Cimentación HM-20 para báculo	73,51
1501011	Ud	Cimentación para regulador HM-20	66,56
1501012	Ud	Cimentación armario de centro de control	39,23
1501013	Ud	Cimentación HM-20 para báculo	94,36
1501014	Ud	Cimentación HM-20 columna de 4 mts	78,95
1501015	Ud	Cimentación HM-20 columna de 2,40 mts	71,39
1501016	Ud	Cimentación HM-20 columna de 0,80 mts	56,78
1501017	Ud	Cimentación HM-20 columna soporte de 4 mts	78,95
1501018	Ud	Cimentación HM-20 banderola soporte de 6,5 mts	140,49
1501019	Ud	Cimentación regulador semafórico HM-20	55,05
1504073	Ud	Montaje o desmontaje báculo	199,65
1504074	Ud	Montaje o desmontaje columna	55,02
1501022	Ud	Codo soporte sencillo 270 mm.	51,93
1501023	Ud	Codo soporte doble 2x270	73,62
1501024	Ud	Soporte colgante de báculo	73,75
SUBCAPÍTULO 1502 EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN			
1502001	ud	HORQUILLA SOPORTE SEÑAL F.O.	261,83
1502002	ud	SEÑAL OCULTA F.O. FLECHA VERDE	3.266,94
1502003	ud	SEÑAL OCULTA F.O. ASPA ROJA	3.266,94
1502004	ud	SEÑAL OCULTA F.O. ASPA-FLECHA	3.693,45
1502005	ud	SEÑAL OCULTA 1 MENSAJE	4.311,86
1502006	ud	SEÑAL OCULTA 2 MENSAJES	5.403,86
1502007	ud	SEÑAL OCULTA 3 MENSAJES	6.717,55
1502008	ud	SEÑAL LUMINOSA PARA PASO DE PEATONES	2.324,23
1502009	ud	SEÑAL REFLECTORIZADA ZONAS ESCOLARES	1.304,61
SUBCAPÍTULO 1503 EQUIPOS DE REGULACIÓN			
1503001	Ud	Ud.regulador electrónico	2.529,26
1503002	Ud	Regulador 4 grupos semafóricos	3.421,59
1503003	Ud	Regulador 6 grupos semafóricos	3.988,85
1503004	Ud	Regulador 8 grupos semafóricos	4.535,90
1503005	Ud	Regulador 10 grupos semafóricos	4.888,68
1503006	Ud	Regulador 12 grupos semafóricos	4.724,59
1503007	Ud	Regulador 14 grupos semafóricos	5.960,35
1503008	Ud	Regulador 16 grupos semafóricos	6.450,90
1503009	Ud	Regulador 18 grupos semafóricos	6.849,63
1503010	Ud	Regulador 20 grupos semafóricos	7.160,25
1503011	Ud	Regulador 22 grupos semafóricos	7.455,30
1503012	Ud	Regulador 24 grupos semafóricos	7.751,52
1503013	Ud	Central 16 reguladores	6.819,47
1503014	Ud	Central 32 reguladores	9.317,08
SUBCAPÍTULO 1504 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CABLEADOS			
1504001	Ml	Canalización simple PVC de 90 mm	4,09
1504002	Ml	Canaliz. doble PVC de 90 mm	11,01
1504003	Ml	Canaliz. cuádruple PVC de 90 mm	18,50

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1504004	Ml	Canalización simple PVC de 110 mm.	4,81
1504005	Ml	Canalización doble PVC de 110 mm.	8,16
1504006	Ml	Canalización triple PVC de 110 mm	11,51
1504007	Ml	Canalización cuádruple PVC de 110 mm	15,59
1504008	Ml	Canalización sextuple tubo de acero	37,97
1504009	Ml	Canaliz. doble tubo acero 2 ½"	14,12
1504010	Ml	Canalización doble tubo de acero fachada	44,29
1504011	Ml	Canalización cuádr. tubo de acero fachada	63,48
1504012	Ml	Canalización cuadruple tubo de acero calzada	54,05
1504013	Ml	Cable de cobre Ø=2x1'5 mm2 y 1.000 v	1,52
1504014	Ml	Cable de cobre Ø=3x1'5 mm2 y 1.000 v.	1,74
1504015	Ml	Cable de cobre Ø=4x1'5 mm2 y 1.000 v	1,98
1504016	Ml	Cable de cobre 2x6 mm2 Ø y 1.000 v.	2,29
1504017	Ml	Cable de cobre 2x10 mm2 Ø y 1.000 v	2,44
1504018	Ml	Cable telefónico 7 pares	3,38
1504019	Ml	Cable telefónico 2 pares	1,91
1504020	Ml	Cable telefónico 5 pares	2,28
1504021	Ml	Cable telefónico 10 pares	4,96
1504022	Ml	Cable eptafilar de 1x16 mm2	2,44
1504023	Ml	Cable eptafilar de 1x35 mm2	2,79
1504024	Ml	Cable de cobre 4x2,5 mm. y 1.000 v	2,41
1504025	Ml	Cable un cuadrete tipo EAPSP-R	2,10
1504026	Ml	Cable 2 cuadretes tipo EAPSP-R	2,72
1504027	Ml	Cable 3 cuadretes tipo EAPSP-R	3,19
1504028	Ml	Cable 5 cuadretes tipo EAPSP-R	4,90
1504029	Ml	Cable de 2 fibras monomodo sin cuadrete	4,73
1504030	Ml	Cable de 4 fibras monomodo sin cuadrete	5,02
1504031	Ml	Cable de 6 fibras monomodo sin cuadrete	5,25
1504032	Ml	Cable de 2 fibras monomodo más cable	4,99
1504033	Ml	Cable de 4 fibras monomodo más cable	5,28
1504034	Ml	Cable de 6 fibras monomodo más cable	5,52
1504035	Ml	Cable de 2 fibras multimodo sin cuadrete	5,17
1504036	Ml	Cable de 4 fibras multimodo sin cuadrete	5,40
1504037	Ml	Cable de 6 fibras multimodo sin cuadrete	5,92
1504038	Ml	Cable de cobre 3x2,5mm2 y 1.000v	1,70
1504039	Ml	Cable cobre de 4x6 mm2	4,62
1504040	Ud	Modem comunicación de datos	769,38
1504041	Ud	Equipo detector electromagnético	202,01
1504042	Ud	Módulo intermitente electrónico	108,11
1504043	Ud	Armario exterior equipado	134,59
1504044	Ud	Grupo semafórico	220,75
1504045	Ud	Control dos grupos semafóricos	343,39
1504046	Ud	Adaptador de sincronismo electrónico	253,24
1504047	Ud	Impulsor electrónico digital	500,32
1504048	Ud	Cuadro de acometida	389,94
1504049	Ud	Semáforo tipo VEHICULOS 3 focos de 200 mm.	207,87
1504050	Ud	Semáforo tipo PEATONES 2 focos de 200 mm	158,36
1504051	Ud	Semáforo tipo VEHICULOS 2 focos de 200	148,75
1504052	Ud	Semáforo tipo VEHICULOS 1 foco de 200 mm	97,21
1504053	Ud	Semáforo tipo REPETIDOR 2 focos de 100 mm	106,93
1504054	Ud	Semáforo tipo AUTOBUS 2 focos de 200 mm	190,90
1504055	Ud	Letrero lum. 1 foco de 300 mm	191,09
1504056	Ud	Letrero lum. 1 foco de 200 mm	91,09
1504057	Ud	Lámpara de 75 w. especial	2,80
1504058	Ud	Lámpara de 30 w. especial	2,10

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1504059	Ud	Lámpara halógena	13,32
1504060	Ud	Pantalla de contraste tres focos de 200 mm. de Ø	129,86
1504061	Ud	Pantalla de contraste tres focos de 1/300/200 mm. de Ø	145,52
1504062	Ud	Pantalla de contraste cuatro focos 3/200/1/PR	164,68
1504063	Ud	Ud. de óptica para semáforos	67,88
1504064	Ud	Ud. conexión central de selección horaria	126,04
1504065	Ud	Pulsador para demanda peatones	165,37
1504066	Ud	Realización aforo/aparato/día	1,54
1504067	Ud	Espira para lazo detector	115,35
1504068	Ud	Desmontaje de regulador	159,72
1504069	Ud	Montaje de regulador	319,44
1504070	Ud	Montaje o desmontaje semáforo VEHICULOS	39,93
1504071	Ud	Montaje o desmontaje semáforo PEATONES	36,53
1504072	Ud	Montaje o desmontaje semáforo REPETIDOR	39,93
1504073	Ud	Montaje o desmontaje báculo	199,65
1504074	Ud	Montaje o desmontaje columna	55,02
1504075	Ud	Montaje o desmontaje codo soporte	28,80
1504076	Ud	Montaje o desmontaje fuente de alimentación	0,00
1504077	Ud	Dspositivo óptico ANTIFANTASMA de 300 mm. de Ø	20,97
1504078	Ud	Dispositivo óptico ANTIFANTASMA de 200 mm. de Ø	17,18
1504079	Ud	Semáforo inyección de aluminio	281,82
1504080	Ud	Comprobación toma de tierra	19,31
1504081	Ud	Toma de tierra	49,25
1504082	Ud	Asiento 2/100	27,38
1504083	Ud	Asiento 3/100	27,38
1504084	Ud	Asiento de báculo	31,16
1504085	Ud	Armario exterior	406,74
1504086	Ud	Cámara de TV con sensor CCD	6.591,81
1504087	Ud	Armario metálico para TV	6.545,95
1504088	Ud	Tarjeta de identifica	148,97
1504089	Ud	Amplificador intermedio	1.718,32
1504090	Ud	Amplificador-receptor	724,70
1504091	Ud	Armario externo	275,46
1504092	Ud	Módulo rack de 19"	497,91
1504093	Ud	Suministro y coloc. cámara TV 15 m	1.372,74
1504094	Ud	Suministro y coloc. cámara TV 20 m	1.656,79
1504095	Ud	Integración cruce Centro de Control	1.156,94
1504096	Ud	Sum. coloc.cámara TV 15 m brazo 4,5 m	1.589,77
1504097	Ud	Control señalización con microprocesador	4.992,48
1504098	Ud	Banderola soporte	1.639,93
1504099	Ud	Columna soporte señal variable	822,95
1504100	Ud	Señal variable F.O. de 60x60 cm	4.023,38
1504101	Ud	Señal variable prismática 60x60 cms	4.011,21
1504102	Ud	Tarjeta de potencia	323,94
1504103	Ud	Caja empalme hasta 10 fibras	1.344,03
1504104	Ud	Caja empalme hasta 4 fibras	1.023,64
1504105	Ud	Ud. terminación en repart cable de 6 fibras	796,09
1504106	Ud	Ud. terminación en repart.cable de 4 fibras	563,89
1504107	Ud	Ud. terminación en repart cable de 2 fibras	331,71
1504108	Ud	Ud. de equipo CVT control de velocidad	3.015,81
1504109	Ud	Arqueta de 50x50x60	96,58
1504110	Ud	Arqueta de 60x60x60	113,11
1504111	ud	Arqueta de 80x80x100	206,16
1504112	Ud	Arqueta de 100x100x10	440,26
1504113	Ud	Apertura y cierre de zanja calzada	65,47

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1504114	Ud	Detector electromagnético	369,62
1504115	Ud	Empalme recto de cable	135,68
1504116	Ud	Monolito protección de armario CCTV	502,31
1504117	Ud	Tarjeta electrónica	197,37
1504118	Ud	Transformador toro	44,96
1504119	Ud	Memoria EEPROM para grabación	74,52
1504120	Ud	Ciment.1,40x1,70 sustentación de cámara de TV.	370,85
1504121	Ud	Sistema de transmisión fibra óptica	6.179,37
1504122	Ud	Teclado remoto de matriz VAZ	762,25
1504123	Ud	Ud. de monitor-receptor TV	1.169,21
1504124	Ud	Central de detección	315,23
1504125	Ud	Batería de emergencia 24 V.	42,54
1504126	Ud	Detector iónico de doble	56,79
1504127	Ud	Campana de alerta y aviso	40,82
1504128	Ud	Cartel de (Halón disparado)	99,72
1504129	Ud	Pulsador disparo/bloqueo	37,90
1504130	Ud	Cilindro de alta presión	1.300,71
1504131	Ud	Aparato extintor de incendios 3,5 kg.	59,63
1504132	Ud	Aparato extintor de incendios 5 kg.	105,78
1504133	Ud	Monitor-receptor TV 22"	1.005,12
1504134	Ud	Microprocesador	602,81
1504135	Ud	Tarjeta de lazo	416,96
1504136	Ud	Programación de micropocesador	138,75
1504137	Ud	Ingeniería integración de cruce semaforizado	1.037,16
1504138	Ud	Tarjeta de control	2.091,61
1504139	Ud	Integración de led	276,81
1504140	Ud	Ingeniería para modificación de cruce semaforizado	175,20
1504141	Ml	Espira para lazo detector	30,76
1504142	Ud	Regulador electrónico	4.281,69
1504143	Ud	Grupo óptico con Leds	265,46
SUBCAPÍTULO 1505 VARIOS			
1505001	Ud.	Placa de comunicación 8 líneas	1.630,97
1505002	Ud.	Estación gráfica con miniordenador	3.262,59
1505003	Ud.	Pantalla alfanumérica de 24x80/132	1.349,14
1505004	Ml.	Conductor subterráneo termoplástico	0,38
1505005	Ml.	Conductor cobre con aislamiento PVC a 1 Kv	0,27
1505006	Ud.	Distribuidor-repartidor de control remoto	952,01
1505007	Ud.	Grabador-reproductor de vídeo	544,75
1505008	Ud.	Monitor en color de 21pulgadas	996,95
1505009	Ud.	Monitor en color de 12 pulgadas	693,51
1505010	Ud.	Equipo transmisor de video	1.474,95
1505011	Ud.	Equipo receptor de video	1.474,95
1505012	Ud.	Módulo RACK de 19 pulgadas	65,44
1505013	Ud.	Módem Full Duplex 1200/4800 Bd.	287,58
1505014	Ud.	Conjunto cámara de TV	3.302,26
1505015	Ud.	Armario metálico de control	1.127,19
1505016	Ud.	Tarjeta de identificación cámara	666,40
1505017	Ud.	Multiplexor F.O., 8 canales	4.048,00
1505018	Ud.	Sistema de alimentación	1.045,88
1505019	Ud.	Convertidores F.O. con F.A.	673,01
1505020	Ud.	Equipo transmisor de vídeo sobre F.O.	1.358,59
1505021	Ud.	Amplificador intermedio de 2 líneas	622,77
1505022	Ud.	Columna de 15 m. de altura para cámara	143,46
1505023	Ud.	Amplificador inicio de línea	666,40
1505024	Ml.	Cable de comunicaciones 2x2x0,9 mm	0,24

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
1505025	Ml.	Cable de comunicaciones 4x2x0,9 mm	0,24
1505026	Ml.	Cable de comunicaciones 7x2x0,9 mm	0,24
1505027	Ml.	Cable de comunicaciones 10x2x0,9 mm	0,24
1505028	Ml.	Cable de comunicaciones 15x2x0,9 mm	0,24
1505029	Ml.	Cable de 6 F.O. monomodo	0,30
1505030	Ud.	Revisión y ajuste de planes tráffico modo horario	843,52
1505031	Ud.	Revisión y ajuste de planes tráfrico modo dinámico	1.134,48
1505032	Ud.	Volcado de datos de aforo	885,96

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1501001		Ud	**Báculo tronc. h=6 vuelo=3,5** Báculo troncocónico de 6 mts. de altura y 3,5 mts. de vuelo, en chapa de 3 mm. con base practicable y anclaje mediante pernos, galvanizado en caliente, totalmente instalado incluso pintura			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P5	2,000	H	Ayudante	13,83	27,66	
QC10	2,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	93,72	
M15S087	1,000	Ud	Báculo troncoc. H=6 mt y vuelo=3,5 mts	451,54	451,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	601,40	36,08	
			TOTAL PARTIDA.....			637,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1501002		Ud	**Báculo tronc. h=6 vuelo=4,5** Báculo troncocónico de 6 mts. de altura y 4,5 mts. de vuelo, en chapa de 3 mm., con base practicable y anclaje mediante pernos, galvanizado en caliente, totalmente instalado incluso pintura			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P5	2,000	H	Ayudante	13,83	27,66	
QC10	2,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	93,72	
M15S088	1,000	Ud	Báculo troncoc. H=6 mt y vuelo=4,5 mts	487,91	487,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	637,80	38,27	
			TOTAL PARTIDA.....			676,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

1501003		Ud	**Báculo tronc. h=6 vuelo=5,5** Báculo troncocónico de 6 mts. de altura y 5,5 mts. de vuelo, en chapa de 3 mm., con base practicable y anclaje mediante pernos, galvanizado en caliente, totalmente instalado incluso pintura			
19P3	2,500	H	Oficial 1ª	14,24	35,60	
19P5	2,500	H	Ayudante	13,83	34,58	
QC10	1,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	70,29	
M15S089	1,000	Ud	Báculo troncoc. H=6 mt y vuelo=5,5 mts	522,28	522,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	662,80	39,77	
			TOTAL PARTIDA.....			702,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1501004		Ud	**Báculo tronc. h=6 vuelo=6,5** Báculo troncocónico de 6 mts. de altura y 6,5 mts. de vuelo, en chapa de 3 mm. con base practicable y anclaje mediante pernos, galvanizado en caliente, totalmente instalado incluso pintura			
19P3	1,318	H	Oficial 1ª	14,24	18,77	
19P5	1,318	H	Ayudante	13,83	18,23	
QC10	1,318	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	61,76	
M15S090	1,000	Ud	Báculo troncoc. H=6 mt y vuelo=6,5 mts	597,64	597,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	696,40	41,78	
			TOTAL PARTIDA.....			738,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1501005		Ud	Columna de h=4 mts. y 100 mm. de Ø			
			Columna de 4 mts. de altura y 100 mm. de Ø, galvanizada en caliente con anclaje mediante pernos, totalmente instalada, incluso pintura			
19P2	0,255	H	Capataz	14,62	3,73	
19P7	0,255	H	Peón ordinario	13,79	3,52	
QC10	0,255	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	11,95	
M15S091	1,000	Ud	Columna h=4 mts y Ø=100 mm	182,47	182,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	201,70	12,10	
			TOTAL PARTIDA.....			213,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1501006		Ud	Columna de h=2,40 mts. y 100 mm. de Ø			
			Columna de 2,40 mts. de altura y 100 mm. de Ø, galvani-zada en caliente con anclaje mediante pernos, totalmente instalada incluso pintura			
19P2	1,000	H	Capataz	14,62	14,62	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M15S092	1,000	Ud	Columna h=2,40 mts y Ø=100 mm	122,97	122,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	174,80	10,49	
			TOTAL PARTIDA.....			185,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1501007		Ud	Columna de h=0,80 mts. y 100 mm. de Ø			
			Columna de 0'80 mts. de altura y 100 mm. de Ø, galvani-zada en caliente, con anclaje mediante pernos para sus-tentación del cuadro de acometida, totalmente instalada incluso pintura			
19P2	1,000	H	Capataz	14,62	14,62	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
QC10	0,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	18,74	
M15S093	1,000	Ud	Columna h=0,80 mts y Ø=100 mm	120,71	120,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,90	10,07	
			TOTAL PARTIDA.....			177,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1501008		Ud	Cimentación báculo 1,00x1,00x1,20 m			
			Cimentación de hormigón para báculo de alumbrado de 1,00x1,00x1,20 m. de hormigón HM-20, incluso pernos de anclaje, sin incluir excavción			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
MBH01	1,200	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	70,12	
QS17	1,000	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	1,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	96,40	5,78	
			TOTAL PARTIDA.....			102,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1501009		Ud	Cimentación 1,40x1,20			
			Cimentación de 1,40x1,20 m. en cualquier clase de terreno, de hormigón HA-20, incluso armadura y pernos de anclaje, para poste de sustentación de cámara de TV, sin incluir excavación			
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
QS17	1,000	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	1,71	
MBH01	2,352	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	137,43	
M15S040	4,000	Ud	Pernos de anclaje	14,05	56,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	222,90	13,37	
			TOTAL PARTIDA.....			236,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1501010		Ud	Cimentación HM-20 para báculo			
			Cimentación de hormigón HM-20 para báculo, incluso pernos de anclaje			
19P2	0,255	H	Capataz	14,62	3,73	
19P7	1,172	H	Peón ordinario	13,79	16,16	
MBH63	0,640	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	38,72	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	69,40	4,16	
			TOTAL PARTIDA.....			73,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1501011		Ud	Cimentación para regulador HM-20			
			Cimentación para regulador de hormigón HM-20, incluso pernos de anclaje			
19P2	0,300	H	Capataz	14,62	4,39	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBH01	0,100	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	5,84	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,80	3,77	
			TOTAL PARTIDA.....			66,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1501012		Ud	Cimentación armario de centro de control			
			Cimentación para armario de centro de control o central horaria de hormigón HM-20, incluso pernos de anclaje			
19P2	0,250	H	Capataz	14,62	3,66	
19P3	0,537	H	Oficial 1ª	14,24	7,65	
19P7	1,021	H	Peón ordinario	13,79	14,08	
MBH01	0,015	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	0,88	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,00	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1501013		Ud	Cimentación HM-20 para báculo			
			Cimentación de hormigón HM-20 para báculo, incluso pernos de anclaje			
19P2	0,200	H	Capataz	14,62	2,92	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
MBH01	0,810	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	47,33	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	89,00	5,34	
			TOTAL PARTIDA.....			94,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1501014		Ud	Cimentación HM-20 columna de 4 mts			
			Cimentación de hormigón HM-20 para columna de 4 mts., incluso pernos de anclaje			
19P2	0,500	H	Capataz	14,62	7,31	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBH01	0,250	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	14,61	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,50	4,47	
			TOTAL PARTIDA.....			78,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1501015		Ud	Cimentación HM-20 columna de 2,40 mts			
			Cimentación de hormigón HM-20 para columna de 2,40 mts., incluso pernos de anclaje			
19P2	0,500	H	Capataz	14,62	7,31	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBH01	0,128	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	7,48	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	67,40	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			71,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1501016		Ud	Cimentación HM-20 columna de 0,80 mts			
			Cimentación de hormigón HM-20 para columna de 0,80 mts., incluso pernos de anclaje			
19P2	0,500	H	Capataz	14,62	7,31	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	13,79	13,79	
MBH01	0,128	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	7,48	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,60	3,22	
			TOTAL PARTIDA.....			56,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1501017		Ud	Cimentación HM-20 columna soporte de 4 mts			
			Cimentación de hormigón HM-20 para columna soporte de 4 mts., incluso pernos de anclaje			
19P2	0,500	H	Capataz	14,62	7,31	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBH01	0,250	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	14,61	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,50	4,47	
			TOTAL PARTIDA.....			78,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1501018		Ud	Cimentación HM-20 banderola soporte de 6,5 mts			
			Cimentación de hormigón HM-20 para banderola soporte de señal simple o doble, de 6,5 mts, incluso pernos de anclaje			
19P2	0,500	H	Capataz	14,62	7,31	
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	13,79	27,58	
MBH01	1,000	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	58,43	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	132,50	7,95	
			TOTAL PARTIDA.....			140,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1501019		Ud	Cimentación regulador semafórico HM-20			
			Cimentación para regulador semafórico de hormigón HM-20, rematada con ladrillo visto, incluso pernos de anclaje			
19P2	0,100	H	Capataz	14,62	1,46	
19P3	0,525	H	Oficial 1ª	14,24	7,48	
19P7	1,574	H	Peón ordinario	13,79	21,71	
MBL02	70,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	7,70	
MBC91	0,015	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,75	
MBH01	0,036	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	2,10	
M15S021	1,000	Ud	Pernos de anclaje	10,74	10,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,90	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			55,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

1504073		Ud	Montaje o desmontaje báculo			
			Montaje o desmontaje de cualquier tipo de báculo			
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	14,24	71,20	
QC10	2,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	117,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	188,40	11,30	
			TOTAL PARTIDA.....			199,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1504074		Ud	Montaje o desmontaje columna			
			Montaje o desmontaje de cualquier tipo de columna de anclaje con pernos			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,90	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			55,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1501022		Ud	Codo soporte sencillo 270 mm.			
			Codo soporte sencillo en fundición de aluminio, con 270 mm. de saliente, totalmente instalado incluso pintura			
19P5	0,500	H	Ayudante	13,83	6,92	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
M15S094	1,000	Ud	Codo soporte sencillo, 270 mm saliente	25,58	25,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,00	2,94	
			TOTAL PARTIDA.....			51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1501023		Ud	Codo soporte doble 2x270			
			Codo soporte doble en fundición de aluminio, con 2x270 mm. de saliente, totalmente instalado incluso pintura			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P5	0,500	H	Ayudante	13,83	6,92	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
M15S095	1,000	Ud	Codo soporte sencillo, 2x270 mm saliente	46,04	46,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	69,50	4,17	
			TOTAL PARTIDA.....			73,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1501024		Ud	Soporte colgante de báculo			
			Soporte colgante de báculo, totalmente instalado, incluso pintura			
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	14,24	8,54	
19P5	0,600	H	Ayudante	13,83	8,30	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
M15S096	1,000	Ud	Soporte colgante de báculo	43,36	43,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	69,60	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			73,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1502001		ud	HORQUILLA SOPORTE SEÑAL F.O.			
			Horquilla soporte de acero galvanizado para señal oculta de fibra óptica.			
19P4	1,000	H	Oficial 2ª	14,02	14,02	
19P5	1,000	H	Ayudante	13,83	13,83	
P15SE010	1,000	ud	Horq. sopor.ac.galv.señal oculta	219,16	219,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	247,00	14,82	
			TOTAL PARTIDA.....			261,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1502002		ud	SEÑAL OCULTA F.O. FLECHA VERDE			
			Señal oculta de fibra óptica para carril reversible, flecha verde 60x60.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P5	1,000	H	Ayudante	13,83	13,83	
P15SE020	1,000	ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 flecha v.	3.017,89	3.017,89	
QC08	1,000	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	36,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.082,00	184,92	
			TOTAL PARTIDA.....			3.266,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1502003		ud	SEÑAL OCULTA F.O. ASPA ROJA			
			Señal oculta de fibra óptica para carril reversible, aspa roja 60x60.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P5	1,000	H	Ayudante	13,83	13,83	
P15SE021	1,000	ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa roja	3.017,89	3.017,89	
QC08	1,000	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	36,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.082,00	184,92	
			TOTAL PARTIDA.....			3.266,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1502004		ud	SEÑAL OCULTA F.O. ASPA-FLECHA			
			Señal oculta de fibra óptica para carril reversible, aspa-flecha 60x60.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P5	1,000	H	Ayudante	13,83	13,83	
P15SE022	1,000	ud	Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa-fle.	3.420,26	3.420,26	
QC08	1,000	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	36,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.484,40	209,06	
			TOTAL PARTIDA.....			3.693,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1502005		ud	SEÑAL OCULTA 1 MENSAJE			
			Señal oculta de 1,2x1,5 de un mensaje.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P5	1,000	H	Ayudante	13,83	13,83	
19P4	1,000	H	Oficial 2ª	14,02	14,02	
P15SE023	1,000	ud	Señal ocul.1,2 x 1,5 un mensaje	4.007,67	4.007,67	
QC08	0,500	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	18,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.067,80	244,07	
			TOTAL PARTIDA.....			4.311,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1502006		ud	SEÑAL OCULTA 2 MENSAJES			
			Señal oculta de 1,2x1,5 de dos mensajes.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P5	1,000	H	Ayudante	13,83	13,83	
19P4	1,000	H	Oficial 2ª	14,02	14,02	
P15SE024	1,000	ud	Señal ocul.1,2 x 1,5 dos mensaj.	5.037,86	5.037,86	
QC08	0,500	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	18,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5.098,00	305,88	
			TOTAL PARTIDA.....			5.403,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1502007		ud	SEÑAL OCULTA 3 MENSAJES			
			Señal oculta de 1,2x1,5 de tres mensajes.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
19P5	1,000	H	Ayudante	13,83	13,83	
19P4	1,000	H	Oficial 2ª	14,02	14,02	
P15SE025	1,000	ud	Señal ocul.1,2 x 1,5 tres mensaj.	6.277,19	6.277,19	
QC08	0,500	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	18,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6.337,30	380,24	
				TOTAL PARTIDA.....		6.717,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1502008		ud	SEÑAL LUMINOSA PARA PASO DE PEATONES			
			Ud Señal luminosa para pasos de peatones con sistema de iluminación interna a dos caras con poste de sustentación y cilindro superior con iluminación interna, no incluye acometida ni obra.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P4	3,000	H	Oficial 2ª	14,02	42,06	
P15SE030	1,000	ud	Señal luminosa para paso de peatones	1.999,71	1.999,71	
QC08	3,000	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	108,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.192,70	131,56	
				TOTAL PARTIDA.....		2.324,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

1502009		ud	SEÑAL REFLECTORIZADA ZONAS ESCOLARES			
			Suministro e instalación de señal rectangular en aluminio de 600x900 mm., reflectorizada para zonas escolares, salidas de bomberos, etc., con soporte de aluminio de 3,5 m. No incluye obra civil.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	14,24	42,72	
19P4	3,000	H	Oficial 2ª	14,02	42,06	
P15SE031	1,000	ud	Señal reflectorizada zonas escolares	1.037,80	1.037,80	
QC08	3,000	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	108,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.230,80	73,85	
				TOTAL PARTIDA.....		1.304,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1503001		Ud	Ud.regulador electrónico Ud.regulador electrónico con microprocesador, sincroni-zable, coordinable y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 2 grupos semafóricos, con control de lám-para fundida, con armario exterior totalmente instalado.			
19P10	9,660	H	Técnico-informático	27,94	269,90	
M15S192	1,000	Ud	Regulador	2.116,19	2.116,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.386,10	143,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2.529,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1503002		Ud	Regulador 4 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 4 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	53,000	H	Oficial 1ª	14,24	754,72	
M15S055	1,000	Ud	Regulador base 4 grupos	2.473,20	2.473,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.227,90	193,67	
			TOTAL PARTIDA.....			3.421,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1503003		Ud	Regulador 6 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 6 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	58,000	H	Oficial 1ª	14,24	825,92	
M15S056	1,000	Ud	Regulador base 6 grupos	2.937,14	2.937,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.763,10	225,79	
			TOTAL PARTIDA.....			3.988,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1503004		Ud	Regulador 8 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 8 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	60,000	H	Oficial 1ª	14,24	854,40	
M15S057	1,000	Ud	Regulador base 8 grupos	3.424,75	3.424,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.279,20	256,75	
			TOTAL PARTIDA.....			4.535,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1503005		Ud	Regulador 10 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 10 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	62,000	H	Oficial 1ª	14,24	882,88	
M15S058	1,000	Ud	Regulador base 10 grupos	3.729,08	3.729,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.612,00	276,72	
			TOTAL PARTIDA.....			4.888,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1503006		Ud	Regulador 12 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 12 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P11	5,547	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	162,14	
19P5	5,547	H	Ayudante	13,83	76,72	
M15S059	1,000	Ud	Regulador base 12 grupos	4.218,30	4.218,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.457,20	267,43	
			TOTAL PARTIDA.....			4.724,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1503007		Ud	Regulador 14 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 14 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	62,000	H	Oficial 1ª	14,24	882,88	
M15S060	1,000	Ud	Regulador base 14 grupos	4.740,09	4.740,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5.623,00	337,38	
			TOTAL PARTIDA.....			5.960,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1503008		Ud	Regulador 16 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 16 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	62,000	H	Oficial 1ª	14,24	882,88	
M15S061	1,000	Ud	Regulador base 16 grupos	5.202,87	5.202,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6.085,80	365,15	
			TOTAL PARTIDA.....			6.450,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1503009		Ud	Regulador 18 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 18 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	62,000	H	Oficial 1ª	14,24	882,88	
M15S062	1,000	Ud	Regulador base 18 grupos	5.579,04	5.579,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6.461,90	387,71	
			TOTAL PARTIDA.....			6.849,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1503010		Ud	Regulador 20 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 20 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	64,000	H	Oficial 1ª	14,24	911,36	
M15S063	1,000	Ud	Regulador base 20 grupos	5.843,59	5.843,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6.755,00	405,30	
			TOTAL PARTIDA.....			7.160,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1503011		Ud	Regulador 22 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 22 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	65,000	H	Oficial 1ª	14,24	925,60	
M15S064	1,000	Ud	Regulador base 22 grupos	6.107,70	6.107,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7.033,30	422,00	
			TOTAL PARTIDA.....			7.455,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1503012		Ud	Regulador 24 grupos semafóricos Regulador con microprocesador, sincronizable, coordina-ble y centralizable, con capacidad de 8 planes, con variación total de ciclo, reparto y desfase, equipado con 24 grupos semafóricos con control de lámpara fundida, con armario exterior totalmente instalado			
19P3	65,000	H	Oficial 1ª	14,24	925,60	
M15S065	1,000	Ud	Regulador base 24 grupos	6.387,15	6.387,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7.312,80	438,77	
			TOTAL PARTIDA.....			7.751,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1503013		Ud	Central 16 reguladores Central de regulación de zona con capacidad para 16 reguladores, 64 planes, y 384 detectores, con armario exterior, totalmente instalado			
19P10	17,443	H	Técnico-informático	27,94	487,36	
19P5	17,443	H	Ayudante	13,83	241,24	
M15S066	1,000	Ud	Central base para 16 reguladores	5.704,86	5.704,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6.433,50	386,01	
			TOTAL PARTIDA.....			6.819,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1503014		Ud	Central 32 reguladores Central de regulación de zona con capacidad para 32 reguladores, 64 planes, y 768 detectores, con armario exterior, totalmente instalado			
19P10	13,648	H	Técnico-informático	27,94	381,33	
19P5	13,648	H	Ayudante	13,83	188,75	
M15S067	1,000	Ud	Central base para 32 reguladores	8.219,62	8.219,62	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8.789,70	527,38	
			TOTAL PARTIDA.....			9.317,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504001		Ml	Canalización simple PVC de 90 mm			
			Canalización simple con tubo de PVC de 90 mm. Ø y guía de alambre			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBN13	1,000	Ml	Tubería PVC 90 mm en barras	2,43	2,43	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1504002		Ml	Canaliz. doble PVC de 90 mm			
			Canalización doble con tubo de PVC de 90 mm. Ø y guía de alambre			
19P7	0,394	H	Peón ordinario	13,79	5,43	
MBN13	2,000	Ml	Tubería PVC 90 mm en barras	2,43	4,86	
MBN22	2,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,40	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

1504003		Ml	Canaliz. cuádruple PVC de 90 mm			
			Canalización cuádruple con tubo de PVC de 90 mm. Ø y guía de alambre			
19P7	0,546	H	Peón ordinario	13,79	7,53	
MBN13	4,000	Ml	Tubería PVC 90 mm en barras	2,43	9,72	
MBN22	4,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,50	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1504004		Ml	Canalización simple PVC de 110 mm.			
			Canalización simple con tubo de PVC rígido de 110 mm. de Ø y guía de alambre			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBN14	1,000	Ml	Tubería PVC 110 mm en barras	3,11	3,11	
MBN22	1,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1504005		Ml	Canalización doble PVC de 110 mm.			
			Canalización doble con tubo rígido de PVC de 110 mm. de Ø y guía de alambre			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBN14	2,000	Ml	Tubería PVC 110 mm en barras	3,11	6,22	
MBN22	2,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,70	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504006		Ml	Canalización triple PVC de 110 mm			
			Canalización triple con tubo rígido de PVC de 110 mm. de Ø y guía de alambre			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
MBN14	3,000	Ml	Tubería PVC 110 mm en barras	3,11	9,33	
MBN22	3,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,90	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1504007		Ml	Canalización cuádruple PVC de 110 mm			
			Canalización cuádruple con tubo rígido de PVC de 110 mm. de Ø y guía de alambre			
19P7	0,150	H	Peón ordinario	13,79	2,07	
MBN14	4,000	Ml	Tubería PVC 110 mm en barras	3,11	12,44	
MBN22	4,000	Ml	Alambre galvanizado	0,05	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	14,70	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1504008		Ml	Canalización sextuple tubo de acero			
			Canalización séxtuple con tubo de acero de 2 pulgadas 1/2 de diámetro y guía de alambre			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
M15S030	6,000	Ml	Tub.acero de 2 ½" de diámetro	5,24	31,44	
M15S027	6,000	Ml	Alambre guía de 3 mm	0,04	0,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,80	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1504009		Ml	Canaliz. doble tubo acero 2 ½"			
			Canalización doble con tubo de acero de 2 1/2 pulgadas de Ø y guía de alambre			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M15S030	2,000	Ml	Tub.acero de 2 ½" de diámetro	5,24	10,48	
M15S027	2,000	Ml	Alambre guía de 3 mm	0,04	0,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,30	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

1504010		Ml	Canalización doble tubo de acero fachada			
			Canalización doble tubo de acero de 2 1/2 pulgadas de diametro grapeado sobre forjado de hormigón, incluso colocación de alambre guía.			
19P8	0,352	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	14,73	
QC10	0,352	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	16,49	
M15S030	2,000	Ml	Tub.acero de 2 ½" de diámetro	5,24	10,48	
M15S027	2,000	Ml	Alambre guía de 3 mm	0,04	0,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,80	2,51	
			TOTAL PARTIDA.....			44,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504011		Ml	Canalización cuádr. tubo de acero fachada			
			Canalización cuádruple con tubo de acero de 2 1/2 pulgadas de diámetro, grapeado sobre forjado de hormigón, incluso colocación de alambre guía.			
19P8	0,437	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	18,29	
QC10	0,437	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	20,48	
M15S030	4,000	Ml	Tub.acero de 2 ½" de diámetro	5,24	20,96	
M15S027	4,000	Ml	Alambre guía de 3 mm	0,04	0,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,90	3,59	
			TOTAL PARTIDA.....			63,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504012		Ml	Canalización cuadruple tubo de acero calzada			
			Canalización cuadruple en calzada tubo de acero de 2 1/2 pulgadas de diametro, incluso colocación de alambre guía.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
QS01	0,400	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	5,53	
QS02	0,200	H	Sierra Cortadora	17,04	3,41	
M15S030	4,000	Ml	Tub.acero de 2 ½" de diámetro	5,24	20,96	
M15S027	4,000	Ml	Alambre guía de 3 mm	0,04	0,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,00	3,06	
			TOTAL PARTIDA.....			54,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

1504013		Ml	Cable de cobre Ø=2x1'5 mm2 y 1.000 v			
			Cable de cobre de Ø=2x1'5 mm2 y 1.000 v. de aislamiento, totalmente instalado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M15S106	1,000	Ml	Cable de cobre 2x1'5 mmØ y 1.000 v.	0,47	0,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,40	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504014		Ml	Cable de cobre Ø=3x1'5 mm2 y 1.000 v.			
			Cable de cobre de 3x1'5 mm2 de Ø y 1.000 v. de aisla-miento, totalmente instalado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M15S107	1,000	Ml	Cable de cobre de 3x1'5 mm Ø y 1.000 v.	0,67	0,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504015		Ml	Cable de cobre Ø=4x1'5 mm2 y 1.000 v			
			Cable de cobre de Ø=4x1'5 mm2 y 1.000 v. de aisla-miento, totalmente instalado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M15S108	1,000	Ml	Cable de cobre de 4x1'5 mmØ y 1.000 v.	0,90	0,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504016		Ml	Cable de cobre 2x6 mm2 Ø y 1.000 v.			
			Cable de cobre de 2x6 mm2 de Ø y 1.000 v. de aisla-miento, totalmente instalado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M15S109	1,000	Ml	Cable de cobre de 2x6 mmØ y 1.000 v	1,19	1,19	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
				TOTAL PARTIDA.....		2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1504017		Ml	Cable de cobre 2x10 mm2 Ø y 1.000 v			
			Cable de cobre de 2x10 mm Ø y 1.000 v. de aisla-miento, totalmente instalado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	14,24	0,28	
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M15S110	1,000	Ml	Cable de cobre de 2x10 mmØ y 1.000 v.	1,33	1,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
				TOTAL PARTIDA.....		2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504018		Ml	Cable telefónico 7 pares			
			Cable telefónico armado y apantallado de 7 pares, totalmente instalado			
19P7	0,059	H	Peón ordinario	13,79	0,81	
M15S111	1,000	Ml	Cable telefónico armado y apantalla 7 pares	2,38	2,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,20	0,19	
				TOTAL PARTIDA.....		3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504019		Ml	Cable telefónico 2 pares			
			Cable telefónico armado y apantallado de 2 pares, totalmente instalado			
19P7	0,042	H	Peón ordinario	13,79	0,58	
M15S112	1,000	Ml	Cable telefónico armado y apantalla 2 pares	1,22	1,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
				TOTAL PARTIDA.....		1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1504020		Ml	Cable telefónico 5 pares			
			Cable telefónico armaro y apantallado de 5 pares, totalmente instalado			
19P7	0,046	H	Peón ordinario	13,79	0,63	
M15S113	1,000	Ml	Cable telefónico	1,52	1,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
				TOTAL PARTIDA.....		2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1504021		Ml	Cable telefónico 10 pares			
			Cable telefónico armado y apantallado de 10 pares, totalmente instalado			
19P7	0,063	H	Peón ordinario	13,79	0,87	
M15S114	1,000	Ml	Cable telefónico armado y apantallado	3,81	3,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
				TOTAL PARTIDA.....		4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504022		Ml	Cable eptafilar de 1x16 mm2			
			Cable eptafilar de 1x16 mm2, A-V instalado			
19P7	0,042	H	Peón ordinario	13,79	0,58	
M15S116	1,000	Ml	Cable eptafilar 1x16 mm²	1,72	1,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504023		Ml	Cable eptafilar de 1x35 mm2			
			Cable eptafilar de 1x35 mm2 desnudo instalado			
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M15S117	1,000	Ml	Cable eptafilar 1x35 mm²	2,08	2,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1504024		Ml	Cable de cobre 4x2,5 mm. y 1.000 v			
			Cable de cobre de 4x2,5 mm. y 1.000 v. de aisla-miento, totalmente instalado			
19P7	0,043	H	Peón ordinario	13,79	0,59	
M15S118	1,000	Ml	Cable eptafilar 4x25 mm²	1,68	1,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1504025		Ml	Cable un cuadrete tipo EAPSP-R			
			Cable un cuadrete tipo EAPSP-R, instalado			
19P7	0,050	H	Peón ordinario	13,79	0,69	
M15S139	1,000	Ml	Cable 1 cuadrete tipo EAPSP-R, instalado	1,29	1,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

1504026		Ml	Cable 2 cuadretes tipo EAPSP-R			
			Cable 2 cuadretes tipo EAPSP-R, instalado			
19P7	0,057	H	Peón ordinario	13,79	0,79	
M15S140	1,000	Ml	Cable 2 cuadrete tipo EAPSP-R, instalado	1,77	1,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504027		Ml	Cable 3 cuadretes tipo EAPSP-R			
			Cable 3 cuadretes tipo EAPSP-R, instalado			
19P7	0,059	H	Peón ordinario	13,79	0,81	
M15S141	1,000	Ml	Cable 3 cuadrete tipo EAPSP-R, instalado	2,20	2,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,00	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504028		Ml	Cable 5 cuadretes tipo EAPSP-R			
			Cable 5 cuadretes tipo EAPSP-R, instalado			
19P7	0,066	H	Peón ordinario	13,79	0,91	
M15S142	1,000	Ml	Cable 5 cuadrete tipo EAPSP-R, instalado	3,71	3,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,60	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1504029		Ml	Cable de 2 fibras monomodo sin cuadrete			
			Cable de 2 fibras ópticas monomodo sin cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
M15S165	1,000	Ml	Cable de 2 fibras ópticas monomodo sin cuadrete	4,02	4,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1504030		Ml	Cable de 4 fibras monomodo sin cuadrete			
			Cable de 4 fibras ópticas monomodo sin cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,033	H	Peón ordinario	13,79	0,46	
M15S166	1,000	Ml	Cable de 4 fibras ópticas monomodo sin cuadrete	4,28	4,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

1504031		Ml	Cable de 6 fibras monomodo sin cuadrete			
			Cable de 6 fibras ópticas monomodo sin cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,040	H	Peón ordinario	13,79	0,55	
M15S167	1,000	Ml	Cable de 6 fibras ópticas monomodo sin cuadrete	4,40	4,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,00	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1504032		Ml	Cable de 2 fibras monomodo más cable			
			Cable de 2 fibras ópticas monomodo más cable de un cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,030	H	Peón ordinario	13,79	0,41	
M15S168	1,000	Ml	Cable de 2 fibras ópticas mas cable de un cuadrete	4,30	4,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1504033		Ml	Cable de 4 fibras monomodo más cable			
			Cable de 4 fibras ópticas monomodo más cable de un cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,032	H	Peón ordinario	13,79	0,44	
M15S169	1,000	Ml	Cable de 4 fibras ópticas mas cable de un cuadrete	4,54	4,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,00	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504034		Ml	Cable de 6 fibras monomodo más cable			
			Cable de 6 fibras ópticas monomodo más cable de un cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,038	H	Peón ordinario	13,79	0,52	
M15S170	1,000	Ml	Cable de 6 fibras ópticas mas cable de un cuadrete	4,69	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,20	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504035		Ml	Cable de 2 fibras multimodo sin cuadrete			
			Cable de 2 fibras ópticas multimodo sin cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,030	H	Peón ordinario	13,79	0,41	
M15S171	1,000	Ml	Cable de 2 fibras ópticas multimodo sin cuadrete	4,47	4,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,90	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

1504036		Ml	Cable de 4 fibras multimodo sin cuadrete			
			Cable de 4 fibras ópticas multimodo sin cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,031	H	Peón ordinario	13,79	0,43	
M15S172	1,000	Ml	Cable de 4 fibras ópticas multimodo sin cuadrete	4,66	4,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1504037		Ml	Cable de 6 fibras multimodo sin cuadrete			
			Cable de 6 fibras ópticas multimodo sin cuadrete, totalmente instalado			
19P7	0,036	H	Peón ordinario	13,79	0,50	
M15S173	1,000	Ml	Cable de 6 fibras ópticas multimodo sin cuadrete	5,08	5,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,60	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504038		Ml	Cable de cobre 3x2,5mm2 y 1.000v			
			Cable de cobre de 3x2,5mm2 y 1.000v. de aislamiento. Totalmente instalado.			
19P7	0,047	H	Peón ordinario	13,79	0,65	
M15S195	1,000	Ml	Cable de cobre 3x2,5 mm2	0,95	0,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

1504039		Ml	Cable cobre de 4x6 mm2			
			Cable de cobre de 4x6 mm2, aislamiento 1 Kv. insta-lado			
19P7	0,045	H	Peón ordinario	13,79	0,62	
M15S208	1,000	Ml	Cable de cobre de 4x6 mm2	3,74	3,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,40	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504040		Ud	Modem comunicación de datos			
			Modem de comunicación de datos con velocidad de 2.400-2.800 baudios			
19P10	0,565	H	Técnico-informático	27,94	15,79	
M15S068	1,000	Ud	Modem comunicación datos	710,04	710,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	725,80	43,55	
			TOTAL PARTIDA.....			769,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504041		Ud	Equipo detector electromagnético			
			Equipo detector electromagnético de lazo inductivo para vehículos, en tecnología de estado sólido, autoajus-table, con detección de paso, presencia y cola, totalmente instalado			
19P11	0,871	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	25,46	
M15S069	1,000	Ud	Equipo detector electromagnético	165,11	165,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	190,60	11,44	
			TOTAL PARTIDA.....			202,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

1504042		Ud	Módulo intermitente electrónico			
			Unidad de módulo de intermitente electrónico doble totalmente instalado			
19P11	0,368	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	10,76	
M15S070	1,000	Ud	Módulo de intermitente electrónico	91,23	91,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	102,00	6,12	
			TOTAL PARTIDA.....			108,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1504043		Ud	Armario exterior equipado			
			Armario exterior equipado para alojamiento de detector, totalmente instalado incluso pintura			
19P11	0,575	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	16,81	
19P5	0,575	H	Ayudante	13,83	7,95	
M15S071	1,000	Ud	Armario exterior detector	102,21	102,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	127,00	7,62	
			TOTAL PARTIDA.....			134,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1504044		Ud	Grupo semafórico			
			Unidad de grupo semafórico			
M15S072	1,000	Ud	Grupo semafórico	208,25	208,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	208,30	12,50	
			TOTAL PARTIDA.....			220,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1504045		Ud	Control dos grupos semafóricos			
			Control para dos grupos semafóricos con detector de tensión y corriente para incompatibilidad de verdes y detec-ción de rojo fundido			
M15S073	1,000	Ud	Ud. control dos grupos semafóricos	323,95	323,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	324,00	19,44	
			TOTAL PARTIDA.....			343,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504046		Ud	Adaptador de sincronismo electrónico			
			Adaptador de sincronismo electrónico para reguladores			
M15S074	1,000	Ud	Adaptador	238,91	238,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	238,90	14,33	
			TOTAL PARTIDA.....			253,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1504047		Ud	Impulsor electrónico digital			
			Impulsor electrónico digital para reguladores			
M15S075	1,000	Ud	Impulsor eléctrico	472,00	472,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	472,00	28,32	
			TOTAL PARTIDA.....			500,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1504048		Ud	Cuadro de acometida			
			Cuadro de acometida y protección a la red general con módulo de contador, relé diferencial, fusibles precintables y armario exterior totalmente instalado, incluso pintura			
19P11	2,000	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	58,46	
19P5	2,000	H	Ayudante	13,83	27,66	
M15S076	1,000	Ud	Cuadro acometida y protección	281,75	281,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	367,90	22,07	
			TOTAL PARTIDA.....			389,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504049		Ud	Semáforo tipo VEHICULOS 3 focos de 200 mm.			
			Semáforo tipo VEHICULOS en inyección de aluminio. Tres focos de 200 mm. de Ø. Cristales rojo, ámbar y verde, totalmente instalado, incluso pintura			
19P3	0,180	H	Oficial 1ª	14,24	2,56	
QC10	0,180	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	8,43	
M15S077	1,000	Ud	Semáforo veh. tres focos	185,11	185,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	196,10	11,77	
			TOTAL PARTIDA.....			207,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1504050		Ud	Semáforo tipo PEATONES 2 focos de 200 mm			
			Semáforo tipo PEATONES en inyección de aluminio. Dos focos de 200 mm. de lado. Cristales rojo y verde, con silueta de peatón, totalmente instalado incluso pintura			
19P3	0,510	H	Oficial 1ª	14,24	7,26	
M15S078	1,000	Ud	Semáforo peatones dos focos	142,14	142,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	149,40	8,96	
			TOTAL PARTIDA.....			158,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504051		Ud	Semáforo tipo VEHICULOS 2 focos de 200			
			Semáforo tipo VEHICULOS en inyección de aluminio. Dos focos de 200 mm. de Ø. Totalmente instalado incluso pintura			
19P3	0,230	H	Oficial 1ª	14,24	3,28	
QC10	0,230	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	10,78	
M15S079	1,000	Ud	Semáforo veh. dos focos	126,27	126,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	140,30	8,42	
			TOTAL PARTIDA.....			148,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1504052		Ud	Semáforo tipo VEHICULOS 1 foco de 200 mm			
			Semáforo tipo VEHICULOS en inyección de aluminio. Un foco de 200 mm. de Ø. Totalmente instalado incluso pintura			
19P3	0,663	H	Oficial 1ª	14,24	9,44	
M15S080	1,000	Ud	Semáforo veh. un focos	82,27	82,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	91,70	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			97,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1504053		Ud	Semáforo tipo REPETIDOR 2 focos de 100 mm			
			Semáforo tipo REPETIDOR en inyección de aluminio. Dos focos de 100 mm. de Ø. Cristales rojo y verde, to-tal-mente instalado incluso pintura			
19P3	1,180	H	Oficial 1ª	14,24	16,80	
M15S081	1,000	Ud	Semáforo Repetidor dos focos	84,08	84,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	100,90	6,05	
			TOTAL PARTIDA.....			106,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1504054		Ud	Semáforo tipo AUTOBUS 2 focos de 200 mm			
			Semáforo tipo AUTOBUS en inyección de aluminio. Dos focos de 200 mm. de diámetro. Totalmente instalado, in-cluso pintura			
19P3	0,480	H	Oficial 1ª	14,24	6,84	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
M15S082	1,000	Ud	Semáforo Autobús dos focos	163,88	163,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	180,10	10,81	
			TOTAL PARTIDA.....			190,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1504055		Ud	Letrero lum. 1 foco de 300 mm			
			Letrero luminoso INDICADOR DE DIRECCION en inyec-ción de aluminio. Un foco de 300 mm. de lado. Cristal con flecha azul sobre fondo blanco, totalmente instalado incluso pintura			
19P11	0,456	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	13,33	
M15S084	1,000	Ud	Letrero Indicador Dirección Ø=300 mm	166,94	166,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	180,30	10,82	
			TOTAL PARTIDA.....			191,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504056		Ud	Letrero lum. 1 foco de 200 mm			
			Letrero luminoso INDICADOR DE DIRECCION en inyec-ción de aluminio. Un foco de 200 mm. de lado. Cristal con flecha azul sobre fondo blanco, totalmente instalado incluso pintura			
19P11	0,656	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	19,17	
M15S085	1,000	Ud	Letrero Indicador Dirección Ø=200 mm	66,77	66,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,90	5,15	
			TOTAL PARTIDA.....			91,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
1504057		Ud	Lámpara de 75 w. especial			
			Lámpara de 75 w. especial para tráfico			
M15S097	1,000	Ud	Lámpara 75 w	2,64	2,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
1504058		Ud	Lámpara de 30 w. especial			
			Lámpara de 30 w. especial para tráfico			
M15S098	1,000	Ud	Lámpara 30 w	1,98	1,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
1504059		Ud	Lámpara halógena			
			Lámpara halógena especial para tráfico instalada			
M15S099	1,000	Ud	Lámpara halógena	12,56	12,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,60	0,76	
			TOTAL PARTIDA.....			13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
1504060		Ud	Pantalla de contraste tres focos de 200 mm. de Ø			
			Pantalla de contraste para semáforo tipo VEHICULOS con tres focos de 200 mm. de Ø, totalmente instalada			
M15S100	1,000	Ud	Pantalla tres focos 200 mm	122,51	122,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	122,50	7,35	
			TOTAL PARTIDA.....			129,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
1504061		Ud	Pantalla de contraste tres focos de 1/300/200 mm. de Ø			
			Pantalla de contraste para semáforo tipo AUTOVIA con tres focos de 1/300/200 mm. de Ø, totalmente instalada			
M15S101	1,000	Ud	Pantalla tres focos 1/300/200 mm	137,28	137,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	137,30	8,24	
			TOTAL PARTIDA.....			145,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
1504062		Ud	Pantalla de contraste cuatro focos 3/200/1/PR			
			Pantalla de contraste para semáforo tipo VEHICULOS con INDICADOR DE DIRECCION, con cuatro focos 3/200/1/PR totalmente instalada			
M15S102	1,000	Ud	Pantalla cuatro focos 3/200/1/PR	155,36	155,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	155,40	9,32	
			TOTAL PARTIDA.....			164,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504063		Ud	Ud. de óptica para semáforos			
			Ud. de óptica para semáforos con lámpara halógena			
19P11	0,203	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	5,93	
M15S103	1,000	Ud	Tulipa	12,23	12,23	
M15S400	1,000	Ud	Lámpara halógena de 55 w	5,42	5,42	
M15S401	1,000	Ud	Transformador	40,46	40,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,00	3,84	
			TOTAL PARTIDA.....			67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504064		Ud	Ud. conexión central de selección horaria			
			Ud. de conexión de cualquier tipo de regulador a central de selección horaria			
19P11	4,068	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	118,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	118,90	7,13	
			TOTAL PARTIDA.....			126,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

1504065		Ud	Pulsador para demanda peatones			
			Pulsador para demanda de peatones con anagramas luminosos de PULSE y ESPERE, totalmente instalado, incluso pintura			
19P11	0,445	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	13,01	
M15S105	1,000	Ud	Pulsador demanda peatones	143,00	143,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,00	9,36	
			TOTAL PARTIDA.....			165,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1504066		Ud	Realización aforo/aparato/día			
			Realización de aforo/aparato/día, en estaciones de cobertura, incluido instalación, recogida, elaboración de datos, retirada de aparatos, mantenimiento, tubos de goma y demás elementos necesarios			
19P7	0,047	H	Peón ordinario	13,79	0,65	
M15S115	1,000	Ud	Realización aforo/aparato/día	0,80	0,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504067		Ud	Espira para lazo detector			
			Espira para lazo detector electromagnético incluyendo corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina			
M15S119	1,000	Ud	Espira para lazo detector electroma	108,82	108,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	108,80	6,53	
			TOTAL PARTIDA.....			115,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1504068		Ud	Desmontaje de regulador			
			Desmontaje de cualquier tipo de regulador			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	14,24	56,96	
QC10	2,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	93,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	150,70	9,04	
			TOTAL PARTIDA.....			159,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504069		Ud	Montaje de regulador			
			Montaje de cualquier tipo de regulador			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	14,24	113,92	
QC10	4,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	187,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	301,40	18,08	
			TOTAL PARTIDA.....			319,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504070		Ud	Montaje o desmontaje semáforo VEHICULOS			
			Montaje o desmontaje de cualquier semáforo tipo VEHICULOS de lentes de 200 mm. de Ø			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,70	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1504071		Ud	Montaje o desmontaje semáforo PEATONES			
			Montaje o desmontaje de cualquier semáforo tipo PEATONES de lentes de 200 mm. de lado			
19P7	0,800	H	Peón ordinario	13,79	11,03	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,50	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1504072		Ud	Montaje o desmontaje semáforo REPETIDOR			
			Montaje o desmontaje de cualquier semáforo tipo REPETIDOR de lentes de 100 mm. de Ø			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,70	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1504073		Ud	Montaje o desmontaje báculo			
			Montaje o desmontaje de cualquier tipo de báculo			
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	14,24	71,20	
QC10	2,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	117,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	188,40	11,30	
			TOTAL PARTIDA.....			199,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1504074		Ud	Montaje o desmontaje columna			
			Montaje o desmontaje de cualquier tipo de columna de anclaje con pernos			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	14,24	28,48	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,90	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			55,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504075		Ud	Montaje o desmontaje codo soporte			
			Montaje o desmontaje de cualquier codo soporte para sustentación de semáforo			
19P3	1,250	H	Oficial 1ª	14,24	17,80	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,20	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
1504076		Ud	Montaje o desmontaje fuente de alimentación			
			Montaje o desmontaje de fuente de alimentación o estación reguladora de sincronismo			
			TOTAL PARTIDA.....			0,00
1504077		Ud	Dspositivo óptico ANTIFANTASMA de 300 mm. de Ø			
			Dispositivo óptico ANTIFANTASMA de 300 mm. de Ø			
M15S129	1,000	Ud	Dispositivo óptico ANTIFANTASMA de Ø=300 mm.	19,78	19,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,80	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			20,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
1504078		Ud	Dispositivo óptico ANTIFANTASMA de 200 mm. de Ø			
			Dispositivo óptico ANTIFANTASMA de 200 mm. de Ø			
M15S130	1,000	Ud	Dispositivo óptico ANTIFANTASMA de Ø=200 mm.	16,21	16,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,20	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
1504079		Ud	Semáforo inyección de aluminio			
			Semáforo de inyección de aluminio tipo halógeno, con reflectores y lentes de 200 mm. de Ø. con tres focos de color rojo, ámbar y verde.			
19P11	0,275	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	8,04	
M15S131	1,000	Ud	Semáforo inyección aluminio	257,83	257,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	265,90	15,95	
			TOTAL PARTIDA.....			281,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
1504080		Ud	Comprobación toma de tierra			
			Comprobación y puesta a punto de toma de tierra existente			
M15S132	1,000	Ud	Comprobación y puesta a punto de to	18,22	18,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,20	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			19,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
1504081		Ud	Toma de tierra			
			Toma de tierra (según norma M.I./R.B.T.) total-mente instalada			
M15S133	1,000	Ud	Toma de tierra (según norma M.I./R.B.T.)	46,46	46,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,50	2,79	
			TOTAL PARTIDA.....			49,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504082		Ud	Asiento 2/100			
			Asiento 2/100 instalado			
19P11	0,424	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	12,39	
M15S134	1,000	Ud	Asiento 2/100 instalado	13,44	13,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,80	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504083		Ud	Asiento 3/100			
			Asiento 3/100 instalado			
19P11	0,424	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	12,39	
M15S135	1,000	Ud	Asiento 3/100 instalado	13,44	13,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,80	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504084		Ud	Asiento de báculo			
			Asiento de báculo instalado			
19P3	1,121	H	Oficial 1ª	14,24	15,96	
M15S135	1,000	Ud	Asiento 3/100 instalado	13,44	13,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,40	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1504085		Ud	Armario exterior			
			Armario exterior para cualquier tipo de regulador y central de zona, totalmente instalado incluso pintura			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	14,24	14,24	
M15S138	1,000	Ud	Armario exterior	369,48	369,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	383,70	23,02	
			TOTAL PARTIDA.....			406,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504086		Ud	Cámara de TV con sensor CCD			
			Conjunto de cámara de TV con sensor CCD en color, objetivo zoom 15-150 mm., carcasa con parasol, termostato y receptor digital con capacidad de preposicionamiento			
19P3	2,111	H	Oficial 1ª	14,24	30,06	
19P5	2,111	H	Ayudante	13,83	29,20	
M15S143	1,000	Ud	Conjunto cámara TV con sensor	6.159,43	6.159,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6.218,70	373,12	
			TOTAL PARTIDA.....			6.591,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1504087		Ud	Armario metálico para TV			
			Armario metálico para control de cámara de TV			
19P3	0,570	H	Oficial 1ª	14,24	8,12	
19P5	0,570	H	Ayudante	13,83	7,88	
M15S143	1,000	Ud	Conjunto cámara TV con sensor	6.159,43	6.159,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6.175,40	370,52	
			TOTAL PARTIDA.....			6.545,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504088		Ud	Tarjeta de identifica			
			Tarjeta de identificación de cámara			
19P10	0,452	H	Técnico-informático	27,94	12,63	
M15S145	1,000	Ud	Tarjeta identificación cámara	127,91	127,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	140,50	8,43	
			TOTAL PARTIDA.....			148,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1504089		Ud	Amplificador intermedio			
			Amplificador intermedio de señal de video, con fuente de alimentación			
19P10	1,213	H	Técnico-informático	27,94	33,89	
M15S146	1,000	Ud	Amplificador intermedio señal de video	1.587,16	1.587,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.621,10	97,27	
			TOTAL PARTIDA.....			1.718,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1504090		Ud	Amplificador-receptor			
			Amplificador-receptor simétrico para señal de video			
19P10	1,508	H	Técnico-informático	27,94	42,13	
M15S147	1,000	Ud	Amplificador-receptor	641,55	641,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	683,70	41,02	
			TOTAL PARTIDA.....			724,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

1504091		Ud	Armario externo			
			Armario externo para amplificador intermedio			
19P7	1,119	H	Peón ordinario	13,79	15,43	
M15S148	1,000	Ud	Armario externo para amplificador intermedio	244,44	244,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	259,90	15,59	
			TOTAL PARTIDA.....			275,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1504092		Ud	Módulo rack de 19"			
			Módulo rack de 19 pulgadas, capacidad para 10 módulos y fuentes de alimentación			
19P10	0,486	H	Técnico-informático	27,94	13,58	
M15S149	1,000	Ud	Módulo rack de 19"	456,15	456,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	469,70	28,18	
			TOTAL PARTIDA.....			497,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1504093		Ud	Suministro y coloc. cámara TV 15 m			
			Suministro y colocación de poste sustentador de cámara de TV de 15 m. de altura			
19P7	4,683	H	Peón ordinario	13,79	64,58	
QC10	4,683	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	219,45	
M15S150	1,000	Ud	Poste sustentador de TV 15 m	1.011,01	1.011,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.295,00	77,70	
			TOTAL PARTIDA.....			1.372,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504094		Ud	Suministro y coloc. cámara TV 20 m			
			Suministro y colocación de poste sustentador de cámara de TV de 20 m. de altura			
19P7	4,600	H	Peón ordinario	13,79	63,43	
QC10	4,600	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	215,56	
M15S151	1,000	Ud	Poste sustentador de TV 20 m	1.284,02	1.284,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.563,00	93,78	
			TOTAL PARTIDA.....			1.656,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1504095		Ud	Integración cruce Centro de Control			
			Integración de cruce a Centro de Control			
M15S152	1,000	PA	Integración Centro Control	1.091,45	1.091,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.091,50	65,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.156,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504096		Ud	Sum. coloc.cámara TV 15 m brazo 4,5 m			
			Suministro y colocación de poste sustentador de cámara de TV de 15 m. de altura, con brazo de 4,5 m. de longitud			
19P7	4,555	H	Peón ordinario	13,79	62,81	
QC10	4,555	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	213,45	
M15S153	1,000	Ud	Poste sustent.TV 15 m con brazo de 4,5 m	1.223,52	1.223,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.499,80	89,99	
			TOTAL PARTIDA.....			1.589,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1504097		Ud	Control señalización con microprocesador			
			Control para señalización variable con microprocesador y comunicación en línea serie parámetros y pro-gramas te-lecargables, instalada			
19P10	4,507	H	Técnico-informático	27,94	125,93	
M15S159	1,000	Ud	Regulador base	3.866,06	3.866,06	
M15S450	1,000	Ud	Módem	717,90	717,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.709,90	282,59	
			TOTAL PARTIDA.....			4.992,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504098		Ud	Banderola soporte			
			Banderola soporte de señal variable en acero galvanizado de 6,5 mts. de altura y 3,5 mts. de brazo saliente, y 8 mm. de espesor, instalada			
19P7	0,539	H	Peón ordinario	13,79	7,43	
QC10	0,539	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	25,26	
M15S160	1,000	Ud	Bander.soporte señal H=6,5 mt y brazo=3,5	1.514,41	1.514,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.547,10	92,83	
			TOTAL PARTIDA.....			1.639,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504099		Ud	Columna soporte señal variable			
			Columna soporte de señal variable, en acero galvanizado de 4 m. de altura y 8 mm. de espesor, instalada			
19P7	0,753	H	Peón ordinario	13,79	10,38	
QC10	0,753	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	35,29	
M15S161	1,000	Ud	Columna soporte h=4 mt	730,70	730,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	776,40	46,58	
			TOTAL PARTIDA.....			822,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1504100		Ud	Señal variable F.O. de 60x60 cm			
			Señal variable de F.O. de 60x60 cm. una cara, 2 aspectos, aspa-flecha, instalada			
19P7	2,733	H	Peón ordinario	13,79	37,69	
QC10	2,733	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	128,07	
M15S162	1,000	Ud	Señal var. de F.O. de 60x60	3.629,88	3.629,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.795,60	227,74	
			TOTAL PARTIDA.....			4.023,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504101		Ud	Señal variable prismática 60x60 cms			
			Señal variable prismática de 60x60 cms. con los mensajes variables, instalada			
19P7	1,797	H	Peón ordinario	13,79	24,78	
QC10	1,797	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	84,21	
M15S163	1,000	Ud	Señal var. primática de 60x60	3.675,17	3.675,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.784,20	227,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4.011,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1504102		Ud	Tarjeta de potencia			
			Tarjeta de potencia para dos señales variables con realimentación y variación de potencia encendido 20% instalada			
M15S164	1,000	Ud	Tarjeta potencia dos señales	305,60	305,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	305,60	18,34	
			TOTAL PARTIDA.....			323,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504103		Ud	Caja empalme hasta 10 fibras			
			Caja empalme hasta 10 fibras ópticas (suministro e instalación)			
19P3	37,562	H	Oficial 1ª	14,24	534,88	
19P5	37,562	H	Ayudante	13,83	519,48	
M15S174	1,000	Ud	Caja empalme 10 fibras ópticas	213,59	213,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.268,00	76,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1.344,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

1504104		Ud	Caja empalme hasta 4 fibras			
			Caja empalme hasta 4fibras ópticas (suministro e instalación)			
19P3	28,608	H	Oficial 1ª	14,24	407,38	
19P5	28,608	H	Ayudante	13,83	395,65	
M15S175	1,000	Ud	Caja empalme 4 fibras ópticas	162,67	162,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	965,70	57,94	
			TOTAL PARTIDA.....			1.023,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504105		Ud	Ud. terminación en repart cable de 6 fibras			
			Ud. terminación en repartidor con conexión y latiguillo de 3 mpara cable de 6 fibras ópticas			
19P11	14,040	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	410,39	
19P5	14,040	H	Ayudante	13,83	194,17	
M15S176	1,000	Ud	Terminación repartidor cable 6 fibras	146,47	146,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	751,00	45,06	
			TOTAL PARTIDA.....			796,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1504106		Ud	Ud. terminación en repart.cable de 4 fibras			
			Ud. terminación en repartidor con conexión y latiguillo de 3 mpara cable de 4 fibras ópticas			
19P11	9,945	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	290,69	
19P5	9,945	H	Ayudante	13,83	137,54	
M15S177	1,000	Ud	Terminación repartidor cable 4 fibras	103,74	103,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	532,00	31,92	
			TOTAL PARTIDA.....			563,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1504107		Ud	Ud. terminación en repart cable de 2 fibras			
			Ud. terminación en repartidor con conexión y latiguillo de 3 mpara cable de 2 fibras ópticas			
19P11	5,850	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	171,00	
19P5	5,850	H	Ayudante	13,83	80,91	
M15S178	1,000	Ud	Terminación repartidor cable 2 fibras	61,03	61,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	312,90	18,77	
			TOTAL PARTIDA.....			331,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1504108		Ud	Ud. de equipo CVT control de velocidad			
			Ud. de equipo CVT para control de velocidad, totalmente instalado incluso armario exterior			
19P11	1,210	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	35,37	
M15S180	1,000	Ud	Control velocidad CVT	2.809,73	2.809,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2.845,10	170,71	
			TOTAL PARTIDA.....			3.015,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1504109		Ud	Arqueta de 50x50x60			
			Arqueta de 50x50x60 cm., para canalizaciones, de hormigón o fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluido marco y tapa de fundición, para acera o calzada según caso			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
MBL01	70,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	7,70	
MBC91	0,500	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	25,13	
M08A44	1,000	Ud	Tapa y marco 50x50 fundición	16,42	16,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	91,10	5,47	
			TOTAL PARTIDA.....			96,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504110		Ud	Arqueta de 60x60x60			
			Arqueta de 60x60x60 cm, para canalizaciones de hormigón o fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluido marco y tapa de fundición, para acera o calzada según caso			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	50,23	
MBL01	90,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	9,90	
MBC91	0,600	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,16	
M08A44	1,000	Ud	Tapa y marco 50x50 fundición	16,42	16,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	106,70	6,40	
			TOTAL PARTIDA.....			113,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1504111		ud	Arqueta de 80x80x100			
			Arqueta de 80x80x100cm., para canalizaciones de hormigón o fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluido marco y tapa de fundición.			
19P8	1,700	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	71,16	
MBL01	156,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	17,16	
MBC91	0,700	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	35,18	
M15S182	1,000	Ud	Marco y tapa 80x80 cm fund.	70,99	70,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	194,50	11,67	
			TOTAL PARTIDA.....			206,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1504112		Ud	Arqueta de 100x100x10			
			Arqueta de 100x100x100 cm.,para canalizaciones de hormigón o fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluido marco y tapa de hormigón			
19P8	2,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	104,65	
MBL01	230,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	25,30	
MBC91	1,149	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	57,75	
M11S183	1,000	Ud	Marco y tapa 100x100 cm horm.	227,64	227,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	415,30	24,92	
			TOTAL PARTIDA.....			440,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1504113		Ud	Apertura y cierre de zanja calzada			
			Apertura y cierre de zanja realizada sobre calzada, sin tubería para canalización			
19P2	1,544	H	Capataz	14,62	22,57	
19P7	1,544	H	Peón ordinario	13,79	21,29	
MBH63	0,250	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	15,13	
QR07	0,053	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	1,67	
QS02	0,027	H	Sierra Cortadora	17,04	0,46	
QC24	0,020	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,80	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			65,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504114		Ud	Detector electromagnético Detector electromagnético de lazo inductivo para vehículos, en tecnología de estado sólido, autoajustable, con detección de paso, presencia y cola, totalmente instalado. Para 2 espiras.			
19P10	1,895	H	Técnico-informático	27,94	52,95	
M15S189	1,000	Ud	Detector	295,75	295,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	348,70	20,92	
			TOTAL PARTIDA.....			369,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504115		Ud	Empalme recto de cable Empalme recto de cable de un cuadrete			
M15S190	1,000	Ud	Empalme cable de cuadrete	103,80	103,80	
19P11	0,828	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23	24,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	128,00	7,68	
			TOTAL PARTIDA.....			135,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504116		Ud	Monolito protección de armario CCTV Monolito para protección de armario CCTV número 4 de 1,8 metros de altura por 0,9 metros de ancho y 0,5 metros de espesor, fabricado en ladrillo visto en los late-rales, y cubierto en su parte superior por un techo a dos aguas formado por tejas de cerámicas.			
19P8	6,214	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	260,12	
M15S191	1,000	Ud	Teja cerámica	65,38	65,38	
MBC91	2,308	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	116,00	
M15S432	1,000	Ud	Demolición pavimento existente	32,38	32,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	473,90	28,43	
			TOTAL PARTIDA.....			502,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1504117		Ud	Tarjeta electrónica Tarjeta electrónica para la adaptación de regulador existente para su centralización. Instalada.			
19P10	0,555	H	Técnico-informático	27,94	15,51	
M15S193	1,000	Ud	Tarjeta de comunicaciones	170,69	170,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	186,20	11,17	
			TOTAL PARTIDA.....			197,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1504118		Ud	Transformador toro Transformador toroidal, para la adaptación de regulador electrónico a centralización. Instalado.			
19P10	0,513	H	Técnico-informático	27,94	14,33	
M15S194	1,000	Ud	Transf. toroidal 24 v	28,09	28,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,40	2,54	
			TOTAL PARTIDA.....			44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504119		Ud	Memoria EEPROM para grabación			
			Ud. Memoria EEPROM para grabación de las incompatibilidades de los cruces.			
19P10	0,150	H	Técnico-informático	27,94	4,19	
M15S196	1,000	Ud	Memoria EEPROM	66,11	66,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	70,30	4,22	
			TOTAL PARTIDA.....			74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504120		Ud	Ciment.1,40x1,70 sustentación de cámara de TV.			
			Cimentación de 1,40x1,70 mts. en cualquier clase de terreno, de hormigón H-150 incluso armadura y pernos de anclaje para poste de sustentación de cámara de TV.			
19P7	3,897	H	Peón ordinario	13,79	53,74	
QC10	3,897	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	182,61	
MBH63	1,190	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	72,00	
M15S200	1,000	Ml	Pernos especiales para columna	41,51	41,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	349,90	20,99	
			TOTAL PARTIDA.....			370,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1504121		Ud	Sistema de transmisión fibra óptica			
			Sistema de transmisión por fibra óptica, totalmente instalado y conexionado			
19P10	11,085	H	Técnico-informático	27,94	309,71	
M15S210	1,000	Ud	TX/RX de video/datos	1.832,92	1.832,92	
M15S410	1,000	Ud	Mezclador de video/datos	1.024,32	1.024,32	
M15S411	1,000	Ud	Modems V24/4800 Baudios	1.234,00	1.234,00	
M15S412	1,000	Ud	Convertidor RS 485 bidireccional	613,72	613,72	
M15S413	1,000	Ud	Rack 6	533,62	533,62	
M15S414	1,000	Ud	Armario para ubicación de racks	281,30	281,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5.829,60	349,78	
			TOTAL PARTIDA.....			6.179,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1504122		Ud	Teclado remoto de matriz VAZ			
			Teclado remoto de matriz VAZ, para control de imagen, cámaras			
19P10	2,218	H	Técnico-informático	27,94	61,97	
M15S211	1,000	Ud	Teclado	581,06	581,06	
M15S415	1,000	Ud	Pequeño material	76,07	76,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	719,10	43,15	
			TOTAL PARTIDA.....			762,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1504123		Ud	Ud. de monitor-receptor TV			
			Ud. de monitor-receptor de TV, color, de alta definición			
19P10	0,096	H	Técnico-informático	27,94	2,68	
M15S212	1,000	Ud	Monitor	1.100,35	1.100,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.103,00	66,18	
			TOTAL PARTIDA.....			1.169,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504124		Ud	Central de detección			
			Central de detección automática de incendios de 4 zonas			
M15S224	1,000	Ud	Central detección automática	297,39	297,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	297,40	17,84	
			TOTAL PARTIDA.....			315,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

1504125		Ud	Batería de emergencia 24 V.			
			Batería de emergencia de 24 V. con autonomía para 36 horas en estado de reposo			
M15S213	1,000	Ud	Batería de emergencia de 24 V. con	40,13	40,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,10	2,41	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1504126		Ud	Detector iónico de doble			
			Detector iónico de doble cámara y testigo de funciona-miento			
M15S214	1,000	Ud	Detector iónico de doble cámara y t	53,57	53,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,60	3,22	
			TOTAL PARTIDA.....			56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1504127		Ud	Campana de alerta y aviso			
			Campana de alerta y aviso de evacuación			
M15S215	1,000	Ud	Campana de alerta y aviso de evacua	38,51	38,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,50	2,31	
			TOTAL PARTIDA.....			40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504128		Ud	Cartel de (Halón disparado)			
			Cartel de (Halón disparado) con alarma			
M15S216	1,000	Ud	Cartel de "Halón disparado" con ala	94,07	94,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	94,10	5,65	
			TOTAL PARTIDA.....			99,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1504129		Ud	Pulsador disparo/bloqueo			
			Pulsador de disparo/bloqueo de extinción			
M15S217	1,000	Ud	Pulsador de disparo/bloqueo de exti	35,75	35,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,80	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			37,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1504130		Ud	Cilindro de alta presión			
			Cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura. Con válvula principal, válvula solenoide de accio-namiento eléctrico, manómetro difusor y abrazadera para fijación mural, con 20 kg. s. de Gas halón			
M15S218	1,000	Ud	Cilindro de alta presión fabricado	1.227,08	1.227,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.227,10	73,63	
			TOTAL PARTIDA.....			1.300,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504131		Ud	Aparato extintor de incendios 3,5 kg. Aparato extintor de incendios del tipo CO2, de 3,5 kg. de capacidad, presión incorporada y válvula de compro-ba-ción de ésta. Eficacia 21-B			
M15S219	1,000	Ud	Aparato extintor de incendios del t, 3.5 kg capacidad	56,25	56,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,30	3,38	
			TOTAL PARTIDA.....			59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1504132		Ud	Aparato extintor de incendios 5 kg. Aparato extintor de incendios del tipo CO2, de 5 kg. de capacidad, presión incorporada y válvula de compro-ba-ción de ésta. Eficacia 21-B			
M15S220	1,000	Ud	Aparato extintor de incendios del t, 5 kg capacidad	99,79	99,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,80	5,99	
			TOTAL PARTIDA.....			105,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1504133		Ud	Monitor-receptor TV 22" Monitor-receptor de TV, color de 22 pulgadas			
19P10	0,439	H	Técnico-informático	27,94	12,27	
M15S223	1,000	Ud	Monitor 22"	935,96	935,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	948,20	56,89	
			TOTAL PARTIDA.....			1.005,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

1504134		Ud	Microprocesador Microprocesador para gestión de tarjetas de lazo de centrales de zona, con capacidad de hasta dos tarjetas			
M15S339	1,000	Ud	Microprocesador	568,69	568,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	568,70	34,12	
			TOTAL PARTIDA.....			602,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1504135		Ud	Tarjeta de lazo Tarjeta de lazo con capacidad de gestión de hasta 4 reguladores			
M15S340	1,000	Ud	Tarjeta de lazo	393,36	393,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	393,40	23,60	
			TOTAL PARTIDA.....			416,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1504136		Ud	Programación de micropocesador Programación de microprocesador principal de central de zona para la integración en Centro de Control, consistente en elaboración de planes de tráfico, inserción en rutas y cálculo de sincronismos y desfases entre centrales			
M15S341	1,000	Ud	Programación Micropresador	130,90	130,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	130,90	7,85	
			TOTAL PARTIDA.....			138,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504137		Ud	Ingeniería integración de cruce semaforizado			
			Ingeniería para integración de cruce semaforizado a Centro de Control, consistente en la elaboración de planes de tráfico de centro y de regulador, inserción en rutas, cálculo de sincronismos y desfases e implementa-ción modo croquis para representación en tiempo real			
M15S342	1,000	Ud	Integración cruce semafórico	978,45	978,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	978,50	58,71	
			TOTAL PARTIDA.....			1.037,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1504138		Ud	Tarjeta de control			
			Tarjeta de control de leds de panel sinóptico con capacidad hasta 224 leds, equivalente a representación de 112 re-guladores			
M15S343	1,000	Ud	Tarjeta de Control	1.973,22	1.973,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.973,20	118,39	
			TOTAL PARTIDA.....			2.091,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1504139		Ud	Integración de led			
			Integración de led en panel sinóptico incluso cableado hasta tarjeta de control de leds			
M15S344	1,000	Ud	Integración de led	261,14	261,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,10	15,67	
			TOTAL PARTIDA.....			276,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1504140		Ud	Ingeniería para modificación de cruce semaforizado			
			Ingeniería para la modificación de cruce semaforizado a Centro de Control, consistente en la modificación de planes de tráfico de centro y regulador, inserción en rutas y cálculo de sincronismos y desfases			
M15S345	1,000	Ud	Ingemiería modif. cruce semaforizado	165,28	165,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	165,30	9,92	
			TOTAL PARTIDA.....			175,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1504141		Ml	Espira para lazo detector			
			Espira para lazo detector electromagnético incluyendo corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina			
M15S346	1,000	Ud	Espira para lazo detector	29,02	29,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1504142		Ud	Regulador electrónico			
			Regulador electrónico desarrollado con dos micro-procesadores, uno para control y otro para supervisión de sali-das. Sincronizable, centralizable y de diseño modular, con capacidad hasta 127 planes. Diferenciación entre grupos de tráfico y de mando directo. Asignación de detectores a demanda y asignación de demandas a acciones. Equipa-do con seis grupos semafóricos, con armario exterior, totalmente instalado			
M15S348	1,000	Ud	Regulador electrónico	4.039,33	4.039,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4.039,30	242,36	
			TOTAL PARTIDA.....			4.281,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1504143		Ud	Grupo óptico con Leds			
			Grupo óptico con 3 Led de 1 W (Luxeon), equipo con driver incorporado, estanqueidad IP-68, vidrio de cierre claro o mateado, para diferentes ángulos de apertura: 6º, 10º, 25º y 45º y colores: ámbar, verde y rojo, incluso cable de conexión de 3x0.75 mm2 y hornacina para empotrar en fundición de aluminio, totalmente instalado.			
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	14,24	6,27	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	13,79	6,07	
M15C074	1,000	ud	Grupo óptico con Leds	238,10	238,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	250,40	15,02	
			TOTAL PARTIDA.....			265,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1505001		Ud.	Placa de comunicación 8 líneas			
			Placa de comunicación 8 líneas asíncronas			
M15C004	1,000	Ud.	Placa de comunicación 8 líneas asín	1.538,65	1.538,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.538,70	92,32	
			TOTAL PARTIDA.....			1.630,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1505002		Ud.	Estación gráfica con miniordenador			
			Estación gráfica con miniordenador de 32 bits, 12 Mb de memoria principal, 104 Mb de capacidad, pantalla de 19 pulgadas y disco de winchester			
M15C005	1,000	Ud.	Estación gráfica con miniordenador	3.077,92	3.077,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.077,90	184,67	
			TOTAL PARTIDA.....			3.262,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1505003		Ud.	Pantalla alfanumérica de 24x80/132			
			Pantalla alfanumérica de 24x80/132 con ADV			
M15C006	1,000	Ud.	Pantalla alfanumérica de 24x80/132	1.272,77	1.272,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.272,80	76,37	
			TOTAL PARTIDA.....			1.349,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

1505004		Ml.	Conductor subterráneo termoplástico			
			Conductor subterráneo termoplástico UNE VV1000 3X2'5 mm Ø de sección			
M15C025	1,000	Ml.	Conductor subterráneo Termoplástico	0,36	0,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1505005		Ml.	Conductor cobre con aislamiento PVC a 1 Kv			
			Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 1 Kv, color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mmØ de sección			
M15C026	1,000	Ml.	Conductor de cobre con aislamiento	0,25	0,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1505006		Ud.	Distribuidor-repartidor de control remoto			
			Distribuidor-repartidor de control remoto			
M15C034	1,000	Ud.	Distribuidor-repartidor de control	898,12	898,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	898,10	53,89	
			TOTAL PARTIDA.....			952,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

1505007		Ud.	Grabador-reproductor de vídeo			
			Grabador-reproductor de vídeo			
M15C035	1,000	Ud.	Grabador-reproductor de vídeo	513,92	513,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	513,90	30,83	
			TOTAL PARTIDA.....			544,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1505008		Ud.	Monitor en color de 21pulgadas			
			Monitor en color de 21pulgadas			
M15C037	1,000	Ud.	Monitor en color de 21pulgadas	940,52	940,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	940,50	56,43	
			TOTAL PARTIDA.....			996,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1505009		Ud.	Monitor en color de 12 pulgadas			
			Monitor en color de 12 pulgadas			
M15C038	1,000	Ud.	Monitor en color de 12pulgadas	654,25	654,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	654,30	39,26	
			TOTAL PARTIDA.....			693,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1505010		Ud.	Equipo transmisor de video			
			Equipo transmisor de video sobre fibra óptica monomodo, con emisor láser			
M15C041	1,000	Ud.	Equipo transmisor de video sobre fi	1.391,46	1.391,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.391,50	83,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.474,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1505011		Ud.	Equipo receptor de video			
			Equipo receptor de video sobre fibra óptica monomodo, con emisor láser			
M15C042	1,000	Ud.	Equipo receptor de video sobre fibr	1.391,46	1.391,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.391,50	83,49	
			TOTAL PARTIDA.....			1.474,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1505012		Ud.	Módulo RACK de 19 pulgadas			
			Módulo RACK de 19pulgadas con panel trasero. Capacidad para 3 módulos y fuentes de alimentación. Kit de montaje F.O.			
M15C043	1,000	Ud.	Módulo RACK de 19pulgadas con panel	61,74	61,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,70	3,70	
			TOTAL PARTIDA.....			65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1505013		Ud.	Módem Full Duplex 1200/4800 Bd.			
			Módem Full Duplex 1200/4800 Bd.			
M15C044	1,000	Ud.	Módem Full Duplex 1200/4800 Bd.	271,30	271,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	271,30	16,28	
			TOTAL PARTIDA.....			287,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1505014		Ud.	Conjunto cámara de TV			
			Conjunto cámara de TV, con sensor CCD en color, objetivo zoom 10x100 m., Carcasa con parasol, termostato y fuente de alimentación, soporte panorámico y receptor digital			
M15C045	1,000	Ud.	Conjunto cámara de TV, con sensor C	3.115,34	3.115,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.115,30	186,92	
			TOTAL PARTIDA.....			3.302,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1505015		Ud.	Armario metálico de control			
			Armario metálico de control para cámara TV, con F.A., tarjeta Relés, tarjeta Interface y Rack			
M15C046	1,000	Ud.	Armario metálico de control para cá	1.063,39	1.063,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.063,40	63,80	
			TOTAL PARTIDA.....			1.127,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1505016		Ud.	Tarjeta de identificación cámara			
			Tarjeta de identificación cámara			
M15C047	1,000	Ud.	Tarjeta de identificación cámara	628,68	628,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	628,70	37,72	
			TOTAL PARTIDA.....			666,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1505017		Ud.	Multiplexor F.O., 8 canales			
			Multiplexor F.O., 8 canales, multimodo			
M15C048	1,000	Ud.	Multiplexor F.O., 8 canales, multim	3.818,87	3.818,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3.818,90	229,13	
			TOTAL PARTIDA.....			4.048,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO EUROS

1505018		Ud.	Sistema de alimentación			
			Sistema de alimentación ininterrumpida marca Expert 500			
M15C049	1,000	Ud.	Sistema de alimentación ininterrump	986,68	986,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	986,70	59,20	
			TOTAL PARTIDA.....			1.045,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1505019		Ud.	Convertidores F.O. con F.A.			
			Convertidores F.O. con F.A., multimodo con emisor de láser			
M15C050	1,000	Ud.	Convertidores F.O. con F.A., multim	634,92	634,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	634,90	38,09	
			TOTAL PARTIDA.....			673,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

1505020		Ud.	Equipo transmisor de vídeo sobre F.O.			
			Equipo transmisor de vídeo sobre F.O., monomodo, con emisor láser y F.A.			
M15C051	1,000	Ud.	Equipo transmisor de vídeo sobre F.	1.281,69	1.281,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.281,70	76,90	
			TOTAL PARTIDA.....			1.358,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1505021		Ud.	Amplificador intermedio de 2 líneas			
			Amplificador intermedio de 2 líneas con Kit de montaje y fuente de alimentación			
M15C052	1,000	Ud.	Amplificador intermedio de 2 líneas	587,52	587,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	587,50	35,25	
			TOTAL PARTIDA.....			622,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1505022		Ud.	Columna de 15 m. de altura para cámara			
			Columna de 15 m. de altura para cámara de TV			
M15C054	1,000	Ud.	Columna de 15 m. de altura para cám	135,34	135,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	135,30	8,12	
			TOTAL PARTIDA.....			143,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1505023		Ud.	Amplificador inicio de línea			
			Amplificador inicio de línea			
M15C055	1,000	Ud.	Amplificador inicio de línea	628,68	628,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	628,70	37,72	
			TOTAL PARTIDA.....			666,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1505024		Ml.	Cable de comunicaciones 2x2x0,9 mm			
			Cable de comunicaciones, apantallado y armado, de 2x2x0,9 mm.			
M15C056	1,000	Ml.	Cable de comunicaciones, de 2x2x0,9 mm.	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1505025		Ml.	Cable de comunicaciones 4x2x0,9 mm			
			Cable de comunicaciones, apantallado y armado, de 4x2x0,9 mm.			
M15C057	1,000	Ml.	Cable de comunicaciones, de 4x2x0,9 mm.	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1505026		Ml.	Cable de comunicaciones 7x2x0,9 mm			
			Cable de comunicaciones, apantallado y armado, de 7x2x0,9 mm.			
M15C058	1,000	Ml.	Cable de comunicaciones, de 7x2x0,9 mm.	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1505027		Ml.	Cable de comunicaciones 10x2x0,9 mm			
			Cable de comunicaciones, apantallado y armado, de 10x2x0,9 mm.			
M15C059	1,000	Ml.	Cable de comunicaciones, de 10x2x0,9 mm.	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1505028		Ml.	Cable de comunicaciones 15x2x0,9 mm			
			Cable de comunicaciones, apantallado y armado, de 15x2x0,9 mm.			
M15C060	1,000	Ml.	Cable de comunicaciones, de 15x2x0,9 mm.	0,23	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1505029		Ml.	Cable de 6 F.O. monomodo			
			Cable de 6 F.O. monomodo, instalado con dos conductores para telemando			
M15C065	1,000	Ml.	Cable de 6 F.O. monomodo, instalado	0,28	0,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1505030		Ud.	Revisión y ajuste de planes tráffico modo horario			
			Revisión y ajuste de planes de tráfico seleccionables en modo horario en una ruta. Comprobación de diagramas de fases, gráficos de ondas verdes y comportamiento en tiempo real			
M15C070	1,000	Ud.	Revisión y ajuste de planes de tráf	795,77	795,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	795,80	47,75	
			TOTAL PARTIDA.....			843,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1505031		Ud.	Revisión y ajuste de planes tráfrico modo dinámico			
			Revisión y ajuste de planes de tráfico seleccionables en modo dinámico en una ruta. Comprobación de diagramas de fases, gráficos de ondas verdes, comportamiento en tiempo real y datos históricos de selección			
M15C071	1,000	Ud.	Revisión y ajuste de planes de tráf	1.070,26	1.070,26	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1.070,30	64,22	
			TOTAL PARTIDA.....			1.134,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1505032		Ud.	Volcado de datos de aforo Volcado de datos de aforo del sistema a través de la línea serie sobre ordenadores PC para su posterior archivo, explotación y análisis.			
M15C073	1,000	Ud.	Volcado de datos de aforo del siste	835,81	835,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	835,80	50,15	
			TOTAL PARTIDA.....			885,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 16		SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	
SUBCAPÍTULO 1601		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	
1601001	Ud	Captafaro de una cara	4,49
1601002	Ud	Captafaro de dos caras	5,00
1601003	Ml	Premarcaje marcas	0,22
1601004	M2	Borrado con chorro aire caliente	13,89
1601005	M2	Borrado mediante fresado	27,28
1601006	Ml	Pintura blanca acrílica banda de 10 cm.	0,37
1601007	Ml	Pintura blanca acrílica banda de 15 cm	0,50
1601008	Ml	Pintura blanca acrílica banda de 20 cm	0,72
1601009	Ml	Pintura blanca acrílica banda de 30 cm.	0,96
1601010	M2	Pintura acrílica pasos de peatones y cebras	6,39
1601011	M2	Pintura acrílica flechas y letreros	7,31
1601012	Ml	Pintura amarilla acrílica banda de 10 cm	0,37
1601013	Ml	Pintura amarilla acrílica banda de 15 cm	0,50
1601014	Ml	Pintura amarilla acrílica banda de 20 cm	0,72
1601015	Ml	Pintura amarilla acrílica banda de 30 cm.	0,96
1601016	Ml	Termoplástico caliente banda blanca 10 cm. de ancho	1,25
1601017	Ml	Termoplástico caliente banda blanca 15 cm. de ancho	1,46
1601018	Ml	Termoplástico caliente banda blanca 20 cm. de ancho	1,67
1601019	Ml	Termoplástico caliente banda blanca 30 cm. de ancho	2,05
1601020	Ml	Termoplástico caliente banda amarilla 10 cm. de ancho	1,25
1601021	Ml	Termoplástico caliente banda amarilla 15 cm. de ancho	1,46
1601022	Ml	Termoplástico caliente banda amarilla 20 cm. de ancho	1,67
1601023	Ml	Termoplástico caliente con resaltes 10 cm. de ancho	1,86
1601024	Ml	Termoplástico en caliente con resaltes 15 cm. de ancho	2,36
1601025	Ml	Termoplástico en caliente con resaltes 20 cm. de ancho	2,98
1601026	Ml	Termoplástico en caliente con resaltes 30 cm. de ancho	3,88
1601027	M2	Termoplástico en caliente pasos de peatones, flechas y letreros	11,69
1601028	Kg	Esfera de vidrio para reflectorizar	0,84
1601029	M2	Material plástico en frío en pasos de peatones, cebreado	10,78
1601030	M2	Material plástico antideslizante (dos componentes)	16,24
1601031	M2	Material plástico frío convencional (dos componentes)	16,22
1601032	M2	Material plástico antideslizante	17,86
1601033	M2	Marca vial reflexiva prefabricada	21,07
1601034	M2	Limpieza de material plástico en frío	2,44
1601035	Ml	Sellado de grietas en calzadas	3,56
1601036	Ml	Zig-zag color amarillo	7,65
1601037	M2	Aplicación de imprimación-tackoat	12,96
1601038	M2	Aplicación de imprimación	10,19
1601039	Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,10 m de ancho	0,48
1601040	Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,15 m de ancho	0,54
1601041	Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,20 m de ancho	0,85
1601042	Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,30 m de ancho	1,09
1601043	M2	Marca vial reflexiva amarilla en símbolos provisional	8,31
SUBCAPÍTULO 1602		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
16020101	Ud	Señal triang. 0,70 m pintado normal	24,49
16020102	Ud	Señal triang. 0,90 m. pintado normal	32,65
16020103	Ud	Señal triang. 1,35 m. pintado normal	72,72
16020104	Ud	Señal triang. 0,70 m reflectante (nivel I)	28,49
16020105	Ud	Señal triang. 0,90 m. reflectante (nivel I)	40,07
16020106	Ud	Señal triang.1,35 m reflectante (nivel I)	72,72
16020107	Ud	Señal triang. 0,70 m. alta intensidad (nivel II)	34,13
16020108	Ud	Señal triang. 0,90 m. alta intensidad (nivel II)	48,23
16020109	Ud	Señal triang. 1,35 m. alta intensidad (nivel II)	92,31
16020110	Ud	Señal circular 0,60 m acabado pintado normal	28,94
16020111	Ud	Señal circular 0,90 m pintado normal	54,17
16020112	Ud	Señal circular 1,20 m pintado normal	78,76
16020113	Ud	Señal circular 0,60 m reflectante (nivel I)	34,87
16020114	Ud	Señal circular 0,90 m. reflectante (nivel I)	60,10
16020115	Ud	Señal circular 1,20 m reflectante (nivel I)	106,85
16020116	Ud	Señal circular 0,60 m alta intensidad (nivel II)	44,52
16020117	Ud	Señal circular 0,90 m. alta intensidad (nivel II)	80,35
16020118	Ud	Señal circular 1,20 m. alta intensidad (nivel II)	149,88
16020119	Ud	Señal octogonal 0,60 m pintado normal	27,45
16020120	Ud	Señal octogonal 0,90 m pintado normal	63,39
16020121	Ud	Señal octogonal 0,60 m reflectante (nivel I)	38,58
16020122	Ud	Señal octogonal 0,90 m. reflectante (nivel I)	66,04
16020123	Ud	Señal octogonal 0,60 m. alta intensidad (nivel II)	53,42
16020124	Ud	Señal octogonal 0,90 m alta intensidad (nivel II)	92,01
16020125	Ud	Señal cuadrada 0,60 m pintado normal	31,16
16020126	Ud	Señal cuadrada 0,90 m. pintado normal	62,33
16020127	Ud	Señal cuadrada 0,60 m. reflectante (nivel I)	37,84
16020128	Ud	Señal cuadrada 0,90 m. reflectante (nivel I)	69,01
16020129	Ud	Señal cuadrada 0,60 m alta intensidad (nivel II)	48,97
16020130	Ud	Señal cuadrada 0,90 m. alta intensidad (nivel II)	94,98
16020131	Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m. pintado normal	26,71
16020132	Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m. pintado normal	53,42
16020133	Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m. pintado normal	72,72
16020134	Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m reflectante (nivel I)	31,16
16020135	Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I)	54,91
16020136	Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m. reflectante (nivel I)	86,07
16020137	Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m. alta intensidad (nivel II)	39,33
16030138	Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m alta intensidad (nivel II)	72,19
16020139	Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m alta intensidad (nivel II)	118,72
16020140	Ud	Señal rectangular inicio zona regulación pintado norm	60,10
16020141	Ud	Señal rectangular fin zona regulación pintado normal	49,94
16020142	Ud	Señal rectangular inicio zona lám. reflectante (nivel I)	79,98
16020143	Ud	Señal rectang. fin zona regulación lám. reflectante (nivel I)	71,34
16020144	Ud	Señal de advertencia peligro paso a nivel (aspa sencilla)	34,55
16020145	Ud	Señal de advertencia peligro paso a nivel (aspa doble)	59,55
16020146	Ud	Baliza aproximación paso a nivel pintado normal	26,64
16020147	Ud	Advert. paso a nivel (aspa sencilla) reflectante (nivel I)	43,15
16020148	Ud	Advert. paso a nivel (aspa doble) reflectante (nivel I)	82,71
16020149	Ud	Baliza de aproximación lámina reflectante (nivel I)	32,35
16020150	Ud	Adv. paso a nivel (aspa sencilla) alta intensidad (nivel II)	53,95
16020151	Ud	Adv. paso a nivel (aspa doble) alta intensidad (nivel II)	103,39
16020152	Ud	Baliza aproximación paso a nivel alta intensidad (nivel II)	43,64
16020153	Ud	Placa complementaria 25x16 cm. no reflectante	14,72
16020154	Ud	Placa complementaria 30x15 cm. no reflectante	17,00

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
16020155	Ud	Placa complementaria 40x16 cm. no reflectante	17,19
16020156	Ud	Placa complementaria 40x20 cm. no reflectante	9,35
16020157	Ud	Placa complementaria 45x30 cm. no reflectante	18,15
16020158	Ud	Placa complementaria 50x16 cm. no reflectante	18,39
16020159	Ud	Placa complementaria 50x20 cm. no reflectante	18,70
16020160	Ud	Placa complementaria 50x30 cm. no reflectante	19,93
16020161	Ud	Placa complementaria 60x17 cm. no reflectante	19,46
16020162	Ud	Placa complementaria 60x20 cm. no reflectante	20,85
16020163	Ud	Placa complementaria 60x30 cm. no reflectante	20,92
16020164	Ud	Placa complementaria 60x40 cm. no reflectante	26,58
16020165	Ud	Placa complementaria 77x40 cm. no reflectante	38,06
16020166	Ud	Placa complementaria 85x17 cm. no reflectante	20,07
16020167	Ud	Placa complementaria 25x16 cm. lámina reflect. (nivel I)	16,22
16020168	Ud	Placa complementaria 30x15 cm. lámina reflect. (nivel I)	21,33
16020169	Ud	Placa complementaria 40x15 cm. lámina reflect. (nivel I)	21,47
16020170	Ud	Placa complementaria 40x20 cm. lámina reflect. (nivel I)	10,09
16020171	Ud	Placa complementaria 45x30 cm. lámina reflect. (nivel I)	22,13
16020172	Ud	Placa complementaria 50x16 cm. lámina reflect. (nivel I)	22,35
16020173	Ud	Placa complementaria 50x20 cm. lámina reflect. (nivel I)	22,44
16020174	Ud	Placa complementaria 50x30 cm. lámina reflect. (nivel I)	23,91
16020175	Ud	Placa complementaria 60x17 cm. lámina reflect. (nivel I)	23,35
16020176	Ud	Placa complementaria 60x20 cm. lámina reflect. (nivel I)	25,02
16020177	Ud	Placa complementaria 60x30 cm. lámina reflect. (nivel I)	22,70
16020178	Ud	Placa complementaria 60x40 cm. lámina reflect. (nivel I)	32,52
16020179	Ud	Placa complementaria 77x40 cm. lámina reflect. (nivel I)	48,27
16020180	Ud	Placa complementaria 85x17 cm. lámina reflect. (nivel I)	24,62
16020181	Ud	Placa complementaria 25x16 cm. lámina reflect. (nivel II)	21,07
16020182	Ud	Placa complementaria 30x15 cm. lámina reflect. (nivel II)	27,73
16020183	Ud	Placa complementaria 40x16 cm. lámina reflect. (nivel II)	27,90
16020184	Ud	Placa complementaria 40x20 cm. lámina reflect. (nivel II)	13,65
16020185	Ud	Placa complementaria 45x30 cm. lámina reflect. (nivel II)	28,77
16020186	Ud	Placa complementaria 50x16 cm. lámina reflect. (nivel II)	30,66
16020187	Ud	Placa complementaria 50x20 cm. lámina reflect. (nivel II)	29,17
16020188	Ud	Placa complementaria 50x30 cm. lámina reflect. (nivel II)	31,10
16020189	Ud	Placa complementaria 60x17 cm. lámina reflect. (nivel II)	30,37
16020190	Ud	Placa complementaria 60x20 cm. lámina reflect. (nivel II)	32,51
16020191	Ud	Placa complementaria 60x30 cm. lámina reflect. (nivel II)	30,72
16020192	Ud	Placa complementaria 60x40 cm. lámina reflect. (nivel II)	42,89
16020193	Ud	Placa complementaria 77x40 cm. lámina reflect. (nivel II)	62,76
16020194	Ud	Placa complementaria 85x17 cm. lámina reflect. (nivel II)	31,99

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
160202001	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm.(canto 120 y 160 mm.)	186,91
160202002	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 120 y 160 mm.)	200,34
160202003	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 120 y 160 mm.)	226,48
160202004	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 120 y 160 mm.)	254,22
160202005	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300 x 600 mm.(canto 120 y 160 mm.)	277,55
160202006	Ud	Módulo inform.1500 ó 1.600x250 mm.(canto 120 y 160 mm.)	209,34
160202007	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600 x 300 mm.(canto 120 y 160 mm.)	225,58
160202008	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm.(canto 120 y 160 mm.)	258,03
160202009	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 120 y 160 mm.)	290,43
160202010	Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 120 y 160 mm.)	184,51
160202011	Ud	Módulo inform.1.900 x 400 mm.(canto 120 y 160 mm.)	250,83
160202012	Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm.(canto 120 y 160 mm.)	289,06
160202013	Ud	Módulo inform.1.900 x 600 mm.(canto 120 y 160 mm.)	326,93
160202014	M2	Señal informativa (canto 120 y 160 mm.)	286,79
160202015	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x250 mm.(canto 50 mm.)	103,63
160202016	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 50 mm.)	109,32
160202017	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 50 mm.)	130,27
160202018	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 50 mm.)	143,58
160202019	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x600 mm.(canto 50 mm.)	176,23
160202020	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm.(canto 50 mm.)	120,32
160202021	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 50 mm.)	125,56
160202022	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600 x 400 mm.(canto 50 mm.)	144,32
160202023	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 50 mm.)	160,69
160202024	Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 50 mm.)	137,87
160202025	Ud	Módulo inform.1.900 x 400 mm.(canto 50 mm.)	157,05
160202026	Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm.(canto 50 mm.)	176,23
160202027	Ud	Módulo inform.1.900 x 600 mm.(canto 50 mm.)	189,22
160202028	M2	Señal informativa (canto 50 mm.)	161,83
160202029	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x250 mm. (canto 80 a 115 mm)	124,39
160202030	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x300 mm. (canto 80 a 115 mm)	130,99
160202031	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm. (canto 80 a 115 mm)	155,13
160202032	Ud	Flecha inform1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 80 a 115 mm)	171,70
160202033	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x600 mm. (canto 80 a 115 mm)	182,46
160202034	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm. (canto 80 a 115 mm)	143,86
160202035	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 80 a 115 mm)	150,89
160202036	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm. (canto 80 a 115 mm)	173,55
160202037	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 80 a 115 mm)	192,69
160202038	Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm. (canto entre 80 y 115 mm)	162,75
160202039	Ud	Módulo inform. 1.900 x 400 mm. (canto entre 80 y 115 mm)	188,29
160202040	Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm. (canto entre 80 y 115 mm)	211,39
160202041	Ud	Módulo inform.1.900 x 600 mm. (canto entre 80 y 115 mm)	227,19
160202042	M2	Señal informativa (canto entre 80 y 115 mm)	194,12
160202043	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm. (canto 200 mm)	233,05
160202044	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 200 mm)	264,09
160202045	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 200 mm)	294,80
160202046	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 200 mm)	243,38
160202047	Ud	Módulo inform.800 x 250 mm.(canto 200 mm)	174,71
160202048	Ud	Módulo inform.800 x 300 mm.(canto 200 mm)	184,85
160202049	Ud	Módulo inform. 800 x 400 mm.(canto 200 mm)	205,25
160202050	Ud	Módulo inform. 800 x 500 mm.(canto 200 mm)	225,47
160202051	Ud	Módulo inform.800 x 600 mm.(canto 200 mm)	242,72
160202052	Ud	Módulo inform. 800 x 750 mm.(canto 200 mm)	252,42
160202053	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm.(canto 200 mm)	261,99
160202054	Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 200 mm)	299,40

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
160202055	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm.(canto 200 mm)	336,55
160202056	Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 200 mm)	290,94
160202057	Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 200 mm)	290,94
160202058	Ud	Módulo inform. 1.900 x 400 mm.(canto 200 mm)	334,54
160202059	Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm.(canto 200 mm)	378,29
160202060	Ud	Módulo inform. 1.900 x 600 mm.(canto 200 mm)	429,12
160202061	M2	Señal informativa (canto 200 mm)	379,28
160202062	M2	Chapa de metacrilato o poliCarbonato 4 mm. de espeso	91,93
160202063	Ud	Soporte de base para cualquier tipo de poste	51,06
160202064	Ud	Placa anclaje para cualquier tipo de poste	38,05
160202065	Ud	Collarín de aluminio	5,28
160202066	Ud	Abrazadera de aluminio moldeado	6,58
160202067	Ud	Capuchón de aluminio para coronación poste	5,75
160202068	Ml	Canalización simple ejecutada en ac	0,00
160202069	Ud	Puesta a tierra compuesta por pica	47,00
160202070	Ud	Tubo fluorescente de 40 w. instalad	4,07
160202071	Ud	Cebador para tubo fluorescente inst	2,27
160202072	Ud	Reactancia para tubos fluorescentes	14,22
160202073	Ud	Fusible calibrado, instalado	4,61
160202074	Ud	Magnetotérmico calibrado de la inte	18,23
160202075	Ud	Comprobación y medición de puesta a	19,69
160202076	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel I)	59,04
160202077	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel II)	79,71
160202078	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'30 m. reflect. (nivel I)	65,74
160202079	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'30 m. reflect. (nivel II)	88,76
160202080	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'30 m. lámina (nivel I)	78,77
160202081	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'30 m. reflect. (nivel II)	106,34
160202082	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'40 m. reflect. (nivel I)	75,71
160202083	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'40 m. reflect. (nivel II)	102,20
160202084	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'40 m. reflect. (nivel I)	94,91
160202085	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'40 m. reflect. (nivel II)	128,13
160202086	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'55 m. reflect. (nivel I)	111,87
160202087	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'55 m. reflect. (nivel II)	151,01
160202088	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'55 m. reflect. (nivel I)	130,50
160202089	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'55 m. reflect. (nivel II)	176,17
160202090	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'70 m. reflect. (nivel I)	142,37
160202091	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'70 m. reflect.(nivel II)	192,19
160202092	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'70 m. reflect. (nivel I)	166,09
160202093	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'70 m. reflect. (nivel II)	224,23
160202094	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'25 m. reflect. (nivel I)	56,33
160202095	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel II)	86,28
160202096	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'30 m. reflect. (nivel I)	61,15
160202097	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'30 m. reflect. (nivel II)	94,06
160202098	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'40 m. reflect. (nivel I)	77,77
160202099	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'40 m. reflect. (nivel II)	110,01
160202100	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'55 m. reflect. (nivel I)	101,62
160202101	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'55 m. reflect. (nivel II)	136,64
160202102	M2	M2 lámina reflex. Cartel informativo	33,47
160202103	M2	Cartel en aglomerado de madera	42,17
160202104	M2	Cartel aglomerado madera lámina reflexiva (tipo I)	56,09
SUBCAPÍTULO 1603 POSTES Y SOPORTES			

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
16030101	Ml	Poste sección rectangular 80x40x2 mm.	8,50
16030102	Ml	Poste sección rectangular 80x40x3 mm.	9,36
16030103	Ud	Conjunto de ménsula para soporte de una señal	6,29
16030104	Ud	Suplemento de ménsula	7,44
16030105	Ud	Suplemento ménsula doble escuadra (tipo F)	13,11
16030106	Ud	Poste tipo gafas de 1,80 m.	39,22
16030107	Ml	Poste acero galvanizado tipo Ø 50 x 3 mm	6,58
16030108	Ml	Poste acero galvanizado tipo Ø 60 x 3 mm	8,23
16030109	Ml	Poste acero salvamiento Ø 3" x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm.	11,10
16030110	Ud	Tornillo de alta resistencia Ø 10 mm.	1,15
16030111	Ml	Perfil omega OF 40.2 galvanizado	4,07
16030112	Ud	Pieza de anclaje cimentación de banderola	36,16
16030113	Ml	Poste de sustentación (Ø 90 x 6 mm.)	24,46
16030114	Ml	Poste de sustentación (Ø 80 x 6 mm.)	20,11
16030115	Ml	Poste de sustentación (Ø 60 x 4 mm.)	14,73
16030201	Ud	Coloc. poste perfil rectangular o circular hueco señal vertical	9,15
16030202	Ud	Coloc. señal reglamento a poste rectangular o circular	7,43
SUBCAPÍTULO 1604		BARRERAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	
1604001	Ud	Pié de cruceta 50x50 cm para poste móvil	10,26
1604002	Ud	Trípode metálico para cualquier señal vertical	14,48
1604003	Ml	Perfil I.P.N.-100,	6,91
1604004	Ml	Perfil I.P.N.-120,	8,92
1604005	Ml	Perfil I.P.N.-140,	10,28
1604006	Ml	Perfil I.P.N.-160,	12,99
1604007	Ud	Abrazadera de acero inox.	6,64
1604008	Ud	Pieza de anclaje rectangular	3,45
1604009	Ud	Pieza de anclaje triangular	4,17
1604010	Ml	Barrera de seguridad doble onda galv.	13,15
1604011	Ml	Barrera doble onda galvanizada curvada	25,88
1604012	Ud	Terminal de cola de pez galvanizada	17,60
1604013	Ud	Amortiguador-separador para barrera	16,43
1604014	Ud	Captafaro para barrera reflexivo	4,32
1604015	Ud	Amortiguador de impacto	16,43
1604016	Ml	Sistema de protección de motociclistas	17,76
SUBCAPÍTULO 1605		BALIZAMIENTO	
1605001	Ml	Cinta de peligro-balizamiento	0,08
1605002	Ml	Malla plástica resistente para bali	1,58
1605003	Ud	Baliza intermitente célula fotoeléctrica	29,15
1605004	Ud	Pila para su uso en baliza intermit	3,26
1605005	Ud	Valla de contención de peatones 2,50 x 1,10 m	33,66
1605006	Ud	Módulo de barandilla 140 cm. con tubo Ø 40 mm.	36,60
1605007	Ud	Horquilla de sujección de 140 x 30 cm.	13,78
1605008	Ud	Módulo de barandilla tipo escocés de 240 x 70 cm.	53,78
1605009	Ud	Poste 60 x 60 x 1'5 mm. y 1'40 m.	19,69
1605010	Ud	Módulo de barandilla pintada de 140 cm.	33,23
1605011	Ud	Piquete para borde de calzada reflexivo	3,24
1605012	Ud	Trípode plegable galvanizado	14,45
1605013	Ud	Señal plástica plegable para trípode	9,55
SUBCAPÍTULO 1606		VARIOS	
160601	Ud	Alquiler de valla de contención de (2'50 x 1'10 m.)	1,12
160602	Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm.	0,21
160603	Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.	0,32
160604	Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm.	0,29

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
160605	Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.	0,44
160606	Ud	Alquiler día de Carro balizamiento de obras y desvíos	64,78
160607	Ud	Coloc. poste tipo báculo módulos informativos o cartel	153,25
160608	Ud	Coloc. poste cilíndrico estriado señales aluminio tipo arcón	150,77
160609	Ud	Coloc. de perfil metálico IPN, UPN	18,16
160610	Ud	Coloc. o de desmontaje de Flecha informativa	10,16
160611	Ud	Coloc. poste cilíndrico sujección señales inform. AIMPE	21,63
160612	Ud	Coloc. baliza-cilíndrica o de hito tipo HUR	10,95
160613	Ud	Colocación hito teja, piquete o estaca	1,88
160614	Ml	Coloc. barrera de seguridad sobre los perfiles metálicos	5,01
160615	Ud	Arranque o desmontaje de cualquier tipo de poste hueco	13,54
160616	Ud	Arranque de perfil metálico IPN, UPN	11,64
160617	Ud	Arranque de poste tipo báculo para conjunto modular	40,68
160618	Ud	Arranque o desmontaje de poste cilíndrico de acero	13,71
160619	Ud	Arranque de abrazadera	4,16
160620	Ud	Unidad arranque hito teja, piquete	1,42
160621	Ud	Unidad de desmontaje de señal	8,94
160622	Ml	Desmontaje de barrera de seguridad	3,17
160623	Ud	Limpieza señal inform. tipo arcón o módulo AIMPE	6,44
160624	Ud	Limpieza de poste cilíndrico estriado	5,79
160625	Ud	Tapado de señal con bolsa negra	1,46
160626	Ud	Unidad de destapado de señal.	1,46
160627	Ud	Recogida de señal y traslado a almacén	4,51

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601001		Ud	Captafaro de una cara			
			Captafaro de una cara incluso colocación con resina			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M16V05.01	1,000	Ud	Captafaro de una cara colocado con	3,96	3,96	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,20	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1601002		Ud	Captafaro de dos caras			
			Captafaro de dos caras incluso colocación con resina			
19P7	0,020	H	Peón ordinario	13,79	0,28	
M16V05.02	1,000	Ud	Captafaro de dos caras colocado con	4,44	4,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

1601003		Ml	Premarcaje marcas			
			Premarcaje para la ejecución de nuevas marcas longitudinales, con una separación máxima entre puntos de 0,50 m.			
19P8	0,005	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	0,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1601004		M2	Borrado con chorro aire caliente			
			Borrado con chorro de aire caliente de superficie realmente pintada.			
19P8	0,132	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	5,53	
M16H09	1,000	M2	Borrado con chorro de aire caliente	7,57	7,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,10	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1601005		M2	Borrado mediante fresado			
			Borrado mediante fresado de superficie realmente pintada.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	16,74	
QV09	0,400	H	Fresadora manual	22,49	9,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,70	1,54	
			TOTAL PARTIDA.....			27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601006		Ml	**Pintura blanca acrílica banda de 10 cm.** Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,001	H	Capataz	14,62	0,01	
19P6	0,001	H	Peón especialista	13,83	0,01	
19P7	0,001	H	Peón ordinario	13,79	0,01	
M16H02	0,090	Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,20	
M16H20	0,048	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,001	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601007		Ml	**Pintura blanca acrílica banda de 15 cm** Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,001	H	Oficial 1ª	14,24	0,01	
19P6	0,001	H	Peón especialista	13,83	0,01	
19P7	0,001	H	Peón ordinario	13,79	0,01	
M16H02	0,135	Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,30	
M16H20	0,072	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,001	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601008		Ml	**Pintura blanca acrílica banda de 20 cm** Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 20 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P6	0,002	H	Peón especialista	13,83	0,03	
19P7	0,002	H	Peón ordinario	13,79	0,03	
M16H20	0,096	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H02	0,180	Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,40	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601009		Ml	Pintura blanca acrílica banda de 30 cm.			
			Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P6	0,002	H	Peón especialista	13,83	0,03	
19P7	0,002	H	Peón ordinario	13,79	0,03	
M16H20	0,144	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
M16H02	0,270	Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,60	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
				TOTAL PARTIDA.....		0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601010		M2	Pintura acrílica pasos de peatones y cebras			
			Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,031	H	Oficial 1ª	14,24	0,44	
19P6	0,078	H	Peón especialista	13,83	1,08	
19P7	0,155	H	Peón ordinario	13,79	2,14	
M16H20	0,480	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,38	
M16H02	0,900	Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	1,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,00	0,36	
				TOTAL PARTIDA.....		6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1601011		M2	Pintura acrílica flechas y letreros			
			Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en flechas y letreros, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,059	H	Capataz	14,62	0,86	
19P6	0,133	H	Peón especialista	13,83	1,84	
19P7	0,133	H	Peón ordinario	13,79	1,83	
M16H20	0,480	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,38	
M16H02	0,900	Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	1,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,90	0,41	
				TOTAL PARTIDA.....		7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1601012		Ml	Pintura amarilla acrílica banda de 10 cm			
			Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,001	H	Oficial 1ª	14,24	0,01	
19P6	0,001	H	Peón especialista	13,83	0,01	
19P7	0,001	H	Peón ordinario	13,79	0,01	
M16H20	0,048	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
M16H03	0,090	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,20	
QS39	0,001	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
				TOTAL PARTIDA.....		0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601013		Ml	**Pintura amarilla acrílica banda de 15 cm** Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,001	H	Oficial 1ª	14,24	0,01	
19P6	0,001	H	Peón especialista	13,83	0,01	
19P7	0,001	H	Peón ordinario	13,79	0,01	
M16H20	0,072	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
M16H03	0,135	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,30	
QS39	0,001	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601014		Ml	**Pintura amarilla acrílica banda de 20 cm** Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 20 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P6	0,002	H	Peón especialista	13,83	0,03	
19P7	0,002	H	Peón ordinario	13,79	0,03	
M16H20	0,096	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H03	0,180	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,40	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,70	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601015		Ml	**Pintura amarilla acrílica banda de 30 cm.** Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P6	0,002	H	Peón especialista	13,83	0,03	
19P7	0,002	H	Peón ordinario	13,79	0,03	
M16H20	0,144	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
M16H03	0,270	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,60	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601016		Ml	Termoplástico caliente banda blanca 10 cm. de ancho			
			Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H10	0,300	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,34	
M16H20	0,048	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1601017		Ml	Termoplástico caliente banda blanca 15 cm. de ancho			
			Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 15 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H10	0,450	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,51	
M16H20	0,072	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,40	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601018		Ml	Termoplástico caliente banda blanca 20 cm. de ancho			
			Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 20 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H20	0,096	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H10	0,600	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,68	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1601019		Ml	Termoplástico caliente banda blanca 30 cm. de ancho			
			Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 30 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H10	0,900	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	1,02	
M16H20	0,144	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,90	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601020		Ml	**Termoplástico caliente banda amarilla 10 cm. de ancho** Termoplástico en caliente en banda amarilla repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	14,24	0,11	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H11	0,300	Ml	Termoplástico amarilla caliente	1,13	0,34	
M16H20	0,048	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1601021		Ml	**Termoplástico caliente banda amarilla 15 cm. de ancho** Termoplástico en caliente en banda amarilla repintada o de nueva aplicación de 15 cm. de ancho realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H11	0,450	Ml	Termoplástico amarilla caliente	1,13	0,51	
M16H20	0,072	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,40	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601022		Ml	**Termoplástico caliente banda amarilla 20 cm. de ancho** Termoplástico en caliente en banda amarilla repintada o de nueva aplicación de 20 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H20	0,096	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H11	0,600	Ml	Termoplástico amarilla caliente	1,13	0,68	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,60	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601023		Ml	Termoplástico caliente con resaltes 10 cm. de ancho Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm., en banda blanca de 10 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H20	0,048	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
M16H10	0,800	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,90	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601024		Ml	Termoplástico en caliente con resaltes 15 cm. de ancho Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm. con resaltes de 15 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H10	1,200	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	1,36	
M16H20	0,072	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005	H	Barredora	36,06	0,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601025		Ml	Termoplástico en caliente con resaltes 20 cm. de ancho Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm. en banda blanca de 20 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H10	1,600	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	1,81	
M16H20	0,096	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,008	H	Barredora	36,06	0,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601026		Ml	Termoplástico en caliente con resaltes 30 cm. de ancho			
			Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm. en banda blanca de 30 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008	H	Capataz	14,62	0,12	
19P6	0,008	H	Peón especialista	13,83	0,11	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	13,79	0,11	
M16H10	2,400	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	2,71	
M16H20	0,144	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
QS39	0,008	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV07	0,005	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,70	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1601027		M2	Termoplástico en caliente pasos de peatones, flechas y letreros			
			Termoplástico en caliente repintado o de nueva aplicación en pasos de peatones, flechas y letreros realmente pintado.			
19P3	0,015	H	Oficial 1ª	14,24	0,21	
19P6	0,007	H	Peón especialista	13,83	0,10	
19P7	0,007	H	Peón ordinario	13,79	0,10	
M16H10	9,000	Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	10,17	
M16H20	0,480	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,38	
QV10	0,002	H	Barredora	36,06	0,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,00	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1601028		Kg	Esfera de vidrio para reflectorizar			
			Esfera de vidrio para reflectorizar las marcas viales.			
M16H20	1,000	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,79	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,80	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1601029		M2	Material plástico en frío en pasos de peatones, cebreado			
			Material plástico en frío convencional (dos componentes) en pasos de peatones, cebreados y líneas de parada y de ceda el paso, repintados o de nueva aplicación totalmente terminado.			
19P8	0,010	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	0,42	
M16H21	1,000	M2	Material plástico en frío (dos componentes)	9,75	9,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1601030		M2	Material plástico antideslizante (dos componentes)			
			Material plástico antideslizante (dos componentes) repintado o de nueva aplicación en pasos de peatones y líneas de parada o cebreados, realizado mediante aplicación por mezclado de árido de dos componentes en frío y árido de granulometría adecuada (en dosificación del 15% de árido en peso).			
19P8	0,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,19	
M16H22	1,000	M2	Material plástico antideslizante	11,13	11,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,30	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601031		M2	Material plástico frío convencional (dos componentes)			
			Material plástico en frío convencional (dos componentes) en flechas, letreros y símbolos repintado o de nueva aplicación.			
19P8	0,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,19	
M16H23	1,000	M2	Material plástico en flechas, letreros y símbolos	11,11	11,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,30	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1601032		M2	Material plástico antideslizante			
			Material plástico antideslizante repintado o de nueva aplicación en flechas, letreros y símbolos, realizado por mezclado de plástico de dos componentes en frío y árido de granulometría adecuada (en dosificación del 15% de árido en peso).			
19P8	0,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,19	
M16H24	1,000	M2	Material plástico antideslizante en flechas, letreros y símbolos	12,66	12,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,90	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601033		M2	Marca vial reflexiva prefabricada			
			Marca vial reflexiva prefabricada realizada en lámina plástica para adosar sobre pavimento totalmente terminada.			
19P8	0,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,19	
M16H25	1,000	M2	Marca vial reflexiva prefabricada r	15,69	15,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,90	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

1601034		M2	Limpieza de material plástico en frío			
			Limpieza de material plástico en frío, pintura o similar, con desengrasante y equipo adecuado.			
19P8	0,055	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,30	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1601035		Ml	Sellado de grietas en calzadas			
			Sellado de grietas en calzadas con material elastomérico en caliente, totalmente acabado.			
19P8	0,050	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,09	
MBB11	0,005	Tn	Betún	253,86	1,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,40	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601036		Ml	Zig-zag color amarillo			
			Zig-zag medido en sentido longitudinal para reservas de espacio, bus, taxi, etc. realizado con escuadras a 90°, cierres a 45°,y líneas en color amarillo de 0,15 m. de ancho para parada bus y reservas ejecutado en material plástico en frío (dos componentes) con ancho total comprendido entre 1 y 1,50 metros, según se determine y líneas de cierre hasta el acerado.			
19P8	0,050	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,09	
M16H29	1,000	Ml	Zig-zag amarllo	5,13	5,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,20	0,43	
			TOTAL PARTIDA.....			7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601037		M2	Aplicación de imprimación-tackoat			
			Aplicación de imprimación-tackoat en cualquier color sobre superficie de hormigón o similar, para posterior aplicación de termoplástico en caliente.			
19P8	0,010	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	0,42	
M16H30	1,000	M2	aplicación de imprimación-tackoat e	11,81	11,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1601038		M2	Aplicación de imprimación			
			Aplicación de imprimación en cualquier color sobre superficie de hormigón o similar, para posterior aplicación de pintura acrílica, convencional o plástico en frío.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
M16H31	1,000	M2	Imprimación	8,23	8,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,60	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1601039		Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,10 m de ancho			
			Marca vial reflexiva amarilla de 0,10 m de ancho, incluso premarcaje y elminación posterior			
19P2	0,001	H	Capataz	14,62	0,01	
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	14,24	0,03	
19P6	0,003	H	Peón especialista	13,83	0,04	
19P7	0,001	H	Peón ordinario	13,79	0,01	
M16H03	0,090	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,20	
M16H20	0,050	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,001	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
MQ100107	0,001	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1601040		Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,15 m de ancho			
			Marca vial reflexiva amarilla de 0,15 m de ancho, incluso premarcaje y elminación posterior			
19P2	0,001	H	Capataz	14,62	0,01	
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	14,24	0,03	
19P6	0,003	H	Peón especialista	13,83	0,04	
19P7	0,001	H	Peón ordinario	13,79	0,01	
M16H03	0,108	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,24	
M16H20	0,075	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,001	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
MQ100107	0,001	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1601041		Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,20 m de ancho			
			Marca vial reflexiva amarilla de 0,20 m de ancho, incluso premarcaje y elminación posterior			
19P2	0,002	H	Capataz	14,62	0,03	
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	14,24	0,03	
19P6	0,002	H	Peón especialista	13,83	0,03	
19P7	0,002	H	Peón ordinario	13,79	0,03	
M16H03	0,180	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,40	
M16H20	0,096	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
MQ100107	0,002	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,09	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,80	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1601042		Ml	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,30 m de ancho			
			Marca vial reflexiva amarilla de 0,30 m de ancho, incluso premarcaje y elminación posterior			
19P2	0,001	H	Capataz	14,62	0,01	
19P3	0,004	H	Oficial 1ª	14,24	0,06	
19P6	0,002	H	Peón especialista	13,83	0,03	
19P7	0,004	H	Peón ordinario	13,79	0,06	
M16H03	0,270	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,60	
M16H20	0,150	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,12	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
MQ100107	0,001	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1601043		M2	Marca vial reflexiva amarilla en símbolos provisional			
			Marca vial reflexiva amarilla en flechas, cebreados y rótulos, incluso premarcaje y elminación posterior			
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
MQ100107	0,001	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
M16H03	0,720	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	1,59	
M16H20	0,500	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,40	
19P2	0,001	H	Capataz	14,62	0,01	
19P3	0,010	H	Oficial 1ª	14,24	0,14	
19P6	0,100	H	Peón especialista	13,83	1,38	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020101		Ud	Señal triang. 0,70 m pintado normal Señal triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.01	1,000	Ud	Señal triangular peligro 0,70 m. no reflex.	23,10	23,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16020102		Ud	Señal triang. 0,90 m. pintado normal Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.02	1,000	Ud	Señal triangular peligro 0,90 m. no reflex.	30,80	30,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA.....			32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020103		Ud	Señal triang. 1,35 m. pintado normal Señal triangular de advertencia de peligro de 1,35 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.03	1,000	Ud	Señal triangular peligro 1,35 m. no reflex.	68,60	68,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,60	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020104		Ud	Señal triang. 0,70 m reflectante (nivel I) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.04	1,000	Ud	Señal triangular peligro 0,70 m. lámina reflectante (nivel I)	26,88	26,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,90	1,61	
			TOTAL PARTIDA.....			28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16020105		Ud	Señal triang. 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.05	1,000	Ud	Señal triangular peligro 0,90 m. lámina reflectante (nivel I)	37,80	37,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,80	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			40,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020106		Ud	Señal triang.1,35 m reflectante (nivel I) Señal triangular de advertencia de peligro de 1,35 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.06	1,000	Ud	Señal triangular peligro 1,35 m. lámina reflectante (nivel I)	68,60	68,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,60	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020107		Ud	Señal triang. 0,70 m. alta intensidad (nivel II) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.07	1,000	Ud	Señal triangular peligro 0,70 m. lámina reflectante (nivel II)	32,20	32,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,20	1,93	
			TOTAL PARTIDA.....			34,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

16020108		Ud	Señal triang. 0,90 m. alta intensidad (nivel II) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.08	1,000	Ud	Señal triangular peligro 0,90 m. lámina reflectante (nivel II)	45,50	45,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,50	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16020109		Ud	Señal triang. 1,35 m. alta intensidad (nivel II) Señal triangular de advertencia de peligro de 1,35 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.09	1,000	Ud	Señal triangular peligro 1,35 m. lámina reflectante (nivel II)	87,08	87,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,10	5,23	
			TOTAL PARTIDA.....			92,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16020110		Ud	Señal circular 0,60 m acabado pintado normal Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de diámetro en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.10	1,000	Ud	Suministro de señal circular Ø= 0,60 m no reflex.	27,30	27,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,30	1,64	
			TOTAL PARTIDA.....			28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020111		Ud	Señal circular 0,90 m pintado normal Señal circular de reglamentación de 0,90 m. de diámetro en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.11	1,000	Ud	Suministro de señal circular Ø= 0,90 m no reflex.	51,10	51,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,10	3,07	
			TOTAL PARTIDA.....			54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16020112		Ud	Señal circular 1,20 m pintado normal Señal circular de reglamentación de 1,20 m. de diámetro en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.12	1,000	Ud	Suministro de señal circular Ø= 1,20 m no reflex.	74,30	74,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,30	4,46	
			TOTAL PARTIDA.....			78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16020113		Ud	Señal circular 0,60 m reflectante (nivel I) Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de diámetro en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.13	1,000	Ud	Sum. señal circular Ø= 0,60 m.lámina reflectante (nivel I)	32,90	32,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,90	1,97	
			TOTAL PARTIDA.....			34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16020114		Ud	Señal circular 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal circular de reglamentación de 0,90 m. de diámetro en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.14	1,000	Ud	Sum. señal circular Ø= 0,90 m.lámina reflectante (nivel I)	56,70	56,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,70	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16020115		Ud	Señal circular 1,20 m reflectante (nivel I) Señal circular de reglamentación de 1,20 m. de diámetro en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.15	1,000	Ud	Sum. señal circular Ø= 1,20 m.lámina reflectante (nivel I)	100,80	100,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	100,80	6,05	
			TOTAL PARTIDA.....			106,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020116		Ud	Señal circular 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de diámetro en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.16	1,000	Ud	Sum. señal circular Ø= 0,60 m.lámina reflectante (nivel II)	42,00	42,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	42,00	2,52	
			TOTAL PARTIDA.....			44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020117		Ud	Señal circular 0,90 m. alta intensidad (nivel II) Señal circular de reglamentación de 0,90 m. de diámetro en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.17	1,000	Ud	Sum. señal circular Ø= 0,90 m.lámina reflectante (nivel II)	75,80	75,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,80	4,55	
			TOTAL PARTIDA.....			80,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020118		Ud	Señal circular 1,20 m. alta intensidad (nivel II) Señal circular de reglamentación de 1,20 m. de diámetro en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.18	1,000	Ud	Sum. señal circular Ø= 1,20 m.lámina reflectante (nivel II)	141,40	141,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	141,40	8,48	
			TOTAL PARTIDA.....			149,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16020119		Ud	Señal octogonal 0,60 m pintado normal Señal octogonal de stop de 0,60 m. de doble apotema en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.19	1,000	Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m	25,90	25,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,90	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020120		Ud	Señal octogonal 0,90 m pintado normal Señal octogonal de stop de 0,90 m. de doble apotema en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.20	1,000	Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m	59,80	59,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,80	3,59	
			TOTAL PARTIDA.....			63,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020121		Ud	Señal octogonal 0,60 m reflectante (nivel I) Señal octogonal de stop 0,60 m. de doble apotema en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.21	1,000	Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m.lámina reflectante (nivel	36,40	36,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	36,40	2,18	
			TOTAL PARTIDA.....			38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16020122		Ud	Señal octogonal 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal octogonal de stop 0,90 m. de doble apotema en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.22	1,000	Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m.lámina reflectante (nivel	62,30	62,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,30	3,74	
			TOTAL PARTIDA.....			66,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16020123		Ud	Señal octogonal 0,60 m. alta intensidad (nivel II) Señal octogonal de stop de 0,60 m. de doble apotema en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.23	1,000	Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m.lámina reflectante (nivel	50,40	50,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,40	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020124		Ud	Señal octogonal 0,90 m alta intensidad (nivel II) Señal octogonal de stop de 0,90 m. de doble apotema en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.24	1,000	Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m.lámina reflectante (nivel	86,80	86,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,80	5,21	
			TOTAL PARTIDA.....			92,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

16020125		Ud	Señal cuadrada 0,60 m pintado normal Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.25	1,000	Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado	29,40	29,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,40	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020126		Ud	Señal cuadrada 0,90 m. pintado normal Señal cuadrada de indicación de 0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.26	1,000	Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado	58,80	58,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	58,80	3,53	
			TOTAL PARTIDA.....			62,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16020127		Ud	Señal cuadrada 0,60 m. reflectante (nivel I) Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.27	1,000	Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado lámina reflectante (niv	35,70	35,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,70	2,14	
			TOTAL PARTIDA.....			37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16020128		Ud	Señal cuadrada 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal cuadrada de indicación de 0,90 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.28	1,000	Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado lámina reflectante (niv	65,10	65,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,10	3,91	
			TOTAL PARTIDA.....			69,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

16020129		Ud	Señal cuadrada 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.29	1,000	Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado lámina alta intensidad	46,20	46,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16020130		Ud	Señal cuadrada 0,90 m. alta intensidad (nivel II) Señal cuadrada de indicación de 0,90 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.30	1,000	Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado lámina alta intensidad	89,60	89,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	89,60	5,38	
			TOTAL PARTIDA.....			94,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020131		Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m. pintado normal Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m. en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.31	1,000	Ud	Rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m	25,20	25,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,20	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16020132		Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m. pintado normal Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.32	1,000	Ud	Rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m.	50,40	50,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,40	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020133		Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m. pintado normal Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m. en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.33	1,000	Ud	Rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m	68,60	68,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,60	4,12	
			TOTAL PARTIDA.....			72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020134		Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m reflectante (nivel I) Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.34	1,000	Ud	Señal rectangular indicación de 0,60 x 0,40 m lámina reflectante	29,40	29,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,40	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

16020135		Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I) Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.35	1,000	Ud	Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. lámina reflect	51,80	51,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	51,80	3,11	
			TOTAL PARTIDA.....			54,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020136		Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m. reflectante (nivel I) Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.36	1,000	Ud	Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m.lámina reflecta	81,20	81,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	81,20	4,87	
			TOTAL PARTIDA.....			86,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16020137		Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m. alta intensidad (nivel II) Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.37	1,000	Ud	Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m.lámina alta int	37,10	37,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,10	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			39,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16030138		Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.38	1,000	Ud	Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. lámina alta in	68,10	68,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,10	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16020139		Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.39	1,000	Ud	Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m lámina alta int	112,00	112,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	112,00	6,72	
			TOTAL PARTIDA.....			118,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020140		Ud	Señal rectangular inicio zona regulación pintado norm Señal rectangular de inicio de zona de regulación de estacionamiento en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.40	1,000	Ud	Señal rectangular zona de regulación de estacionamiento	56,70	56,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,70	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020141		Ud	Señal rectangular fin zona regulación pintado normal Señal rectangular de fin de zona de regulación de estacionamiento en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.41	1,000	Ud	Señal rectangular de fin de zona de regulación de estacionamient	47,11	47,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	47,10	2,83	
			TOTAL PARTIDA.....			49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16020142		Ud	Señal rectangular inicio zona lám. reflectante (nivel I) Señal rectangular de inicio de zona de regulación de estacionamiento en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.42	1,000	Ud	Señal rectangular de inicio de zona de regulación lámina reflect	75,45	75,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,50	4,53	
			TOTAL PARTIDA.....			79,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16020143		Ud	Señal rectang. fin zona regulación lám. reflectante (nivel I) Señal rectangular de fin de zona de regulación de estacionamiento en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.43	1,000	Ud	Señal rectangular de fin de zona de regulación lámina reflectant	67,30	67,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	67,30	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			71,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16020144		Ud	Señal de advertencia peligro paso a nivel (aspa sencilla) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa sencilla) en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.44	1,000	Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	32,59	32,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	32,60	1,96	
			TOTAL PARTIDA.....			34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020145		Ud	Señal de advertencia peligro paso a nivel (aspa doble) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa doble) en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.45	1,000	Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	56,18	56,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,20	3,37	
			TOTAL PARTIDA.....			59,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020146		Ud	Baliza aproximación paso a nivel pintado normal Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.46	1,000	Ud	Baliza de aproximación a paso a nivel	25,13	25,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,10	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16020147		Ud	Advert. paso a nivel (aspa sencilla) reflectante (nivel I) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa sencilla) en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.47	1,000	Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	40,71	40,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,70	2,44	
			TOTAL PARTIDA.....			43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16020148		Ud	Advert. paso a nivel (aspa doble) reflectante (nivel I) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa doble) en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.48	1,000	Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	78,03	78,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	78,00	4,68	
			TOTAL PARTIDA.....			82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16020149		Ud	Baliza de aproximación lámina reflectante (nivel I) Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.49	1,000	Ud	Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina reflecta	30,52	30,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,50	1,83	
			TOTAL PARTIDA.....			32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020150		Ud	Adv. paso a nivel (aspa sencilla) alta intensidad (nivel II) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa sencilla) en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.50	1,000	Ud	señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	50,90	50,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,90	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			53,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020151		Ud	Adv. paso a nivel (aspa doble) alta intensidad (nivel II) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa doble) en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.51	1,000	Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	97,54	97,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,50	5,85	
			TOTAL PARTIDA.....			103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16020152		Ud	Baliza aproximación paso a nivel alta intensidad (nivel II) Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.52	1,000	Ud	Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina alta int	41,17	41,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,20	2,47	
			TOTAL PARTIDA.....			43,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16020153		Ud	Placa complementaria 25x16 cm. no reflectante Placa complementaria de 25x16 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.53	1,000	Ud	Placa complementaria de 25x16 cm.	13,89	13,89	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020154		Ud	Placa complementaria 30x15 cm. no reflectante Placa complementaria de 30x15 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.54	1,000	Ud	Placa complementaria de 30x15 cm.	16,04	16,04	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,00	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

16020155		Ud	Placa complementaria 40x16 cm. no reflectante Placa complementaria de 40x16 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.55	1,000	Ud	Placa complementaria de 40x16 cm.	16,22	16,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,20	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020156		Ud	**Placa complementaria 40x20 cm. no reflectante** Placa complementaria de 40x20 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.56	1,000	Ud	Placa complementaria de 40x20 cm.	8,82	8,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020157		Ud	**Placa complementaria 45x30 cm. no reflectante** Placa complementaria de 45x30 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.57	1,000	Ud	Placa complementaria de 45x30 cm.	17,12	17,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,10	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16020158		Ud	**Placa complementaria 50x16 cm. no reflectante** Placa complementaria de 50x16 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.58	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x16 cm.	17,35	17,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,40	1,04	
			TOTAL PARTIDA.....			18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16020159		Ud	**Placa complementaria 50x20 cm. no reflectante** Placa complementaria de 50x20 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.59	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x20 cm	17,64	17,64	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,60	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16020160		Ud	**Placa complementaria 50x30 cm. no reflectante** Placa complementaria de 50x30 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.60	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x30 cm	18,80	18,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,80	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16020161		Ud	**Placa complementaria 60x17 cm. no reflectante** Placa complementaria de 60x17 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.61	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x17 cm.	18,36	18,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,40	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020162		Ud	**Placa complementaria 60x20 cm. no reflectante** Placa complementaria de 60x20 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.62	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x20 cm.	19,67	19,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,70	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020163		Ud	**Placa complementaria 60x30 cm. no reflectante** Placa complementaria de 60x30 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.63	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x30 cm.	19,74	19,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,70	1,18	
			TOTAL PARTIDA.....			20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020164		Ud	**Placa complementaria 60x40 cm. no reflectante** Placa complementaria de 60x40 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.64	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x40 cm.	25,07	25,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	25,10	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			26,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16020165		Ud	**Placa complementaria 77x40 cm. no reflectante** Placa complementaria de 77x40 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.65	1,000	Ud	Placa complementaria de 77x40 cm.	35,91	35,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,90	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			38,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16020166		Ud	**Placa complementaria 85x17 cm. no reflectante** Placa complementaria de 85x17 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.66	1,000	Ud	Placa complementaria de 85x17 cm	18,94	18,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,90	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020167		Ud	Placa complementaria 25x16 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 25x16 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.67	1,000	Ud	Placa complementaria de 25x16 cm lámina reflectante (nivel I)	15,30	15,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,30	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16020168		Ud	Placa complementaria 30x15 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 30x15 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.68	1,000	Ud	Placa complementaria de 30x15 cm.lámina reflectante (nivel I)	20,12	20,12	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,10	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16020169		Ud	Placa complementaria 40x15 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 40x16 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.69	1,000	Ud	Placa complementaria de 40x16 cm.lámina reflectante (nivel I)	20,25	20,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,30	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			21,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16020170		Ud	Placa complementaria 40x20 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 40x20 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.70	1,000	Ud	Placa complementaria de 40x20 cm.lámina reflectante (nivel I)	9,52	9,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,50	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16020171		Ud	Placa complementaria 45x30 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 45x30 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.71	1,000	Ud	Placa complementaria de 45x30 cm. lámina reflectante (nivel I)	20,88	20,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,90	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020172		Ud	Placa complementaria 50x16 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 50x16 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.72	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x16 cm. lámina reflectante (nivel I	21,08	21,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,10	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020173		Ud	Placa complementaria 50x20 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 50x20 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.73	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x20 cm.lámina reflectante (nivel I)	21,17	21,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,20	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16020174		Ud	Placa complementaria 50x30 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 50x30 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.74	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x30 cm. lámina reflectante (nivel I)	22,55	22,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,60	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16020175		Ud	Placa complementaria 60x17 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x17 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.75	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x17 cm. lámina reflectante (nivel I)	22,03	22,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	22,00	1,32	
			TOTAL PARTIDA.....			23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020176		Ud	Placa complementaria 60x20 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x20 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.76	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x20 cm.lámina reflectante (nivel I)	23,60	23,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,60	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			25,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020177		Ud	Placa complementaria 60x30 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x30 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.77	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x30 cm. lámina reflectante (nivel I)	21,42	21,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,40	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16020178		Ud	Placa complementaria 60x40 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x40 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.78	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x40 cm. lámina reflectante (nivel I)	30,68	30,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,70	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020179		Ud	Placa complementaria 77x40 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 77x40 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.79	1,000	Ud	Placa complementaria de 77x40 cm. lámina reflectante (nivel I)	45,54	45,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,50	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			48,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16020180		Ud	Placa complementaria 85x17 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 85x17 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.80	1,000	Ud	Placa complementaria de 85x17 cm. lámina reflectante (nivel I)	23,23	23,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,20	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16020181		Ud	Placa complementaria 25x16 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 25x16 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.81	1,000	Ud	Placa complementaria de 25x16 cm.lámina alta intensidad (nivel I	19,88	19,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,90	1,19	
			TOTAL PARTIDA.....			21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020182		Ud	Placa complementaria 30x15 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 30x15 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.82	1,000	Ud	Placa complementaria de 30x15 cm.lámina alta intensidad (nivel I	26,16	26,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,20	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			27,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16020183		Ud	Placa complementaria 40x16 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 40x16 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.83	1,000	Ud	Placa complementaria de 40x16 cm.lámina alta intensidad (nivel I	26,32	26,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,30	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16020184		Ud	Placa complementaria 40x20 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 40x20 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.84	1,000	Ud	Placa complementaria de 40x20 cm.lámina alta intensidad (nivel I	12,88	12,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,90	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16020185		Ud	Placa complementaria 45x30 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 45x30 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.85	1,000	Ud	Placa complementaria de 45x30 cm. lámina alta intensidad (nivel	27,14	27,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,10	1,63	
			TOTAL PARTIDA.....			28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16020186		Ud	Placa complementaria 50x16 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 50x16 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.86	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x16 cm.lámina alta intensidad (nivel I	28,93	28,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,90	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020187		Ud	Placa complementaria 50x20 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 50x20 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.87	1,000	Ud	Placa complementaria de 50x20 cm. lámina alta intensidad (nivel	27,52	27,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16020188		Ud	Placa complementaria 50x30 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 50x30 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.88	1,000	Ud	Paca complementaria de 50x30 cm. lámina alta intensidad (nivel I	29,34	29,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,30	1,76	
			TOTAL PARTIDA.....			31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16020189		Ud	Placa complementaria 60x17 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x17 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.89	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x17 cm. lámina alta intensidad (nivel	28,65	28,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	28,70	1,72	
			TOTAL PARTIDA.....			30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16020190		Ud	Placa complementaria 60x20 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x20 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.90	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x20 cm.lámina alta intensidad (nivel I	30,67	30,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,70	1,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16020191		Ud	Placa complementaria 60x30 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x30 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.91	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x30 cm.lámina alta intensidad (nivel I	28,98	28,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	29,00	1,74	
			TOTAL PARTIDA.....			30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16020192		Ud	Placa complementaria 60x40 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x40 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.92	1,000	Ud	Placa complementaria de 60x40 cm. lámina alta intensidad (nivel	40,46	40,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,50	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			42,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16020193		Ud	Placa complementaria 77x40 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 77x40 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.93	1,000	Ud	Placa complementaria de 77x40 cm. lámina alta intensidad (nivel	59,21	59,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	59,20	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			62,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16020194		Ud	Placa complementaria 85x17 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 85x17 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.94	1,000	Ud	Placa complementaria de 85x17 cm. lámina alta intensidad (nivel	30,18	30,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	30,20	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202001		Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.01	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm y entre 120 y 160 m	176,33	176,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	176,30	10,58	
			TOTAL PARTIDA.....			186,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

160202002		Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.02	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm y entre 120 y 160 m	189,00	189,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	189,00	11,34	
			TOTAL PARTIDA.....			200,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202003		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.03	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. y entre 120 y 160	213,66	213,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	213,70	12,82	
			TOTAL PARTIDA.....			226,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

160202004		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.04	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. y entre 120 y 160	239,83	239,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	239,80	14,39	
			TOTAL PARTIDA.....			254,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

160202005		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300 x 600 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.05	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300x 600 mm. entre 120 y 160 mm.	261,84	261,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	261,80	15,71	
			TOTAL PARTIDA.....			277,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160202006		Ud	Módulo inform.1500 ó 1.600x250 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1500 ó 1.600 x 250 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.06	1,000	Ud	Módulo informativo de 1500 ó 1.600 x 250 mm. y entre 120 y 160 m	197,49	197,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	197,50	11,85	
			TOTAL PARTIDA.....			209,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202007		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600 x 300 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.07	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. y entre 120 y 160	212,81	212,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	212,80	12,77	
			TOTAL PARTIDA.....			225,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

160202008		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.08	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. y entre 120 y 160	243,43	243,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	243,40	14,60	
			TOTAL PARTIDA.....			258,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

160202009		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.09	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. y entre 120 y 160	273,99	273,99	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	274,00	16,44	
			TOTAL PARTIDA.....			290,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

160202010		Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.10	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	174,06	174,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	174,10	10,45	
			TOTAL PARTIDA.....			184,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202011		Ud	Módulo inform.1.900 x 400 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.11	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	236,63	236,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	236,60	14,20	
			TOTAL PARTIDA.....			250,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

160202012		Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.12	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	272,70	272,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	272,70	16,36	
			TOTAL PARTIDA.....			289,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

160202013		Ud	Módulo inform.1.900 x 600 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.13	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	308,43	308,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	308,40	18,50	
			TOTAL PARTIDA.....			326,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

160202014		M2	Señal informativa (canto 120 y 160 mm.) Señal informativa constituída por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra.			
M16V07.14	1,000	M2	Señal informativa 120 y 160 mm. de canto	270,55	270,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	270,60	16,24	
			TOTAL PARTIDA.....			286,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202015		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x250 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.15	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. y 50 mm. de canto	97,76	97,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	97,80	5,87	
			TOTAL PARTIDA.....			103,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

160202016		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.16	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. y 50 mm. de canto	103,13	103,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	103,10	6,19	
			TOTAL PARTIDA.....			109,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

160202017		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.17	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. y 50 mm. de canto	122,90	122,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	122,90	7,37	
			TOTAL PARTIDA.....			130,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

160202018		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.18	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. y 50 mm. de canto	135,45	135,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	135,50	8,13	
			TOTAL PARTIDA.....			143,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202019		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x600 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.19	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. y 50 mm. de canto	166,25	166,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	166,30	9,98	
			TOTAL PARTIDA.....			176,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
160202020		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.20	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. y 50 mm. de canto	113,51	113,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	113,50	6,81	
			TOTAL PARTIDA.....			120,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
160202021		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.21	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. y 50 mm. de canto	118,45	118,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	118,50	7,11	
			TOTAL PARTIDA.....			125,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
160202022		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600 x 400 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.22	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. y 50 mm. de canto	136,15	136,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	136,20	8,17	
			TOTAL PARTIDA.....			144,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202023		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.23	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. y 50 mm. de canto	151,59	151,59	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	151,60	9,10	
			TOTAL PARTIDA.....			160,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202024		Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.24	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. y 50 mm. de canto	130,06	130,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	130,10	7,81	
			TOTAL PARTIDA.....			137,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

160202025		Ud	Módulo inform.1.900 x 400 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.25	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. y 50 mm. de canto	148,16	148,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,20	8,89	
			TOTAL PARTIDA.....			157,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

160202026		Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.26	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. y 50 mm. de canto	166,25	166,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	166,30	9,98	
			TOTAL PARTIDA.....			176,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202027		Ud	Módulo inform.1.900 x 600 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.27	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. y 50 mm. de canto	178,51	178,51	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	178,50	10,71	
			TOTAL PARTIDA.....			189,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

160202028		M2	Señal informativa (canto 50 mm.) Señal informativa constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra.			
M16V07.28	1,000	M2	Señal informativa constituida po	152,67	152,67	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	152,70	9,16	
			TOTAL PARTIDA.....			161,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

160202029		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x250 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.29	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. y entre 80 y 115 m	117,35	117,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	117,40	7,04	
			TOTAL PARTIDA.....			124,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202030		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x300 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.30	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. y entre 80 y 115 m	123,57	123,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	123,60	7,42	
			TOTAL PARTIDA.....			130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202031		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.31	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. y entre 80 y 115 m	146,35	146,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	146,40	8,78	
			TOTAL PARTIDA.....			155,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

160202032		Ud	Flecha inform1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.32	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. y entre 80 y 115 m	161,98	161,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	162,00	9,72	
			TOTAL PARTIDA.....			171,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

160202033		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x600 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.33	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. y entre 80 y 115 m	172,13	172,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	172,10	10,33	
			TOTAL PARTIDA.....			182,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

160202034		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm. (canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.34	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. y entre 80 y 115 m	135,72	135,72	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	135,70	8,14	
			TOTAL PARTIDA.....			143,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202035		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.35	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. y entre 80 y 115 m	142,35	142,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	142,40	8,54	
			TOTAL PARTIDA.....			150,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202036		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm. (canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.36	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. y entre 80 y 115 m	163,73	163,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	163,70	9,82	
			TOTAL PARTIDA.....			173,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160202037		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.37	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. y entre 80 y 115 m	181,78	181,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	181,80	10,91	
			TOTAL PARTIDA.....			192,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202038		Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.38	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	153,54	153,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	153,50	9,21	
			TOTAL PARTIDA.....			162,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202039		Ud	Módulo inform. 1.900 x 400 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.39	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	177,63	177,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	177,60	10,66	
			TOTAL PARTIDA.....			188,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

160202040		Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.40	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	199,43	199,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	199,40	11,96	
			TOTAL PARTIDA.....			211,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202041		Ud	Módulo inform.1.900 x 600 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.41	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	214,33	214,33	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	214,30	12,86	
			TOTAL PARTIDA.....			227,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

160202042		M2	Señal informativa (canto entre 80 y 115 mm) Señal informativa constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra.			
M16V07.42	1,000	M2	Señal informativa de entre 80 y 115 mm. de canto	183,13	183,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	183,10	10,99	
			TOTAL PARTIDA.....			194,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202043		Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm. (canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.43	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. del canto necesari	219,86	219,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	219,90	13,19	
			TOTAL PARTIDA.....			233,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

160202044		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.44	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. del canto necesari	249,14	249,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	249,10	14,95	
			TOTAL PARTIDA.....			264,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

160202045		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.45	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. del canto necesari	278,11	278,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	278,10	16,69	
			TOTAL PARTIDA.....			294,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

160202046		Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.46	1,000	Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. del canto necesari	229,60	229,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	229,60	13,78	
			TOTAL PARTIDA.....			243,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202047		Ud	Módulo inform.800 x 250 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 250 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.47	1,000	Ud	Módulo informativo de 800 x 250 mm. del canto necesario	164,82	164,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	164,80	9,89	
			TOTAL PARTIDA.....			174,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

160202048		Ud	Módulo inform.800 x 300 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.48	1,000	Ud	Módulo informativo de 800 x 300 mm. del canto necesario	174,39	174,39	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	174,40	10,46	
			TOTAL PARTIDA.....			184,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160202049		Ud	Módulo inform. 800 x 400 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.49	1,000	Ud	Módulo informativo de 800 x 400 mm. del canto necesario	193,63	193,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	193,60	11,62	
			TOTAL PARTIDA.....			205,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

160202050		Ud	Módulo inform. 800 x 500 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.50	1,000	Ud	Módulo informativo de 800 x 500 mm. del canto necesario	212,71	212,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	212,70	12,76	
			TOTAL PARTIDA.....			225,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202051		Ud	Módulo inform.800 x 600 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 600 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.51	1,000	Ud	Módulo informativo de 800 x 600 mm. del canto necesario	228,98	228,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	229,00	13,74	
			TOTAL PARTIDA.....			242,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

160202052		Ud	Módulo inform. 800 x 750 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 750 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.52	1,000	Ud	Módulo informativo de 800 x 750 mm. del canto necesario	238,13	238,13	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	238,10	14,29	
			TOTAL PARTIDA.....			252,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

160202053		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.53	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. del canto necesari	247,16	247,16	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	247,20	14,83	
			TOTAL PARTIDA.....			261,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202054		Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.54	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. del canto necesari	282,45	282,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	282,50	16,95	
			TOTAL PARTIDA.....			299,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202055		Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.55	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. del canto necesari	317,50	317,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	317,50	19,05	
			TOTAL PARTIDA.....			336,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160202056		Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.56	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. del canto necesari	274,47	274,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	274,50	16,47	
			TOTAL PARTIDA.....			290,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

160202057		Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.57	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. del canto necesario	274,47	274,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	274,50	16,47	
			TOTAL PARTIDA.....			290,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

160202058		Ud	Módulo inform. 1.900 x 400 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.58	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. del canto necesario	315,60	315,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	315,60	18,94	
			TOTAL PARTIDA.....			334,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202059		Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.59	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. del canto necesario	356,88	356,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	356,90	21,41	
			TOTAL PARTIDA.....			378,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

160202060		Ud	Módulo inform. 1.900 x 600 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.60	1,000	Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. del canto necesario	404,83	404,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	404,80	24,29	
			TOTAL PARTIDA.....			429,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

160202061		M2	Señal informativa (canto 200 mm) Señal informativa constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra.			
M16V07.61	1,000	M2	Señal informativa del canto necesario	357,81	357,81	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	357,80	21,47	
			TOTAL PARTIDA.....			379,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

160202062		M2	Chapa de metacrilato o poliCarbonato 4 mm. de espeso Chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido con el texto necesario para señal luminosa, situado a pié de obra.			
M16V07.62	1,000	M2	Chapa de metacrilato o policarbonato	86,73	86,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,70	5,20	
			TOTAL PARTIDA.....			91,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202063		Ud	Soporte de base para cualquier tipo de poste			
			Soporte de base para cualquier tipo de poste de aluminio anodizado y estriado, incluso bridas, tornillería, etc., situado a pié de obra.			
M16V07.63	1,000	Ud	Soporte de base cualquier tipo de poste	48,17	48,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	48,20	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			51,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
160202064		Ud	Placa anclaje para cualquier tipo de poste			
			Placa anclaje para cualquier tipo de poste estriado de aluminio incluidos sus cuatro espárragos de cimentación del diámetro necesario, situado a pié de obra.			
M16V07.64	1,000	Ud	Placa anclaje para cualquier tipo de poste	35,90	35,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	35,90	2,15	
			TOTAL PARTIDA.....			38,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
160202065		Ud	Collarín de aluminio			
			Collarín de aluminio para separación entre arcones para cualquier poste de aluminio estriado en cualquier color, situado a pié de obra			
M16V07.65	1,000	Ud	Collarín de aluminio para separación	4,98	4,98	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,00	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
160202066		Ud	Abrazadera de aluminio moldeado			
			Abrazadera de aluminio moldeado de diámetro comprendido entre 60 y 90 mm. en cualquier color para sujeción de señales tipo arcón de adosar a poste instalado, situado a pié de obra			
M16V07.66	1,000	Ud	Abrazadera de aluminio moldeado	6,21	6,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,20	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
160202067		Ud	Capuchón de aluminio para coronación poste			
			Capuchón de aluminio para coronación de poste de cualquier sección en cualquier color situado a pié de obra.			
M16V07.67	1,000	Ud	Capuchón de aluminio para coronación	5,43	5,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,40	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			5,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
160202068		Ml	Canalización simple ejecutada en ac			
			Canalización simple ejecutada en acera de loseta hidráulica o similar, mediante tubo de PVC rígido de 90 mm. o de acero blindado de 3 pulgadas, en su caso, a las profundidades reglamentarias MIBT, incluído guía, rotura de pavimento, reposición de terreno y acerado, y retirada de sobrantes a vertedero			
			TOTAL PARTIDA.....			0,00
160202069		Ud	Puesta a tierra compuesta por pica			
			Puesta a tierra compuesta por pica de acero cobreado de Ø 20 mm. y 2 m. de longitud y conductor de protección necesario, totalmente acabado, incluso parte proporcional de protección y conexionado			
M16V07.69	1,000	Ud	Puesta a tierra compuesta por pica	44,34	44,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,30	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			47,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202070		Ud	Tubo fluorescente de 40 w. instalad			
			Tubo fluorescente de 40 w. instalado			
M16V07.70	1,000	Ud	Tubo fluorescente de 40 w. instalad	3,84	3,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

160202071		Ud	Cebador para tubo fluorescente inst			
			Cebador para tubo fluorescente instalado			
M16V07.71	1,000	Ud	Cebador para tubo fluorescente inst	2,14	2,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

160202072		Ud	Reactancia para tubos fluorescentes			
			Reactancia para tubos fluorescentes instalada			
M16V07.72	1,000	Ud	Reactancia para tubos fluorescentes	13,42	13,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,40	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

160202073		Ud	Fusible calibrado, instalado			
			Fusible calibrado, instalado			
M16V07.73	1,000	Ud	Fusible calibrado, instalado	4,35	4,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,40	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

160202074		Ud	Magnetotérmico calibrado de la inte			
			Magnetotérmico calibrado de la intensidad necesaria, instalado			
M16V07.74	1,000	Ud	Magnetotérmico calibrado de la inte	17,20	17,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,20	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

160202075		Ud	Comprobación y medición de puesta a			
			Comprobación y medición de puesta a tierra existente			
M16V07.75	1,000	Ud	Comprobación y medición de puesta a	18,57	18,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,60	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160202076		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel I)			
			Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.01	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'25 m. lámina reflec	55,70	55,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	55,70	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			59,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202077		Ud	**Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel II)** Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.02	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'25 m. lámina reflec	75,20	75,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,20	4,51	
			TOTAL PARTIDA.....			79,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

160202078		Ud	**Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'30 m. reflect. (nivel I)** Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.03	1,000	Ud	módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'30 m. lámina reflec	62,02	62,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,00	3,72	
			TOTAL PARTIDA.....			65,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

160202079		Ud	**Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'30 m. reflect. (nivel II)** Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.04	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'30 m. lámina reflec	83,74	83,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	83,70	5,02	
			TOTAL PARTIDA.....			88,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

160202080		Ud	**Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'30 m. lámina (nivel I)** Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.05	1,000	Ud	módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'30 m. lámina reflec	74,31	74,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	74,30	4,46	
			TOTAL PARTIDA.....			78,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

160202081		Ud	**Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'30 m. reflect. (nivel II)** Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.06	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'30 m. lámina reflec	100,32	100,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	100,30	6,02	
			TOTAL PARTIDA.....			106,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202082		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'40 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.07	1,000	Ud	módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'40 m. lámina reflec	71,43	71,43	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,40	4,28	
			TOTAL PARTIDA.....			75,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

160202083		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'40 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.08	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'40 m. lámina reflec	96,42	96,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	96,40	5,78	
			TOTAL PARTIDA.....			102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

160202084		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'40 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.09	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'40 m. lámina reflec	89,54	89,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	89,50	5,37	
			TOTAL PARTIDA.....			94,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

160202085		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'40 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.10	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'40 m.lámina reflect	120,88	120,88	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	120,90	7,25	
			TOTAL PARTIDA.....			128,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

160202086		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'55 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.11	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'55 m.lámina reflect	105,54	105,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,50	6,33	
			TOTAL PARTIDA.....			111,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202087		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'55 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.12	1,000	Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'55 m. lámina reflec	142,46	142,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	142,50	8,55	
			TOTAL PARTIDA.....			151,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

160202088		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'55 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.13	1,000	Ud	Suministro de módulo AIMPE de 1'75 x 0'55 m (nivel I)	123,11	123,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	123,10	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			130,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

160202089		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'55 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.14	1,000	Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'75 x 0'55 m (nivel	166,20	166,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	166,20	9,97	
			TOTAL PARTIDA.....			176,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

160202090		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'70 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.15	1,000	Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'50 x 0'70 m (nivel I	134,31	134,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	134,30	8,06	
			TOTAL PARTIDA.....			142,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

160202091		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'70 m. reflect.(nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.16	1,000	Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'50 x 0'70 m (nivel	181,31	181,31	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	181,30	10,88	
			TOTAL PARTIDA.....			192,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202092		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'70 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.17	1,000	Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'75 x 0'70 m (nivel I	156,69	156,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	156,70	9,40	
			TOTAL PARTIDA.....			166,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

160202093		Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'70 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.18	1,000	Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'75 x 0'70 m (nivel	211,54	211,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	211,50	12,69	
			TOTAL PARTIDA.....			224,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

160202094		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'25 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.19	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'25 m.(nivel I	53,14	53,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	53,10	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

160202095		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.20	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'25 m. (nivel	81,40	81,40	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	81,40	4,88	
			TOTAL PARTIDA.....			86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

160202096		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'30 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.21	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'30 m (nivel I	57,69	57,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	57,70	3,46	
			TOTAL PARTIDA.....			61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202097		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'30 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.22	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'30 m. (nivel	88,74	88,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	88,70	5,32	
			TOTAL PARTIDA.....			94,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

160202098		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'40 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.23	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'40 m (nivel I	73,37	73,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	73,40	4,40	
			TOTAL PARTIDA.....			77,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

160202099		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'40 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.24	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'40 m. (nivel	103,78	103,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	103,80	6,23	
			TOTAL PARTIDA.....			110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

160202100		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'55 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.25	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'55 m (nivel I	95,87	95,87	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,90	5,75	
			TOTAL PARTIDA.....			101,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

160202101		Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'55 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.26	1,000	Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'55 m.(nivel I	128,91	128,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	128,90	7,73	
			TOTAL PARTIDA.....			136,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160202102		M2	M2 lámina reflex. Cartel informativo M2 lámina reflexiva para Cartel informativo, incluso colocación de la leyenda necesaria			
M16V06.27	1,000	M2	M2 lámina reflexiva para cartel inf	31,57	31,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,60	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

160202103		M2	Cartel en aglomerado de madera Cartel en aglomerado de madera plastificada de 16 mm. de espesor, con leyenda pintada o en lámina reflexiva, incluyendo canteado perimetral de protección en madera suministrado a pié de obra.			
M16V06.28	1,000	M2	Cartel en aglomerado de madera plas	39,78	39,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	39,80	2,39	
			TOTAL PARTIDA.....			42,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

160202104		M2	Cartel aglomerado madera lámina reflexiva (tipo I) Cartel en aglomerado de madera plastificada de 16 mm. de espesor, con leyenda en lámina reflexiva (tipo I), incluyendo canteado perimetral de protección en madera Suministrado a pié de obra.			
M16V06.29	1,000	M2	Cartel en aglomerado de madera plas	52,92	52,92	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,90	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			56,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16030101		Ml	Poste sección rectangular 80x40x2 mm. Metro lineal de poste galvanizado sección rectangular de 80x40x2 mm., suministrado a pié de obra.			
M16V08.01	1,000	Ml	Metro lineal de poste galvanizado	8,02	8,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,00	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16030102		Ml	Poste sección rectangular 80x40x3 mm. Metro lineal de poste galvanizado sección rectangular de 80x40x3 mm., suministrado a pié de obra.			
M16V08.02	1,000	Ml	Metro lineal de poste galvanizado	8,83	8,83	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16030103		Ud	Conjunto de ménsula para soporte de una señal Conjunto de ménsula galvanizada para soporte de una señal en perpendicular a poste formada por dos pletinas de la longitud y sección necesarios, totalmente instalada en el poste.			
M16V08.05	1,000	Ud	Unidad de conjunto de ménsula galva	5,94	5,94	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,90	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

16030104		Ud	Suplemento de ménsula Suplemento de ménsula en escuadra de la misma escuadria del poste de sujeción con ejecución por soldadura y terminación en galvanizado, totalmente instalado en el poste.			
M16V08.06	1,000	Ud	Unidad de suplemento de ménsula	7,02	7,02	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,00	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16030105		Ud	Suplemento ménsula doble escuadra (tipo F)			
			Suplemento con ménsula en doble escuadra (tipo F) de la misma escuadría del poste de sujección con ejecución por soldadura y terminación en galvanizado, totalmente instalado en el poste.			
M16V08.07	1,000	Ud	Unidad de suplemento con ménsula doble escuadra (tipo F)	12,37	12,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,40	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16030106		Ud	Poste tipo gafas de 1,80 m.			
			Poste tipo gafas de 1,80 m. de altura para señales Ø 60 en perfil 80x40x2 mm., suministrado a pié de obra.			
M16V08.08	1,000	Ud	Unidad poste tipo gafas de 1,80 m.	37,00	37,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	37,00	2,22	
			TOTAL PARTIDA.....			39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16030107		Ml	Poste acero galvanizado tipo Ø 50 x 3 mm			
			Poste de acero galvanizado tipo Ø 50 x 3 mm. sin soldadura, dotado de cierre superior colocado en el poste, suministrado a pié de obra.			
M16V08.09	1,000	Ml	Poste de acero galvanizado 50 x 3 mm	6,21	6,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,20	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16030108		Ml	Poste acero galvanizado tipo Ø 60 x 3 mm			
			Poste de acero galvanizado tipo Ø 60 x 3 mm. sin soldadura, dotado de cierre superior colocado en el poste, suministrado a pié de obra.			
M16V08.10	1,000	Ml	Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.	7,76	7,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16030109		Ml	Poste acero salvamiento Ø 3" x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm.			
			Poste de acero salvamiento tipo Ø 3" x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm. sin soldadura, dotado de cierre superior colocado en el poste, suministrado a pié de obra			
M16V08.11	1,000	Ml	Poste de acero salvamiento 30 x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm.	10,47	10,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,50	0,63	
			TOTAL PARTIDA.....			11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16030110		Ud	Tornillo de alta resistencia Ø 10 mm.			
			Tornillo de alta resistencia ejecutado en acero inoxidable de Ø 10 mm. y longitud entre 10 y 15 cm. para sujeción de conjunto de módulos de banderola AIMPE, con rosca sólo en el extremo de la espiga, dotado de dos arandelas planas de 2,5 mm. de espesor y tuerca autoblocante, suministrado a pié de obra.			
M16V08.12	1,000	Ud	Tornillo de Ø 10 mm. y longitud entre 10 y 15 cm	1,08	1,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16030111		Ml	Perfil omega OF 40.2 galvanizado			
			Perfil omega OF 40.2 galvanizado para sujeción de módulo AIMPE, suministrado a pié de obra.			
M16V08.13	1,000	Ml	Perfil omega OF 40.2 galvanizado	3,84	3,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16030112		Ud	Pieza de anclaje cimentación de banderola			
			Pieza de anclaje para cimentación de banderola, incluidos espárragos de sustentación, tornillería, etcl., situado a pié de obra.			
M16V08.14	1,000	Ud	Pieza de anclaje cimentación de banderola	34,11	34,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,10	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

16030113		Ml	Poste de sustentación (Ø 90 x 6 mm.)			
			Poste de sustentación (Ø 90 x 6 mm.), en tubo de aluminio anodizado estriado y esmaltado en cualquier color en su caso, para sujeción de señales informativas tipo arcón o para corredera telescópica, incluso bridas, tornillería y material auxiliar necesario para su instalación, situado a pié de obra.			
M16V08.15	1,000	Ml	Poste de sustentación (Ø 90 x 6 mm.)	23,07	23,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	23,10	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16030114		Ml	Poste de sustentación (Ø 80 x 6 mm.)			
			Poste de sustentación (Ø 80 x 6 mm.), en tubo de aluminio anodizado estriado y esmaltado en cualquier color en su caso, para sujeción de señales informativas tipo arcón o para corredera telescópica, incluso bridas, tornillería y material auxiliar necesario para su instalación, situado a pié de obra.			
M16V08.16	1,000	Ml	Poste de sustentación (Ø 80 x 6 mm.)	18,97	18,97	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	19,00	1,14	
			TOTAL PARTIDA.....			20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16030115		Ml	Poste de sustentación (Ø 60 x 4 mm.)			
			Poste de sustentación (Ø 60 x 4 mm.), en tubo de aluminio anodizado estriado y esmaltado en cualquier color en su caso, para sujeción de señales informativas tipo arcón o para corredera telescópica, incluso bridas, tornillería y material auxiliar necesario para su instalación, situado a pié de obra.			
M16V08.17	1,000	Ml	Poste de sustentación (Ø 60 x 4 mm.)	13,90	13,90	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16030201		Ud	Coloc. poste perfil rectangular o circular hueco señal vertical Colocación de poste en perfil rectangular o circular hueco para instalación de señal vertical, incluído excavación y cimentación necesaria en hormigón de 250 kg./m3.			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	13,79	3,45	
QS01	0,100	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,38	
QC24	0,100	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	3,20	
MBH11	0,010	M3	Hormigón tipo H-25/20 Cem-I	60,04	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,60	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16030202		Ud	Coloc. señal reglamento a poste rectangular o circular Colocación de señal de reglamento a poste rectangular o circular, o a elemento sustentador incluído piezas de anclaje, tornillería, abrazaderas o similar en su caso			
19P7	0,508	H	Peón ordinario	13,79	7,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,00	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1604001		Ud	Pié de cruceta 50x50 cm para poste móvil Pié de cruceta galvanizado 50x50 cm. para poste móvil, a pié de obra.			
M16V10.06	1,000	Ud	Cruceta 50x50 cm	9,68	9,68	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,70	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1604002		Ud	Trípode metálico para cualquier señal vertical Unidad de trípode metálico galvanizado para cualquier señal vertical de tráfico, a pié de obra.			
M16V10.01	1,000	Ud	Trípode metálico galvaniz	13,66	13,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,70	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1604003		Ml	Perfil I.P.N.-100, Perfil I.P.N.-100, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.02	1,000	Ml	Perfil I.P.N.-100,	6,52	6,52	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,50	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1604004		Ml	Perfil I.P.N.-120, Perfil I.P.N.-120, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.03	1,000	Ml	Perfil I.P.N.-120,	8,42	8,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1604005		Ml	Perfil I.P.N.-140,			
			Perfil I.P.N.-140, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.04	1,000	Ml	Perfil I.P.N.-140,	9,70	9,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,70	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1604006		Ml	Perfil I.P.N.-160,			
			Metro lineal de perfil I.P.N.-160, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.05	1,000	Ml	Perfil I.P.N.-160,	12,25	12,25	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,30	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1604007		Ud	Abrazadera de acero inox.			
			Abrazadera de acero inoxidable del diámetro necesario, incluido pieza de anclaje y colocación.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M16V09.03	1,000	Ud	Abrazadera de acero inox.	3,50	3,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,30	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1604008		Ud	Pieza de anclaje rectangular			
			Pieza de anclaje rectangular galvanizada para sujeción a poste, a pié de obra.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M16V09.01	1,000	Ud	Pieza de anclaje rectangu	0,49	0,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,30	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1604009		Ud	Pieza de anclaje triangular			
			Pieza de anclaje triangular galvanizada sujeción			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	13,79	2,76	
M16V09.02	1,000	Ud	Pieza de anclaje triangul	1,18	1,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

1604010		Ml	Barrera de seguridad doble onda galv.			
			Barrera de seguridad doble onda galvanizada de espesor 3±0,3 mm. galvanizado en caliente, incluso tornillería situada a pié de obra.			
M16V14.06	1,000	Ml	Barrera de seguridad doble onda	12,41	12,41	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,40	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1604011		Ml	Barrera doble onda galvanizada curvada			
			Barrera de seguridad doble onda galvanizada curvada de espesor 3±0,3 mm. galvanizado en caliente, incluso tornillería situada a pié de obra.			
M16V14.01	1,000	Ml	Barrera doble onda curvada	24,42	24,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	24,40	1,46	
			TOTAL PARTIDA.....			25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1604012		Ud	Terminal de cola de pez galvanizada			
			Terminal de cola de pez galvanizada incluido tornillería, situada a pié de obra			
M16V14.02	1,000	Ud	Cola de pez galvanizada	16,60	16,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,60	1,00	
			TOTAL PARTIDA.....			17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1604013		Ud	Amortiguador-separador para barrera			
			Amortiguador-separador para barrera de doble onda situado a pié de obra			
M16V14.07	1,000	ml	Barrera protección motoristas	15,50	15,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,50	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1604014		Ud	Captafaro para barrera reflexivo			
			Captafaro para barrera reflexivo a dos caras situado a pié de obra			
M16V14.04	1,000	Ud	Captafaro para barrera reflexivo	4,07	4,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1604015		Ud	Amortiguador de impacto			
			Amortiguador de impacto de polietileno de alta densidad estabilizado a los rayos UV y de 40 cm de altura, para ser instalado en poste CPN o IPN de 120 mm. incluida colocación y medios auxiliares. Según Reglamento ECE R-21.01.			
M16V14.07	1,000	ml	Barrera protección motoristas	15,50	15,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	15,50	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1604016		Ml	Sistema de protección de motociclistas			
			Sistema de protección para motoristas en Barrera metálica simple. No se incluye la barrera metálica. Totalmente colocado.			
M16V14.08	1,000	ml	Barrera protección motoristas	16,75	16,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	16,80	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1605001		Ml	Cinta de peligro-balizamiento			
			Cinta de peligro-balizamiento situada a pié de obra e instalada totalmente sobre soportes adecuados.			
M16V15.01	1,000	Ml	Cinta de peligro-balizamiento	0,07	0,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,10	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1605002		Ml	Malla plástica resistente para bali			
			Malla plástica resistente para balizamiento en el color deseado de 50 cm. de ancho, situada a pié de obra e instalada totalmente.			
M16V15.02	1,000	Ml	Malla plástica resistente para balizamiento	1,49	1,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,50	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1605003		Ud	Baliza intermitente célula fotoeléctrica			
			Baliza intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, situada a pié de obra.			
M16V15.03	1,000	Ud	Baliza intermitente con célula foto	27,50	27,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	27,50	1,65	
			TOTAL PARTIDA.....			29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

1605004		Ud	Pila para su uso en baliza intermit			
			Pila para su uso en baliza intermitente a pié de obra.			
M16V15.04	1,000	Ud	Pila para su uso en baliza intermit	3,07	3,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1605005		Ud	Valla de contención de peatones 2,50 x 1,10 m			
			Valla de contención de peatones de 2,50 x 1,10 m. tipo Bruselas o similar con enganches laterales, realizada con tubo de perfil Ø 40x2 mm. y pintada en amarillo u otro color, situada a pié de obra.			
M16V15.05	1,000	Ud	Valla de contención de peatones	31,75	31,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,80	1,91	
			TOTAL PARTIDA.....			33,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1605006		Ud	Módulo de barandilla 140 cm. con tubo Ø 40 mm.			
			Módulo de barandilla pintada de 140 cm. con tubo Ø 40 mm. para delimitación de zonas tipo Aluche o similar, situada a pié de obra.			
M16V15.06	1,000	Ud	Módulo de barandilla pintada	34,53	34,53	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	34,50	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1605007		Ud	Horquilla de sujección de 140 x 30 cm.			
			Horquilla de sujección de 140 x 30 cm. pintada para sujección de barandillas tipo Aluche situada a pié de obra.			
M16V15.07	1,000	Ud	Horquilla de sujección de 140 x 30 cm	13,00	13,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,00	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1605008		Ud	Módulo de barandilla tipo escocés de 240 x 70 cm.			
			Módulo de barandilla tipo escocés de 240 x 70 cm. (tramo rectangulares con malla diagonal entrelazada) situada a pié de obra.			
M16V15.08	1,000	Ud	Módulo de barandilla tipo escocés	50,74	50,74	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,70	3,04	
			TOTAL PARTIDA.....			53,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
1605009		Ud	Poste 60 x 60 x 1'5 mm. y 1'40 m.			
			Poste 60 x 60 x 1'5 mm. y 1'40 m. altura para sujección de barandillas tipo escocés, situado a pié de obra.			
M16V15.09	1,000	Ud	Poste 60 x 60 x 1'5 mm. y 1'40 m. altura	18,57	18,57	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,60	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
1605010		Ud	Módulo de barandilla pintada de 140 cm.			
			Módulo de barandilla pintada de 140 cm. para delimitación de zonas tipo Batan o similar para jardinera, situada a pié de obra.			
M16V15.10	1,000	Ud	Módulo de barandilla	31,35	31,35	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	31,40	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....			33,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
1605011		Ud	Piquete para borde de calzada reflexivo			
			Piquete para borde de calzada reflexivo, situado a pié de obra.			
M16V15.11	1,000	Ud	Piquete para borde de calzada refle	3,05	3,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
1605012		Ud	Trípode plegable galvanizado			
			Trípode plegable galvanizado para señales plásticas circulares o triangulares a pié de obra.			
M16V15.12	1,000	Ud	Trípode plegable galvanizado	13,63	13,63	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,60	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
1605013		Ud	Señal plástica plegable para trípode			
			Señal plástica plegable para trípode, situada a pié de obra.			
M16V15.13	1,000	Ud	Señal plástica plegable para trípod	9,01	9,01	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			9,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160601		Ud	Alquiler de valla de contención de (2'50 x 1'10 m.)			
			Alquiler de valla de contención de peatones (2'50 x 1'10 m.) por día de uso puesta a pié de obra.			
M16V16.05	1,000	Ud	Alquiler de valla de contención de	1,05	1,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

160602		Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm.			
			Día de alquiler de cono de 50 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes puesto a pié de obra.			
M16V16.06	1,000	Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm. d	0,20	0,20	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,20	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

160603		Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.			
			Día de alquiler de cono de 75 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes puesto a pié de obra.			
M16V16.07	1,000	Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.	0,30	0,30	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

160604		Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm.			
			Día de alquiler de cono de 50 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes y base de caucho antivuelco puesto a pié de obra.			
M16V16.08	1,000	Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm.	0,27	0,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,30	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

160605		Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.			
			Día de alquiler de cono de 75 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes y base de caucho antivuelco puesto a pié de obra.			
M16V16.09	1,000	Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.	0,42	0,42	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

160606		Ud	Alquiler día de Carro balizamiento de obras y desvíos			
			Alquiler por día de Carro indicador de balizamiento de obras y desvíos, incluyendo acumuladores y demás elementos a pié de obra			
M16V16.10	1,000	Ud	Alquiler por día de carro indicado	61,11	61,11	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	61,10	3,67	
			TOTAL PARTIDA.....			64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160607		Ud	Coloc. poste tipo báculo módulos informativos o cartel			
			Colocación de poste tipo báculo para conjunto de módulos informativos o para cartel croquis, incluso excavación, hormigón de 175 kp/cm2 en cimentación			
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	46,05	
MBH64	0,250	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	15,88	
QR06	1,100	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	31,09	
QC10	1,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	51,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	144,60	8,68	
			TOTAL PARTIDA.....			153,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

160608		Ud	Coloc. poste cilíndrico estriado señales aluminio tipo arcón			
			Colocación de poste cilíndrico estriado para señales de aluminio tipo arcón o similar, incluso excavación y hormigón de 175 kp/cm2			
19P8	1,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	54,42	
MBH64	0,200	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
QR06	1,000	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	28,26	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	142,20	8,53	
			TOTAL PARTIDA.....			150,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

160609		Ud	Coloc. de perfil metálico IPN, UPN			
			Colocación de perfil metálico IPN, UPN o similar, incluso excavación y hormigón de 175 kp/cm2			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	11,18	
MBH64	0,050	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	3,18	
QS01	0,200	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	17,10	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

160610		Ud	Coloc. o de desmontaje de Flecha informativa			
			Colocación o de desmontaje de Flecha informativa, de módulo para conjunto informativo unitario (AIMPE) o de señal informativa tipo arcón, de espejo o de panel direccional, incluso tornillería necesaria.			
19P7	0,695	H	Peón ordinario	13,79	9,58	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	9,60	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

160611		Ud	Coloc. poste cilíndrico sujección señales inform. AIMPE			
			Colocación de poste cilíndrico para sujección de señales informativas tipo AIMPE o similar, incluso excavación y hormigón de 175 kp/cm2			
19P8	0,194	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,12	
MBH01	0,078	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,56	
MBC92	0,009	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,48	
QC24	0,012	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,38	
QR06	0,156	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	4,41	
QR07	0,078	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	2,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,40	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160612		Ud	Coloc. baliza-cilíndrica o de hito tipo HUR			
			Colocación de baliza-cilíndrica o de hito tipo HUR, incluido excavación, hormigonado con hormigón de 250 kg/m3 y retirado de sobrantes, incluso colocación de elementos complementarios necesarios			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	13,79	4,14	
MBH01	0,001	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	0,06	
QS01	0,150	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,07	
QC01	0,150	H	Camión carga 10 tn	27,04	4,06	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	10,30	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160613		Ud	Colocación hito teja, piquete o estaca			
			Colocación hito teja, piquete o estaca			
19P7	0,128	H	Peón ordinario	13,79	1,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

160614		Ml	Coloc. barrera de seguridad sobre los perfiles metálicos			
			Colocación de barrera de seguridad de doble onda sobre los perfiles metálicos de sustentación incluyendo tornillería			
19P8	0,113	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	4,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,70	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

160615		Ud	Arranque o desmontaje de cualquier tipo de poste hueco			
			Unidad de arranque o desmontaje de cualquier tipo de poste hueco (rectangular o circular) para sustentación de señales de reglamento, hito HUR o baliza cilíndrica, incluido hormigonado del hueco y retirada de sobrantes.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	8,37	
QC01	0,100	H	Camión carga 10 tn	27,04	2,70	
QS01	0,100	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,38	
MBC92	0,006	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,32	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,80	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

160616		Ud	Arranque de perfil metálico IPN, UPN			
			Unidad de arranque de perfil metálico IPN, UPN o similar, incluido hormigonado de hueco y retirada de sobrantes.			
19P8	0,225	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,42	
QR06	0,020	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	0,57	
QC01	0,020	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,54	
MBC92	0,004	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,22	
MBH01	0,004	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	0,23	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,00	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160617		Ud	Arranque de poste tipo báculo para conjunto modular			
			Unidad de arranque de poste tipo báculo para conjunto modular, incluido retirada de las piezas de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg./m3			
19P8	0,407	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	17,04	
QR07	0,156	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	4,93	
QR06	0,389	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	10,99	
MBH01	0,078	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,56	
MBC92	0,016	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	38,40	2,30	
			TOTAL PARTIDA.....			40,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

160618		Ud	Arranque o desmontaje de poste cilíndrico de acero			
			Arranque o desmontaje de poste cilíndrico de acero estriado incluido retirada de las piezas de anclajes y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg/cm3			
19P8	0,226	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	9,46	
QR07	0,039	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	1,23	
MBH01	0,020	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	1,17	
MBC92	0,020	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,90	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

160619		Ud	Arranque de abrazadera			
			Arranque de abrazadera, incluido pintura de la huella en columna			
19P8	0,094	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	3,93	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,90	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

160620		Ud	Unidad arranque hito teja, piquete			
			Unidad arranque hito teja, piquete o estaca			
19P7	0,031	H	Peón ordinario	13,79	0,43	
QL06	0,032	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

160621		Ud	Unidad de desmontaje de señal			
			Unidad de desmontaje de señal de un poste o de cualquier elemento de sujeción, incluso pintura de huella			
19P7	0,612	H	Peón ordinario	13,79	8,44	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	8,40	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
160622		Ml	Desmontaje de barrera de seguridad			
			Desmontaje de barrera de seguridad de doble onda de los perfiles metálicos de sustentación incluyendo transporte a almacén			
19P8	0,065	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	2,72	
QC01	0,010	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	3,00	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
160623		Ud	Limpieza señal inform. tipo arcón o módulo AIMPE			
			Unidad de limpieza completa de señal informativa tipo arcón o módulo AIMPE			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	6,10	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
160624		Ud	Limpieza de poste cilíndrico estriado			
			Unidad de limpieza de poste cilíndrico estriado			
19P7	0,090	H	Peón ordinario	13,79	1,24	
QC10	0,090	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,22	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,50	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
160625		Ud	Tapado de señal con bolsa negra			
			Unidad de tapado de señal con bolsa negra plástica resistente a manipulaciones de hasta 1 superficie total.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,40	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
160626		Ud	Unidad de destapado de señal.			
			Unidad de destapado de señal.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	13,79	1,38	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,40	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
160627		Ud	Recogida de señal y traslado a almacén			
			Recogida de señal y traslado a almacén para posterior uso.			
19P7	0,070	H	Peón ordinario	13,79	0,97	
QC10	0,070	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	3,28	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 17		SEGURIDAD Y SALUD	
SUBCAPÍTULO 1701		PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
1701001	Pa	Botas seguridad piel	22,85
1701002	Ud	Casco de seguridad	1,86
1701003	Ud	Gafas antipolvo y antiimpacto.	7,80
1701004	Pa	Guantes de piel	2,89
1701005	Pa	Guantes goma finos.	0,64
1701006	Ud	Impermeable.	2,76
1701007	Ud	Mascarilla respiración antipolvo	1,22
1701008	Ud	Mono o buzo de trabajo.	14,63
1701009	Ud	Protector auditivo.	11,66
1701010	Ud	Chaleco relectante	2,61
1701011	Ud	Cinturón dorsolumbar	27,62
SUBCAPÍTULO 1702		PROTECCIÓN COLECTIVA	
1702001	Ml	Cordón de balizam. reflectante.	0,96
1702002	Ud	Cartel indicat.de riesgo s/sopor	1,87
1702003	Ml	Valla de contención de peatones.	21,29
1702004	Ud	Cono de balizamiento reflectante de 50cm	5,25
1702005	Ud	Panel direccional reflect. de 165x45	106,00
1702006	Ud	Panel direccional reflect. de 195x95	318,00
1702007	Ud	Paleta de señalización manual reflect.	13,62
1702008	Ud	Señalización Advertencia peligro	2,71
1702009	Ud	Señalización Obligación de 25x35 cm	2,71
1702010	Ud	Baliza luminosa intermitente.	43,77
1702011	Ml	Malla de polietileno de señalización	21,73
SUBCAPÍTULO 1703		EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
1703001	Ud	Extintor de polvo poliv.	52,46
SUBCAPÍTULO 1704		INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR	
1704001	Ms	alquiler barracón para aseos.	148,90
1704002	Ud	Mesa de madera para 10 personas.	52,77
1704003	Ud	Banco capacidad.5 personas	14,69
1704004	Ud	Calentador comida para 15 serv.	217,66
1704005	Ud	Acometida Agua y Energía Elect.	116,99
1704006	Ud	Recipiente para recogida basura.	19,78
1704007	Ms	Alquiler barracón para comedor.	148,90
1704008	Ud	Taquilla metálica indiv. llave.	14,51
1704009	Ms	Alquiler barracón para vestuario	148,90
1704010	Ud	Acomet. Agua para aseo y E.Elect	156,00
SUBCAPÍTULO 1705		PRIMEROS AUXILIOS	
1705001	Ud	Armario botiquín grande vacio	99,17
1705002	Ud	Armario botiquín grande lleno	222,55
1705003	Ud	Recambio para botiquín	19,77

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1701001		Pa	Botas seguridad piel			
			Botas seguridad de cuero.			
ESHPIBC	1,000	Pa	Bota seguridad piel serraje/puntera acero	21,55	21,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	21,60	1,30	
			TOTAL PARTIDA.....			22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1701002		Ud	Casco de seguridad			
			Casco de seguridad homologaddo.			
ESHPICS	1,000	Ud	Casco de seguridad 5-RS	1,75	1,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1701003		Ud	Gafas antipolvo y antiimpacto.			
			Gafas antipolvo y antiimpactos.			
ESHPIGA	1,000	Ud	Gafa XL lente PC incolora (Pegaso)	7,36	7,36	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	7,40	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

1701004		Pa	Guantes de piel			
			Guantes de cuero.			
ESHPIGC	1,000	Pa	Guantes de piel SPLIT-DRIVER	2,73	2,73	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1701005		Pa	Guantes goma finos.			
			Guantes goma finos.			
ESHPIGG	1,000	Pa	Guante de latex Universal Plus	0,60	0,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,60	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1701006		Ud	Impermeable.			
			Impermeable.			
ESHPIIM	1,000	Ud	Gabardina impermeable	2,60	2,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1701007		Ud	Mascarilla respiración antipolvo			
			Mascarilla respiración antipolvo.			
ESHPIMA	1,000	Ud	Mascarilla serie 5000 FFP2 D	1,15	1,15	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1701008		Ud	Mono o buzo de trabajo.			
			Mono o buzo de trabajo.			
ESHPIMT	1,000	Ud	Mono de trabajo	13,80	13,80	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,80	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1701009		Ud	Protector auditivo.			
			Protector auditivo.			
ESHPIPA	1,000	Ud	Orejera BILSOM Leightning L1	11,00	11,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	11,00	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1701010		Ud	Chaleco relectante			
ESHCHA	1,000	Ud	Chaleco AV	2,46	2,46	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1701011		Ud	Cinturón dorsolumbar			
ESHCINT	1,000	Ud	Cinturón seguridad dorsolumbar	26,05	26,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	26,10	1,57	
			TOTAL PARTIDA.....			27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1702001		Ml	Cordón de balizam. reflectante.			
			Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.			
ESHPCCB	1,000	Ml	Cordón balizam. reflectante.	0,91	0,91	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1702002		Ud	Cartel indicat.de riesgo s/sopor			
			Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.			
ESHPCSISS	1,000	Ud	Cartel indicat.de riesgo s/sopor	1,76	1,76	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	1,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1702003		Ml	Valla de contención de peatones.			
			Valla autónoma de contención de peatones.			
ESHPCVP	1,000	Ml	Valla contención de peatones.	20,08	20,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,10	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1702004		Ud	Cono de balizamiento reflectante de 50cm			
CON01	1,000	Ud	Cono polietileno 50cm, 2 bandas pintadas	4,95	4,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	5,00	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1702005		Ud	Panel direccional reflect. de 165x45			
PA3	1,000	Ud	Panel direccional reflectante de 165x45	100,00	100,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	100,00	6,00	
			TOTAL PARTIDA.....			106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS

1702006		Ud	Panel direccional reflect. de 195x95			
PA5	1,000	Ud	Panel direccional reflectante de 195x95	300,00	300,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	300,00	18,00	
			TOTAL PARTIDA.....			318,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

1702007		Ud	Paleta de señalización manual reflect.			
PAL1	1,000	Ud	Paleta stop-paso o stop-stop. Mango aluminio	12,85	12,85	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	12,90	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1702008		Ud	Señalización Advertencia peligro			
SEÑ2	1,000	Ud	Señal triangular advert.pelig 25x35 cm	2,55	2,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1702009		Ud	Señalización Obligación de 25x35 cm			
SEÑ1	1,000	Ud	Señal obligación 25x35 cm PVC	2,55	2,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	2,60	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1702010		Ud	Baliza luminosa intermitente.			
			Baliza luminosa intermitente.			
ESHPCBLI	1,000	Ud	Baliza luminosa intermitente.	41,29	41,29	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	41,30	2,48	
			TOTAL PARTIDA.....			43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1702011		Ml	Malla de polietileno de señalización			
MALL1	1,000	Ud	Malla naranja señaliz. polietileno. Rollo 1x50 cm	20,50	20,50	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	20,50	1,23	
			TOTAL PARTIDA.....			21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1703001		Ud	Extintor de polvo poliv.			
			Ud. Extintor polvo polivalente incluidos soportes y colocación.			
ESHEIEP	1,000	Ud	Extintor de polvo polivalente.	49,49	49,49	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			52,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1704001		Ms	alquiler barracón para aseos.			
			Mes de alquiler de barracón para aseos.			
ESHHBBA	1,000	Ms	Alquiler de barracón para aseos.	140,47	140,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	140,50	8,43	
			TOTAL PARTIDA.....			148,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1704002		Ud	Mesa de madera para 10 personas.			
			Mesa de madera con capacidad para 10 personas.			
ESHHBMM	1,000	Ud	Mesa de madera para 10 personas	49,78	49,78	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	49,80	2,99	
			TOTAL PARTIDA.....			52,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1704003		Ud	Banco capacidad.5 personas			
			Banco de madera con capacidad para 5 personas.			
ESHHBBM	1,000	Ud	Banco de madera capacid. 5 pers.	13,86	13,86	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,90	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1704004		Ud	Calentador comida para 15 serv.			
			Calentador de comidas para 15 servicios.			
ESHHBCC	1,000	Ud	Calentador comidas para 15 serv.	205,34	205,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	205,30	12,32	
			TOTAL PARTIDA.....			217,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1704005		Ud	Acometida Agua y Energía Elect.			
			Acometida de Agua y Energía Eléctrica en instalación de comedor, totalmente terminado y en servicio.			
ESHHBAAEC	1,000	Ud	Acometida Agua y Energí Elect.	110,37	110,37	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	110,40	6,62	
			TOTAL PARTIDA.....			116,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1704006		Ud	Recipiente para recogida basura.			
			Recipiente para recogida de basuras.			
ESHHBRB	1,000	Ud	Recipiente para recogida basura.	18,66	18,66	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1704007		Ms	Alquiler barracón para comedor.			
			Mes de alquiler de barracón para camedor.			
ESHMBBC	1,000	Ms	Alquiler barracón comedor.	140,47	140,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	140,50	8,43	
			TOTAL PARTIDA.....			148,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1704008		Ud	Taquilla metálica indiv. llave.			
			Taquilla metálica individual, con llave.			
ESHHBTM	1,000	Ud	Taquilla metálica indiv. llave.	13,69	13,69	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	13,70	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1704009		Ms	Alquiler barracón para vestuario			
			Mes alquiler barracón para vestuarios.			
ESHHBBV	1,000	Ms	Alquiler barracón para vestuario	140,47	140,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	140,50	8,43	
			TOTAL PARTIDA.....			148,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1704010		Ud	Acomet. Agua para aseo y E.Elect			
			Acometida de Agua para aseo y Energía Eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio.			
ESHHBAAEV	1,000	Ud	Acomet. Agua para Aseo y E.Elect	147,17	147,17	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	147,20	8,83	
			TOTAL PARTIDA.....			156,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS

1705001		Ud	Armario botiquín grande vacio			
			Armario metálico. Aristas reforzadas, color blanco. Estantes móviles plásticos. Orificios para colgar.			
MATAU1	1,000	Ud	Armario botiquín grande vacío	93,55	93,55	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,60	5,62	
			TOTAL PARTIDA.....			99,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

1705002		Ud	Armario botiquín grande lleno			
			Armario metálico. Aristas reforzadas, color blanco. Estantes móviles plásticos. Orificios para colgar. Equipado con mas de 50 productos para realizar primeras curas.			
MATAU2	1,000	Ud	Armario botiquín grande lleno	209,95	209,95	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	210,00	12,60	
			TOTAL PARTIDA.....			222,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1705003		Ud	Recambio para botiquín			
			Contenido: esparadrapo, tiras adhesivas, apósitos, vendas de fijación, manta térmica, compresas para heridas, vendas triangulares, guantes desechables, tijera primeros auxilios, guía primeros auxilios.			
MATAU3	1,000	Ud	Recambio para botiquín	18,65	18,65	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA.....			19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 18 CONSERVACIÓN			
SUBCAPÍTULO 1801 REPARACIÓN DE BALDOSAS			
180101	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm dibujo olas color blanco	71,47
180102	M2	Repar. Pav. bald. ter. 40x40x3 cm olas blanco, i/solera 10 cm	96,06
180103	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 20x20	66,42
180104	M2	Repar. Pav. bald. terrazo 20x20, i/solera 10 cm	91,00
180105	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 30x30	66,94
180106	M2	Repar. Pav. bald. terrazo 30x30, i/solera 10 cm	91,52
180107	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo pulido 40x40x3 cm	69,57
180108	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo pulido 40x40x3 cm, i/solera de 10 cm	93,08
180109	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm chino lavado	66,92
180110	M2	Repar. Pav. bald. terr. 40x40x3 cm chino lavado, i/sol de 10 cm	91,50
180111	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo botones color 30x30	68,67
180112	M2	Repar. Pav. bald. terrazo botones color 30x30, i/solera 10 cm	85,57
180113	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo botones color 40x40x3	72,08
180114	M2	Repar. Pav. bald. terrazo botones color 40x40x3, i/solera 10 cm	96,39
180115	Ud	Adaptación accesos a viviendas	81,70
180116	Ud	Adaptación accesos cámara de CTE	266,59
180117	Ud	Reubicación obstáculo vertical gran entidad	189,33
SUBCAPÍTULO 1802 REPARACIÓN DE BORDILLOS			
180201	Ml	Reparacion Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12	48,40
180202	Ml	Reparacion Bord.horm.tipo A-2 bicapa, 25x12x10	47,20
180203	Ml	Reparacion Bord.horm.blanco de 100x20x10 cm	47,09
180204	Ml	Bordillo de sillería, de 35x15	58,18
180205	Ml	Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m	53,97
SUBCAPÍTULO 1803 REPARACIÓN DE ARQUETAS			
180301	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco y tapa) bald. 30x30	115,31
180302	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco y tapa) bald. 40x40	126,07
180303	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco) bald. 30x30	79,69
180304	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco) bald. 40x40	90,46
180305	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (tapa)	48,95
180306	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco y tapa) bald. 30x30	164,54
180307	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco y tapa) bald. 40x40	177,95
180308	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco) bald. 30x30	87,32
180309	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco) bald. 40x40	100,73
180310	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (tapa)	88,23
180311	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (marco y tapa) bald. 30x30	144,29
180312	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (marco y tapa) bald. 40x40	157,70
180313	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (tapa)	75,96
180314	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco y tapa) bald. 30x30	258,34
180315	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco y tapa) bald. 40x40	260,99
180316	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco) bald. 30x30	152,83
180317	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco) bald. 40x40	155,48
180318	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 B-125 (marco y tapa) bald. 30x30	219,46
180319	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 B-125 (marco y tapa) bald. 40x40	220,47
180320	Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 30x30	390,23
180321	Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 40x40	406,95
180322	Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco) bald 30x30	120,13
180323	Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco) bald 40x40	136,86
180324	Ud	Reparación arq. modelo CTSA, (tapa)	101,45
180325	Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 30x30	222,66
180326	Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 40x40	237,47
180327	Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco) bald 30x30	101,18
180328	Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco) bald 40x40	115,99
180329	Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 50x50x6 en calzada (i/rejilla)	177,72

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
180330	Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 50x50x6 en calzada (sólo adaptación)	105,60
180331	Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 80x80 en calzada (i/rejilla)	286,89
180332	Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 80x80 en calzada (sólo adaptación)	112,00
180333	Ud	Rep. arqueta pozo de saneamiento d=60 cm en calzada (i/tapa)	190,44
180334	Ud	Rep. arq. pozo saneamiento d=60 cm en calzada (sólo adaptación)	112,00
180335	Ud	Rep. arq. pozo de abastecimiento d=60 cm calzada (i/tapa)	200,18
180336	Ud	Rep. arq. pozo abastecimiento d=60 cm calzada (sólo adaptación)	112,00
180337	Ud	Adaptación arqueta a nuevo pavimento	59,73
180338	Ud	Adapt. arqueta, pozo registro o absorbedor a nueva rasante	96,25
180339	Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa Ang.	90,27
180340	Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa fund.	136,60
180341	Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa fund. alig.	116,35
180342	Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa Ang.	129,40
180343	Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa fund.	239,17
180344	Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa fund. alig.	180,90
180345	Ud	Adaptación arqueta de 0,50 x 0,50 tapa fund.	88,85
180346	Ud	Adaptación arqueta tipo D, modelo CTSA, tapa Ang.	147,51
180347	Ud	Adaptación arqueta tipo D, modelo CTSA, tapa fund.	372,62
180348	Ud	Adaptación arqueta tipo H, modelo CTSA, tapa Ang.	99,13
180349	Ud	Adaptación arqueta tipo H, modelo CTSA, tapa fund.	209,37
SUBCAPÍTULO 1804		REBACHEOS	
180401	Tn	Rebacheo de calzadas con M.B.C.	181,53
180402	M2	Rebacheo de pavimento hormigón	55,13
180403	M2	Rebacheo de pavimento macadam	42,73

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180101		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm dibujo olas color blanco Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm con dibujo de olas color blanco para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm con dibujo de olas color blanco sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	30,14	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
PN-37	1,200	M2	Baldosa terrazo 40x40x3 dibujo olas color blanco	8,25	9,90	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	67,40	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			71,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180102		M2	Repar. Pav. bald. ter. 40x40x3 cm olas blanco, i/solera 10 cm Reparación de pavimento baldosas de terrazo de 40x40x3 cm dibujo olas blanco para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 40x40x3 cm dibujo olas blanco sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	39,35	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
PN-37	1,200	M2	Baldosa terrazo 40x40x3 dibujo olas color blanco	8,25	9,90	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	90,60	5,44	
			TOTAL PARTIDA.....			96,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180103		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 20x20			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 20x20 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 20x20 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	30,14	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M04AAB14	1,050	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	5,13	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	62,70	3,76	
			TOTAL PARTIDA.....			66,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180104		M2	Repar. Pav. bald. terrazo 20x20, i/solera 10 cm			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 20x20 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 20x20 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	39,35	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAB14	1,050	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	5,13	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,90	5,15	
			TOTAL PARTIDA.....			91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180105		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 30x30			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	30,14	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M06AAB71	1,050	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,20	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180106		M2	Repar. Pav. bald. terrazo 30x30, i/solera 10 cm			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	39,35	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M06AAB71	1,050	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,30	5,18	
			TOTAL PARTIDA.....			91,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180107		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo pulido 40x40x3 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo pulido de 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo pulido de 40x40x3 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	30,14	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
PN-38	1,200	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	8,10	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	65,60	3,94	
			TOTAL PARTIDA.....			69,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180108		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo pulido 40x40x3 cm, i/solera de 10 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo pulido 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo pulido de 40c40x3 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	39,35	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
PN-38	1,050	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	7,09	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	87,80	5,27	
			TOTAL PARTIDA.....			93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180109		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm chino lavado			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm chino lavado para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm chino lavado sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	30,14	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M04AAB51	1,000	M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	63,10	3,79	
			TOTAL PARTIDA.....			66,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180110		M2	Repar. Pav. bald. terr. 40x40x3 cm chino lavado, i/sol de 10 cm			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo 40x40x3 cm chino lavado para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 40c40x3 cm de chino lavado sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	39,35	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAB51	1,000	M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	86,30	5,18	
			TOTAL PARTIDA.....			91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180111		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo botones color 30x30			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	30,14	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M04AAB95	1,000	M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	7,00	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	64,80	3,89	
			TOTAL PARTIDA.....			68,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180112		M2	Repar. Pav. bald. terrazo botones color 30x30, i/solera 10 cm			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo botones color 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	39,35	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAB95	0,001	M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	0,01	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	80,70	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			85,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180113		M2	Repar. Pav. baldosa terrazo botones color 40x40x3			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 40x40x3 cm sobre capa de morte ro 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	30,14	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
PN-39	1,200	M2	Baldosa terrazo botones color 40x40	8,52	10,22	
MBC91	0,035	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	68,00	4,08	
			TOTAL PARTIDA.....			72,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180114		M2	Repar. Pav. bald. terrazo botones color 40x40x3, i/solera 10 cm			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo color 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo botones color de 40x40x3 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	39,35	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
PN-39	1,200	M2	Baldosa terrazo botones color 40x40	8,52	10,22	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	90,90	5,45	
			TOTAL PARTIDA.....			96,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180115		Ud	Adaptación accesos a viviendas			
			Adaptación accesos a viviendas, incluso reposición de escalón y cierres existentes			
19P8	1,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	62,79	
MBL01	30,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	3,30	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M02AP03	1,000	Ml	Peldaño de piedra artificial	9,47	9,47	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	77,10	4,63	
			TOTAL PARTIDA.....			81,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180116		Ud	Adaptación accesos cámara de CTE			
			Adaptación accesos a cámara de CTE existente a nuevo pavimento			
19P8	0,750	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	31,40	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	13,79	55,16	
MBL01	20,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,20	
MBC96	0,211	M3	Mortero alta resistencia	672,95	141,99	
QS01	1,500	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	20,75	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	251,50	15,09	
			TOTAL PARTIDA.....			266,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

180117		Ud	Reubicación obstáculo vertical gran entidad			
			Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de gran entidad, semáforos, farolas, kioscos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias para su reconexión. Reconexión y/o reinstalación de elementos urbanos con funcionamiento eléctrico, incluso zanjas, tendido de cableado, equipos eléctricos necesarios y cajas, hasta completo funcionamiento i/pruebas. En su caso, suministro y colocación de báculos o postes metálicos de señalización urbana previamente demolidos. Totalmente terminado y funcionando			
M18Z99	1,000	Ud	Reubicación obstáculo vertical de gran entidad	178,61	178,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	178,60	10,72	
			TOTAL PARTIDA.....			189,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

180201		Ml	Reparacion Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12			
			Reparación de bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB35	1,000	Ml	Bordillo horm. tipo A-1, 35x15x12	3,84	3,84	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	45,70	2,74	
			TOTAL PARTIDA.....			48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180202		MI	Reparacion Bord.horm.tipo A-2 bicapa, 25x12x10			
			Reparación de bordillo de hormigón tipo A-2, bicapa, color gris, de 25x12x10 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB36	1,000	MI	Bordillo horm. tipo A-2, 25x12x10	2,71	2,71	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,50	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			47,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180203		MI	Reparacion Bord.horm.blanco de 100x20x10 cm			
			Reparación de bordillo de hormigón blanco de 100x20x10 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB46	1,000	MI	Bordillo horm. monoc. color 20x10	2,61	2,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	44,40	2,66	
			TOTAL PARTIDA.....			47,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180204		MI	Bordillo de sillería, de 35x15			
			Reparación de bordillo de sillería de 35x15 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB71	1,000	MI	Bordillo sillería 35x15	13,07	13,07	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	54,90	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....			58,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180205		Ml	Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m Reparación de bordillo de hormigón tipo BJ, 0,40x0.50 m, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB81	1,000	Ml	Bordillo BJ de 0,40x0,50 m color blanco	9,10	9,10	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	50,90	3,05	
			TOTAL PARTIDA.....			53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180301		Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco y tapa) bald. 30x30 Reparación de marco y tapa de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,192	M3	Canon vertedero	2,71	0,52	
MBH63	0,096	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81	
M07A71	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición de 50x50	46,95	46,95	
M06AAB71	0,960	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,14	
MBC91	0,096	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	108,80	6,53	
			TOTAL PARTIDA.....			115,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180302		Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco y tapa) bald. 40x40			
			Reparación de marco y tapa de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,288	M3	Canon vertedero	2,71	0,78	
MBH63	0,144	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,71	
M07A71	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición de 50x50	46,95	46,95	
PN-38	1,440	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	9,72	
MBC91	0,144	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	118,90	7,13	
			TOTAL PARTIDA.....			126,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180303		Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco) bald. 30x30			
			Reparación de marco de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,192	M3	Canon vertedero	2,71	0,52	
MBH63	0,096	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81	
M07A7111	1,000	Ud	Marco fundición de 50x50	13,35	13,35	
M06AAB71	0,960	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,14	
MBC91	0,096	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,82	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	75,20	4,51	
			TOTAL PARTIDA.....			79,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180304		Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco) bald. 40x40			
			Reparación de marco de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,288	M3	Canon vertedero	2,71	0,78	
MBH63	0,144	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,71	
M07A7111	1,000	Ud	Marco fundición de 50x50	13,35	13,35	
PN-38	1,440	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	9,72	
MBC91	0,144	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,24	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,30	5,12	
			TOTAL PARTIDA.....			90,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

180305		Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (tapa)			
			Reparación de tapa de 50x50 cm de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
QT10	0,250	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A712	1,000	Ud	Tapa fundición de 50x50	31,08	31,08	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	46,20	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			48,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

180306		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco y tapa) bald. 30x30			
			Reparación de marco y tapa de tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M08A52	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
M06AAB71	1,290	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	6,90	
MBC91	0,129	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	155,20	9,31	
			TOTAL PARTIDA.....			164,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180307		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco y tapa) bald. 40x40			
			Reparación de marco y tapa de tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,376	M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M08A52	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
PN-38	1,880	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,69	
MBC91	0,188	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,90	10,07	
			TOTAL PARTIDA.....			177,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180308		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco) bald. 30x30			
			Reparación de marco tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M07A521	1,000	Ud	Marco fundición "A1" D-400	14,96	14,96	
M06AAB71	1,290	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	6,90	
MBC91	0,129	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	82,40	4,94	
			TOTAL PARTIDA.....			87,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180309		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco) bald. 40x40			
			Reparación de marco de tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,376	M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M07A521	1,000	Ud	Marco fundición "A1" D-400	14,96	14,96	
PN-38	1,880	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,69	
MBC91	0,188	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,00	5,70	
			TOTAL PARTIDA.....			100,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

180310		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (tapa)			
			Reparación de tapa tipo A-1 D-400 de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
QT10	0,250	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A522	1,000	Ud	Tapa fundición "A1" D-400	68,14	68,14	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	83,20	4,99	
			TOTAL PARTIDA.....			88,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

180311		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (marco y tapa) bald. 30x30			
			Reparación de marco y tapa de tipo A-1 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M07A51	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" B-125	68,70	68,70	
M06AAB71	1,290	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	6,90	
MBC91	0,129	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,48	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	136,10	8,17	
			TOTAL PARTIDA.....			144,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180312		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (marco y tapa) bald. 40x40			
			Reparación de marco y tapa de tipo A-1 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,376	M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M07A51	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" B-125	68,70	68,70	
PN-38	1,880	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,69	
MBC91	0,188	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	148,80	8,93	
			TOTAL PARTIDA.....			157,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

180313		Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (tapa)			
			Reparación de tapa tipo A-1 B-125 de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
QT10	0,250	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A511	1,000	Ud	Tapa fundición "A1" B-125	56,56	56,56	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	71,70	4,30	
			TOTAL PARTIDA.....			75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

180314		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco y tapa) bald. 30x30			
			Reparación de marco y tapa de tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,357	M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M08A62	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
M06AAB71	1,785	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,55	
MBC91	0,179	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	243,70	14,62	
			TOTAL PARTIDA.....			258,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180315		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco y tapa) bald. 40x40			
			Reparación de marco y tapa de tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,357	M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M08A62	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
PN-38	1,785	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,05	
MBC91	0,179	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	246,20	14,77	
			TOTAL PARTIDA.....			260,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180316		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco) bald. 30x30			
			Reparación de marco tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,357	M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M07A621	1,000	Ud	Marco fundición "A2" D-400	68,29	68,29	
M06AAB71	1,785	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,55	
MBC91	0,179	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	144,20	8,65	
			TOTAL PARTIDA.....			152,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180317		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco) bald. 40x40 Reparación de marco tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,357	M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M07A621	1,000	Ud	Marco fundición "A2" D-400	68,29	68,29	
PN-38	1,785	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,05	
MBC91	0,179	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	146,70	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			155,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180318		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 B-125 (marco y tapa) bald. 30x30 Reparación de marco y tapa de tipo A-2 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,376	M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M07A61	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" B-125	129,60	129,60	
M06AAB71	1,880	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	10,06	
MBC91	0,188	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	207,00	12,42	
			TOTAL PARTIDA.....			219,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180319		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 B-125 (marco y tapa) bald. 40x40			
			Reparación de marco y tapa de tipo A-2 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,357	M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M07A61	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" B-125	129,60	129,60	
PN-38	1,785	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,05	
MBC91	0,179	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	208,00	12,48	
				TOTAL PARTIDA.....		220,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180320		Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 30x30			
			Reparación de marco y tapa de tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,341	M3	Canon vertedero	2,71	0,92	
MBH63	0,170	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,29	
M07A73	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 120x100	293,73	293,73	
M06AAB71	1,704	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,12	
MBC91	0,170	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	8,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	368,10	22,09	
				TOTAL PARTIDA.....		390,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180321		Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 40x40			
			Reparación de marco y tapa de tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,486	M3	Canon vertedero	2,71	1,32	
MBH63	0,243	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,70	
M07A73	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 120x100	293,73	293,73	
PN-38	2,432	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	16,42	
MBC91	0,243	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	12,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	383,90	23,03	
			TOTAL PARTIDA.....			406,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180322		Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco) bald 30x30			
			Reparación de marco tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,341	M3	Canon vertedero	2,71	0,92	
MBH63	0,170	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,29	
M07A731	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 120x100	38,92	38,92	
M06AAB71	1,704	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,12	
MBC91	0,170	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	8,54	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	113,30	6,80	
			TOTAL PARTIDA.....			120,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180323		Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco) bald 40x40			
			Reparación de marco tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,486	M3	Canon vertedero	2,71	1,32	
MBH63	0,243	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,70	
M07A731	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 120x100	38,92	38,92	
PN-38	2,432	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	16,42	
MBC91	0,243	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	12,21	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	129,10	7,75	
			TOTAL PARTIDA.....			136,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

180324		Ud	Reparación arq. modelo CTSA, (tapa)			
			Reparación de tapa tipo D o tipo H, modelo CTSA de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	10,47	
QT10	0,250	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A732	1,000	Ud	Tapa fundición CTNE 120x100	80,61	80,61	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,70	5,74	
			TOTAL PARTIDA.....			101,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

180325		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 30x30			
			Reparación de marco y tapa de tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,293	M3	Canon vertedero	2,71	0,79	
MBH63	0,146	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,83	
M07A76	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 70x70	139,72	139,72	
M06AAB71	1,464	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	7,83	
MBC91	0,146	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	210,10	12,61	
			TOTAL PARTIDA.....			222,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180326		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 40x40 Reparación de marco y tapa de tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,422	M3	Canon vertedero	2,71	1,14	
MBH63	0,211	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	12,77	
M07A76	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 70x70	139,72	139,72	
PN-38	2,112	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	14,26	
MBC91	0,211	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	10,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	224,00	13,44	
			TOTAL PARTIDA.....			237,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

180327		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco) bald 30x30 Reparación de marco tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,293	M3	Canon vertedero	2,71	0,79	
MBH63	0,146	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,83	
M07A761	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 70x70	25,12	25,12	
M06AAB71	1,464	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	7,83	
MBC91	0,146	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,34	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	95,50	5,73	
			TOTAL PARTIDA.....			101,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180328		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco) bald 40x40			
			Reparación de marco tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,422	M3	Canon vertedero	2,71	1,14	
MBH63	0,211	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	12,77	
M07A761	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 70x70	25,12	25,12	
PN-38	2,112	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	14,26	
MBC91	0,211	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	10,60	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	109,40	6,56	
			TOTAL PARTIDA.....			115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180329		Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 50x50x6 en calzada (i/rejilla)			
			Reparación de rejilla absorbedor fundición de 50x50x6 cm (incluso rejilla), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,192	M3	Canon vertedero	2,71	0,52	
MBH63	0,096	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,240	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	8,57	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,010	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	2,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	167,70	10,06	
			TOTAL PARTIDA.....			177,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180330		Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 50x50x6 en calzada (sólo adaptación) Reparación de rejilla absorbedor fundición de 50x50x6 cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,192	M3	Canon vertedero	2,71	0,52	
MBH63	0,096	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,240	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	8,57	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,010	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	2,27	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	99,60	5,98	
				TOTAL PARTIDA.....		105,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180331		Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 80x80 en calzada (i/rejilla) Reparación de rejilla absorbedor fundición de 80x80 cm (incluso rejilla), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M06SA30	1,000	Ud	Rejilla y marco 80x80 fund.dúctil	164,99	164,99	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	270,70	16,24	
				TOTAL PARTIDA.....		286,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180332		Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 80x80 en calzada (sólo adaptación) Reparación de rejilla absorbedor fundición de 80x80 cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,70	6,34	
				TOTAL PARTIDA.....		112,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180333		Ud	Rep. arqueta pozo de saneamiento d=60 cm en calzada (i/tapa) Reparación de arqueta pozo de saneamiento d=60cm (incluso tapa), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M06SP81	1,000	Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=60 cm	74,00	74,00	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	179,70	10,78	
				TOTAL PARTIDA.....		190,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180334		Ud	Rep. arq. pozo saneamiento d=60 cm en calzada (sólo adaptación) Reparación de arqueta pozo de saneamiento d=60cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,70	6,34	
				TOTAL PARTIDA.....		112,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180335		Ud	Rep. arq. pozo de abastecimiento d=60 cm calzada (i/tapa) Reparación de arqueta pozo de abastecimiento d=60cm (incluso tapa), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M07R15	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición calzada	83,19	83,19	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	188,90	11,33	
				TOTAL PARTIDA.....		200,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180336		Ud	Rep. arq. pozo abastecimiento d=60 cm calzada (sólo adaptación)			
			Reparación de arqueta pozo de abastecimiento d=60cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una produccion inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	25,12	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,258	M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	14,24	7,12	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	13,79	6,90	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	105,70	6,34	
				TOTAL PARTIDA.....		112,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS

180337		Ud	Adaptación arqueta a nuevo pavimento			
			Adaptación de arqueta o registro a nuevo pavimento			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
QS01	0,500	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,92	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	56,40	3,38	
				TOTAL PARTIDA.....		59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

180338		Ud	Adapt. arqueta, pozo registro o absorbedor a nueva rasante			
			Adaptación de arqueta, pozo de registro o absorbedor existente a nueva rasante, como consecuencia del extendido de capa de aglomerado asfáltico			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	20,93	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	13,79	20,69	
QS01	0,500	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,92	
MBL01	11,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	1,21	
MBC96	0,061	M3	Mortero alta resistencia	672,95	41,05	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	90,80	5,45	
				TOTAL PARTIDA.....		96,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180339		Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa Ang. Adaptación de arqueta tipo A-1, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	33,49	
M07A36	1,000	Ud	Tapa y Marco angulares tipo A1 CSE	44,10	44,10	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	85,20	5,11	
			TOTAL PARTIDA.....			90,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

180340		Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa fund. Adaptación de arqueta tipo A-1, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	33,49	
M08A52	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	128,90	7,73	
			TOTAL PARTIDA.....			136,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

180341		Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa fund. alig. Adaptación de arqueta tipo A-1, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición aligerada			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	33,49	
M07A51	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" B-125	68,70	68,70	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	109,80	6,59	
			TOTAL PARTIDA.....			116,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

180342		Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa Ang. Adaptación de arqueta tipo A-2, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	41,86	
M07A37	1,000	Ud	Tapa y Marco angulares tipo A2 CSE	72,64	72,64	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	122,10	7,33	
			TOTAL PARTIDA.....			129,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180343		Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa fund.			
			Adaptación de arqueta tipo A-2, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	50,23	
M08A62	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	225,60	13,54	
			TOTAL PARTIDA.....			239,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

180344		Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa fund. alig.			
			Adaptación de arqueta tipo A-2, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición aligerada			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	33,49	
M07A61	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" B-125	129,60	129,60	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	170,70	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			180,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

180345		Ud	Adaptación arqueta de 0,50 x 0,50 tapa fund.			
			Adaptación de arqueta de 0,50 x 0,50 a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición			
M07A71	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición de 50x50	46,95	46,95	
19P8	0,700	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	29,30	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	83,80	5,03	
			TOTAL PARTIDA.....			88,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

180346		Ud	Adaptación arqueta tipo D, modelo CTSA, tapa Ang.			
			Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo D a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	50,23	
M07A72	1,000	Ud	Marco y Tapa angulares CTNE 120x100	81,36	81,36	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	139,20	8,35	
			TOTAL PARTIDA.....			147,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180347		Ud	Adaptación arqueta tipo D, modelo CTSA, tapa fund. Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo D a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	50,23	
M07A73	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 120x100	293,73	293,73	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	351,50	21,09	
			TOTAL PARTIDA.....			372,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180348		Ud	Adaptación arqueta tipo H, modelo CTSA, tapa Ang. Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo H a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	33,49	
M07A75	1,000	Ud	Marco y Tapa angulares CTNE 70x70	52,46	52,46	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	93,50	5,61	
			TOTAL PARTIDA.....			99,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180349		Ud	Adaptación arqueta tipo H, modelo CTSA, tapa fund. Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo H a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	50,23	
M07A76	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 70x70	139,72	139,72	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	197,50	11,85	
			TOTAL PARTIDA.....			209,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
180401		Tn	Rebacheo de calzadas con M.B.C.			
			Rebacheo de pavimento de calzada de aglomerado asfáltico, con Mezcla Bituminosa en caliente, tipo S-12 calizo, incluso recorte, demolición y transporte a vertedero del pavimento existente.			
19P3	1,600	H	Oficial 1ª	14,24	22,78	
19P7	1,600	H	Peón ordinario	13,79	22,06	
QS06	1,600	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	2,72	
QS02	1,600	H	Sierra Cortadora	17,04	27,26	
M03MC13	1,000	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	35,70	
QC011	1,600	H	Camión de trabajo de rebacheo de 5 ton	31,85	50,96	
MBB01	0,043	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	9,77	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	171,30	10,28	
			TOTAL PARTIDA.....			181,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

180402		M2	Rebacheo de pavimento hormigón			
			Rebacheo de pavimento de hormigón, incluso recorte de pavimento con sierra de disco y cortes ortogonales, demolición y transporte a vertedero del pavimento existente			
19P8	0,571	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	23,90	
QS16	0,286	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,31	
QS03	0,286	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,10	
QS01	0,286	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,96	
QC16	0,571	H	MiniDumpers de obra	15,83	9,04	
MBH64	0,200	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	52,00	3,12	
			TOTAL PARTIDA.....			55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

180403		M2	Rebacheo de pavimento macadam			
			Rebacheo de pavimento de macadam, incluso recorte, demolición y transporte a vertedero del pavimento existente			
19P8	0,470	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86	19,67	
QS09	0,470	H	Bandejas Vibrantes prof.=40 cm.	4,94	2,32	
QS01	0,470	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,50	
MBB01	0,001	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	0,23	
M02MF01	0,100	Tn	Aglom. en frio GF-25	34,10	3,41	
MBH61	0,150	M3	Hormigón HA-10/20	54,50	8,18	
%CI	6,000	ç	Costes Indirectos	40,30	2,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 19	MANO DE OBRA		
19P1	H	Encargado	15,18
19P2	H	Capataz	14,62
19P3	H	Oficial 1ª	14,24
19P4	H	Oficial 2ª	14,02
19P5	H	Ayudante	13,83
19P6	H	Peón especialista	13,83
19P7	H	Peón ordinario	13,79
19P8	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86
19P9	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	34,96
19P10	H	Técnico-informático	27,94
19P11	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas	29,23
19P12	H	Jardinero Oficial 1ª	14,24
19P13	H	Ayudante Jardinero	13,83
19P14	H.	Oficial podador	14,24
19P15	H	Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón)	41,86

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19P1		H	Encargado Encargado			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
19P2		H	Capataz Capataz			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
19P3		H	Oficial 1ª Oficial 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
19P4		H	Oficial 2ª Oficial de 2ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
19P5		H	Ayudante Ayudante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
19P6		H	Peón especialista Peón especialista			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
19P7		H	Peón ordinario Peón ordinario			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
19P8		H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
19P9		H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón). Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19P10		H	Técnico-informático Técnico-informático			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
19P11		H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas Técnico espta. en instalaciones eléctricas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
19P12		H	Jardinero Oficial 1ª Jardinero Oficial 1ª			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
19P13		H	Ayudante Jardinero Ayudante Jardinero			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
19P14		H.	Oficial podador Oficial podador			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
19P15		H	Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón) Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		41,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
CAPÍTULO 20 MAQUINARIA			
SUBCAPÍTULO QC Camiones y Dumpers			
QC01	H	Camión carga 10 tn	27,04
QC02	H	Camión carga hasta 40 t.	42,07
QC03	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01
QC04	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10
QC05	H	Camión basculante 4x2 10 t.	36,28
QC06	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05
QC07	H	Camión basculante de 8 t.	34,02
QC08	H	Camión con grúa 6 t.	36,06
QC09	H	Camión con grúa 12 t.	61,23
QC10	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86
QC11	H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98
QC12	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05
QC13	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,05
QC14	H	Camión hormigonera de 9 m3	45,00
QC15	H	Dumper convencional 1.500 kg.	7,94
QC16	H	MiniDumpers de obra	15,83
QC24	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00
SUBCAPÍTULO QR Excavadoras y Retroexcavadoras			
QR01	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74
QR02	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83
QR03	H	Retroexc. s/cadena 25 tn (114 kw)	50,37
QR04	H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64
QR05	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10
QR06	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26
QR07	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60
QR08	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03
QR09	H	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	95,25
SUBCAPÍTULO QL Cargadoras y Retrocargadoras			
QL01	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44
QL02	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88
QL03	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16
QL04	H	Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3	47,08
QL05	H	Retrocargadora neumáticos 50 CV	35,15
QL06	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52
QL07	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92
QL08	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84
QL09	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85
SUBCAPÍTULO QT Tractores			
QT01	H	Tractor s/cadenas de 18 tn/123 KW	58,88
QT02	H	Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW	48,11
QT03	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36
QT04	H	Tractor s/cadenas de 44 tn/302 KW	118,58
QT05	H	Tractor-Arado con conductor.	35,43
QT06	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices	90,15
QT07	H	Abonadora centrif.s/tractor disc	2,44
QT08	H	Sembradora césped s/tractor	12,81
QT09	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.	3,06
SUBCAPÍTULO QM Compactadores			
QM01	H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62
QM02	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00
QM03	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05
QM04	H	Compactador suelo de 13 tn./108 kw	36,06
SUBCAPÍTULO QV Equipos Pavimentación			

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
QV01	H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43
QV02	H	Extendedora láser	108,85
QV03	H	Extendedora fibriladora	51,03
QV04	H	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	54,09
QV05	H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07
QV06	H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74
QV07	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05
QV08	H	Fresadora 104 kw	225,00
QV09	H	Fresadora manual	22,49
QV10	H	Barredora	36,06
QV11	H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36
SUBCAPÍTULO QO		Motoniveladores	
QO01	H	Motoniveladora de 12 tn/104 KW	51,08
QO02	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58
QO03	H	Motoniveladora de 200 CV	70,30
SUBCAPÍTULO QG		Grúas	
QG01	H	Grúa hasta 25 tn.	67,27
QG02	H	Grúa hasta 35 tn.	82,42
QG03	H	Grúa hasta 50 tn.	100,21
QG04	H	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	64,46
SUBCAPÍTULO QS		Varios	
QS01	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83
QS02	H	Sierra Cortadora	17,04
QS03	H	Sierra cortadora de juntas	7,36
QS04	H	Motosierra con conductor.	15,30
QS05	H	Equipos y elementos auxiliares para corte	6,60
QS06	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70
QS07	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25
QS08	H	Bandejas Vibrantes prof.=30 cm.	4,03
QS09	H	Bandejas Vibrantes prof.=40 cm.	4,94
QS10	H	Regla vibrante	3,28
QS11	H	Rodillo vibrante prof.=30 cm.	5,88
QS12	H	Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.	24,04
QS13	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,69
QS14	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48
QS15	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	4,65
QS16	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09
QS17	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71
QS18	H	Fratasadora de hormigón	8,18
QS19	H	Hormigonera 200 l. gasolina	3,40
QS20	H	Gunitadora de hormigón 24 CV	14,29
QS21	h	Central de dosificación de 90 m3/h	154,26
QS22	H	Motocultor con conductor.	18,74
QS23	H	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	42,18
QS24	H	Desbrozadora a motor con conductor.	22,95
QS25	H	Segadora a motor con conductor.	22,95
QS26	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.	62,19
QS27	H	Aireadora motorizada de 65 cm.	18,09
QS28	H	Escarificador profesional 60 cm.	8,73
QS29	H	Motoazada normal	7,65
QS30	H	Pulverizador a motor autónomo	7,31
QS31	H	Equipo de pulverización largo alcan	36,34
QS32	H	Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión	5,86
QS34	H	Apero fresa/enterrado piedras	3,40
QS35	H	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,53

INDICE

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	EURO
QS36	H	Equipo de hinca y perforación	290,45
QS37	H	Pulidora mecánica	4,82
QS38	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	27,04
QS39	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89
QS40	H	Equipo Moto-Bomba 31/70 cv., sin ma	6,63
QS41	H	Verticut	0,00
QS42	h.	Transplant.hidrául.	86,61
QS43	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QC01		H	Camión carga 10 tn Camión carga 10 tn			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
QC02		H	Camión carga hasta 40 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
QC03		H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3 Camión caja basculante 4x2 de 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
QC04		H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3 Camión caja basculante 4x4 de 8 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
QC05		H	Camión basculante 4x2 10 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
QC06		H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper) Camión caja basculante 6x4 de 10 m3 (Dumper)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
QC07		H	Camión basculante de 8 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		34,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
QC08		H	Camión con grúa 6 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
QC09		H	Camión con grúa 12 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QC10		H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn Camión caja fija 4x2 y grúa auxiliar 17 tn			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
QC11		H	Camión para riego asfáltico 6000 l Camión para riego asfáltico 6000 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		61,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
QC12		H	Camión cuba de agua 10 m3 Camión cuba de agua 10 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
QC13		H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		30,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
QC14		H	Camión hormigonera de 9 m3 Camión hormigonera de 9 m3 de capacidad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS						
QC15		H	Dumper convencional 1.500 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QC16		H	MiniDumpers de obra MiniDumpers de obra, incluso operario			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
QC24		H	Camión basculante 4x4 de 7 m3 Camión basculante 4x4 de 7 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QR01		H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw Retroexcavadora s/ruedas de 14 tn y 85 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QR02		H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw Retroexcavadora s/ruedas de 18 tn y 104 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
QR03		H	Retroexc. s/cadena 25 tn (114 kw) Retroexcavadora hidráulica s/cadena 25 tn (114 kw)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		50,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
QR04		H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW Retroexcavadora s/cadenas 46 tn. y 216 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		74,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QR05		H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas 14 tn y 85 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		57,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
QR06		H	MiniRetroexcavadoras Mixtas MiniRetroexcavadoras Mixtas incluso operario (O1ª)			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
QR07		H	MiniRetroexc.Mixtas martillo MiniRetroexcavadoras Mixtas con martillo rompedor, incluso operario			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		31,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
QR08		H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
QR09		H	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		95,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QL01		H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3 Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QL02		H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3 Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
QL03		H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3 Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
QL04		H	Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3 Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		47,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
QL05		H	Retrocargadora neumáticos 50 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
QL06		H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw Retrocargadora mixta s/ruedas de 7 tn y 59 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
QL07		H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw Retrocargadora mixta s/ruedas de 9 tn y 63 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		29,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
QL08		H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn Retrocargadora mixta 63 kw con martillo picador de 0,25 tn			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		40,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QL09		H	Minicargadora neumáticos 60 CV Minicargadora neumáticos 60 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		28,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QT01		H	Tractor s/cadenas de 18 tn/123 KW Tractor sobre cadenas de 18 tn y 123 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		58,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
QT02		H	Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW Tractor sobre cadenas de 82 tn y 82 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		48,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
QT03		H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW Tractor sobre cadenas de 27 tn y 179 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		71,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
QT04		H	Tractor s/cadenas de 44 tn/302 KW Tractor sobre cadenas de 44 tn y 302 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		118,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
QT05		H	Tractor-Arado con conductor. Tractor-Arado con conductor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
QT06		H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		90,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
QT07		H	Abonadora centrif.s/tractor disc			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QT08		H	Sembradora césped s/tractor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
QT09		H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QT10		H	Conjunto remolque y vehiculo tractor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
QM01		H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw Compactador de suelo de 6 tn. y 78 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
QM02		H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw Compactador de suelo de 9 tn. y 108 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		32,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS						
QM03		H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw Compactador de suelo de 11 tn. y 108 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		33,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
QM04		H	Compactador suelo de 13 tn./108 kw Compactador de suelo de 13 tn. y 108 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
QV01		H	Extendedora s/ruedas 80 kw Extendedora s/ruedas de 80 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		83,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
QV02		H	Extendedora láser			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		108,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
QV03		H	Extendedora fibriladora			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
QV04		H	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		54,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QV05		H	Apisonadora tándem 10 tn Apisonadora tándem 10 tn			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
QV06		H	Apisonadora Tándem 8 tn Apisonadora Tándem 8 tn			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		38,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QV07		H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw Compactador de ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
QV08		H	Fresadora 104 kw Fresadora de 104 kw			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		225,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS						
QV09		H	Fresadora manual Fresadora manual			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
QV10		H	Barredora Barredora			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
QV11		H	Central de suelo-cemento 500 tn/h Central de suelo-cemento 500 tn/h			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		195,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QO01		H	Motoniveladora de 12 tn/104 KW Motoniveladora articulada de 12 tn. y 104 KW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		51,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
QO02		H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW Motoniveladora articulada de 13 tn. y 93 KW			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		46,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
QO03		H	Motoniveladora de 200 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		70,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
QG01		H	Grúa hasta 25 tn. Grúa hasta 25 tn.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		67,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
QG02		H	Grúa hasta 35 tn. Grúa hasta 35 tn.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		82,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
QG03		H	Grúa hasta 50 tn. Grúa hasta 50 tn.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		100,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
QG04		H	Grúa telescópica autoprop. 25 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		64,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QS01		H	Compresor con dos martillos neumáticos Compresor con dos martillos neumáticos			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		13,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
QS02		H	Sierra Cortadora Sierra Cortadora			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
QS03		H	Sierra cortadora de juntas Sierra cortadora de juntas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
QS04		H	Motosierra con conductor. Motosierra con conductor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
QS05		H	Equipos y elementos auxiliares para corte Equipos y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
QS06		H	Bandeja vibrante de 170 kg. Bandeja vibrante de 170 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
QS07		H	Bandeja vibrante de 300 kg. Bandeja vibrante de 300 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
QS08		H	Bandejas Vibrantes prof.=30 cm. Bandejas Vibrantes modelo WP-1550 AW, 30 cm. de profundidad de compactación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
QS09		H	Bandejas Vibrantes prof.=40 cm. Bandejas Vibrantes modelo DPU-2430,40 cm. de profundidad de compactación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QS10		H	Regla vibrante Regla vibrante			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
QS11		H	Rodillo vibrante prof.=30 cm. Rodillo vibrante R-40, 30 cm. profundidad de compactación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
QS12		H	Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		24,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
QS13		H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		39,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
QS14		H	Rodillo v.manual tandem 800 kg. Rodillo v.manual tandem 800 kg.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
QS15		H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
QS16		H	Vibrador de hormigón 36 mm. Vibrador de hormigón 36 mm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
QS17		H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm Vibrador hormigón gasolina 75 mm			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
QS18		H	Fratasadora de hormigón Fratasadora de hormigón			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QS19		H	Hormigonera 200 l. gasolina			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
QS20		H	Gunitadora de hormigón 24 CV			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
QS21		h	Central de dosificación de 90 m3/h Central de dosificación de hormigón de 90 m3/h de capacidad			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		154,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
QS22		H	Motocultor con conductor. Motocultor con conductor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QS23		H	Motocultor 120 cm. 4 ruedas			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		42,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
QS24		H	Desbrozadora a motor con conductor. Desbrozadora a motor con conductor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
QS25		H	Segadora a motor con conductor. Segadora a motor con conductor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		22,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
QS26		H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		62,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
QS27		H	Aireadora motorizada de 65 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
QS28		H	Escarificador profesional 60 cm.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QS29		H	Motoazada normal			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
QS30		H	Pulverizador a motor autónomo			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		7,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
QS31		H	Equipo de pulverización largo alcan Equipo de pulverización largo alcance con conductor.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		36,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
QS32		H	Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión entre DN-100 y DN-150, con motor de 20 kw de potencia y montada con guardamotor			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
QS34		H	Apero fresa/enterrado piedras			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
QS35		H	Apero rotovator 1,30 m ancho			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
QS36		H	Equipo de hinca y perforación Equipo de hinca y perforación			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		290,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
QS37		H	Pulidora mecánica			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
QS38		H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		27,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
QS39		H	Máquina para pintar de 760 l Máquina para pintar de 760 l			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		35,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
QS40		H	Equipo Moto-Bomba 31/70 cv., sin ma Equipo Moto-Bomba 31/70 cv., sin mano de obra.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
QS41		H	Verticut Verticut			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		0,00
QS42		h.	Transplant.hidrául.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		86,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
QS43		H	Grupo electrógeno de 20-30 kva Grupo electrógeno de 20-30 kva			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....		6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						